

# СВОД


## ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ






XIII-56K













**СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР**  
**СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ**



—

6

—



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ

---

# Свод

ПАМЯТНИКОВ  
**ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**  
НАРОДОВ СССР

---



АКАДЕМИЯ НАУК БССР  
ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОР  
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

---

---

# СВОД

## ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ

*Брестская область*

---

---

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. В. МАРЦЕЛЕВ (главный редактор), Н. В. БИРИЛЛО,  
В. Д. БУДЬКО, А. И. ДУЛЕБО, В. Б. КОРОТКЕВИЧ, Л. Г. ЛАП-  
ЦЕВИЧ, П. Ф. ЛЫСЕНКО, А. Л. ПЕТРАШКЕВИЧ, С. П. СА-  
МУЭЛЬ, И. П. ХОВРАТОВИЧ, Т. И. ЧЕРНЯВСКАЯ, И. П. ША-  
МЯКИН, А. Г. ЩЕРБАТОВ.

МИНСК  
«БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
ИМЕНИ ПЕТРУСЯ БРОВКИ  
1990



ББК 63.3(2Б)  
С 25

Свод памятников истории и культуры Белоруссии.  
С 25 Брестская область/АН БССР, Ин-т искусствоведения,  
этнографии и фольклора, Белорус. Сов. Энцикл.; Редкол.:  
С. В. Марцелев (гл. ред.) и др.— Мн.: БелСЭ, 1990.— 424  
с.: ил.

ISBN 5-85700-017-3.

Свод памятников истории и культуры Белоруссии — часть Свода памятников истории и культуры народов СССР. Официальный документ, описывающий памятники, которые взяты или должны быть взяты под охрану.

0503020903—023  
С — 6—89  
М318(03)—89

ББК 63.3(2Б)

ISBN 5-85700-017-3

© Выдавецтва «Беларуская Савецкая Энциклапедыя»  
імя Петруся Броўкі, 1984

© Издательство «Белорусская Советская Энциклопедия»  
имени Петруся Бровки, 1990



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Памятники истории и культуры — своеобразная летопись жизни народа, яркое свидетельство его революционной, трудовой и боевой славы. В лучших произведениях архитектуры, скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного искусства, сохранившихся до нашего времени, воплощены важнейшие исторические события. В них отражены историческая судьба народа, развитие его материальной и духовной культуры, борьба трудящихся за светлое будущее.

Советский народ с глубоким вниманием относится к наследию, которое оставили нам предшествующие поколения. Без изучения и детального выяснения сущности наследия прошлого невозможно представить историю человеческого общества, а тем более объяснить пути его развития. Памятники помогают выявить закономерности общественного развития, его движущие силы, дают возможность глубже осмыслить современность и определять пути в будущее.

Коммунистическая партия и Советское государство видят в памятниках истории и культуры важное средство идеологического и художественного воспитания трудящихся. Уже в первые годы Советской власти Совет Народных Комиссаров принял ряд законодательных актов, подписанных В. И. Лениным, а также воззваний и призывов центральных и местных органов Советской власти о сохранении и использовании памятников истории и культуры.

5.10.1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома РСФСР «О регистрации, взятии на учёт и охране памятников искусства и древностей, которыми владеют частные лица, общества и учреждения». Этот декрет положил начало государственному учёту и систематическому изучению памятников, ознакомлению широких масс населения с художественно-историческими сокровищами страны. В 1918—19 гг. по инициативе В. И. Ленина разработана система мероприятий по сооружению памятников выдающимся деятелям революционного движения, науки, литературы и искусства, по художественному оформлению городов. Эти мероприятия вошли в историю как ленинский план монументальной пропаганды, имеющий

целью сделать искусство доступным и полезным народу.

Ленинские положения об охране памятников истории и культуры развиты в законодательных актах Советского правительства и союзных республик, в том числе и БССР. 30.1.1919 г. Временное рабоче-крестьянское советское правительство БССР приняло постановление «О передаче культурных ценностей науки и искусства, находящихся в имениях и различных учреждениях, Комиссариату просвещения и об организации их учёта, охраны и сбора». 24.12.1923 г. правительство БССР приняло постановление «О регистрации, взятии на учёт и охране памятников искусства, древности, быта и местностей природы, находящихся во владении учреждений и общества, а также частных лиц». Вопросами охраны культурных ценностей непосредственно занимался Наркомпрос БССР (подотдел охраны памятников отдела искусства, Научно-терминологическая комиссия Наркомпроса БССР). Выявлением, учётом и изучением памятников архитектуры, искусства и археологии занимался также Институт белорусской культуры, где в 1925 г. была создана специальная комиссия по охране памятников древности, искусства и природы.

Ещё большее внимание охране и использованию памятников уделяется в послевоенные годы. 14.4.1945 г. СНК БССР принял постановление «Об охране и восстановлении исторических и архитектурных памятников и увековечении знаменательных мест и событий, связанных с освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». После принятия этого постановления, а также закона БССР от 3.7.1945 г. «Об ознаменовании победы и увековечении памяти воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны Советского Союза» в республике возведено много памятников боевой славы, особенно в 1970—80-е гг. Созданы мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой», курган Славы Советской Армии — освободительницы Белоруссии (на 18-м км шоссе Минск — Москва), «Хатынь», на пл. Победы в Витебске, «Прорыв» в Ушачском районе Витебской области, монумент



6 в честь советской матери-патриотки в Жодино и многие другие.

26.12. 1969 г. Верховный Совет БССР принял закон «Об охране памятников культуры», согласно которому «все расположенные на территории Белорусской ССР памятники культуры, имеющие историческую, научную или художественную ценность и являющиеся государственной собственностью, собственностью колхозов, других кооперативных организаций, их объединений, собственностью общественных организаций или личной собственностью граждан, находятся на учёте и охраняются государством. Забота об охране памятников культуры является почётным, патриотическим долгом всех граждан». В 1978 г. Верховный Совет БССР принял новый закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Положение об охране памятников закреплено и в Конституции БССР: «Сохранение исторических памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан Белорусской ССР» (ст. 66). На улучшение охраны памятников направлено и постановление Совета Министров БССР «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в Белорусской ССР», принятое в августе 1980 г.

Охрана памятников с 1967 г. возложена на Министерство культуры БССР, а также на исполкомы местных Советов народных депутатов. Активное участие в охране памятников принимает общественность. Согласно постановлению ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 19.6.1965 г., организовано Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры, содействующее осуществлению мероприятий партии и правительства по охране памятников и использованию их в коммунистическом воспитании трудящихся.

История жестоко обошлась с памятниками на территории Белоруссии. Белорусская земля неоднократно становилась ареной различных военных событий, политической и религиозной борьбы, в результате чего разрушались плоды созидательной деятельности человека, в том числе памятники. Суровый исторический путь Белоруссии отмечен большим количеством памятников, увековечивающих многие значительные события из жизни не только белорусского, но и соседних народов.

С целью широкой популяризации памятников истории и культуры Белоруссии, их выявления, систематизации и изучения Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР совместно с издательством «Белорусская Советская Энциклопедия» им. Петруся Бровки в 1984—88 гг. выпустил «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» в 7 томах (8 книгах). В этом издании каждой области республики посвящён отдельный том. Всего в издание включено более 14 тысяч памятников, помещено около 7 тысяч иллюстра-

ций. Статьи о памятниках археологии подготовлены Отделом археологии Института истории АН БССР. Создание Свода памятников — пример конкретного осуществления положений Конституции СССР и Конституции БССР об охране исторических памятников и других культурных ценностей, закона СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и соответствующего закона Белорусской ССР. «Свод памятников истории и культуры Белоруссии» — официальный документ, включающий памятники, которые взяты или должны быть взяты под государственную охрану.

«Свод памятников истории и культуры Белоруссии» — часть общесоюзного издания — «Свода памятников истории и культуры народов СССР». Тома Свода в каждой союзной республике издаются как на русском, так и на языке союзной республики. Издание «Свода памятников истории и культуры Белоруссии» на русском языке делает каждый том доступным читателям всей страны.

В процессе работы над «Сводом памятников...» выявлены новые памятники, статьи о которых включаются в настоящее издание, некоторые памятники разрушились или разрушены, и статьи о них исключены из настоящего издания. В связи с этим в издании на русском языке каждый памятник имеет порядковый номер, отличный от того, который он имел в издании на белорусском языке.

В «Свод памятников...» включены только недвижимые памятники, в том числе:

памятники археологии — остатки древних поселений, стоянки, городища, селища и города, древние памятники производственно-трудовой деятельности человека, могильники, надгробные и ритуальные сооружения;

памятники истории — памятники производственной (трудовой) деятельности людей различных исторических формаций, памятные места, памятники, связанные с государственным строительством, с отражением классовой борьбы и борьбы за независимость, национальное и социальное освобождение, с защитой социалистического Отечества, развитием культуры, науки, искусства;

памятники архитектуры — памятники градостроительного искусства, жилой, гражданской и культовой архитектуры, памятники военнопоборонительного зодчества, промышленной архитектуры, инженерного и садово-паркового искусства, архитектурные монументы;

памятники монументального и монументально-декоративного искусства — монументальная скульптура, монументальная живопись, произведения декоративного искусства.

В издание не включены несохранившиеся памятники истории и культуры, наиболее значительные из них только упоминаются при общей характеристике развития культуры области,



города или определённого архитектурного комплекса.

Каждому памятнику посвящена статья, в которой даётся характеристика его исторических и художественных ценностей. Многие статьи проиллюстрированы фотоснимками, чертежами, схемами, картами. Каждый том имеет указатели — систематический, хронологический, именной, географический. Каждой области республики, а также столице БССР г. Минску посвящён отдельный том.

В основу систематизации памятников в томах положен территориальный принцип. Материал сгруппирован по районам (в алфавитном порядке их названий). Как самостоятельная территориальная единица выделен областной город, сведения о котором помещены в начале тома. Внутри района первыми рассматриваются материалы об административном центре, а затем — материалы о населённых пунктах в алфавитном порядке их названий. Статьи о памятниках одного населённого пункта помещены в алфавитном порядке названий памятников.

Материалы этого издания являются базой для широкой пропаганды историко-культурного наследия, распространения знаний о выдающихся событиях в жизни нашего народа.

Редакционная коллегия надеется, что выход в свет этого труда будет иметь важное значение для развития белорусской советской культуры, исторических и искусствоведческих наук, сыграет важную роль в патриотическом воспитании народа, улучшении работы по охране и пропаганде памятников истории и культуры.

Памятники истории и культуры Брестской области, которым посвящён этот том, своим содержанием отражают объективный ход истории, поступательное развитие материальной и духовной культуры в этом регионе. Они являются средством эмоциональной и идейной оценки общественной жизни, воплощают думы и чаяния, страдания и надежды народа, его трудолюбие, патриотизм, достижения искусства и архитектуры.

Значительное место в томе занимают статьи о памятниках, отражающих самоотверженную борьбу трудящихся за социальное и национальное освобождение, против посягательств иноземных захватчиков на нашу Родину. Особое место среди них занимают памятники, увековечивающие события Великой Октябрьской социалистической революции, героизм и мужество советских людей в годы Великой Отечественной войны, раскрывающие грандиозную картину битвы Красной Армии против гитлеровских войск, всенародной борьбы против оккупантов.

Даты до февраля 1917 г. даются, как правило, по старому стилю; с 27 февраля (12 марта) 1917 г. и до принятия нового стиля 14 февраля (1 февраля старого стиля) 1918 г. — по старому и новому (последний даётся в скобках); с 14 февраля 1918 г. — по новому календарному стилю.


Коллектив, работавший над материалами этого тома, выражает глубокую благодарность партийным и советским органам Брестской области, активистам Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, а также представителям научной общественности республики за активную помощь в подготовке рукописи к изданию.



# БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ



**ПИНСК** Города областного подчинения  
**СТОЛИН** Города районного подчинения  
**Руманы** Поселки городского типа  
**Ликово** Населенные пункты сельского типа



МАСШТАБ 1:50 000



## ВВЕДЕНИЕ

Брестская область расположена на юго-западе Белорусской ССР между реками Западный Буг и Случь, у государственной границы СССР с ПНР. Создана 4.12.1939 г. В современных границах существует с января 1954 г., когда к ней были присоединены все районы Пинской и 4 района Барановичской областей. Площадь 32,3 тыс. км<sup>2</sup>. Население 1 млн. 458 тыс. человек (на 12.1.1989 г.). Центр области — г. Брест. Включает 16 районов: Барановичский, Берёзовский, Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский; 20 городов, 7 городских и 2 рабочих посёлка.

Значительная часть территории низменная: на юго-западе — Брестское Полесье, на востоке — Припятское Полесье. Между ними находятся равнина Загородье и Днепровско-Бугский водораздел. На западе области Прибугская, на севере — Барановичская равнины и часть Новогрудской возвышенности. Главная водная артерия — р. Припять с многочисленными притоками: Пиной, Ясельдой, Бобриком, Цной, Ланью, Случью (слева), Стырью, Горыню, Ствигой (справа) и др. На севере течёт приток Немана Щара, на западе — Буг с притоками Мухавец и Лесная. На северо-западе области раскинулась Беловежская пуща — один из древнейших лесных заповедников Европы.

Заселение территории Брестской области началось в конце верхнепалеолитической эпохи (10—9-е тысячелетия до н. э.) племенами свидерской культуры, которые, двигаясь на север и восток из южной Польши по долинам Западного Буга, Горыни, Стохода, Стыри, осваивали богатую охотничьей фауной и месторождениями валунного и мелового кремня территорию (деревни Ополь Ивановского, Бобровицы Ивацевичского, Орехово Малоритского районов). Население жило в округлых шалашеобразных наземных с очагом в центре жилищах на небольших сезонных охотничьих стоянках, размещавшихся на песчаных дюнах, изготавливало и пользовалось орудиями труда и охоты, сделанными из длинных пластин, сколотых с нуклеусов (иволистные и черешковые наконечники стрел с плоской ретушью на концах,

концевые скребки, срединные клиновидные и боковые резцы, ножи, проколки, свёрла и др.). В связи с исчезновением мамонта и шерстистого носорога первобытные охотники повсеместно перешли от загонной коллективной охоты на крупных млекопитающих к охоте на мелких животных. Распространение лука и стрел дало возможность охотиться небольшими группами, привело к регулярным поставкам мясной пищи и быстрому росту населения. Наряду с охотой было развито собирательство.

В эпоху мезолита (9—5-е тысячелетия до н. э.) произошло сплошное заселение территории Брестской области первобытными людьми (деревни Заказанка, Прилуки, Шумаки Брестского, Заречье Берёзовского, Мотоль, Ополь Ивановского, Добринёво Ивацевичского, Колодно Каменецкого, Дивин Кобринского, Орехово, Луково Малоритского, Вяз, Камень, Невель, Новый Двор, Погост-Загородск Пинского районов). Наиболее характерными чертами этой эпохи было распространение производства орудий труда и охоты из кремнёвых пластин, использование лука и стрел, приручение собаки, формирование племён. Развивался родоплеменной строй, укреплялась первобытная социальная ячейка — материнская родовая община, обозначились границы мезолитических племён. Основным занятием населения были охота, рыболовство, собирательство. Свидерская культура на этом этапе переросла в мезолитическую стадию (область микро-макролитов). Население строило жилища в виде шалашей с кострищами в центре на небольших стоянках, которые размещались на песчаных всхолмлениях, склонах коренных берегов, моренных холмах и возвышенностях, на тыльных участках первой надпойменной террасы и на второй надпойменной террасе. При раскопках найдены срединные, боковые, угловые, нуклеовидные резцы, пластинчатые ромбовидные, с наклонной ретушью, с полностью обработанными краями, с короткими острыми черешками наконечники стрел, свёрла, проколки, скребки, в т. ч. концевые на высоких реберчатых отщепах, скобели, топоры с перехватом, овальные, топоры-транше, отщепы, трёхгранные пики, тёсла, ножи из пластин и пластинчатых отщепов и др.



10 Новый каменный век (неолит) на территории Брестчины начался в 5-м и закончился в конце 3-го тысячелетия до н. э. (деревни Заказанка, Збунин, Приборово, Прилуки, Страдечь Брестского, Спорово Берёзовского, Мотоль, Тышковичи Ивановского, Дивин Кобринского, Луково Малоритского, Бокиничи, Вяз, Ласицк, Лемешевичи, Лопатин, Невель, Новый Двор, Остров, Сушицк, Терebenь, Чухово Пинского районов). В неолите появилась глиняная лепная посуда, при изготовлении орудий труда широко использовались шлифовка и сверление, в конце эпохи появились производящие формы хозяйства — земледелие и скотоводство, а также прядение, плетение и, возможно, ткачество, что привело к увеличению средств существования и росту населения.

В это время территорию области заселяли племена неманской культуры, сформировавшейся на основе местных мезолитических племён (деревни Добрый Бор Барановичского, Заречье, Здитово, Спорово Берёзовского, Кокорица Дрогичинского, Мотоль, Ополь, Тышковичи Ивановского, Добринёво, Любищицы Ивацевичского, Ботово, Остров, Камень, Погост-Загородск Пинского районов). Их поселения размещались на первых надпойменных террасах, возвышенных участках поймы, песчаных дюнообразных всхолмлениях, иногда (в верховьях Припяти) на низких моренных буграх и состояли из нескольких наземных (кое-где из полуземляночных), чаще всего четырёхугольных жилищ, сделанных из жердей и небольших вертикально укрепленных в земле столбов. Внутри жилищ, обычно в небольших углублениях, размещались открытые очаги, которые позднее обкладывались по краям камнями. На раннем этапе население изготавливало широкогорлые остродонные сосуды с растительной примесью в глине с прямым или слегка отогнутым наружу венчиком и выпуклым туловом, украшенные рядами глубоких круглых ямок под краем венчика и срезом, кремнёвые наконечники стрел свидерского типа, острия яниславицкого типа, концевые скребки, боковые резцы, кремнёвые трапециевидные рубящие орудия труда, одно- и двухплощадочные призматические нуклеусы и др. (деревни Кокорица Дрогичинского, Добринёво Ивацевичского, Камень, Остров Пинского районов). На среднем этапе распространились высокие сосуды с выпуклым венчиком, профилированными стенками и расширением в верхней трети, а также с прямыми стенками и округлым дном, с примесью растительных остатков, песка, иногда древесины и толчёных раковин в глине. Керамика украшалась продолговатыми наколами, вдавлениями и ямками. Среди орудий труда — кремнёвые треугольные наконечники стрел, ножи из пластин и пластинчатых отщепов, концевые скребки, грубооббитые топоры, скобели, режущие орудия и др. (деревни Мотоль, Ополь Ивановского, Спорово Берёзовского районов). Для позднего

этапа характерны остродонные тонкостенные горшки с плавно вытянутым туловом, выделенной шейкой и высоким развёрнутым венчиком, край которого слегка загнут внутрь, и сосуды с отогнутым наружу выпуклым венчиком, слегка выделенной шейкой и наибольшим расширением верхней части, которое заканчивалось острым или закруглённым дном. Элементы орнаментов состояли из оттисков концом лопатки, насечек, ямчатых наколов, прочерченных линий. Население употребляло кремнёвые листовидные, треугольные, ромбовидные наконечники стрел, скребки на отщепах и ножевидных пластинах, листовидные наконечники дротиков, овальные топоры, скобели с вогнутым рабочим краем, боковые скребки, костяные и роговые топоры, тёсла, ножи, костяные подвески и др. (деревни Добрый Бор Барановичского, Любищицы Ивацевичского, Камень Пинского районов). Основным занятием неолитических племён были охота, рыболовство, собирательство. Добыча средств существования и их потребление были коллективными, все основные материальные ценности считались общей собственностью. Кровные связи родовых материнских общин были ещё крепкими, хотя отдельные семьи имели уже более выраженную экономическую независимость.

Бронзовый век на территории Брестской области начался в конце 3-го — начале 2-го тысячелетия до н. э. (деревни Приборово, Прилуки, Страдечь Брестского, Тышковичи Ивановского, Дивин Кобринского, Ботово, Сушицк, Терebenь Пинского районов). Его характеризуют дальнейшее развитие земледелия и скотоводства и постепенное превращение их в господствующие формы хозяйства, распространение обмена между племенами, замена материнско-родовых отношений патриархальными с господствующим в семье и роде мужчиной. Отдалённость от древних центров металлургии обусловила использование здесь почти на протяжении всей эпохи каменных орудий труда, однако при их обработке широко применялись шлифовка, сверление, пиление. В раннем бронзовом веке с Волыни в верховья Припяти и бассейн Западного Буга проникли племена культуры шнуrowой керамики (1800—1400 до н. э.), здесь сложилась полесская группа этой культуры (деревни Здитово Берёзовского, Остров, Терebenь Пинского районов). Их поселения размещались на песчаных всхолмлениях и участках первой надпойменной террасы, часто там, где существовали стоянки эпохи неолита, на них возводились полуземляночные овальные жилища столбовой конструкции с открытыми очагами внутри. Население изготавливало горшки с изогнутым профилем, утолщённым краем и ушками, кубки с цилиндрическими стенками и скошенным наружу краем, амфоры с узкой цилиндрической шейкой и выпуклым посередине туловом, орнаментированные в верхней части гори-



зонтальными, дугообразными короткими отпечатками шнура, образующими ёлочные узоры и ломанные линии, а также насечками, налпными валиками, выступами. Для кремнёвого инвентаря характерны овалыные, линзовидные топоры-клинья, прямоугольные в сечении клиновидные сверлёные топоры, широкие серпы и серповидные ножи, сердцевидные и листовидные с черешками наконечники стрел, треугольные кинжалы с широкой рукоятью, зернотёрки, сверлёные каменные мотыги. Среди металлических изделий — бронзовые вислообушные топоры, браслеты. Погребальный обряд — труположение в ямах на бескуранных, иногда куранных могильниках. Племена полесской группы культуры шнуровой керамики занимались подсечным (огневым) земледелием, разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней, добывали и обрабатывали кремень. Общественный строй — патриархально-родовой с признаками имущественного неравенства. Большинство исследователей считает носителей этой культуры индоевропейцами, предками славян, балтов, германцев.

В середине бронзового века территорию Брестчины заселяли племена тшцинецкой культуры (1400—1100 до н. э.; деревни Прилуки Брестского, Здитово Берёзовского, Камень Пинского, Городная Столинского районов). Поселения этой культуры расположены на песчаных всхолмлениях у берегов рек и озёр, на первых надпойменных террасах, а также на высоких коренных берегах, на них возводились прямоугольные землянки, сделанные из плетня и обмазанные глиной, с двускатной крышей и каменными очагами или купольными печами внутри жилищ. Население изготавливало высокие тюльпано-видные горшки с небольшим плоским дном и слегка отогнутым венчиком, край которого был скошен наружу и немного утолщён, украшенные желобчатым орнаментом, ниже которого размещалась полоса треугольников вершинами вниз, реже — узорами из наколов под венчиком, налпных валиков, ёлочных композиций, ломанных линий. Были распространены также миски, кубки, горшки-дуршлагы, глиняные ложки, кувшины, жбанки, крышки, пряслица и др. Кремнёвый инвентарь состоял из двусторонне обработанных черешковых и треугольных наконечников стрел и дротиков, длинных изогнутых или треугольных серпов, многочисленных скребков, шлифованных и сверлёных топоров, клиньев, мотыг и др. Находки слитков, шлаков, формочек для литья свидетельствуют о местном производстве бронзовых изделий, среди них — шилья, кельты, долота, браслеты с завитками на концах, булавы с завитком на конце или гвоздевидной шляпкой, фибулы, кольца и др. Погребальный обряд — труположение и трупосожжение на куранных и бескуранных могильниках (Прилуки Брестского района). Наряду с земледелием, охотой, рыболов-

ством в хозяйстве преобладало придолинное скотоводство. Многие исследователи связывают носителей тшцинецкой культуры с предками славян. Поздний бронзовый век на территории области изучен слабо. В западную часть Полесья, вплоть до Стыри и Ясельды, проникали племена лужицкой культуры, о чём свидетельствуют отдельные находки возле деревень Борисы Брестского, Здитово Берёзовского районов. Развитие земледелия и скотоводства, обработка металлов, распространение обмена привело к повышению производительного труда, а это в свою очередь к накоплению богатства и нарушению прежнего имущественного равенства. Основную роль в хозяйственной и общественной жизни рода и племени начали играть мужчины — складывался патриархально-родовой строй (патриархат). Дальнейшее укрепление экономической самостоятельности отдельных семей внутри родов постепенно подрывало коллективные принципы.

Железный век на территории области начался в 7—6 вв. до н. э. Железо добывалось из болотных руд сыродутным способом в печах-домницах. Сделанные из него орудия труда были значительно прочнее кремнёвых и бронзовых. Использование их содействовало дальнейшему развитию земледелия и скотоводства. В 7—3 вв. до н. э. на юге и юго-востоке территории Брестчины обитали племена милоградской культуры (деревни Городище, Лемешевичи Пинского, Дубой Столинского районов). Основным типом поселений здесь были селища, которые размещались преимущественно по берегам рек на возвышенностях высотой до 3—4 м, в местах с плодородными почвами и занимали площадь около 1 га. Они, как правило, располагались группами. Недалеко от них, среди болот, в труднодоступных местах на небольших всхолмлениях сооружались городища-убежища площадью 3—5 га, где во время военной опасности спасались жители окрестных селищ. Основным типом жилья были полуземлянки площадью 50 м<sup>2</sup> столбовой конструкции, углублённые в землю от 0,3 до 1 м, позднее — наземные или слегка углублённые в землю прямоугольные в плане жилища площадью 10—15 м<sup>2</sup> с открытыми очагами в круглых или овальных ямах. Для хозяйственных целей использовались постройки типа сараев и ямы-погребов. Для милоградской культуры характерны сосуды двух типов: шарообразные с усечённой верхней частью без шейки и яйцевидные круглодонные горшки с резко отогнутым наружу венчиком, а также посудовидные, блоковидные, цилиндрические, крестовидные, плоские с пятью и более вырезами по краям глиняные пряслица. Верхняя часть некоторых сосудов орнаментирована ногтевыми вдавлениями, насечками, круглыми ямками. Иногда вдавления сгруппированы в системы (по 2—3 в каждой) или составляют треугольные фигуры. Многие пряслица украшены таким же узором, как и сосуды,



12 а также заштрихованными треугольниками, поясками, кружочками, лесенками, ёлочками. Население пользовалось железными топорами, серпами, ножами с горбатой спинкой, наконечниками копий, дротиков, стрел, долотами, шильями, многочисленными украшениями (железные и бронзовые браслеты, шейные гривны, височные кольца, перстни, подвески, фибулы, серьги, посохо- и гвоздевидные булавки, стеклянные, халцедоновые, янтарные, глиняные, бронзовые бусы). Погребальные обряды — трупосожжение на бескурганных могильниках и трупоположение на курганных могильниках, погребения одиночные и коллективные головой на юго-восток. Захоронения производились в подкурганных ямах и на грунте, погребальный инвентарь включал керамику, оружие, украшения, предметы материальной культуры (Дубой Столинского района). Племена милоградской культуры занимались подсечным (огневым) земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, собирательством, добычей и обработкой железа, изготовлением глиняной посуды, обработкой бронзы, камня, кости, рога, кож, прядением, ткачеством, находились на стадии разложения первобытно-общинных отношений. Социальным расслоением можно объяснить наличие богатых и бедных захоронений в курганном могильнике возле д. Дубой Столинского района.

В 4—2 вв. до н. э. из бассейна Вислы на юго-запад территории области проникли племена поморской культуры (Дружба Брестского, железнодорожная ст. Дрогичин Дрогичинского, деревни Огородники, Ратайчицы, Тростяница Каменецкого районов). Население жило на селищах в полуземляночных и наземных жилищах столбовой конструкции с каменными очагами внутри, изготавливало груболепные горшки с примесью песка и дресвы в глине, лощёные кувшины, миски, вазовидные сосуды, кубки, крышки коричневого и чёрного цветов, железные ножи, топоры-кельты, иголки, долота, бронзовые серпы, каменные зернотёрки, железные и бронзовые украшения — булавки, фибулы, браслеты, гривны, перстни, подвески, стеклянные и янтарные бусы (деревни Дружба Брестского, Огородники Каменецкого районов). Погребальный обряд — трупосожжение на бескурганных могильниках. Известны 4 вида погребений: обложенные камнями, подклёшевые (урна накрывалась большим горшком — «клёшем»), урновые и ямные (железнодорожная ст. Дрогичин Дрогичинского, деревни Ратайчицы, Тростяница Каменецкого районов). Племена поморской культуры занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством, были развиты домашние промыслы. Некоторые исследователи считают, что поморская культура принадлежала ранним славянам.

В 3 в. до н. э. — 2 в. н. э. на юге и юго-востоке территории Брестчины, где ранее обитали племена милоградской культуры, сложилась заруби-

нецкая культура. Основным типом поселений этой культуры на территории области были селища площадью от 1 до 10 га (площадь селища возле д. Ремель Столинского района 1 км<sup>2</sup>), они располагались рядом с милоградскими или на одной и той же территории. Жилые постройки — полуземлянки неправильной прямоугольной формы, углублённые в землю на 0,4—1 м, со слегка наклоненными стенами и ровным песчаным полом, с открытыми каменными очагами или глиняными печами внутри. Около жилищ размещались круглые и овальные ямы — погреба, где хранились запасы пищи (деревни Лемешевичи, Островичи Пинского, Велемичи, Рубель Столинского районов). Население пользовалось керамикой двух типов: плоскодонными горшками с максимальным диаметром тулова в верхней части, короткой шейкой и слегка отогнутым наружу венчиком, иногда орнаментированными в верхней части насечками, ямками, зацепками, и биконическими лощёными горшками, груболепными и лощёными неорнаментированными мисками; изготавливались железные серпы, шилья, ножи с горбатой спинкой, клиновидные топоры-кельты, листовидные и втульчатые наконечники копий, дротиков и стрел и др., железные и бронзовые подковообразные, средне- и позднелатенские фибулы, булавки с кольцевидной и спиралевидной головкой, спиралевидные, с завязанными концами, подковообразные браслеты, височные кольца, серьги, перстни, глиняные посудовидные, биконические, круглые пряслица, многие из которых были орнаментированы. Погребальные обряды — трупосожжение и трупоположение, погребения урновые и ямные в круглых и удлинённых ямах, ориентированных с запада на восток на бескурганных могильниках. Погребальный инвентарь — глиняные горшки, большие бронзовые булавки, среднелатенские и позднелатенские фибулы, разнообразные подвески, кольца, спиралевидные украшения и др. (Велемичи, Давид-Городок, деревни Отвержи-чи, Ремель Столинского района). Племена зарубинецкой культуры занимались подсечным (огневым), позднее, возможно, и пашенным земледелием, скотоводством (охота, рыболовство, собирательство имели вспомогательное значение), добычей и обработкой железа, изготовлением глиняной посуды, обработкой бронзы, дерева, кости, рога, камня, прядением, ткачеством, имели связи с южными и юго-западными племенами, поздне скифским населением лесостепи и степи Украины, городами Северного Причерноморья. Племена зарубинецкой культуры находились на стадии дальнейшего разложения первобытно-общинных отношений и формирования территориальной общины, существовало патриархальное рабство. Большинство исследователей считает, что племена зарубинецкой культуры были древнеславянскими.

В середине 2 в. до н. э. племена вельбарской культуры, двигаясь с Поморья и низовьев Вислы



на юго-восток, достигли Волыни, Побужья, Подолии. На территории области известен погребальный памятник этой культуры — Брестский бескуржанный могильник. Погребения ямные и урновые совершались по обряду трупосожжения. Найдены лепные горшки с шероховатой поверхностью, лощёные миски, кувшины, вазовидные сосуды, глиняные пряслица, бронзовые фибулы, детали поясного набора, стеклянные и янтарные бусы, металлические браслеты, подвески, костяные гребни. По мнению многих исследователей, носителями вельбарской культуры были готы и другие родственные им восточно-германские племена, прежде всего гепиды. С 7—6 вв. до н. э. северо-восточную часть территории области заселяли балтские племена культуры штрихованной керамики (г. п. Городище Барановичского района).

В 6—9 вв. у племён, обитавших на территории Белоруссии, происходил переход от первобытно-общинного строя к феодальному. Исчезали замкнутые патриархально-семейные селения, члены родов селились отдельными семьями в наиболее удобных местах, где были лучшие земли, луга, запасы рыбы в водоёмах и диких животных в лесах. На новых местах расселялись не только члены одного, но и нескольких родов. Кровные связи уступали своё место экономическим и территориальным, распространялась территориальная (сельская) община с её моногамными семьями. Индивидуальное производство стало исходным пунктом для возникновения и развития классового общества. Образовалась новая форма общественной организации — союзы племён, основной задачей которых была вооружённая защита общих интересов. В рамках племенных союзов формировались и развивались классовые феодальные отношения.

В 6—8 вв. поречья верхней Припяти и Ясельды заселяли раннеславянские племена пражской культуры типа Корчак (деревни Городище Пинского, Хотомель Столинского районов). Основной тип поселений — небольшие селища площадью от 0,3—0,4 до 1—1,2 га и городища-убежища — размещались по берегам рек на пологих склонах первой надпойменной террасы. Жилыми постройками были почти прямоугольные в плане полуземлянки, углублённые в материк на 0,2—0,6 м и имевшие в одном из углов глинобитные печи на деревянном каркасе. К стенам отдельных жилищ примыкали лёгкие пристройки столбовой конструкции. Пол в полуземлянках был земляной, иногда обмазанный глиной или вымощенный досками. Для пражской культуры характерны высокие слабопрофилированные лепные горшки с максимальным расширением тулова в верхней части, суженным горлом и дном, опущенным плечиком, короткой прямой или чуть отогнутой шейкой и глубокие миски с узким дном, а также

глиняные сковороды с короткими и приподнятыми краями, железные орудия труда и оружие, серебряные и бронзовые браслеты, семилучевые височные кольца и др. Погребальный обряд — трупосожжение на бескуржанных, позднее на куржанных могильниках. Население занималось земледелием, скотоводством, рыболовством, охотой и бортничеством, были развиты обработка металлов и разнообразные домашние ремёсла.

В 6—9 вв. в бассейне Западного Буга обитало восточно-славянское племя бужан. Согласно сообщению географа Баварского (конец 9 в.), они имели 231 «город» (замок). Население жило оседло, занималось земледелием, скотоводством, бортничеством, ремёслами. С 10 в. в составе Киевской Руси. В бассейне среднего и верхнего течения Западного Буга и около истоков Припяти в конце 1-го — начале 2-го тысячелетия обитали восточно-славянские племена волынян. Согласно сведениям географа Баварского, в конце 9 в. они имели 70 «городов» (замков). Население занималось земледелием, скотоводством, лесными промыслами (д. Радость Каменецкого района).

В 8—10 вв. всю территорию Брестской области заселяло восточно-славянское объединение племён — дреговичи. Самые древние их памятники — куржанные могильники с погребальным обрядом трупосожжения, с конца 10 в. — с погребальным обрядом трупоположения на горизонте или в подкуржанный яме, иногда на зольно-угольной подсыпке (деревни Малые Зводы Брестского, Мальковичи, Огаревичи, Ясенец Ганцевичского, Гурки, Кустичи, Лисовчицы, Ратайчицы, Свищёво, Тростяница, Хотиново, Шестаково Каменецкого, Котёлки Пружанского районов). В погребениях вместе с орудиями труда, украшениями, оружием изредка встречаются деревянные срубы с двускатной крышей. Впервые упоминаются в недатированной части «Повести временных лет» в связи с событиями, предшествующими 9 в., византийским историком Константином Богрянородным в 10 в. (948), в древнерусских летописях (1149). Дреговичи принадлежали к наиболее развитым в социальном отношении племенам, находились на заключительной стадии разложения родоплеменного строя, имели своё политическое объединение — «княжение». Характерный племенной признак — зернёные бусинки. Занимались земледелием, огородничеством, скотоводством, охотой, рыболовством, собирательством, ремёслами, домашними промыслами. В 10 в. земли дреговичей вошли в состав Киевской Руси.

В последней четверти 1-го тысячелетия у славянских племён произошёл переход от подсечного к пашенному земледелию, что явилось важным условием возникновения обособленного хозяйства малой семьи. Такие семьи, объединённые на основе общности хозяйственной жизни, образовывали сельскую территориальную (соседскую) общину, называемую у восточных славян «вервью»



14 или «миром», в основе которой лежали экономические связи. Усилилось имущественное расслоение населения, укреплялась феодальная собственность на землю. Ремесло отделилось от сельского хозяйства. К концу 9 — началу 10 в. у племён, заселявших территорию Белоруссии, завершался переход от первобытно-общинного строя к феодальному.

В 9—10 вв. в границах Древнерусского государства началось слияние родственных восточнославянских племён в единую древнерусскую народность, что обуславливалось относительными экономическими связями, этнической, территориальной, культурной и языковой общностью. Этому способствовало введение в 988—989 гг. христианства. В конце 1-го тысячелетия на территории расселения дреговичей сложилось Туровское княжество, куда вошла вся территория Брестской области. Первый достоверный князь — Святополк Владимирович (Окаянный), погибший в борьбе за великокняжескую власть. После его смерти (1019) Ярослав Мудрый включил княжество в состав Киевской Руси. В 11 в. в связи с активной политикой Киевской Руси на западе Туровское княжество считалось одним из важнейших древнерусских княжеств. Во 2-й половине 12 в. в результате междоусобной борьбы из Туровского княжества выделились Пинское, Дубровицкое, Степанское и др. княжества. Под 1174 г. впервые уже отдельно упоминаются туровские и пинские князья. Со 2-й половины 12 в. территория Брестской области в составе Владимиро-Волынского княжества. Под 1228 г. упоминается пинский князь Ростислав, который организовал коалицию князей против Даниила Галицкого, но потерпел поражение и пошёл на союз с Литвой. Под 1229 г. упоминается пинский князь Владимир, защищавший Берестье (Брест) от литовцев во время похода Даниила и Васильки Галицких на Польшу. Территория в бассейне среднего течения рек Западный Буг и Нарев в раннефеодальном периоде получила название Берестейской земли. С конца 11 до середины 12 в. она находилась под властью туровских, позднее волынских князей. В 11—13 вв. здесь сталкивались интересы киевских, турово-пинских, минских, галицко-волынских, позднее литовских князей с интересами польских феодалов. Польские князья Казимир II в 1179 и 1182 гг., Кондрат Мазовецкий и Лешка Краковский в 1210 г. временно захватывали побужские земли и г. Берестье. Согласно косвенным сведениям Ипатьевской летописи, в 1240 г. сюда с юга ворвались монголо-татары, под Берестьем произошла битва, однако Берестейщина завоёвана ими не была.

Отделение ремесла от сельского хозяйства способствовало возникновению и быстрому развитию городов. Древнерусские летописи называют города Брест (Берестье, 1019), Пинск (Пинеск, 1097), Здитов (1252), Каменец (1276), Кобрин (1287).

Они были центрами торговли и ремёсел. Согласно археологическим исследованиям, в Бресте и Пинске в 11—13 вв. были развиты кузнечное, гончарное, ювелирное, кожевенное, сапожное и другие ремёсла. Горожане занимались также сельским хозяйством, охотой, рыболовством и бортничеством. Города были центрами высокоразвитой для того времени культуры, о чём свидетельствуют дошедшие до нас памятники письменности и искусства. В Пинске найден фрагмент глиняной амфоры с надписью «(я) рополче вино», на Берестейском городище — самшитовый гребень с вырезанным на нём с 2 сторон кирилловским алфавитом (от А до Л). Это своеобразный самый древний на территории Белоруссии «букварь». Можно предполагать, что в Пинске велось летописание. К этому времени относится деятельность древнерусского писателя и церковного деятеля Кирилла Туровского (около 1130 — около 1182). Его «слова» и притчи свидетельствуют о высокой культуре ораторского искусства в Древней Руси.

Остатки язычества ещё долго сохранялись в разных сферах духовной жизни древних славян, о чём свидетельствуют каменный идол, найденный в д. Остромечево (Брестский район), и 2 каменные бабы, обнаруженные около деревень Грабовцы и Залузь (Жабинковский район).

В конце 13—1-й половине 14 в. Берестейская земля вошла в состав Великого княжества Литовского. Постоянная угроза агрессии со стороны Тевтонского ордена, социально-политическое положение Великого княжества Литовского и Польши привели к заключению в 1385 г. между ними союза — Кревской унии. В Грюнвальдской битве 15.7.1410 г. объединённые войска Польши и Великого княжества Литовского разгромили крестоносцев, положив конец их агрессии на восток. В битве принимали участие белорусские войска, в том числе хоругви (полки) из Бреста и Пинска.

Территория Брестчины с 1413 г. находилась в составе Троцкого воеводства. Отдельные княжества (Пинское, Кобринское, Давид-Городокское) до 15 в. ещё сохраняли автономию. В 1520 г. западная часть Брестчины вошла в Подляшское, а северо-восточная — в Новогрудское воеводства. В 1566 г. образовано Берестейское воеводство. В Бресте скрещивались торговые пути, связывавшие белорусские земли с Украиной, Польшей и южной Прибалтикой. В 14—16 вв. города Брест и Пинск стали важными административно-экономическими и культурными центрами. Развивая торговлю и ремёсла, города Брестчины стремились к независимой от феодалов системе управления и суда. В конце 14 в. первым из белорусских городов получил управление на основе магдебургского права г. Берестье (1390), позже — Высокое (1494), Каменец (до 1506), Пинск (1581), Пружаны, Кобрин, Городец (все в 1589), Дивин (1642), Логишин (1643), Мальча (1645) и др.



Некоторые деревни стали местечками. В числе значительных средневековых поселений Брестчины по письменным источникам известны Шерешёво (с 1380), Дрогичин (с 1452), Берёза (с 1477), Пружаны (Добучин, с 1487), Лунинец (с 1540), Логишин (с 1552), Малорита (с 1566) и др. Ведущая роль в экономической и общественно-политической жизни городов принадлежала феодально-купеческой верхушке, высшему духовенству. Подавляющее большинство горожан составляли ремесленники, торговцы, мелкие и средние купцы, земледельцы, значительную прослойку — неимущие вольные горожане. В городах жили и феодально-зависимые люди, которых феодалы переселяли на собственные земли в городских пределах (так называемые юридики).

В 14—16 вв. формировалась белорусская народность. Белорусский язык был государственным в Великом княжестве Литовском. На нём писались летописи и хроники, светские и церковные сочинения, уставы, грамоты, постановления сеймов, велось дело- и судопроизводство.

В 16— начале 17 в. на западе Белоруссии, в т. ч. на Брестчине, проводилась аграрная реформа, так называемая волочная помера. Реформа началась в 1530—40-е гг. и особенно распространилась после её закрепления в законе 1557 г. — «Уставе на волоки». Результатом реформы явилось расширение фольварковых помещичьих хозяйств, повышение их прибыльности при одновременном усилении феодального гнёта крестьян. Их земельные наделы сократились, крестьяне прикреплялись к земле, увеличилась барщина.

Согласно Люблинской унии (1569) Великое княжество Литовское и Польша объединились в федеративное государство — Речь Посполитую. Белорусские земли остались в составе Великого княжества Литовского, сохранившего свои высшие органы власти, финансы, войска, законодательство. Однако с этого времени на этих землях активизировал свои позиции католицизм. На Брестчине появилось много католических орденов. Они строили свои костёлы, монастыри, открывали школы, стремясь окатоличить местное население. На церковном соборе в Бресте 6.10.1596 г. заключена Брестская уния, согласно которой католическая и православная церкви были объединены на условиях подчинения православной церкви папе римскому и признания основных догматов католицизма, но при сохранении православной обрядности. Правящие круги Польши и католическая церковь при помощи унии стремились добиться колонизации белорусского и украинского народов, разрыва их исторических связей с русским народом, усиления позиций католицизма в Белоруссии и на Украине, ослабления антифеодального движения народных масс. Жертвой национально-религиозного угнетения стали широкие слои населения. Принудительное насаждение униатства усилило стремление народных масс



Гербы городов на основе привилеев на магдебургское право и печатей на документах 16—18 вв. (слева направо): Пинска, Бреста, Каменца.

Белоруссии к воссоединению с русским народом. Усиление феодального и национально-религиозного гнёта обострило классовые противоречия. В конце 16 — 1-й половине 17 в. борьба крестьянства, городской бедноты против магнатов и шляхты, принудительного окатоличивания охватила всю территорию Белоруссии. Большую роль в этой борьбе играли православные братства, возникавшие при монастырях и церквях. Они основывали братские школы (в Бресте, Пинске и др.), типографии, стремились сохранить белорусский язык и культуру, укрепляли связи с Русским государством. В брестской братской школе в 1592—95 гг. преподавал белорусский гуманист-просветитель Лаврентий Зизаний (Тустановский). Его брат Стефан Зизаний (Тустановский) — писатель-полемист и церковный проповедник — был автором и издателем книг, выступал с проповедями против католической церкви, иезуитов, унии, короля. Для его учения, имевшего религиозно-мистическую форму, характерна тесная связь с национально-освободительной борьбой народных масс Белоруссии и Литвы.

Борьба украинского и белорусского народов против феодального и национально-религиозного угнетения шляхетской Польшей, за воссоединение с Россией переросла в освободительную войну 1648—54 гг. В мае 1648 г. на территорию Белоруссии прибыли казацкие отряды, посланные Б. Хмельницким. Это послужило толчком к подъёму освободительной борьбы белорусского народа. Жестокие бои шли и на территории Брестчины. Летом 1648 г. крестьянские восстания охватили Пинский и Кобринский уезды. Шляхта собрала своё ополчение, расположившееся лагерем возле Бреста. В сентябре 1648 г., расправившись с подозреваемыми в подготовке восстания в Бресте, шляхетские хоругви направились к Кобрину с целью подавить восстание в уезде, а затем помочь феодалам Пинщины. В это время Б. Хмельницкий направил новые казацкие отряды к Бресту, Пинску, Мозырю. Казацко-крестьянские отряды нанесли поражение шляхетским войскам возле Бреста, уничтожили крупный отряд во главе с брестским каштеляном К. Тышкевичем, окружили Кобрин и разгромили кавалерийскую хоругвь стольника В. Корвин-Гансевского, захватили большие трофеи. В октябре восстали горожане Пинска. Вместе с казаками под руководством А. Небабы



16 жители Пинска и крестьяне из окрестностей перебили шляхту и католическое духовенство, громили их дома, костёлы, монастыри, уничтожали долговые записки и кабальные обязательства. На подавление восстания гетман польный Я. Радзивилл направил войска из шляхты и наёмников во главе со стражником Мирским. Отряды Мирского заняли Хомск, в конце октября осадили Пинск. Неоднократно в 1648 г. и 1649 г. восставали жители Бреста. Восстания в Пинске и Бресте были подавлены, их участники жестоко наказаны. Бои между войсками Я. Радзивилла и повстанцами в Брестском воеводстве продолжались в ноябре — декабре 1648 г. В результате военных действий были сильно разрушены Брест, Пинск, Кобрин и другие населённые пункты Брестчины. Военные действия происходили на территории Брестчины и во время русско-польской войны 1654—67 гг., что нанесло большой урон хозяйству края. Во время Северной войны 1700—21 гг. шведские войска в 1706 г. разграбили и опустошили Брест, Берёзу, Пинск, многие местечки и деревни. Всё это привело к экономическому и культурному упадку края. Только во 2-й половине 18 в. началось его экономическое возрождение. В 1770-е гг. А. Тизенгауз основал в Бресте суконную, а в 1776 г. в урочище Рудня возле Малориты — железоделательную мануфактуру. Развитию промышленности и торговли способствовало строительство дорог и водных путей. В это время через полесские болота были проложены 2 тракта — Пинско-Слонимский и Пинско-Волынский, построены Огинский канал,

соединивший бассейны Немана и Днепра (через Щару, Ясельду и Припять), и в 1775 — 1848 гг. — Днепро-Бугский канал.

Развивалась культура белорусского народа. Большую роль в её формировании сыграл рост городов. В 16—17 вв. в среде горожан возникла оппозиция господствующей феодальной идеологии, появились гуманистические течения. Представители передовой общественной мысли выступали против церковных авторитетов, традиций, догм, критиковали феодально-крепостническую систему, государственный строй. Возрос интерес к человеку, судьбе родины, к культуре. В Бресте, Пинске и других городах существовали библиотеки и центры рукописного мастерства. В середине 16 в. в Бресте создана типография — одна из первых в Белоруссии. В 1558 г. издан первый в Восточной Европе песенник с нотами — канционал, в 1563 г. — брестская «Библия».

Развивались литература, искусство, зодчество. В конце 16 — начале 17 в. написан «Дневник» Ф. Евлашовского (уроженец Ляховичей) — сочинение светской мемуарной литературы, отразившее жизнь представителей различных сословий и прежде всего мелкой шляхты. Значительный след в жанре полемической литературы оставило творчество Л. Карповича (уроженец Пинского уезда), выступавшего против Брестской церковной унии. Представитель демократического крыла в полемической литературе А. Филиппович боролся против унии и католицизма, был сторонником воссоединения Белоруссии с Россией. С Брест-



Осада Бреста шведами в 1657 г. С гравюры 18 в.





Дом Верещаков в имении Тугановичи (ныне д. Карчова Барановичского района), в котором бывал А. Мицкевич. С гра-  
вюры 19 в.

чиной связаны жизнь и творчество выдающегося белорусского мыслителя-атеиста К. Лыщинского. В 1680-е гг. он написал трактат «О несуществовании бога». За отрицание существования бога он был казнён. Просветитель, публицист и политический деятель 2-й половины 18 в. М. Карпович (уроженец Каменца) одним из первых в Белоруссии выступил с критикой крепостничества, невежества и расточительства магнатов. Брестчина дала таких классиков польской литературы эпохи Просвещения, как Ю. Немцевич, А. Нарушевич. Здесь родились польский поэт А. Мицкевич и политический и военный деятель, руководитель национально-освободительного восстания 1794 г. Т. Костюшко. С Брестчиной связаны жизнь и творчество польского поэта Ф. Карпинского.

В развитии белорусской культуры 2-й половины 18 в. значительным явлением была деятельность крепостных (придворных) театров и школьных театров при духовных учебных заведениях. Такие театры действовали при дворе князей Сапегов в Ружанах, при монастырских коллегиях в Бресте и Пинске.

Большое влияние на экономическое, социально-политическое и культурное развитие Белоруссии оказало воссоединение с Россией. Оно избавило белорусский народ от принудительного окатоличивания, создало условия для хозяйственной специализации, содействовало объединению революционных сил русского, украинского, белорусского и других народов России в борьбе против царизма, помещиков и капиталистов. Территория Брестской обл. воссоединена с Россией в результате 2-го (1793) и 3-го (1795) разделов Речи Посполитой. Она входила в состав Минской (с 1793), Слонимской (с 1795), Литовской (с 1797) и Гродненской (с 1801) губерний.

Армия Наполеона, вторгшаяся в Россию в 1812 г., встретила на территории Брестчины упор-



Замок Пусловского и усадьба Т. Костюшки в г. Коссово Ива-  
цевичского района. 19 в. Рисунок с натуры Н. Орды.

ное сопротивление. 3-я русская армия под командованием генерала А. П. Тормасова вела бои против саксонского корпуса Ж. Ренье и австрийского корпуса К. Шварценберга. 15 июля возле Кобринского авангард 3-й русской армии в жестоком бою окружил и заставил капитулировать 4-тысячный отряд генерала Кленгеля из корпуса Ж. Ренье. В Кобринском бою русские войска одержали первую значительную победу в Отечественной войне 1812 г. 25 июля передовые части 3-й русской армии нанесли поражение кавалерийским частям наполеоновской армии под Брестом. 31 июля возле деревень Поддубно, Городечно и Стригово Кобринского уезда произошла Городечненская битва, в результате которой русские войска успешно отбили атаки корпусов Ж. Ренье и Шварценберга и отошли за р. Стырь. Шварценберг в августе — сентябре 1812 г. был вынужден отказаться от активных боёв против армии А. П. Тормасова. Военные действия на территории Брестчины велись в октябре — ноябре 1812 г. во время бегства наполеоновской армии из России.

1-я половина 19 в. в России характеризовалась распадом феодально-крепостнического строя и развитием капиталистических отношений. В это время Гродненская губерния, в состав которой входила и территория Брестчины, по развитию промышленности была на первом месте в Белоруссии. В середине 19 в. действовали несколько мануфактур в Пинске, суконные мануфактуры в Берёзе-Картузской, Ружанах, Шерешёве, Поречье, Лопатине Пинского уезда и др. На суконных предприятиях Пусловского в Коссове и Хомске впервые в Белоруссии были установлены паровые машины.

В сельском хозяйстве росла товарность помещичьих хозяйств на основе усиления барщины, расширения помещичьих пахотных земель за счёт сокращения крестьянских земель, лугов и пашен. Безземелье и малоземелье крестьян, а также



18 частые неурожаи в конце 18 — 1-й половине 19 в. обусловили упадок крестьянских хозяйств и резкое обнищание крестьян. Помещичьи хозяйства не имели базы для дальнейшего развития производительных сил. Начался кризис феодально-крепостнической системы. Первая половина 19 в. и особенно последние десятилетия накануне реформы 1861 г. характеризовались острой борьбой крестьянских масс против помещиков. В 1819—20 гг. в волнениях участвовали несколько тысяч крестьян Брестского, Кобринского и Пружанского уездов. Летом 1820 г. они охватили почти весь Брестский уезд, в связи с этим власти прислали сюда солдат и под конвоем направляли крепостных на барщину. Осенью 1846 г. волнения усилились, особенно в Кобринском уезде.

В 1830—40-е гг. в общественной мысли Белоруссии выделяется революционно-демократическое направление. Одним из выдающихся его представителей был уроженец д. Велятичи Пинского уезда белорусский революционер-демократ, поэт и публицист Ф. А. Савич. Он был убеждённым республиканцем, сторонником вооружённого восстания крестьян, главной целью которого считал уничтожение барщины, социальное освобождение народа. За свою деятельность Савич был осуждён, затем отдан в солдаты. Трагична и судьба белорусского крестьянского поэта П. Багрима (уроженца д. Крошин Барановичского района). За антикрепостнические стихи он был также отдан на 25 лет в солдаты.

На Пружанщине жил польский писатель, историк, художник, общественный деятель либерального направления Ю. Крашевский, изучавший жизнь и обычаи жителей Полесья и описавший их в ряде очерков. В Людвиново в Полесье с 1858 г. до 1864 г. жила польская писательница-демократ Э. Ожешко. В своих произведениях она отразила тяжёлую жизнь белорусского крестьянства, раскрыла лучшие черты национального характера и духовное богатство белорусского народа.

Революционная ситуация 1859—61 гг. в России дала толчок к вооружённому национально-освободительному восстанию на территории Польши, Белоруссии, Литвы и Правобережной Украины. Восстание 1863—64 гг. по своей программе и движущим силам носило характер буржуазно-демократической революции. Особая заслуга в подготовке и руководстве восстанием в Белоруссии и Литве принадлежит белорусскому революционному демократу К. Калиновскому, который держал курс на аграрную революцию, вёл агитационную работу среди крестьян. С середины 1862 г. К. Калиновский вместе с В. Врублевским и Ф. Рожанским издавали «Мужыцкую праўду» — первую на белорусском языке нелегальную революционно-демократическую газету, которая распространялась почти по всей Белоруссии. Территория Брестчины была ареной многочисленных боёв между повстанческими отрядами и царскими войсками. Наиболее



*Митинг рабочих и солдат в Лунинце в дни февральской революции 1917 г.*

крупные из них произошли в Пружанах, под Миловидами (Барановичский район), Одрижином (Ивановский район), Столином. Здесь действовали местные и другие повстанческие отряды. Среди них — Брестский отряд Я. В. Ваньковича, который вместе с Кобринским отрядом Р. Л. Траугутта совершил рейд на Пинщину и Волынь. Через Брестчину прошёл рейдом из Польши отряд Р. Рогинского, 13.2.1863 г. захвативший Пружаны. Отряды В. Врублевского долгое время действовали в Беловежской, Пружанской и Ружанской пущах, один из них — конный отряд К. Кобылинского — 2.6.1863 г. захватил Ружаны и разоружил там солдат. При осуществлении реформы 1861 г. царское правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки в губерниях, охваченных восстанием, чтобы отвлечь от участия в нём широкие слои крестьянства.

Отмена крепостного права ускорила развитие капитализма. К концу 19 в. были построены железные дороги, связавшие Брестчину с центральными районами России, Прибалтикой, Украиной, Польшей. Увеличилось количество предприятий, работавших на привозном сырье. На территории Брестчины развивались лесопильное, винокуренное, спичечное, фанерное, текстильное производства. В Пинске, например, в 1890-е гг. созданы железнодорожные мастерские (600 рабочих), спичечная фабрика «Прогресс-Вулкан» (590 рабочих), судовой верфь, табачная фабрика и др. В 1873 г. произошли выступления рабочих в Брест-Литовской крепости, вызванные невыносимыми условиями жизни и жестокой эксплуатацией, на кирпичном заводе, в 1882 г. бастовали столяры вагонных мастерских Брест-Литовска. Массовыми стачками в железнодорожных мастерских Пинска в 1893 г. (в 3 стачках участвовали 1700 человек) руководили передовые рабочие, которые выработывали требования и вели переговоры с администрацией. В 1890—95 гг. в Пинске



произошло 10 стачек, в 1894—1900 гг. в Бресте — 5 стачек. В 1890-е гг. под влиянием Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в Белоруссии возникли социал-демократические кружки (в Бресте — тайное общество рабочих и ремесленников), распространялись листовки и прокламации. Среди крупнейших стачек начала 20 в. были: в 1901 г. стачка рабочих фанерной фабрики в Пинске (участвовали 300 человек), в 1902 г. — рабочих спичечной фабрики в Пинске (665 человек) и рабочих промышленных предприятий в имении Альбрехтово Пинского уезда, в 1903 г. — в Ружанах и Картуз-Берёзе. В 1904 г. антиправительственные выступления происходили в Пинске и Лунинце.

Трудящиеся Брестчины приняли активное участие в революции 1905—07 гг. В годы революции в Бресте и Пинске действовали организации РСДРП, а в Бресте также военно-революционная организация РСДРП. Под руководством большевиков в Бресте, Пинске, Барановичах, Лунинце и других населённых пунктах произошли революционные выступления рабочих. Трудящиеся активно поддерживали Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Во многих деревнях Пинского, Кобринского, Пружанского и других уездов крестьяне захватывали помещичьи земли, сенокосы, самовольно рубили лес. В помещичьих имениях происходили многочисленные забастовки батраков и подёнщиков. Барановичское вооружённое выступление рабочих-железнодорожников поддержали солдаты местной железнодорожной бригады. Дважды в 1905 и 1906 гг. восставали солдаты Брестской крепости, произошли волнения солдат в Пинском гарнизоне.

Под влиянием революционной борьбы трудящихся росло и ширилось национально-освободительное движение революционно-демократического направления. Среди его идейных выразителей были белорусские писатели Я. Купала и Я. Колас. В городах, местечках и даже в отдельных деревнях создавались культурно-просветительные кружки, библиотеки, клубы, книжные магазины. В д. Остромечево Брестского уезда в 1905 г. на средства прогрессивного русского книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова была открыта бесплатная народная библиотека — одна из первых в Белоруссии. В её создании принимали участие М. Горький и Я. Купала.

С наступлением реакции в связи с массовыми арестами в 1907 г. прекратили деятельность Брестская и Пинская организации РСДРП. Новый подъём революционного движения начался в 1910 г.

Во время 1-й мировой войны на территории Брестчины в 1915 г. начались военные действия. Тысячи жителей вынуждены были покинуть родные места и эвакуироваться на восток. К октябрю 1915 г. линия фронта стабилизировалась и проходила к востоку от Пинска и Барановичей. В июне

1916 г. возле Барановичей войска Западного фронта, чтобы поддержать наступление на Юго-Западном фронте, провели Скробово-Городищенскую наступательную операцию, не увенчавшуюся однако успехом.

\*\*\*

Художественная культура Брестчины отражена в самобытных памятниках деревянного и каменного зодчества, монументального и декоративно-прикладного искусства. Специфика края, богатого лесами, обусловила формирование и развитие преимущественно деревянного зодчества. Дерево на протяжении веков было основным материалом, из которого строились крестьянские усадьбы, храмы, дворцы, оборонительные укрепления. Среди памятников деревянного зодчества, дошедших до нашего времени, наиболее распространены культовые сооружения, создателями которых были народные зодчие, выходцы из крестьян и городских ремесленников, из поколения в поколение передававшие своё мастерство. В этих памятниках ярко отражён богатый творческий опыт народных мастеров. В основе формирования городов 11—13 вв. лежали принципы древнерусского градостроительства. Обычно города развивались вокруг укрепленного детинца, который располагался чаще всего у слияния двух рек. Детинец и торговую площадь города окружал торгово-ремесленный посад. Крупные города кроме замковых укреплений имели укрепленные посады (Брест, Каменец, Пинск и др.). Для оборонительных сооружений было характерно сочетание каменной башни (донжона) и деревянных укреплений (Каменец, Брест). Большинство городов в средневековье приобрело радиально-веерную или радиально-кольцевую планировку (Пинск, Кобрин, Давид-Городок и др.). Культовые сооружения размещались в центре городов или на важнейших улицах. Искусство того времени развивалось в русле древнерусской культуры, о чём свидетельствуют известные нам памятники — изображение «Купятицкой богоматери» (1182) на равноконечном металлическом кресте и каменные иконки 12 в., найденные при раскопках в Пинске. Первые каменные храмы на территории области известны



Каменецкая башня в современной застройке города.





Усадьба в д. Молодово Ивановского района. 19 в. Рисунок с натуры Н. Орды.

с конца 12 в. (в Пинске). Во 2-й половине 13 в. построены оборонительная башня в Каменце, каменная башня и Николаевская церковь в Бресте. В Кобрине с конца 15 в. известен каменный Спасский монастырь.

В 13—15 вв. в белорусской архитектуре был распространён стиль готики, имевший здесь своеобразную трактовку. Он внёс изменения в технику строительства местных храмов: широко стали применяться прогрессивные для того времени ребристые нервюрные своды. Важнейшие черты готики проявились прежде всего в своеобразной каркасной конструктивной системе, в которой нагрузки от перекрытия передавались с помощью нервюр на отдельные участки стен, укреплённые контрфорсами, и столбы. Сложилась интересная трактовка архитектурного образа готического сооружения. Фасады украшались декоративными нишами и аркатурой, углублённые плоскости которых штукатурили известью, что контрастировало с выступами неоштукатуренных стен, создавая двухцветную бело-красную гамму. Нервюрные своды в интерьере приобрели сложный рисунок, напоминающий многоконечную звезду. Своеобразие белорусской готики — скульптурность форм сооружения. В этом проявились традиции древнерусской архитектуры (костёл в д. Ишкольд Барановичского района). В начале 16 в. на территории области появились постройки с элементами ренессанса в отделке интерьеров и фасадов. В некоторых зданиях элементы готики сочетались с отдельными элементами ренессанса (церковь в д. Шумаки, костёл в д. Чернавчицы Брестского района).

В 15—16 вв. довольно быстро росли сложившиеся и возникали новые города и местечки. Некоторые из них принадлежали крупным феодалам (Ружаны, Пружаны) или монастырям (Берёза). Планировка местечек и малых городов была преимущественно линейной и развивалась вдоль торговых трактов. Так, на торговом тракте Брест — Пинск возникли Антополь, Иваново, Дрогичин. Центральное место в малых городах и местечках занимала торговая площадь с торговыми рядами.

Развилось каменное строительство, в нём использовались крупноразмерный кирпич и валуны. Значительное место в городах занимало замковое и культовое строительство.

Становление искусства белорусского народа в 13—16 вв. проходило в условиях интенсивного развития ремесла, связанного с ростом городов, расширением экономических и культурных связей с соседними народами. Крупным художественным центром в 14—16 вв. стал Пинск. Письменные источники сохранили имена белорусских ремесленников: резчика Анания, живописца Навоши (Невона), который, как полагают, в 1-й половине 16 в. принимал участие в отделке замкового дворца князя Фёдора Ярославича в Пинске. В начале 17 в. в городе действовал цех ювелиров. Известным мастером золотых дел был Я. Пархвенович. В 1-й половине 16 в. в Бресте были цехи по изготовлению художественных тканей, атрибутов литургии, оружейный, изделия которого были богато украшены, и др. Среди мастеров брестского и пинского цехов ювелиров в 16—17 вв. известны золотых дел мастера С. Радванский, Петровский, Доминик, Борковский, М. Граностайский, С. Гутровский, С. Сопальский, Я. Дризнер.

В развитии искусства Брестчины 14—16 вв. синтезировались традиции древнерусского и западно-европейского искусства. Наиболее полно прослеживается связь с древнерусским и византийским искусством в иконах «Богоматерь умиление» из Николаевской церкви в Малорите (14—15 вв.), «Богоматерь Иерусалимская» из Варваринской церкви в Пинске (16 в.), «Одигитрия» из церкви в д. Дубенец (Столинский район, 16 в.). Значительный интерес представляет икона «Рождество Марии» (конец 16 — нач. 17 в.) из д. Ляховцы (Малоритский район), написанная в соответствии с традициями древнерусской иконописи. Высокого уровня развития достигла скульптура, в которой проявились местные художественные традиции и влияние романской и готической пластики. Скульптурные произведения создавались преимущественно из дерева, реже из камня и металла и предназначались для оформления дворцов и культовых сооружений (костёлы, придорожные часовни, униатские церкви). Наиболее ранние уцелевшие памятники — деревянные полихромные фигуры святых в Никитской церкви в д. Здитово Жабинковского района, выполненные в традициях готики. Готической скульптурой был украшен интерьер Троицкого костёла в д. Ишкольд Барановичского района.

Основным художественным направлением в архитектуре конца 16 — 1-й половины 18 в. на Брестчине было барокко. Стиль барокко был наиболее распространён в каменном строительстве (усадебные ансамбли и храмы). Для усадебно-парковых ансамблей характерны в тот период осевые регулярные и пейзажные композиции с курдонёрами, аллеями, боскетами, лабиринтами и



т. д. (д. Скоки Брестского и д. Дубой Пинского районов). В объёмно-пространственной композиции интерьера дворцов широко использовались приёмы выделения центральной парадной группы залов и анфиладной связи жилых помещений (дворец в Пинске). Храмы периода раннего белорусского барокко обычно были однефными, с башней на главном фасаде. Живописный силуэт сооружения сочетался со строгими формами замковой архитектуры. Отделке фасадов свойственны сдержанность, упрощённость ордерных деталей (Покровская и Петропавловская церкви в д. Буховичи Кобринского района и г. п. Ружаны). Объёмно-пространственная композиция и силуэт сооружения постепенно усложнялись, пластическое решение приобретало большую выразительность и рельефность. В этот период строились однефные и трёхнефные базиликальные храмы с двухбашенным, однобашенным и безбашенным главными фасадами. Однобашенное решение главного фасада характерно для однефных храмов (Троицкий костёл в д. Лысково Пружанского района, костёл Карла Баромея в Пинске), двухбашенные фасады — для трёхнефных базилик (костёл Иоанна Крестителя в д. Столовичи и Троицкая церковь в д. Вольна Барановичского района, францисканский костёл в Пинске). Главные фасады безбашен-



Пинск. Торговые ряды. 19 в. (не сохранились).

ных храмов завершались фронтонами (Варваринская церковь и церковь Крестовоздвижения в Пинске, костёл в д. Вистычи Брестского района). Несколько отходит от традиционной местной архитектуры храм в д. Волчин Каменецкого района, имеющий центрическую восьмигранную композицию, отразившую влияние итальянского барокко.

В 14—18 вв. на территории области широкое распространение получило строительство монастырей. Известны православные монастыри: деревянные — Лещинский под Пинском, в д. Купятичи Пинского, д. Дятловичи Лунинецкого р-нов, каменный Спасский в Кобрине и др. Наибольший размах строительство монастырей и коллегиумов получило в 17—18 вв. (картезианский монастырь в г. Берёза, иезуитский коллегиум в Пинске и др.). На территории области в 18 в. работали такие известные архитекторы, как Я. Беккер, И. Глаубитц, И. Фонтана (г. п. Ружаны, д. Столовичи Барановичского района).

Наиболее распространённым типом народного жилища была двухкамерная хата с жилым помещением и сенями. Древний тип крестьянского двора — веночный, в котором жилые и хозяйственные постройки создавали замкнутую композицию. С 16 в. (в результате проведения волоочной померы) распространились погонные дворы, где все постройки были вытянуты в одну линию. Характерными архитектурными комплексами того времени были феодальные усадьбы. Они включали двор с жилым господским домом, гумнице и сад. В мелких усадьбах до начала 20 в. сохранялся традиционный тип трёхкамерного жилища (хата + сени + камора; хата + сени + хата). Богатые резиденции магнатов и шляхты имели сложную планировку, завершались ломаными крышами, иногда фланкировались алькежами. Главный вход подчёркивало крыльцо на столбах. Близки к зажиточным магнатским усадьбам многие деревянные замки и дворцы. Из дерева строились также крупные общественные здания — ратуши и торговые ряды. Они обычно составляли единый ан-



Пинск. Иезуитский костёл. 17 в. (не сохранился).



22 самбля. Наиболее характерными типами торговых рядов были замкнутые, образующие пространство торговой площади (Давид-Городок), и ряды из двух параллельных корпусов, создававших торговую улицу (Пинск).

Памятники деревянной культовой архитектуры по композиционным признакам можно разделить на 3 основные группы: храмы продольно-осевой композиции без верхов, ярусные глубинно-пространственной композиции, крестообразные. Для первой группы характерна связь с народным жилищным строительством. На Брестчине были распространены односрубные храмы (Ильинская церковь в д. Белавичи Ивацевичского, Петропавловская церковь в д. Шерешёво Пружанского и церковь Рождества Богородицы в д. Рухча 1-я Столинского районов), двухсрубные с выделенным алтарным срубом (церковь Рождества Богородицы в д. Вовуличи Дрогичинского и Михайловская церковь в д. Ремель Столинского р-нов) и трёхсрубные — основной объём, алтарь, притвор (Никитская церковь в д. Здитово Жабинковского района). В храмах ярусной глубинно-пространственной композиции срубы завершались четвериковыми верхами, которые в 18 в., усложняясь под влиянием стиля барокко, приобрели форму восьмигранника. Наиболее распространены трёхсрубные храмы с центральным верхом (Георгиевская церковь в д. Синкевичи Лунинецкого района). Высшее достижение в развитии ярусных трёхсрубных композиций в Белоруссии — постройки с 3 верхами (Михайловская церковь в д. Рубель Столинского района). Под влиянием каменных храмов в стиле барокко в 18 в. возникли двухсрубные строения с двумя башнями на главном фасаде (церкви Георгиевская в д. Валовель и Троицкая в д. Бездеж Дрогичинского района, Параскевы Пятницы в д. Дивин Кобринского и Спасо-Преображенская в д. Хотислав Малоритского районов), а также трёхнефные базилики (церкви Параскевы Пятницы и Николаевская в д. Ополь Ивановского и в д. Степанки Жабинковского районов). Значительный интерес представляют деревянные колокольни. Простейшие из них — столбовые конструкции под двух- или четырёхскатными крышами (д. Стригинь Берёзовского и д. Рожковка Каменецкого районов). Встречаются обшитые досками снаружи каркасные сооружения с открытой голосниковой частью (д. Хмелево Жабинковского р-на). В результате соединения срубной и каркасной частей возникли двухъярусные срубно-каркасные колокольни (д. Синкевичи Лунинецкого и д. Шерешёво Пружанского районов). Своеобразные формы имеет трёхъярусная колокольня в д. Черск Брестского района.

Важная роль в убранстве интерьеров дворцов и храмов принадлежала скульптуре (статуи, рельефы), которой украшались алтари, амвоны, дарохранительницы, исповедальни, резные скамьи

для посетителей — замечательные образцы искусства скульптуры и народного ремесленного творчества. Характер скульптуры того времени во многом определялся архитектурой. Скульптуру включали в ансамбль интерьера или помещали в специальных нишах на фасадах зданий. Пример гармонического сочетания монументально-декоративной скульптуры с архитектурой — оформление интерьера францисканского костёла в Пинске, в котором помещено около 100 скульптурных изображений. Богато декорированы резной деревянной скульптурой алтари и амвоны Преображенского костёла в д. Новая Мышь и Троицкой церкви в д. Вольно (Барановичский район). Среди памятников монументально-декоративного искусства — многоярусные резные иконостасы церквей Воскресенской в д. Ольгомель и Георгиевской в г. Давид-Городок Столинского района, резные царские врата Спасо-Преображенской церкви в д. Шумаки Брестского района.

В монументальной живописи того времени выделялась роспись храмов, в которую всё чаще проникали светские мотивы и реалистическое мироощущение, монументально-декоративная роспись дворцов, которая имела светское содержание и в которой античные мифологические сюжеты, аллегорические образы сочетались с орнаментальными композициями. Фресковую роспись в большинстве случаев выполняли мастера живописного цеха г. Бреста. Известны имена живописцев О. Лукши, работавшего на Пинщине, П. Гореличева — автора росписей в Столовичском дворце (Барановичский район, 1775), Ю. Мислангевича и др. В станковой живописи сложился самобытный стиль, воплотивший эмоциональную насыщенность древнерусского искусства и изобразительные приёмы искусства Центральной и Западной Европы. Декоративность живописных произведений усиливает резной по левкасу орнамент огненно-золотистых и серебристых тонов.

В становлении декоративно-прикладного искусства 17—18 вв. важное значение имело интенсивное развитие ремёсел в городах и усадьбах. Известны мануфактуры 18 в.: суконная и полотняная в г. п. Ружаны, текстильная в г. п. Каменец, суконная в Бресте, фаянсовая в г. п. Телеханы, стеклоделательная в д. Новая Мышь (Барановичский район), металлообрабатывающая в д. Рудня (Малоритский район) и др. Сохранились интересные образцы изделий художественных мануфактур и ремесленников того времени — ювелирные, изделия ткачества и вышивки, в т. ч. золотое шитьё. До наших дней дошли вшитые в арнаты фрагменты литых служских поясов, образцы художественнойковки. Известны имена мастеров: брестского ювелира А. Якубовича (1720), чеканщика Кревского из Ружан (начало 18 в.), резчика Войцеха из Столовичей (1755) и др.

После воссоединения Белоруссии с Россией в конце 18 в. градостроительство и монументаль-



ная архитектура Белоруссии развивались в традициях русского классицизма. Среди памятников переходного типа от барокко к классицизму — дворцы в Пинске и Ружанах. Черты классицизма особенно ярко проявились в усадебно-парковых ансамблях (д. Скоки Брестского и д. Полонечка Барановичского районов). Для этих сооружений характерны выразительная планировка, трёхчастное симметрическое построение объёмов, лаконизм декоративных средств, использование классических ордерных элементов. Классицистический вид имеют многие деревянные усадебные дома, хотя отдельные черты барокко сохранились в них и в 19 в. (д. Старые Пески Берёзовского района). На территории области началась перепланировка городов на основе принципов классицизма. Ставилась цель упорядочить городскую структуру, осуществить застройку городских территорий с регулярной планировкой. Наиболее интересными были регулярные планы Бреста (1811) и Пинска (1800, 1842 и 1856). Сохраняя историческую планировку, они предусматривали реконструкцию уличной сети и регулирование застройки городских центров. Во 2-й половине 19 в. в связи с прокладкой железных дорог возник ряд новых городов и городских посёлков (Барановичи, Ганцевичи, Жабинка и др.). Они имели регулярную планировку с густой сетью улиц и небольшими прямоугольными кварталами. Отдельные элементы классицизма отражены в архитектуре почтовых станций, построенных в середине 19 в. на тракте Москва — Варшава (д. Нехачево Ивацевичского района, д. Миловиды Барановичского района, Кобрин). Торговые ряды, возведённые также в стиле классицизма, имели два типа планировки: замкнутую композицию с внутренним двором (г. п. Антополь Дрогичинского района) и вытянутый погон (Пружаны, Брест). Стиль классицизма в культовом каменном зодчестве проявился в архитектуре храмов с купольным завершением центральной части (д. Дубой Пинского района) или без купола, с портиком и двумя башнями на главном фасаде (г. Пружаны, г. п. Шерешёво Пружанского района).

В культовом деревянном зодчестве 19 в. продолжали развиваться древние традиции. Возродились традиционные ярусные строения с верхом в центре (церковь Параскевы Пятницы в д. Бережное Столинского района), увеличилось количество крестообразных храмов. Интересный образец пятирубного строения с 5 верхами — Николаевская церковь в д. Кожан-Городок (Луинецкий район), творчески воплощающая традиции местной школы 18 в. Эти традиции в Припятском Полесье сохранились до конца 19 в. (Ильинская церковь в д. Велемичи Столинского района). О творческой переработке форм каменной архитектуры классицизма свидетельствует крестово-купольная Троицкая церковь в д. Зёлово Дрогичинского района, Спасо-Преображенская церковь в д. Дятловичи Лу-



Церковь в д. Городище Пинского района. 19 в. Рисунок с натуры Н. Орды.

нинского района, фланкированная по углам 4 башнями, отразила обращение к архитектурным формам оборонительных храмов 16 в.

Постепенно уменьшалась зависимость искусства от церкви, теряла эстетическую и социальную ценность религиозная тематика. В живопись, скульптуру и графику вошла светская тема, отражавшая реальную жизнь народа. Появились сатирические произведения, разоблачавшие социальные пороки того времени. Широко развивалась книжная и особенно станковая графика. Характерно в этом отношении творчество художника А. Бартельса (1818—85). На Брестчине работали А. Доманский, М. Кулеша, Н. Орда и др., оставившие нам рисунки Пинска, Каменца, Иванова, усадеб в д. Дубой, фольварке Мерачэвщина (территория вошла в г. Коссово), монастыря картезианцев в Берёзе и др.

В начале 20 в. по инициативе русской и белорусской интеллигенции поставлено (преимущественно на общественные средства) несколько памятников в честь побед над армией Наполеона. Среди них — памятник в Кобрине, который по замыслу его создателей был призван отразить силу и величие русского оружия, героизм русского и белорусского народов в защите родины. В монументальной живописи начала 20 в. проявились свобода и мастерство исполнения, тонкие цветовые сочетания (роспись францисканского костёла и Варваринской церкви в Пинске, Петропавловской церкви в Ружанах, мозаика Покровского собора в Барановичах начала 19 в. и др.). Однако в тематике и композиции работ ощущается определённая академическая идеализация.

Архитектура конца 19 — начала 20 в. характеризуется эклектическими тенденциями. Положительное влияние на неё оказало внедрение новых строительных материалов, конструкций, развитие строительной техники, градостроительства, промышленности, железнодорожного транспорта



24 (крупномасштабные здания железнодорожного вокзала в Бресте, спичечной фабрики в Пинске и др.). Расширялось строительство учебных заведений (гимназии в Бресте, Пинске), административных зданий, доходных домов. Однако при этом нарушалось стилевое единство архитектуры, свойственное прошлым эпохам. Архитекторы стремились возродить художественные приёмы исторических стилей — готики, барокко, классицизма. Каменные костёлы строились в формах неоготики. В архитектуре церквей проявились неорусский и русско-византийский стили (собор в Барановичах, церковь в Каменце). Неоклассицизм отразился в архитектуре усадьбы в д. Нача Ляховичского района. В начале 20 в. развивался новый стиль модерн, проявившийся преимущественно в строительстве городских жилых и промышленных зданий (Брест, Пинск и др.). Деревянная архитектура этого времени сохраняла местные традиции. В усадебных постройках использовались отдельные элементы классицизма (портики на главном фасаде усадьбы в д. Огаревичи Ганцевичского района), в культовой архитектуре развивались типы храмов продольно-осевой и крестово-центрической композиции.

\* \* \*

После победы Великой Октябрьской социалистической революции на неоккупированной части Пинского и других уездов Брестчины была установлена Советская власть. II Всероссийский съезд Советов по предложению В. И. Ленина принял Декрет о мире. В соответствии с ним в декабре 1917 г. на Западном фронте был подписан договор о перемирии. В феврале 1918 г. германские войска, нарушив перемирие, перешли в наступление и захватили всю Брестчину. После подписания Брестского мирного договора (3.3.1918) между Советской Россией и Германией (и её союзниками) Пинский уезд и несколько волостей других уездов южной Брестчины отошли к так называемой Украинской народной республике. На оккупированной территории создавались подпольные коммунистические организации (в Бресте, Лунинце, Пинске и др.) для руководства развёртывающейся освободительной борьбой белорусского народа против оккупантов. 13.11.1918 г. Советское правительство аннулировало Брестский мирный договор, началось восстановление и установление Советской власти в освобождённых районах. 1.1.1919 г. провозглашена Белорусская ССР. Брестчина вошла в её состав как Барановичский район с Барановичским, Брестским, Кобринским, Пинским и Пружанским подрайонами. С конца февраля 1919 г. Брестчина в составе Литовско-Белорусской ССР, на территорию которой вторглись войска буржуазной Польши. К августу 1919 г. польские оккупанты захватили всю Брестчину. На оккупированной территории развернулось партизанское движение, которым руководил Брестский подпольный коми-

тет КП(б) Литвы и Белоруссии. В июле 1920 г. Красная Армия освободила территорию Брестчины от оккупантов, была восстановлена Советская власть. Для осуществления революционных преобразований созданы Барановичский, Брест-Литовский, Кобринский, Пинский, Пружанский ревкомы. Они поддерживали порядок, помогали фронту, брали на учёт фабрики, заводы, помещичьи имения. 19.8.1920 г. польские войска снова заняли Брест, а к концу октября 1920 г. — всю Брестчину. По Рижскому мирному договору (март 1921) территория Брестской области отошла к Польше в состав Полесского (центр — г. Брест, уезды: Брестский, Дрогичинский, Кобринский, Коссовский, Лунинецкий, Пинский, Пружанский и Столинский) и частично Новогрудского (Барановичский уезд) воеводств. Как и во всей Западной Белоруссии, здесь была восстановлена власть помещиков и буржуазии, установлен оккупационный режим бесправия, жестокой эксплуатации и национального угнетения трудящихся. В экономическом отношении Брестчина была аграрным придатком Польши, источником сырья и дешёвой рабочей силы, рынком сбыта для польской промышленности. Местная промышленность состояла в основном из небольших предприятий — строительных, по производству керамики, лесопильных, кожевенных, пищевых и др. Польское правительство проводило великодержавно-шовинистическую политику принудительной полонизации, искоренения белорусской культуры.

На протяжении 2 десятилетий трудящиеся Брестчины вели борьбу за социальное и национальное освобождение. В начале 1920-х гг. в Полесье развернулось партизанское движение, руководителями которого были К. П. Орловский, В. З. Корж, С. А. Ваупшасов и др. Наиболее значительные операции партизаны провели в д. Чучевичи Столинского уезда и д. Древо Лунинецкого уезда (1922), в Телеханах и Пружанах (1923—24), на ст. Парохонск Лунинецкого уезда (1924), в Ляховичах Барановичского уезда (1925). Революционная борьба усилилась после создания Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ, 1923). В Полесском (и частично Новогрудском) воеводстве действовали Брестский, Пинский и Слонимско-Барановичский окружные и 43 районных и подрайонных комитета КПЗБ. Под руководством КПЗБ действовали Коммунистический союз молодёжи Западной Белоруссии (КСМЗБ), а также революционно-демократические организации — Белорусская крестьянско-рабочая громада, «Змаганне», Товарищество белорусской школы (ТБШ). Партия возглавляла революционные выступления рабочих, борьбу крестьян за землю, против непосильных налогов, национального угнетения, за школу на родном языке. КПЗБ создавала подпольные типографии, нелегально издавала и распространяла среди трудящихся периодические издания, прокламации,




пропагандировала достижения советского народа в социалистическом строительстве. В числе крупнейших выступлений трудящихся Брестчины — демонстрация рабочих и крестьян в Коссове в 1927 г., расстрелянная полицией, забастовки рабочих деревообрабатывающей промышленности и лесоразработок в Беловежской и Ружанской пущах в 1932—34 гг., вооружённое выступление крестьян Кобринского уезда в 1933 г. и др. На территории Брестчины борьбу за социальное и национальное освобождение вели такие активные деятели КПЗБ и КСМЗБ, как В. З. Хоружая, А. А. Ольшевский, С. Е. Богданчук, Н. Н. Дворников, И. П. Урбанович, С. С. Панкова, В. З. Царюк и др. Для политических узников польское буржуазное правительство создало в 1934 г. Берёза-Картузский концентрационный лагерь.

В сентябре 1939 г., после нападения фашистской Германии на Польшу, по распоряжению правительства СССР Красная Армия перешла (17 сентября) польско-советскую границу и взяла под свою защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. Трудящиеся Брестчины активно помогали Красной Армии: создавали отряды рабочей гвардии. Временные городские управления и крестьянские комитеты, которые подавляли сопротивление эксплуататорских классов, устанавливали революционный порядок. 22 октября прошли выборы депутатов в Народное (Национальное) собрание Западной Белоруссии, которое работало 28—30.10.1939 г. в Белостоке. Оно приняло Декларацию о провозглашении Советской власти, включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении её с БССР, декларации о конфискации помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности, избрало полномочную комиссию (60 человек), послало её в Москву на сессию Верховного Совета СССР и в Минск на сессию Верховного Совета БССР, чтобы передать решение Народного собрания просить о принятии Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении её с БССР. 2.11.1939 г. 5-я (внеочередная) сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик и воссоединении её с Белорусской Советской Социалистической Республикой». 14.11.1939 г. 3-я (внеочередная) сессия Верховного Совета БССР постановила принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. С образованием в Западной Белоруссии областей (4.12.1939) и районов (15.1.1940) территория Брестчины вошла в состав Брестской (18 районов), Пинской (11 районов) и частично Барановичской (4 района) областей. 24.3.1940 г. в Западной Белоруссии прошли выборы в Верховные Советы СССР и БССР, а 15.12.1940 г. — в местные Советы депутатов трудящихся. Началось социалистическое строительство. За ко-

роткое время были осуществлены большие социальные и экономические преобразования. 25

С первых дней Великой Отечественной войны территория области стала местом жестоких боёв советских войск с немецко-фашистскими захватчиками. Легендарной славой покрыли себя защитники Брестской крепости, которые более месяца сражались с врагом. Мужественно боролись пограничники 17-го Краснознамённого погранотряда, защитники Брестского вокзала. Жестокие бои велись на территории Пружанского, Кобринского, Малоритского и других районов. С самого начала немецко-фашистской оккупации зародилось партизанское движение. На Пинщине был создан один из первых в Белоруссии партизанских отрядов, который в июне 1941 г. возглавил В. З. Корж. В июне 1941 г. в Жабинковском районе начал действовать Старосельский отряд (позднее им. М. Н. Чернака), а в августе 1941 г. в Берёзовском районе — отряд во главе с В. М. Монаховым и др. В начале 1942 г. на территории области действовали 23 партизанских отряда. Организатором и руководителем борьбы советского народа во вражеском тылу была Коммунистическая партия. На территории области действовали в июле — сентябре 1941 г. и с августа 1942 г. Пинский подпольный обком КП(б)Б (секретари П. Г. Шаповалов, М. К. Зайцев до сентября 1941 г., А. Е. Клещев в апреле — октябре 1943 г., С. Г. Войцехович с апреля 1943 г.), с марта 1943 г. Барановичский подпольный обком КП(б)Б (секретари В. Е. Чернышёв, Ф. А. Баранов), с апреля 1943 г. Брестский подпольный обком КП(б)Б (секретари С. И. Сикорский, И. И. Бобров). Подпольные обкомы КП(б)Б направляли деятельность Брестского, Барановичского и Пинского партизанских соединений, насчитывавших летом 1944 г. около 50 тыс. человек, создали на Брестчине сеть подпольных межрайкомов, горкомов, райкомов КП(б)Б. Под руководством подпольных обкомов партии работали Брестский, Барановичский и Пинский подпольные обкомы ЛКСМБ, руководившие работой комсомольских организаций. Героически боролись против немецко-фашистских захватчиков комсомольцы Синкевичской (Лунинецкий район), Блуденской (ныне д. Первомайская Берёзовского района), Мотольской (Ивановский район) и других подпольных организаций. Сеть подпольных организаций включала и массовые антифашистские группы, начавшие создаваться с осени 1941 г. В мае 1942 г. создан межрайонный антифашистский «Комитет борьбы с немецкими оккупантами», руководивший деятельностью антифашистских организаций в Берёзовском, Каменецком, Коссовском, Пружанском, Ружанском и других районах. Его возглавляли И. П. Урбанович, М. Е. Криштофович, И. И. Жишко и др. В июле 1943 г. межрайонный комитет реорганизован в Брестский областной антифашистский комитет. С мая 1942 г. действовала Барановичская окружная антифашистская организация,





Приказ № 0042 начальника Центрального штаба партизанского движения о проведении «рельсовой войны».

комитет которой возглавляли Г. М. Картухин, А. Ф. Манкевич. На территории области издавались 3 подпольные областные газеты: «Заря» Брестского, «Чырвоная звязда» Барановичского и «Палеская праўда» Пинского подпольных обкомов КП(б)Б, 9 подпольных районных газет, антифашистская молодёжная газета Барановичской области «Молодой мститель», газета «За Родину» — орган Брестского областного антифашистского комитета. Немецко-фашистские захватчики установили на Брестчине жестокий оккупационный режим беззакония, насилия, грабежа и кровавого террора. За время оккупации в Пинске уничтожено около 60 тыс. мирных жителей и военнопленных, в Барановичах 31 тыс., в Столине 8 тыс., в Леснянском лагере смерти (Барановичский район) более 88 тыс., в Колдычевском лагере смерти (Барановичский район) 22 тыс., возле д. Бронная Гора (Берёзовский район) более 50 тыс. Жертвами фашистского террора стали также тысячи советских людей в других местах массового уничтожения. Каратели уничтожили вместе с населением 102 деревни области, 5 из них

не возродились. Были разрушены почти все промышленные предприятия, разграблены колхозы и совхозы, МТС, учебные и культурные учреждения.

После Мозырско-Калинковичской операции (январь 1944) 61-я армия Белорусского фронта за зиму и весну 1944 г. продвинулась вдоль правого берега р. Припять и на запад до г. п. Ратно (севернее Ковеля). Образовался 350-километровый изгиб линии фронта на участке 61-й и 70-й армий. Здесь советским войскам противостояла 2-я немецкая армия, основные силы которой закрепились на левом берегу Припяти. Почти всё это время, особенно в марте 1944 г., на этом участке велись бои местного значения, в т. ч. и на территории южных районов Брестчины. В июле 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) в результате Барановичско-Слонимской и Люблинско-Брестской операций освободили Брестчину от немецко-фашистских захватчиков. Значительную помощь Красной Армии оказали партизаны. В апреле 1944 г. они сражались возле д. Здитово Берёзовского района, с 21 февраля по 30 марта 1944 г. шли бои партизан с крупной группировкой противника на Днепровско-Бугском канале. За 3 дня до Белорусской операции партизаны в рамках операции «Рельсовая война» нанесли массовый удар по железнодорожным коммуникациям врага. Партизаны Пинского соединения помогали частям Красной Армии освобождать г. п. Логишин, города Лунинец, Пинск. В разгроме вражеской группировки в Малоритском районе и в боях за освобождение Бреста участвовали партизаны бригады им. В. И. Ленина.

После освобождения Брестчины от немецко-фашистских захватчиков началось восстановление разрушенного хозяйства. Большую помощь в этом оказали народы всех братских республик СССР. Трудящиеся области в свою очередь помогали лесоматериалами и рабочей силой в восстановлении разрушенной промышленности в городах и областях, наиболее пострадавших в годы войны. Героическими усилиями трудящихся области к 1948 г. была восстановлена промышленность, начали работать автомобильный и железнодорожный транспорт, связь, гидротехнические сооружения. Возрождались разрушенные города и деревни. Огромные социально-экономические изменения произошли в сельском хозяйстве. Под руководством Коммунистической партии осуществлялся переход деревни на коллективное ведение хозяйства. К 1951 г. почти закончена коллективизация сельского хозяйства. В январе 1954 г. Брестская область была укрупнена, к ней присоединены все районы упразднённых Пинской и 4 района Барановичской областей.

Послевоенный период в градостроительстве Брестской области характеризуется широким развитием промышленной индустрии, на базе которой многие города сформировались в крупные про-



мышленные центры (Брест, Барановичи, Пинск), а небольшие местечки превратились в города или посёлки городского типа (Ивацевичи, Жабинка, Логишин и др.). Реконструкция Днепровско-Бугской водной системы и прокладка новых транспортных магистралей содействовали дальнейшему развитию промышленности городов области. При строительстве фабрик и заводов осуществляются новые принципы их размещения в планировочной структуре населённых пунктов: создаются специальные промышленные зоны и узлы, имеющие удобные связи с жилыми районами и отделяющиеся от них зелёными защитными полосами (построены в Бресте, Берёзе, Пинске и др.). В них используются прогрессивные принципы планировочного и архитектурно-конструкторского решения. Так, в Брестском промышленном узле впервые применено максимальное кооперирование различных промышленных предприятий и их вспомогательных служб, что, кроме значительного экономического эффекта, открыло дополнительные возможности в градостроительном и архитектурном решении застройки всего района. В больших городах (Брест, Пинск, Барановичи) формируются комплексные жилищно-производственные районы, в пределах которых в основном удовлетворяются запросы горожан в трудоустройстве, культурно-бытовом обслуживании и отдыхе. Крупные планировочные районы создаются в Бресте. Новое строительство здесь ведётся преимущественно в восточной части города, где возведены промышленные здания, учебный городок инженерно-строительного института, жилые массивы. Создан ряд интересных по архитектуре зданий: обкома КПБ, Дома политического просвещения, торгового центра по ул. Московской, гостиницы «Интурист», Дворца культуры профсоюзов, Дворца пионеров. Благоустраивается Пинск, структура которого в основном сформировалась исторически. Здесь реконструированы районы малоэтажной деревянной застройки. Новое строительство ведётся на свободных территориях, где применяются прогрессивные принципы комплексной застройки (северный район), и на участках, где осуществляется реконструкция устаревшего жилого фонда (центральный и западный районы). Изменился архитектурный облик других городов области: построены новые микрорайоны, реконструированы кварталы одноэтажной застройки, благоустроена городская территория. При реконструкции городов главное внимание уделяется развитию жилищного строительства. В малых и средних городах строят преимущественно 3—5-этажные, а в больших — и 9—16-этажные благоустроенные жилые дома. В декоре жилых и административных зданий используются новые строительные и отделочные материалы. Развивается и совершенствуется коммунальное хозяйство и транспорт, инженерное оборудование, ведётся благоустройство улиц и площадей городов. Реконструируются старые парки,



Брест. Улица Набережная.

скверы, бульвары, набережные. На берегах рек создаются зоны отдыха, строятся спортивные комплексы (Брест, Кобрин, Столин и др.). Идёт процесс реконструкции городских общественных центров, где сконцентрированы основные административные, торговые и культурно-просветительные учреждения. В г. Кобрин, г. Каменец и других населённых пунктах, исторические центры которых сложились в прошлые века и не соответствуют требованиям современного градостроительства, создаются новые общественно-административные зоны неподалёку от главных магистралей. При реконструкции таких городов решается проблема взаимосвязи новых ансамблей с существующей застройкой, включения памятников архитектуры в современную застройку. Так, в Бресте формируется новый общественно-административный центр, имеющий выход к набережной р. Мухавец и связанный с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой».

Развиваются и благоустраиваются сельские населённые пункты области. Вместо мелких деревень возникают перспективные укрупнённые посёлки, в которых градостроительные проблемы решены в комплексе с организацией всего хозяйства населённого пункта. Осуществляется экспериментально-показательное строительство посёлков нового типа с современным инженерным оборудованием и улучшенными бытовыми условиями (д. Малеч Берёзовского, д. Новая Рясна Каменецкого районов и др.). Здесь созданы новые общественные центры, где концентрируются административные, торговые и культурно-бытовые учреждения. Высокую оценку получили построенные в этих посёлках 2—4-квартирные жилые дома с квартирами на 2 уровнях. При реконструкции и благоустройстве современных городов и сельских населённых пунктов решается основная социальная задача — повышение жизненного уровня, всестороннее удовлетворение культурно-бытовых потребностей населения.

За послевоенный период область стала краем высокоразвитой промышленности и передового сельского хозяйства. Здесь построено и реконструировано около 240 промышленных предприятий и крупных цехов. Ведущее место принадлежит лёгкой и пищевой промышленности, машиностроению и металлообработке. Крупнейшие пред-





Центральная усадьба совхоза «Малечь» Берёзовского района.



Застройка д. Клепахи Пружанского района.

приятия лёгкой промышленности: ковровое производственное объединение, чулочный комбинат, фабрика верхнего трикотажа (Брест), производственное хлопчатобумажное объединение, трикотажная и обувная фабрики (Барановичи), прядильно-трикотажное объединение, фабрика трикотажных спортивных изделий, завод искусственных кож (Пинск), швейная и прядильно-ткацкая фабрики (Кобрин). Предприятия пищевой промышленности: мясокомбинаты в Бресте, Берёзе, Пинске, Кобрине, мясоконсервный комбинат в Барановичах, молочные комбинаты в Бресте и Барановичах, в ряде городов молочные заводы, масло- и маслосырзаводы, заводы сухого обезжиренного молока. Работает Жабинковский сахарный завод. Комбинаты хлебопродуктов в Бресте, Барановичах, Пинске. Овощи и фрукты перерабатывают консервные заводы в Пинске, Ляховичах, Кобрине, Иванове, консервно-овощесушильные комбинаты в Пружанах, Ганцевичах и др. Машиностроение и металлообработка представлены станкостроением (барановичские заводы станкопринадлежностей и автоматических линий, Пинское производственное объединение кузнечно-прессовых и литейных автоматических линий, Кобринский инструментальный завод), приборостроением, электротехникой и радиоэлектроникой (брестские электромеханический, электротехнический и электроламповый заводы, Лунинецкий завод электродвигателей для сельского хозяйства, Белоозёрский энергомеханический завод), сельскохозяйственным машиностроением («Брестсельмаш», Барановичский комбинат сенажных башен), машиностроением для лёгкой и пищевой промышленности (Брестское машиностроительное производственное объединение). Работают барановичские заводы торгового машиностроения, автоагрегатный, санэлектрзаготовок, Брестский завод газовой аппаратуры, Пинский судостроительно-судоремонтный завод. Около 200 промышленных предприятий выпускают строительные материалы, крупнейшие из них: комбинат железобетонных конструкций в Барановичах, домостроительный

комбинат, заводы крупнопанельного домостроения и сборного железобетона в Бресте, сельский домостроительный комбинат в Берёзе, производственное объединение «Гранит» в Микашевичах. Лесная и деревообрабатывающая промышленность области представлена производственными объединениями «Пинскдрев», «Ивацевичдрев», «Ивацевичлес»; крупнейшее предприятие — Пинский фанерно-спичечный комбинат. Предприятия химической промышленности: биохимический завод в Пинске, завод тарных и упаковочных изделий «Полимир» в д. Синкевичи (Лунинецкий район) и заводы бытовой химии в Бресте и Барановичах. В области создана мощная энергетическая база — Берёзовская ГРЭС (2-я в БССР по мощности после Лукомльской) и 3 ТЭЦ. По территории области проходит продолжение газопровода Торжок — Минск — Ивацевичи (от него ветка Кобрин — Брест). Сельское хозяйство составляет основу агропромышленного комплекса области. Специализируется на мясомолочном животноводстве, развитии свекловодства в сочетании с льноводством. Наиболее освоены западные, северо-западные и южные районы, где под сельхозугодьями занято 50—65 % территории. На мелиорируемых землях (свыше 40 % сельхозугодий) построены и строятся новые совхозы с благоустроенными посёлками, водохранилища, рыбхозы.

Брестчина — край высокой культуры. Особенно больших успехов область достигла в послевоенные годы. В 1960—80-е гг. широко развивается монументальное искусство. Его расцвету содействовали мероприятия Советского правительства по созданию памятников деятелям революционного движения, науки, литературы и искусства, героям Великой Отечественной войны, увековечивающих важнейшие исторические события. В создании памятников на Брестчине участвовали известные белорусские мастера искусств З. Азгур, А. Бембель, В. Занкович, Л. Гумилевский, В. Король, И. Миско, Н. Рыженков и др., а также скульпторы и архитекторы Москвы — А. Кибальников, Н. Ми-



ловидов, М. Альтшулер. В области установлен ряд памятников вождю мирового пролетариата и создателю Советского государства В. И. Ленину. Выразительной пластикой, монументальностью и лаконизмом форм, глубоким внутренним содержанием отличаются памятники в Бресте и Барановичах. Оригинальными по композиции и романтически-образному решению являются памятники В. И. Ленину в Пинске, Пружанах и Столине. Создание этих монументов — значительный вклад в белорусскую Лениниану. На Брестчине сооружены величественные, отличающиеся глубиной идейного содержания архитектурно-скульптурные комплексы из долговечных материалов, архитектурные и скульптурные монументы, обелиски (в сочетании с курганами Славы, с реалиями прошедшей войны — танками, самолётами, катерами и др.). Созданные белорусскими скульпторами памятники Героям Советского Союза установлены в областных и районных центрах республики. Среди них — бюсты дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца в Барановичах, Героя Советского Союза В. З. Хоружей в Пружанах и Пинске, дважды Героя Советского Союза космонавта П. И. Климук в Бресте, дважды Героя Социалистического Труда В. А. Ралько в д. Оснежицы Пинского района. В образном строе памятников чувствуется стремление к синтезу архитектурных и скульптурных форм, к усилению роли архитектурных элементов. Эта тенденция нашла воплощение в мемориальных комплексах. Самым крупным в области является мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», увековечивший беспримерный подвиг, стойкость и мужество советских воинов — защитников Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны. Глубокое патриотическое содержание, гармоническое единство и реалистическая выразительность изобразительных средств делают его одним из наиболее значительных ансамблей в советской архитектуре и монументальном искусстве. Большое эмоциональное впечатление выразительностью, лаконизмом и драматизмом решения темы производит мемориальный комплекс на месте гибели 3 тыс. чехословацких граждан — жертв фашизма в урочище Гай под Барановичами. Выделяются мемориальный комплекс на гарнизонном военном кладбище и памятник пограничникам в Бресте, комплекс «Здитовская оборона» (Берёзовский район), памятники пулемётчикам в д. Каменюки (Каменецкий район), юному партизану Н. Гойшику в д. Михновичи (Ивацевичский район) и др. В области много курганов Славы (Бессмертия) и курганов Памяти. Наиболее значительные курганы Славы в урочище Меловая Гора (Малоритский район), в д. Миничи (Ляховичский район).

В Бресте работают педагогический им. А. С. Пушкина и инженерно-строительный институты. В области (на 1.1.1989) 19 средних специальных учебных заведений, 887 общеобразова-

тельных школ, 35 профессионально-технических училищ, 1067 библиотек, 986 клубных учреждений, 689 детских дошкольных учреждений, 1097 киноустановок, 130 больничных учреждений.

В 1956 г. в Бресте открыт Музей обороны Брестской крепости-героя, в 1957 г. — областной краеведческий музей, в экспозициях и фондах которого хранятся уникальные экспонаты археологических раскопок, этнографические и исторические материалы. В Пинске с 1979 г. работает Белорусский государственный музей социалистического преобразования Полесья (создан на базе зонального краеведческого музея, основанного в 1924 г.). Краеведческие музеи есть в Барановичах (с 1952), Столине (с 1955), военно-исторический им. А. В. Суворова — в Кобрине (с 1946), историко-революционный — в Берёзе (с 1961), Музей природы «Беловежская пуща» — в д. Каменюки (с 1945).

В Бресте работают областной драматический театр им. Ленинского комсомола Белоруссии и областной театр кукол. Действуют многочисленные самодеятельные коллективы — театры, хоры, ансамбли, оркестры, лучшие из которых удостоены почётных званий «народный» и «образцовый» (детские); работает областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы, межсоюзный Дом самодеятельного творчества облсовпрофа. Функционируют областные отделения Союза писателей БССР, Союза театральных деятелей БССР, Музыкального общества БССР, областные организации Союза художников БССР, Союза журналистов БССР, Союза архитекторов БССР. В сокровищницу белорусской советской литературы вошли произведения писателей Брестчины. Известный белорусский поэт и прозаик Ф. Пестрак создал ряд произведений о борьбе трудящихся Западной Белоруссии, поэт М. Засим посвятил родной Брестчине страницы своих книг.

За активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость трудящихся Брестской области в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и за успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства 17.7.1967 г. Брестская область награждена орденом Ленина.

Исторические, археологические, архитектурные и художественные памятники Брестчины ярко отражают её богатую многовековую историю и культуру, революционно-освободительное движение, борьбу народа за построение социалистического общества, за независимость нашей Родины, прославляют борцов за коммунистические идеалы.

Лит.: Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т. 24; Егоров В. О пролетарской культуре // Полн. собр. соч. Т. 41; Аникин В. И. Брестская крепость-герой. М., 1981. (Архитектура городов-героев); Антонович В. Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. Вып. 1. Киев, 1878; Архитектура и градостроительство Советской Белоруссии. Мн., 1957; Архитектура Советской Белоруссии. М., 1986; Архив М. С. Рэвалюцыйны рух у За-




30 ходний Беларусі ў гады беларускай акупацыі. Мн., 1958; Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 1—12. Мн., 1969—75; Белогорцев И. Д., Гурий И. И., Кустанович С. М. Развитие городов Белоруссии. Мн., 1967; Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. документов и материалов: [В 3 т.]. Т. 1. Мн., 1983; Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. документов и материалов. Т. 1—4. Мн., 1959—79; Белоруссия и Литва: Ист. судьбы Северо-Западного края. Сб., 1890; Белорусская ССР: Брестская обл. 3 изд. Мн., 1987; Болбас М. Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795—1861 гг.). Мн., 1966; Его же. Промышленность Белоруссии, 1860—1900. Мн., 1978; Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР. Документы и материалы. Т. 1—2. Мн., 1962—72; Бруноў М. І. Беларуская архітэктура XI—XII ст. // Зборнік артыкулаў: Этнаграфія. Антрапалогія. Псіхалогія, псіхатэхніка і навук. арг. працы. Гісторыя мастацтва. Мн., 1928; Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Документы и материалы. Т. 1—2. Мн., 1957; Воинов А. А. История архитектуры Белоруссии (советский период). Мн., 1975; Его же. Жилищное строительство в Белорусской ССР. Мн., 1980; Воранава А. І. Рабочы рух у Беларусі напярэдадні і ў перыяд рэвалюцыі 1905—1907 гг. Мн., 1960; Всеобщая история архитектуры. Т. 6. Мн., 1968; Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т. 1. Мн., 1936; Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Т. 1—2. Мн., 1968—69; Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. Т. 1—2. Мн., 1965—66; Гісторыя Беларускай ССР. Т. 1—5. Мн., 1972—75; Грушевский А. С. Города Великого княжества Литовского в XIV—XVI вв. Старина и борьба за старину. Киев, 1918; Дробов Л. Н. Живопись Белоруссии XIX — начала XX в. Мн., 1974; Его же. Живопись Советской Белоруссии (1917—1975 гг.). Мн., 1979; Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. М., 1954; Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, ист., племенном, экон. и бытовом значении. Т. 3. Сб.; М., 1882; Земные звезды: Очерки о Героях Соц. Труда Брестской обл. Мн., 1978; Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976; История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941—1945. Т. 4. М., 1962; Кацер М. С. Белорусская архитектура: Ист. очерк. Мн., 1956; Его же. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: Очерки. Мн., 1969; Квитницкая Е. Д. Малоизвестные зальные сооружения Белоруссии конца XV — начала XVI вв. // Архитектурное наследство. 1967. Вып. 16; Козловский П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII — первой половине XIX в. Мн., 1982; Копысский З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. Мн., 1966; Его же. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. Мн., 1975; Корнейчик Е. И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 года. Мн., 1962; Короткевич В. Б. Памятники истории и культуры. Мн., 1978; Кухаренко Ю. В. Раскопки на городище и селище Хотомель. М., 1957. (Краткие сообщ. Ин-та истории матер. культуры АН СССР; Вып. 68);

Его же. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961; Его же. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Его же. Первобытные памятники Полесья. Мн., 1962; Его же. Зарубинецкая культура. М., 1964; Левичев И. А., Яскович В. И. Брест и окрестности: Справ.-путеводитель. Мн., 1982; Липило П. П. КПБ — организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Мн., 1959; Липинский Л. П., Лукьянов Е. П. Крестьянское и солдатское движение в Белоруссии (1900—1907 гг.). Мн., 1968; Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974; Майзель Л. Н. 1905—1907 гг. на Беларусі: Хроніка падзей. Мн., 1934; Молчанова Л. А. Очерки материальной культуры белорусов XVI—XVIII вв. Мн., 1981; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.: Стат. ежегодник. Мн., 1988; Нарысы гісторыі народнай асветы і педагогічнай думкі ў Беларусі. Мн., 1968; Орлова М. А. Искусство Советской Белоруссии. М., 1960; Освобождение Белоруссии, 1944. 2 изд. М., 1974; Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. 2 изд. Мн., 1968; Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 1—2. Мн., 1970—72; Партийное подполье в Белоруссии, 1941—1944: Страницы воспоминаний. Вилейская, Барановичская, Пинская, Брестская, Белостокская обл. Мн., 1986; Паўстанне ў Літве і Беларусі 1863—1864 гг. Мн., 1965. (Восстание 1863 года: Материалы и документы); Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959; Петриков П. Т. Организация и деятельность революционных комитетов на территории Белоруссии в 1920 году. Мн., 1962; Пичета В. И. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940; Его же. Белоруссия и Литва XV—XVI вв. М., 1961; Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1976; Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1975; Полесье: (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968; Раманоўскі В. П. Саўдзельнікі ў злачынствах. Мн., 1964; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; Романов Е. Р. Кархеологии Северо-Западного края России: По Гродненскому Полесью: (Из записной книжки археолога) // Зап. Северо-Западного отдела Русского геогр. о-ва. Вильна, 1911. Кн. 2; Ромма Ф. Д. Мужала молодость в боях: Зап. секретаря подпольного обкома комсомола. Мн., 1974; Ткачоў М. А. Замкі Беларусі (XIII—XVII ст.). Мн., 1977; Его же. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978; Чантурия В. А. Архитектура Белоруссии конца XVIII — начала XIX века. Мн., 1962; Его же. История архитектуры Белоруссии. 2 изд. Мн., 1977; Якімовіч Ю. А. Драўлянае дойдства Беларускага Полесья XVII—XIX стст. Мн., 1978; Dmochowski Z. Sprawozdanie ze studjów nad poleskiem budownictwem drzewnem w r. 1934—35 // Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. Warszawa, 1935. [T.] 3, №4; Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków, 1900; Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. T. 1. 2 wyd. Warszawa, 1967.

Г. И. Барышев, В. Д. Будько, В. В. Гетов, В. Б. Короткевич, Л. Г. Лапцевич, О. В. Терещатова, Т. И. Чернянская, Ю. А. Якимович.



# БРЕСТ



## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- Городища, древние города
- Бескурганские (грунтовые) могильники

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники общественного и государственного строя
- Памятники классовой борьбы и революционного движения

## Памятники военной истории

- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)
- Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожжённые и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)
- Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожжённые и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

- Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства

- Жилые дома
- Общественные здания
- Культовые сооружения
- Военно-оборонительные сооружения (замки, башни, крепости, форты и др.)
- Произведения монументальной скульптуры
- Памятники архитектуры с произведениями монументального искусства
- Парки, скверы и зелёные насаждения

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода - красного цвета




## I. БРЕСТ

Город, центр Брестской области. Расположен на р. Мухавец при впадении её в р. Западный Буг. Крупный экономический и культурный центр. Делится на 2 административных района — Ленинский и Московский. Узел железных и автомобильных дорог. Речной порт, связан каналом с бассейнами Днепра и Буга. Аэропорт. Население 258 тыс. человек (на 12.1.1989). Летописное название Берестье, в начале 18 — начале 20 в. — Брест-Литовск, в 1921—39 гг. — Брест-над-Бугом, с сентября 1939 г. — Брест. Полагают, что древнее название Берестье происходит от слова «берест» — вид вяза или от слова «берёста» — кора берёзы.

Древнее городище Бреста обнаружено на мысе у слияния Мухавца и Западного Буга. Место, где размещалось древнее Берестье, находилось на пересечении 2 древнейших торговых путей, которые проходили через земли восточных славян в Польшу, Прибалтику и Западную Европу. Один из них шёл по Западному Бугу из Галицкой Руси и Волыни, второй — по Мухавцу, Волоте, Пине, Припяти, Днепру и связывал Берестье с Киевом, Причерноморьем и Ближним Востоком.

Впервые Берестье упоминается под 1019 г. в «Повести временных лет». Являлось торговым центром Древнерусского государства на границе с польскими и литовскими владениями. В связи с пограничным положением часто оказывалось в центре военных столкновений. В 11—12 вв. принадлежало туровским, киевским, владимири-волинским и галицко-волинским князьям. В 1020 г. захвачено польским князем Болеславом Храбрым, в 1044 г. киевский князь Ярослав Мудрый вернул его Киевскому княжеству. О походах на Берестье упоминает Владимир Мономах в своём «Поучении»: «...пасласта Берестию брата на головне, иде бяху Ляхове пожгли, той ту блюд город тих». В 1146 г. город в составе Туровского княжества, затем во Владимиро-Волинском (с 1199 г. в Галицко-Волинском) княжестве. В 1164 г. Берестьем завладел литовский князь Скирмунт. В раннефеодальный период Берестье было одним из крупнейших городов Берестейской земли — территории в бассейнах среднего течения Западного Буга и Нарева. Город не раз переходил из рук в руки, был неоднократно разграблен и разрушен. Однако благодаря своему географическому положению он возрождался как центр торговли и ремесла. Здесь было построено укрепление для охраны торговых караванов, взимали мыт (пошлину) за провоз товаров. В 13 в. Берестейская земля была под угрозой покорения монголо-татарами. В Ипатьевской летописи есть косвенное свидетельство о битве близ Берестья: «Данилови же со братом пришедшу ко Бе-



1. Городские гербы. 1. Герб на печати 1592—1651 гг. 2. Герб на печати 1650 г. 3. Герб на печати 1742—75 гг. 4. Брестский уездный герб. 1845 г.

рестью, и не возмогоста ити в поле смрада ради множества избьеных». Летописных сведений о разрушении города в то время и завоевании его нет. Во 2-й половине 13 в. Берестьем владел волинский князь Владимир Василькович, построивший в городе «столп камен» — высокую каменную башню. В соответствии с уставной грамотой другого волинского князя Мстислава Даниловича от 1289 г. горожане Берестья платили ему подать.

В конце 13—1-й половине 14 в. завоевать Берестье стремились литовские князья и польские короли. В 1319 г. городом завладел великий князь Литовского княжества Литовского Гедимин, но вскоре уступил его волинскому князю Андрею Юрьевичу. Около 1341 г. литовские князья опять завладели Берестьем. В 1349 г. город захватил польский король Казимир III. В 1366 г. он заключил договор с литовским князем Кейстутом, по которому Берестье возвращено Великому княжеству Литовскому. В 1379 г. на Берестье напали тевтонские рыцари, разграбили и сожгли его. Но город вскоре был возрожден. В конце 14 в. в Берестье около 2 тыс. жителей, город являлся торговым и ремесленным центром Великого княжества Литовского. В 1380 г. построен гостиный двор. В 1390 г. он первым из белорусских городов получил самоуправление на основе магдебургского права, которое не раз подтверждалось (1408, 1511, 1554, 1580, 1607, 1614, 1661). В начале 15 в. над городом опять нависла угроза завоевания Тевтонским орденом. На тайном совете в Берестье в декабре 1409 г. польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт разработали план совместного похода против крестоносцев. Горожане выставили хоругвь (полк), которая героически сражалась 15.7.1410 г. в битве под Грюнвальдом. С 1413 г. Берестье — центр Берестейского староства в составе Трокского воеводства.

В 14—15 вв. Берестье — один из крупнейших городов Великого княжества Литовского. Привилеем 1441 г. он официально отнесен к главным городам княжества. Был центром ремесла и торговли. Высокого уровня достигли обработка дерева, кузнечное, ювелирное, гончарное, кожевенное, сапожное и другие

ремесла. Были развиты земледелие и животноводство, жители занимались также рыбной ловлей, охотой, бортничеством. Местные купцы вывозили в Западную Европу меха, кожи, лес, пеньку, зерно, ввозили соль, сахар, бумагу, сукно, шёлк и др. Через Берестье в Польшу везли товары московские купцы. В городе проводились ярмарки. К концу 15 в. в Берестье более 5 тыс. жителей, 928 застроенных участков. В 1500 г. город разграблен войсками крымского хана Менгли Гирея. С 1520 г. Берестье — центр повета Подляшского воеводства. Привилеем Сигизмунда II Августа 1554 г. городу дано право употреблять гербовую печать с изображением в красном поле башни у слияния 2 рек. С 1566 г. город — центр Берестейского воеводства. По сведениям того времени, в Берестье около 7 тыс. жителей; среди них называются имена каменщиков, печатников, лекарей, кузнецов, золотых дел мастеров, литейщиков, оружейников, жестянщиков, стеклодувов, строителей, гончаров, игольчиков, шапочников, 3 скоморохов (Тит, Герасим и Герман). Здесь работали зодчие, мастера станковой и монументальной живописи. В 1553 г. брестский староста Н. Радзивилл Чёрный основал в городе кальвинский сбор и типографию — первую в Белоруссии, которая предназначалась для издания книг реформатского направления с целью распространения кальвинизма в противовес католицизму, укреплявшемуся на белорусских землях после заключения Кревской унии. В 1563 г. в типографии напечатана Брестская библия. В 1569 г. открыта первая аптека. В конце 16 в.



1. Древний Брест. Реконструкция.



возникло православное братство, при нём в 1591 г. — школа, в которой в 1592—95 гг. одним из учителей был белорусский и украинский просветитель Лаврентий Зизаний. В городе проходили сеймы и съезды белорусских и литовских феодалов (1446, 1454, 1460, 1478, 1505, 1511, 1515, 1518).

Согласно Люблинской унии 1569 г. Берестье — в составе Речи Посполитой. В 1596 г. на церковном соборе, проходившем в городе, провозглашена уния — соглашение об объединении на территории Речи Посполитой православной и католической церквей.

В освободительной войне украинского и белорусского народов 1648—54 гг. против феодально-крепостнического и национально-религиозного гнёта со стороны шляхетской Польши, за воссоединение с Россией участвовали и жители Берестья. Восстания горожан 1648 и 1649 гг. были жестоко подавлены, город разрушен, погибло около 2 тыс. человек. В 1659 г. в Берестье основан монетный двор, где в 1665—66 гг. систематически чеканили мелкие медные монеты (солиды) с изображением «погоны» — герба Великого княжества Литовского. По имени арендатора монетного двора Тита Ливия Боратини монеты называли также боратинками. С 1-й половины 16 в. действовали цехи (объединения ремесленников одной или нескольких близких профессий) по изготовлению художественных тканей, искусно украшенного оружия, предметов литургии и т. д. В середине 17 в. в городе 14 цехов ремесленников, объединявших 48 профессий. Каждый цех имел свой устав. Высшим органом цеха была сходка всех мастеров, на которой избирали цехмистра (утверждался магистратом). Город был местом сбора военных конфедераций (1605, 1612), сейма Речи Посполитой (1653). В 1650—60-е гг. город неоднократно был в полосе военных



1. Мемориальная часовня на Тришинском кладбище. Чугунное литьё. 19 в.

действий. 15.11.1655 г. русские войска разгромили близ города войско гетмана Великого княжества Литовского П. Я. Сапеги. В 1657 г. брестским замком овладели шведы и сожгли город. В 1660 г. город заняли русские, в 1661 г. — снова польско-литовские войска.

Во время Северной войны 1700—21 гг. в городе были созданы провиантские склады для снабжения русской армии. В 1706 г. здесь проездом был Пётр I. В 1706 г. Брест-Литовск захватили и опустошили шведские войска. 2-я половина 17 и 1-я половина 18 в. в исторической судьбе города отмечены резким экономическим спадом, вызванным продолжительными войнами, голодом и эпидемиями. Уменьшилась численность его жителей, сократился объём ремесленного производства, торговли. Только во 2-й половине 18 в. началось экономическое оживление. Город становится главным речным портом на Западном Буге. В 1770-е гг. подскарбий надворный литовский А. Тизенгауз основал здесь суконную фабрику (7 ткацких станков). В конце 18 в. в Брест-Литовске около 3,5 тыс. жителей. В 1792 г. здесь находилась резиденция Тарговицкой конфедерации — реакционного союза магнатов и шляхты Речи Посполитой, направленного на ликвидацию прогрессивных реформ Четырёхлетнего сейма 1788—92 гг. и Конституции 3 мая 1791 г.

После воссоединения с Россией (1795) Брест-Литовск — вначале уездный город Слонимской, затем Литовской, с 1801 г.


Гродненской губерний. В составе Российской империи Брест-Литовск получил возможность расширить экономические и торговые связи со многими её губерниями. Наблюдался быстрый рост населения: в 1825 г. — около 11 тыс., в 1845 г. — около 18 тыс. жителей.

С началом Отечественной войны 1812 г. Брест-Литовск стал ареной военных действий, был захвачен кавалерийскими частями наполеоновской армии. 25 июля передовые части 3-й русской армии во главе с генерал-майором А. Г. Щербатовым освободили город. Брест-Литовск был занят неприятелем ещё дважды: с 15 августа по 12 октября и с 25 ноября. Освобождён 25.12.1812 г.

В 1842 г. в городе открыт кадетский корпус. В 1860-е гг. здесь было 5 табачных фабрик, 8 заводов по производству свечей, кожаная, шапочная, швейная, красильная и другие мастерские, в 1861 г. — 178 лавок, 60 харчевен, 5 постоянных и 2 заезжих дома, трактир, кондитерская. С 1865 г. работала четырёхклассная мужская прогимназия, с 1874 г. — частная библиотека, с 1885 г. — музыкальное общество.

После завершения строительства железных дорог Брест — Варшава (1869), Москва — Брест (1871), Киев — Брест (1873), Брест — Гомель (1886) город стал крупным железнодорожным узлом. По данным переписи 1897 г. его население составило 46 568 человек.

С ростом рабочего класса (в конце 1890-х гг. на предприятиях, в ремесленных мастерских было занято 1,1 тыс. рабочих) активизируется его борьба против жестокой эксплуатации, за политические и экономические права. Первые выступления пролетариата города, вызванные невыносимыми условиями жизни, жестокой эксплуатацией, состоялись в 1873 г. на кирпичном заводе. В 1882 г. басто-



1. Николаевская церковь 16—18 вв. Рисунок с древней иконы.

3. Зак. 7



1. Мемориальная скамейка на Тришинском кладбище. Чугунное литьё. 19 в.



вали рабочие вагонных мастерских. В 1895—97 гг. действовало тайное общество рабочих и ремесленников. Первый социал-демократический кружок возник в конце 19 в. Организация РСДРП оформилась в конце 1905 г. В период революции 1905—07 гг. трудящиеся города провели январскую политическую стачку 1905 г., бастовали типографские рабочие, состоялись выступления солидарности с рабочими Лодзи и Одессы, забастовка в поддержку Октябрьской Всероссийской политической стачки 1905 г. Политическую работу среди солдат гарнизона вела Брестская военно-революционная организация РСДРП. Она руководила выступлениями солдат 1905—06 гг. В 1912 г. в Бресте создана правдистская группа. Накануне 1-й мировой войны в городе 53 тыс. жителей, 30 мелких предприятий и ремесленных мастерских, 2 театра, кинематограф, музыкально-драматическое общество, четырёхклассное училище и 7 приходских начальных школ, 3 гимназии, частное семиклассное реальное училище, 2 двухклассных железнодорожных училища, общество преподавателей, библиотека им. Н. В. Гоголя, 2 врача, 17 фельдшеров и акушеров.

В годы 1-й мировой войны Брест-Литовск в ночь на 26.8(8.9).1915 г. оккупирован германскими войсками. С 9(22).12.1917 г. здесь начались мирные переговоры между Советской Россией и государствами германского блока, 3.3.1918 г. подписан Брестский мирный договор. В феврале 1919 г. Брест-Литовск захвачен войсками буржуазной Польши. В оккупированном городе действовала подпольная большевистская организация во главе с Я. Б. Быкиным, в марте создан подпольный Брестский комитет Компартии Литвы и Белоруссии. 1.8.1920 г. в Брест-Литовск вступили части Красной Армии. Власть перешла к военно-революционному комитету. 19.8.1920 г. город опять захвачен войсками буржуазной Польши. По условиям Рижского мирного договора 1921 г. Брест-Литовск в составе Западной Белоруссии отошёл к Польше. В 1921—39 гг. — центр Полесского воеводства. В 1937 г. население составляло 51,2 тыс. человек. Работали железнодорожные, швейные, оружейная и механические мастерские, электростанции, табачная фабрика, водочный завод акционерного общества «Познань», пивоваренный завод «Корона», лесопильные заводы, мельница. Лишённые российского рынка, потеряли своё значение Днепровско-Бугский канал и железнодорожный узел. Упадок наблюдался и в области культуры. До 1939 г. в Бресте не было белорусских школ. В 1936 г. из 18 общеобразовательных школ — 10 государственных (8 семиклассных, шестиклассная и пятиклассная) и 8 частных. Из 5 гимназий только одна была государственной. Обучение в основном велось на польском языке. Работали городская библиотека и 3 част-

ных кинотеатра. Материальное положение трудящихся было тяжёлым, хронической в городе была безработица.

Почти 20 лет трудящиеся Западной Белоруссии вели борьбу за социальное и национальное освобождение. В 1921—22 гг. её возглавляла Коммунистическая рабочая партия Польши. В 1923 г. создан Брестский окружной комитет КПЗБ, Брестский горком КПЗБ, в 1924 г. — брестские окружной и городской к-ты КСМЗБ. Под руководством коммунистов в 1922 г. бастовали рабочие типографии города, в 1923 г. — железнодорожники и рабочие швейных мастерских, табачной фабрики, лесопильного завода. 26.4.1925 г. состоялась демонстрация рабочих в честь 1 Мая, 21.2.1926 г. — массовая демонстрация безработных. В 1927 г. создана подпольная типография ЦК КПЗБ. В 1920-е — 30-е гг. действовал окружной комитет «Чырвонай дапамогі» — международной организации помощи борцам революции (МОПР) Западной Белоруссии. Летом 1928 и 1929 гг. бастовали рабочие 3 лесопильных заводов. 1930 год отмечен крупными забастовками железнодорожников. Среди активных участников революционного движения — С. А. Дубовик, З. Ф. Поплавский, Р. Л. Каплан, П. А. Рущкий, Л. А. Носик, П. М. Козел. В январе 1927 г. здесь состоялся политический процесс 31-го, на котором были приговорены к каторжным работам деятели КПЗБ В. З. Хоружая, З. Ф. Поплавский, Р. М. Каленик, Л. П. Герасимук и др.

1.9.1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. 14 сентября был захвачен Брест, но крепость взята не была. Советское правительство приняло решение взять под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу, 22 сентября вступила в Брест. Трудящиеся города с радостью встретили армию-освободительницу. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР началась работа по социалистическому переустройству хозяйства Бреста, улучшению бытовых и культурных условий жизни трудящихся. Как и в других городах Западной Белоруссии, в Бресте была ликвидирована безработица. В начале 1940 г. в городе действовали 24 промышленных предприятия, восстановлено движение по Днепровско-Бугскому каналу. На 1.9.1940 г. работали 17 общеобразовательных школ, педагогический и железнодорожный техникумы, 3 технических училища. В 1940 г. начал работать Русский драматический театр. Открывались новые медицинские и детские учреждения. С 4.12.1939 г. Брест — областной центр. В 1940 г. — 68,8 тыс. жителей.

22.6.1941 г. Брест и Брестская крепость одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Упорные бои шли на железнодорожном вокзале, на улицах и в окрестностях города. Беспримерный героизм проявили

защитники крепости, которые в тяжелейших условиях блокады более месяца отражали атаки врага.

Немецко-фашистские захватчики установили в городе жестокий оккупационный режим. Они уничтожили более 40 тыс. граждан, все предприятия, культурно-просветительные учреждения, 48,7% жилищного фонда. В Бресте действовало партийное, комсомольское и антифашистское подполье. С мая 1942 г. работала подпольная типография, с декабря 1943 г. издавалась газета «За Родину». С апреля 1943 г. действовал Брестский подпольный обком КП(б)Б, было создано Брестское партизанское соединение, в 1944 г. — Брестский подпольный горком КП(б)Б. В контакте с ними работали подпольные обком, горком и райком ЛКСМБ. Издавалась подпольная газета «Заря» (с 1.5.1943).

В ходе Люблин-Брестской операции 28.7.1944 г. город освобождён войсками 28, 61, 70-й армий 1-го Белорусского фронта. 47 воинским соединениям и частям присвоено почётное наименование «Брестских». Ко дню освобождения в городе осталось около 15 тыс. жителей. Ущерб, нанесённый врагом народному хозяйству города, составил свыше 303,7 млн. руб.

Началось восстановление городского хозяйства. В первую очередь была налажена работа железной дороги. 2.8.1944 г. в Брест прибыл из восточных районов первый эшелон. Вся страна оказывала помощь брестчанам. Вскоре возобновилось движение по железнодорожному мосту через Западный Буг. 1.9.1944 г. начали работать школы, детские сады, больницы. В короткий срок было налажено электро- и водоснабжение, полностью сданы в эксплуатацию железнодорожный узел, порт и Днепровско-Бугский канал. В первые послевоенные годы реконструированы и построены новые промышленные предприятия, большое внимание уделялось жилищному строительству, работе культурно-просветительных учреждений.

\* \* \*

Первоосновой архитектурно-планировочной структуры современного города явилось древнее городище, размещённое на мысе, образованном правым берегом р. Западный Буг и левым берегом левого рукава р. Мухавец (ныне территория Волынского укрепления Брестской крепости). Городище состояло из детинца и окольного города, занимавшего территорию острова, образованного двумя соседними рукавами р. Мухавец. Детинец имел в плане треугольную форму, был укреплен с напольной стороны земляным рвом и частоколом. Основой планировочной структуры были 3 параллельные улицы (ориентированные с запада на восток), которые соединялись 2 перпендикулярными проездами. Улицы имели ширину 2,5—4 м и были покрыты настилом из толстых хвойных досок



(на продольных лагах, которые опирались на поперечные брёвна — подкладки). Застройка детинца была очень плотной, жилые и хозяйственные постройки стояли вдоль улиц в 3—4 ряда на расстоянии 0,4—0,6 м друг от друга. Дома были деревянные, квадратные или прямоугольные в плане, веночной конструкции.

В 12 в. на территории городища выстроен деревянный замок (перестроен во 2-й половине 13 в.), в 13 в. — каменная церковь св. Петра. В 1276—88 гг. на территории замка построена каменная башня. В 14 в. имелись гостиный двор, кафедральная православная Николаевская церковь. В 15 в. на месте деревянного появился каменно-деревянный замок (существовал до 1-й половины 19 в., когда на его месте была заложена Брестская крепость). В 1411 г. за пределами города (между реками Угринка и Мухавец) построен деревянный монастырь августинцев с Троицким костёлом, в урочище Пески — деревянная Михайловская, за р. Мухавец — Крестовоздвиженская церкви.

Планировочная структура и застройка Бреста известна по инвентарю 1566 г. Архитектурно-планировочная структура города состояла из 3 частей: замка, места и Замухавечья. На территории замка (находился на месте детинца) было 5 жилых зданий, 2 кухни, 3 погреба, арсенал, в стенах — склады. Замок был окружён глубоким рвом, укреплён земляным валом, на котором стояли стены-городни (бревенчатые срубы, заполненные землёй и камнем). В стенах было 5 башен, 2 из них имели ворота с подъёмными мостами, в оборонительную систему входила каменная башня 13 в. На башне с выходом на торговую площадь были часы, на другой — большой колокол. Место являлось основной городской территорией, находилось на берегу р. Мухавец и имело овальную в плане форму. Состояло из 2 частей: центральной, укреплённой деревянной оборонительной стеной, и периферийной, укреплённой земляным валом. Композиционным центром места была торговая площадь, имевшая в плане форму полуовала и связанная с замком мостом. Здесь находились ратуша с лавками, типография, аптека, соляной склад и около 20 усадеб ремесленников и торговцев. Архитектурно-планировочную структуру составляла система радиальных улиц, начинавшихся от площади и пересекавшихся полукольцевыми улицами. В центральной части были 3 улицы, 2 из них являлись магистральными (Ковальская и Песковская) и соединялись с Виленским и Краковским трактами. На этих улицах размещались двор православного епископа с Николаевской церковью, фарный костёл с монастырём, городская больница, 170 усадеб мещан и другие здания. В периферийной части было 20 улиц, среди них — Угринка (сформировалась вдоль одноимённой ре-




1. Гостиница «Буг».

ки), Кобринская (вела к Кобринскому тракту), Кустинская, Ветряная, Налозки (вела к Виленским воротам). Здесь находились Троицкая церковь, костёл Варвары, больница, около 500 усадеб. Замухавечье располагалось на противоположном берегу р. Мухавец и включало 2 улицы. Одна из них вела к Луцкому тракту. Вдоль улиц были построены костёл Дороты, Спасо-Преображенская церковь, Симеоновский монастырь, монастырь Рождества богородицы с 2 церквями — Рождества богородицы и Честного креста. Здесь было также около 240 усадеб. Возле замка на берегу р. Мухавец находились конюшни, винокурня, баня, кузницы, бойня, а также мельница-водокачка и водяные мельницы на плотинах рек Западный Буг и Мухавец.

Во 2-й половине 16—1-й половине 17 в. Брест был укреплён земляными бастионами, часть улиц города вымощена. На гравюре, относящейся к событиям 1657 г. (осада Бреста шведами), показан план и общий вид города того времени. В центре (ныне центральный остров Брестской крепости) были возведены каменные здания монастырей:


иезуитов (1623, разрушен в 1660, восстановлен в 1679), базилиан (1629, позднее известен как Белый дворец), бернардинцев (1653), униатская церковь, синагога и др. За островом на берегах Западного Буга и Мухавца находились монастыри бернардинок (с 1624 деревянный, с 1787 каменный), тринитариев (1628, с 1651 — костёл), костёл бригиток (1621). Во 2-й половине 17—18 в. город переживал экономический упадок, территориально почти не развивался, сохраняя традиционную архитектурно-планировочную структуру.

После воссоединения с Россией начался новый этап в градостроительном развитии Бреста. Если в 1797 г. в городе было 623 здания (из них 21 каменное), то к 1835 г. — 726 зданий (из них 51 каменное). Известны также православный Симеоновский монастырь, 6 католических монастырей, 12 приходских и монастырских храмов, больница, 160 лавок и др. Преобладала жилая деревянная застройка, что было причиной довольно частых пожаров: в 1802 г. сгорело около 160 домов, в 1882 г. — торговая часть (150 лавок) и 70 жилых домов, в 1895 г. огонь уничтожил почти по-



1. Площадь Ленина.





1. Жилой дом на улице Набережной.

ловину всех строений. Новый этап развития Бреста связан со строительством на месте старого города в 1830—42 гг. Брестской крепости. Большин-

ство культовых сооружений центральной части старого города были приспособлены (частично перестроены) для нужд крепости. Жилищное строительство



1. Гостиница «Беларусь».

переместилось на 2 км к востоку от крепости и сосредоточилось в 3 форштадтах: Кобринском (в северо-восточной части), Волынском (за левым рукавом р. Мухавец и р. Западный Буг), Забугском, связанном с крепостью мостом через Западный Буг. Форштадты имели регулярную архитектурно-планировочную структуру и состояли из прямоугольных или трапециевидных кварталов. Преобладала плотная каменная 1—3-этажная застройка. Крепость и форштадты связывал 21 мост, в т. ч. один подвесной (металлический) и один каменный.

К 1860 г. новый город занимал площадь около 640 га, имел 6 площадей, 225 улиц и переулков (из них 5 мощёных). Застройка развивалась преимущественно на территории Кобринского форштадта. В 1886 г. было построено здание железнодорожного вокзала, спланирована привокзальная площадь. От неё к центру города и к крепости прокладывались новые улицы. В этот период в центре был возведён ряд крупных зданий: торговые ряды (1842, не сохранились), кафедральный костёл (1856), Симеоновская церковь (1865), братская Николаевская церковь (до 1880), мужская гимназия (1903), зимний театр (начало 20 в.) и др. Велась работа по благоустройству и озеленению города, разбит Либавский парк (ныне парк культуры и отдыха им. 1 Мая). Большой ущерб городу нанёс пожар 1901 г.: уничтожено 14 кварталов (655 домов), гостинный двор со 190 лавками. В начале 20 в. застройка велась в северной части города, за железнодорожным полотном. В первую мировую войну, за время оккупации города германскими войсками (1915—18), было уничтожено около 2500 зданий, взорвано большинство укреплений крепости.

В 1921—39 гг. жилые кварталы в центральной части города застроены 1—2-этажными каменными домами. Возведён ряд общественных зданий: городского суда (1920-е гг.), воеводского управления (1938), банка (1926), кредитно-налоговой кассы (1928), кирхи (1939) и др. Для местных чиновников построены 3 жилых комплекса (колонии), где возводились одноэтажные деревянные и каменные 1—2-этажные (1-, 2-, 4-квартирные) дома особнякового типа. Застроены районы современных улиц Леваневского, Крупской, Коммунистической, Энгельса, Героев обороны Брестской крепости, Воровского, Хоружей (застройка сохранилась частично).

После Великой Отечественной войны Брест отстраивался по генеральному плану, разработанному в 1948 г. в институте «Белгоспроект». При сохранении исторической системы планировки было предусмотрено создание промышленных зон, новых жилых районов, совершенствование транспортных связей. Главные магистрали города — ул. Ленина (север — юг), соединяющая Привокзальную



площадь с набережной р. Мухавец и ул. Московская (юго-запад — восток) от Брестской крепости до автомагистрали Брест — Минск. Реконструированы улицы Пушкинская, Советская, Комсомольская, Дзержинского. Здесь в 1951—57 гг. построены 2—3-этажные жилые дома (архитекторы З. Левченко, О. Суворов). Благоустроена Привокзальная площадь, реконструирован разрушенный во время войны железнодорожный вокзал (1956, инженер И. Пестраков). В 1957—67 гг. построены комплексы жилых и общественных зданий на ул. Ленина, Московской, Набережной, Интернациональной (архитекторы А. Горбачёв, З. Левченко, О. Суворов, Р. Шилай, А. Шкляр). В центральной части города возведены общественные здания: универмаг (1955), швейное ателье (1956, архитектор О. Суворов), гостиница «Буг» (1958, архитектор Г. Бенедиктов), Дом партийного просвещения (1964, архитектор Л. Москалевич). Благоустроены городской парк культуры и отдыха, бульвары Гоголя, Мицкевича, Шевченко. В 1962—65 гг. установлены бюсты Н. В. Гоголя и А. Мицкевича. В 1965 г. в сквере на пл. Свободы воздвигнут памятник Освобождения. В 1960-е гг. завершено строительство и благоустройство пл. Ленина, которая стала административно-общественным центром города. Архитектурный ансамбль этой площади составляет комплекс уцелевших и новых общественных и жилых зданий. Его композиционный центр — памятник В. И. Ленину. В западной части площади — здания Ленинского райкома КПБ и райисполкома, облисполкома, банка, в южной — Брестского областного краеведческого музея. Восточная часть площади застроена в 1961—63 гг. (здание облсовпрофа, многоквартирные жилые дома с торговыми и общественными учреждениями в первых этажах; архитекторы Г. Будько, З. Левченко, Л. Москалевич, О. Суворов). В планировочной структуре города важное место занимает оформление набережной р. Мухавец. По ул. Набережной сложился выразительный архитектурный комплекс жилых зданий, центр композиции — 9-этажные жилые дома (1961, архитекторы А. Горбачёв и Р. Шилай), оформившие въезд в город с запада. В ансамбль входит широкий сквер на берегу Мухавца; 12-этажные жилые дома создают отчётливый силуэт застройки.

В 1965 г. в институте «Белгоспроект» разработан новый генеральный план, предусматривающий дальнейшее развитие города в восточном направлении. В 1960—70-е гг. здесь создан промышленный узел: ковровый и чулочный комбинаты, электроламповый и электро-механический заводы и др. С 1967 г. ведётся застройка нового жилого района Восток (архитекторы В. Аникин, А. Кудиненко, П. Лагуновская), включающий 7 микрорайонов и общественный центр. На Партизанском пр. создан ансамбль



1. Гостиница «Интурист».

9-этажных жилых домов. На ул. Московской построен студенческий городок Брестского инженерно-строительного института (открыт в 1966), в центральной части города — новые здания гостиницы «Беларусь» (1971, архитектор З. Левченко), музыкальной школы (1973, архитектор Р. Шилай), обкома комсомола (1974, архитектор Г. Будько), обкома партии, производственно-технического управления связи (1975), кинотеатра «Беларусь» (1977), сформирован новый культурно-бытовой центр. Построена гостиница «Интурист», торгово-бытовой

центр. Центр застройки — четыре 10-этажных жилых дома (архитекторы Г. Будько, Л. Москалевич, О. Суворов) и новые 9-этажные 260-квартирные жилые дома с магазинами (архитекторы В. Аникин, О. Лещук, Р. Шилай). В начале ул. Московской оформлен центральный въезд в Брестскую крепость, где в 1971 г. открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

В 1976 г. утверждён 3-й генеральный план, разработанный Белорусским научно-исследовательским и проектным ин-



1. Бульвар Космонавтов.





1. Брестский областной драматический театр имени Ленинского комсомола Белоруссии.

ститут градостроительства, в 1977 г. — проект детальной планировки центра города. По новому генеральному плану дальнейшее развитие города предусмотрено как в восточном, так и в северном и южном направлениях. Современная городская структура включает 4 жилых района: Центральный, Восток, Северо-Западный и Южный. Центральный район — это сложившаяся историческая часть города с регулярной прямоугольной планировкой. Здесь возводятся отдельные общественные здания и жилые дома повышенной этажности. В 1985 г.

в Белорусском научно-исследовательском и проектном институте градостроительства (совместно с минскими реставрационными мастерскими) разработан проект регенерации исторической части Бреста, который предусматривает сохранение исторически сложившейся планировки и застройки как памятника градостроительства. Главной планировочной осью исторической части является ул. Советская. Северо-Западный жилой район формируется на территории старой застройки, здесь ведётся также новое строительство 2—9-этажных



1. Бульвар Шевченко. Вид со стороны реки Мухавец.

жилых домов. Новые микрорайоны застраиваются по улицам Писателя Смирнова и Дубровской. Южный жилой район развивается на левом берегу р. Мухавец, которая активно включена в городскую структуру. В 1983 г. здесь начата застройка первого микрорайона Юго-Восток-3. Всего в Южном жилом районе будет создано 12 микрорайонов.

Основным районом массового жилищного строительства с 1970-х гг. является жилой район Восток, включающий 4 микрорайона (5-й и 6-й проектируются). Здесь возводятся 4—9-этажные жилые дома. Главные магистрали — улицы Московская, Янки Купалы, Партизанский пр. Общественный центр района размещён вдоль ул. Московской, где выросли жилые дома с встроенно-пристроенными магазинами, торговый центр «Юбилейный», Дворец культуры облсовпрофа, Московский райисполком, возведены два 20-этажных жилых дома (1986) из монолитного железобетона. В 1975 г. заложен парк, который входит в парковую зону р. Мухавец. К жилому району примыкает восточный промышленный узел.

Современный Брест — один из крупных промышленных центров республики. В структуре товарной продукции промышленности города около половины приходится на машиностроение и металлообработку. Крупнейшие предприятия отрасли: электромеханический завод, выпускающий средства электронно-вычислительной техники и бытовую радиоаппаратуру, машиностроительное производственное объединение, заводы — электроламповый, электротехнический (выпускает средства связи и сигнализации для железных дорог и метрополитенов), «Брестсельмаш», «Газоаппарат». На долю лёгкой промышленности приходится около 30 % стоимости товарной продукции промышленности города. Крупнейшее предприятие отрасли — ковровое производственное объединение (жаккардовые ковры, шерстяная пряжа), чулочный комбинат, опытно-экспериментальная фабрика верхнего трикотажа, швейная фабрика им. Е. М. Фомина. В пищевой промышленности ведущее место принадлежит мясной промышленности (35 % стоимости товарной продукции отрасли); крупные предприятия — мясокомбинат, молочный комбинат, производственное объединение «Брестхлебпром». Действуют 4 крупных предприятия стройиндустрии, выпускающие стеновые панели, сборный железобетон, блоки для фундамента и др. Развиваются химическая, деревообрабатывающая, полиграфическая (завод бытовой химии, мебельная фабрика, областная укрупнённая типография) отрасли.

Брест — крупный транспортный узел Белоруссии и СССР. Отсюда проложены железнодорожные линии на Москву, Брянск, Киев, Варшаву, Белосток. Магистраль Москва — Брест электрифицирована. Автомобильные дороги связывают



ны за-  
Смир-  
район  
Муха-  
город-  
начата  
Эго-Во-  
районе

килищ-  
вляется  
4 мик-  
ются).  
жилые  
цы Мо-  
анский  
на раз-  
де вы-  
но-при-  
центр  
ы обл-  
ом, во-  
к дома  
бетона.  
ий вхо-  
ухавец.  
точный

круп-  
ублики.  
и про-  
ловины  
метал-  
риятия  
завод,  
но-вы-  
радио-  
произ-  
— элек-  
й (вы-  
изации  
тегов),  
На до-  
одится  
й про-  
Круп-  
эровое  
таккар-  
чулоч-  
енталь-  
швей-  
юмина.  
еющее  
ышлен-  
й про-  
дприя-  
комби-  
инение  
рупных  
ускаю-  
келезо-  
и др.  
обраба-  
од бы-  
област-  
грасли.  
й узел  
оужены  
оскву,  
Маги-  
фици-  
ывають

Брест с Москвой, Гродно, Гомелем, Вильнюсом и т. д. Полностью реконструирован и механизирован Брестский речной порт, 15 внутрисоюзных линий обслуживает аэропорт Брест.

В Бресте 2 высших учебных заведения (педагогический институт им. А. С. Пушкина и инженерно-строительный институт), 4 средних специальных учебных заведения (техникумы строительный и железнодорожного транспорта, медицинское и музыкальное училища), 9 профессионально-технических средних училищ, 27 общеобразовательных школ, 66 дошкольных детских учреждений. Работают областные театры (драматический им. Ленинского комсомола Белоруссии и кукол), 7 кинотеатров, 5 киноустановок при клубных учреждениях, 38 киноустановок, 90 массовых библиотек, музеи обороны Брестской крепости и областной краеведческий, областные отделения Союза писателей БССР, Союза архитекторов БССР, Союза журналистов БССР, Союза художников БССР и Союза театральных деятелей БССР, Музыкального общества БССР, областные литобъединение, научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы, Дом самодеятельного творчества облсовпрофа, созданы народный театр и народная хоровая капелла Дома культуры железнодорожников, народная хоровая капелла учителей, народный ансамбль песни и танца «Брестчанка», народный ансамбль песни и танца «Прибужье», народный городской ансамбль танца «Радость», народный хор облсовпрофа, народный духовой оркестр электромеханического завода, народный цирковой коллектив «Довгялы» и др. Издаются областная газета «Заря», районная «Заря над Бугом» и многотиражная «Прогресс», работают областные радиовещание и студия телевидения.

В городе 28 медицинских объединений и учреждений, в т. ч. 5 больниц, 16 поликлиник, 8 диспансеров, 61 здравпункт, 5 санитарно-эпидемиологических станций, родильный дом, 16 аптек, Дом санитарного просвещения, в городе и его пригородах 8 санаториев-профилакториев. Установлены памятники: В. И. Ленину, Н. В. Гоголю, А. Мицкевичу, Герою Советского Союза А. М. Карасёву, А. Ф. Наганову; бюст П. И. Климка; Освобождения, пограничникам, на братских могилах советских воинов и партизан, на гарнизонном кладбище, на могилах жертв фашизма, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и др.

Зоной отдыха горожан является водно-зелёный диаметр города (формируется с 1986) — непрерывная полоса парков, скверов, бульваров и водоёмов вдоль р. Мухавец общей протяжённостью более 10 км. Начинаясь у Брестской крепости, он переходит у восточной границы города в систему лесопаркового



1. Торгово-бытовой центр по улице Московской.

пояса. В 1980-х гг. заложен парк культуры и отдыха им. 60-летия Октября, детский парк, на р. Мухавец сооружается гребной канал (с 1986). Зона массового кратковременного отдыха (в радиусе 15—20 км) — в пригородах Бульково, Лесная, Шебринский лес. Зона длительного отдыха (в радиусе 25—40 км) — Белое озеро, Гусак, Пески, Сосновый бор и др. с санаториями «Берестье», «Буг», турбазой «Белое озеро», санаториями-профилакториями, пионерскими лагерями.

Лит.: Белоруссия и Литва: Ист. судьбы Северо-Западного края. Спб., 1890, Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. М., 1968; Зоненберг Х. История города Брест-Литовска, 1016—1907. Варшава, 1908; Науменко В. Я. Брест: Ист.-экон. очерк. 2 изд. Мн., 1977; Брестская область: Белорусская ССР. 3 изд. Мн., 1987; Брест: Энцикл. справ. Мн., 1987.

М. И. Алексеюк, И. Д. Белогорцев, В. Б. Короткевич, А. Д. Кудиненко, Т. И. Чернявская.

1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (архит.). Ул. Ленина, 11. Построено в 1938 г. из кирпича для воеводского управления. В настоящее время здание облисполкома.

Первоначально — четырёхэтажный прямоугольный в плане объём с выступающими на главном и дворовом фасадах центральными ризалитами. В 1960 г. с южной стороны пристроено 4-этажное Г-образное в плане крыло, в 1988 г. с противоположной стороны — 6-этажный Г-образный корпус с выступающим во внутренний дворик одноэтажным объёмом конференц-зала. Центральная часть на всю высоту здания расчленена 6 пилонами. Первый этаж отделён от остальных широким горизонтальным поясом. Рифлёная штукатурка стен отделана рустикой.

Планировка коридорная, с двусторонним размещением комнат. Пространство вестибюля расчленено 2 рядами круглых




1. Панорама застройки вдоль реки Мухавец.





1. Административное здание по улице Ленина.



1. Административное здание. План 1-го этажа. 1960 г.

колонн, облицованных искусственным чёрным мрамором. Широкая трёхмаршевая лестница из вестибюля ведёт на второй этаж, где находится зал заседаний. Ещё один зал — на четвёртом этаже. Нижняя часть стен центрального холла, поручни лестницы облицованы мрамором коричневых тонов. Стены холла второго этажа и вестибюля отделаны рустикой. Потолок зала заседаний второго этажа расчленён глубокими кессонами. В от-

делке широко использованы природный камень, керамика, дерево.

Здание — памятник гражданской архитектуры, созданный под влиянием конструктивизма.

А. А. Митянин.  
2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (архит.). Ул. Энгельса, 3. Построено в 1977 г. (архитектор Р. Шилай, инженеры Г. Король, И. Дунайко) как здание обкома КПБ.

Объёмно-пространственная композиция решена на контрасте высокого 6-этажного прямоугольного в плане корпуса и 2-этажного шестигранного объёма зала заседаний (на 320 мест), соединённых коротким низким крылом. Асимметричное объёмное решение подчёркнуто боковым размещением главного входа с широкой лестницей перед ним. Главный фасад с высоким облицованным тёмным полированным гранитом цоколем ориентирован на пл. Ленина. Его плоскость ритмично расчленена пилонами и алюминиевыми рёбрами на всю высоту здания.

Основной корпус имеет коридорную



2. Административное здание по улице Энгельса.

систему планировки. Зал заседаний имеет выход во внутренний дворик. В декоративном оформлении интерьера использованы гранит, мрамор, наборный паркет, декоративная штукатурка. В парадном вестибюле первого этажа установлен бюст В. И. Ленина.

Здание — типичный образец административных сооружений советской архитектуры.

Т. И. Чернявская.

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХОРУЖЕЙ Вере Захаровне (архит., ист.). На пересечении улиц Будённого и 17 Сентября (ул. Будённого, 31).

За. Административное здание (архит.). Построено в 1920-е гг. из кирпича как



За. Административное здание.

здание городского суда. Ныне в нём размещены народный суд Брестского района и нотариальные конторы.

Двухэтажный прямоугольный в плане (со скруглённым углом) объём. Главный вход с ул. Будённого выделен ризалитом, завершённым прямоугольным аттиком. Фасады раскрепованы спаренными лопатками, рядами горизонтальных поясов и ритмично прорезаны прямоугольными оконными проёмами. Фасад, ориентированный на ул. 17 Сентября, симметричный, фланкирован ризалитами. Внутренняя планировка коридорная. В ней выделен прямоугольный зал заседаний. Две межэтажные лестничные клетки размещены в угловых частях со стороны дворового фасада.

Здание — памятник архитектуры стиля модерн.

36. Мемориальная доска Хоружей Вере Захаровне (ист.). Установлена в 1965 г. В этом здании польскими буржуазными властями на политическом процессе над членами Коммунистической партии Зап. Белоруссии к 6 годам тюремного заключения была приговорена деятель революционного движения в Западной Белоруссии В. З. Хоружая.

В. З. Хоружая была направлена на подпольную работу в Западную Белоруссию в феврале 1924 г. Отважная подпольщица распространяла нелегальную партийную литературу, организовывала комсомольские конференции и собрания, выступала на митингах, писала воззвания и статьи для подпольных газет,



организовала издание газеты ЦК КСМЗБ «Малады камуніст». В июне 1924 г. избрана секретарём ЦК КСМЗБ, членом ЦК КПЗБ и ЦК комсомола Польши. В сентябре 1925 г. во время подготовки Белостокской окружной конференции КПЗБ арестована.


Стремясь задуть революционное движение в Западной Белоруссии, польские буржуазные власти провели в ночь на 7.11.1925 г. в Бресте и близлежащих деревнях массовые аресты. За решётку было брошено около 200 членов КПЗБ и сочувствующих. 31 член КПЗБ привлечён к судебной ответственности. 10—17.1.1927 г. над ними состоялся политический процесс, так называемый процесс 31-го. Среди подсудимых кроме В. З. Хоружая были также З. Ф. Поплавский, Л. П. Герасимук, Г. М. Каленик, Х. Д. Шерцман, Ф. С. Строкач и др.

Процесс 31-го вылился в протест подсудимых и трудящихся города против буржуазно-помещичьего строя. Приговор (В. З. Хоружая, З. Ф. Поплавский, Л. П. Герасимук, Х. Д. Шерцман, А. Х. Раф — 6 лет лишения свободы, Ф. С. Строкач — 5, остальные — 4 года) осуждённые встретили возгласами «Долой фашистское правительство Пилсудского!», «Да здравствует диктатура пролетариата!», пением «Интернационала». Полицией стали избивать осуждённых, что вызвало возмущение горожан, собравшихся у здания суда, привело к стычкам с полицией.

Лит.: У суровыя гады падполля: Успаміны былых членаў КПЗБ — актыўных удзельнікаў рэв. руху ў Заходняй Беларусі. Мн., 1958; Орехово Н. С. Дела и люди КПЗБ: Воспоминания. Мн., 1983.

Г. Б. Воткович, А. Н. Кулагин.  
**4. БЕРЕСТИЙСКОЕ ГОРОДИЩЕ** (археол.). На территории Волынского укрепления Брестской крепости.

При строительстве крепости в середине 19 в. рельеф местности был изменён, уничтожены характерные для городищ древнерусских городов признаки, поэтому вопрос о местонахождении древнего Берестья долгое время оставался нерешённым. В результате археологических раскопок, проведённых П. Ф. Лысенко, подтвердилось предполо-



4. Берестейское городище. Схема размещения детинца.



4. Из раскопок Берестейского городища: предметы хозяйственного назначения; самшитовый гребень с алфавитом; вязаная рукавица, браслеты.

ложение, что детинец древнего Берестья располагался на мысу, образованном правым берегом р. Западный Буг и левым берегом левого рукава р. Мухавец. Раскопки детинца древнего Берестья проводились в 1969—77 гг. и 1981 г. За это время вскрыто 1832 м<sup>2</sup>, из которых до материка — 528 м<sup>2</sup>. На остальной площади разработка культурного слоя проведена на глубину 4—4,5 м, на которой вскрываются постройки 13 в. Среди материалов раскопок древнего Берестья — остатки более 200 жилых и хозяйственных построек, уличных мостовых, дворовых настилов, частоколов. В раскопе размером 54×26 (40) м вскрыты 3 параллельные уличные мостовые («южная», «центральная», «северная») и постройки 12 разновременных строительных ярусов. Планировка и застройка древнего Берестья отличаются высокой стабильностью. На «южной» и «северной» улицах меняли настилы на одном и том же месте по 6 раз. Жилые и хозяйственные постройки также размещались на месте предыдущих, по 6—7 раз остатки прежних построек использовались в качестве фундамента. Кардинальная смена планировки проводилась, по видимому, только в 13 в. (в нижних слоях под «северной» уличной мостовой остатки предыдущих улиц не выявлены).

Улицы древнего Берестья играли роль основного планировочного элемента. Они имели ширину 2,4—4 м. Строения ставились обычно вдоль улицы и ориентировались по её направлению. Между улицами — постройки в 3—4 ряда. Застройка отличалась высокой плотностью (строения часто располагались на расстоянии 0,4—0,6 м друг от друга), а площадь застройки занимает до 60 % от всей вскрытой территории. К улице жилые и хозяйственные постройки ставили глухой стеной, вход, как правило, делали в противоположной от улицы стене. В постройках внутренних рядов вход прорезали в стене, повернутой в сторону ближайшей улицы. В 1981 г. расчищен проезд между «южной» и «центральной» улицами, что даёт основание предполагать наличие квартальной планировки города.

Жилые и хозяйственные постройки принадлежат к типу наземных однокамерных сооружений срубной конструкции, характерной для лесной зоны Древней Руси. В единичных случаях выявля-

ны постройки столбовой конструкции. Постройки рубили в простой угол, (в «обло») из круглых брёвен (редко тёсаных) деревьев хвойных пород (изредка лиственных). Чашку вырубали с верхней стороны бревна. Иногда уплотнительные пазы заполняли мхом. Во всех жилых постройках полы сделаны из толстых колотых досок, положенных на 2—3 лаги параллельно или перпендикулярно стене с дверным проёмом. Во время раскопок неоднократно находили брёвна со скошенными концами, которые применяли для возведения фронтонов. Находили и так называемые кокошины-«курицы», что свидетельствует о сооружении тесовой крыши. Почти в каждой жилой постройке обнаружены остатки глинобитных или с использованием кирпича (13 в.) печей, которые размещались в одном из углов возле входа. Окна прорубали на толщину одного бревна (или двух соседних брёвен) почти под самой крышей. Площадь жилых строений от 13—14 до 37 м<sup>2</sup>, чаще около 16 м<sup>2</sup>, хозяйственных — значительно меньше. Постройки древнего Берестья 13 в. хорошо сохранились: срубы 3—4 строительных ярусов часто на 6—9 венцов, в отдельных случаях — до 10—12 венцов. Это позволяет проследить такие элементы конструкций, как дверные проёмы и входы. В 13 в. ещё не было выработано единого, наиболее рационального типа оформления дверных проёмов, одновременно использовались 4 различных типа, отличающихся конструктивными особенностями. Отдельные постройки имеют на стенах метки-насечки. Очевидно, их рубили на более свободном месте, помечали насечками, разбирали и перевозили в город, где по меткам вновь собирали на отведённом месте. В условиях большой плотности почти полностью отсутствует усадебная застройка, а среди вскрытых сооружений явно преобладают жилые.

Найдены предметы разного назначения и из различных материалов — чёрных и цветных металлов, дерева, кости, кожи, глины, камня — орудия труда, предметы сельскохозяйственного и ремесленного производства, вооружения (для дальнего и ближнего боя, защиты, снаряжение всадника и сбруя боевого коня), бытового назначения (деревянная и глиняная посуда, замки, ключи, огнива, ножи, ножницы и т. д.), принадлежности костюма (фибулы, булавки, пряжки, пуговицы),




женские украшения (металлические и стеклянные браслеты, бусы, подвески, височные кольца, перстни), целый ряд уникальных предметов различного функционального назначения (гребешок с кирилловской азбукой, шахматная фигурка, ножные ступы, оси от тележек и колесо). Находки всесторонне характеризуют жизнь древнего города и его населения, свиде-

тельствуют о высоком уровне местного ремесла.

Все основные потребности города и окрugsи обеспечивались местным производством, ввозились в основном немногочисленные украшения (стеклянные браслеты, бусы, отдельные изделия из цветных металлов, кости). Несомненно, местное происхождение имели орудия труда,

предметы повседневного быта. В Берестье были развиты обработка железа, цветных металлов, гончарное, кожевенное, косторезное ремесла. Обработка дерева была повседневным занятием местного населения. Высокого уровня мастерства достигли берестейские ремесленники в обработке чёрных металлов, кожевенном, гончарном, косторезном и деревообрабатываю-



4. Берестейское городище. Остатки строений 13 в.



Берестье  
цветных  
костю-  
ма была  
насе-  
дстиг-  
обработ-  
гончар-  
атываю-

щем ремёслах. О широком распространении прядения и ткачества свидетельствуют находки веретён, пряслиц, деталей горизонтального ткацкого станка, фрагменты тканей. Местное население умело валять войлок и изготавливать изделия методом игольного плетения. Сходство конструктивного устройства и внешнего вида берестейских изделий с аналогичными изделиями других городов свидетельствует об их принадлежности к одной сфере материальной культуры.

О занятии земледелием населения Берестья говорит коллекция различных орудий труда для полного цикла сельскохозяйственных работ (деревянное прямогрядильное рало, сильно изношенный сошник, землеройные лопаты и оковки к ним, мотыги и топоры, серпы, косы, вилы, грабли, масляный жом, ножные ступы, детали льномялки).

Животноводство играло основную роль в обеспечении мясными продуктами. Количество домашних животных составляет 74,6% от общего числа определённых особей. Наиболее распространёнными домашними животными были крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи. По составу домашнего скота и удельному весу отдельных видов Берестье очень близко большинству древнерусских городов.

Объектами охоты были в основном крупные парнокопытные (олень, зубр, кабан, лось). Кости пушных животных встречаются значительно реже. Рыболовство, судя по находкам поплавков и грузил для сетей, крючков, блёсен, гарпунов, острог, а также костей и чешуи рыб, было постоянным занятием населения.

Была развита местная и транзитная торговля, о чём свидетельствуют находки предметов импорта (шиферные пряслица из Волыни, стеклянные браслеты и писанки из Киева, амфоры из Причерноморья, изделия из самшита, височное мазовецкое кольцо, подковообразная фибула из Прибалтики, свинцовые товарные пломбочки).

О высоком культурном уровне жизни свидетельствуют находки гребня с вырезанным кирилловским алфавитом, обломка дощечки-диплома, металлических писал, пряжек от книг, костяного мастихина художника, шахматной фигурки, игральные кости, детских игрушек, кожаных мячей, женских украшений, предметов религиозного культа. Летописи свидетельствуют о монументальном оборонительном и культовом строительстве в Берестье.

Однотипность археологических материалов древнего Берестья и городов Руси свидетельствует об основании его одним из восточно-славянских племён — дреговичами, а также о политической принадлежности его Туровскому княжеству и Киевской Руси.

В Берестье произведена консервация деревянных сооружений, на базе которых в 1982 г. открыт археологический музей «Берестье».

П. Ф. Лысенко.

## 5. БЕСКУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК

(археол.). Ул. Московская (бывшая д. Тришин), на правом пологом берегу р. Мухавец. По территории могильника проходит автомагистраль Брест — Москва, частично она также занята под огороды. Выявлен в 1959 г. при проведении земляных работ на одной из усадеб. Исследовал в 1960—63, 1965, 1977 гг. Ю. В. Кухаренко. На площади 900 м<sup>2</sup> обнаружено 75 погребений и 8 больших ям, заполненных камнями и золой. Захоронения совершенны по обряду трупосожжения на стороне. Остатки кремации сыпались на дно ям глубиной до 1 м, диаметром 0,3—0,7 м (ямы удалены друг от друга на 2—3 м), в отдельных случаях помещались в глиняные лепные горшки, миски, вазы. В 68 из 75 погребений найдены глиняные сосуды, пряслица, железные замки, ножи, бронзовые фибулы и детали поясного набора, стеклянные бусы, металлические браслеты и подвески. В большинстве случаев в погребении находилось по 3 вещи. Установлено, что могильник функционировал на протяжении 100 лет (начало последней четверти 2 в. н. э. — начало 2-й половины 3 в. н. э.). Ю. В. Кухаренко, изучив материалы могильника, сделал вывод, что он оставлен племенами вельбарской культуры, сложившейся в 1 в. н. э. на территории Поморья и в низовьях Вислы. В середине 2 в. носители этой культуры, двигаясь на юго-восток, достигли Волыни, Среднего Побужья, Подоллии, Причерноморья и Подунавья.

Материалы раскопок могильника хранятся в фондах Эрмитажа и Брестского областного краеведческого музея.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Могильник Брест — Тришин. М., 1980.

Т. Н. Коробушкина.

**6. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище Речица. Захоронены воины (91 человек), погибшие в июне 1941 г. при защите границы и в июле 1944 г. при освобождении деревень Речица и Клейники от немецко-фашистских захватчиков. В 1955 г. на могиле установлен обелиск, в 1984 г. обновлён.

**7. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На южной окраине города, в сквере. Захоронены 36 воинов, погибших в 1944—45 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

**8. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. Московская, на Тришинском кладбище. Захоронены 4 воина, погибших 7.7.1945 г. в борьбе с врагами Советской власти. В 1945 г. на могиле установлены 3 обелиска.

**9. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. Ленина, в парке культуры и отдыха им. 1 Мая. Похоронены 75 воинов и секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б Иван Иванович Бобров, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Среди похороненных — Герои Советского Со-



9. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

юза Василий Иванович Александров, Сергей Никанорович Бамбуров, Виктор Александрович Малясов, Павел Яковлевич Матвеев, Семён Никифорович Мирвода, Валентин Егорович Ситнов, Георгий Ильич Скрипников, Михаил Михайлович Стяжкин, Абрам Исаакович Тарнопольский, Александр Игнатьевич Уласовец.

В. И. Александров родился 7.4.1919 г. в д. Загорье Удомельского района Калининской области. Из крестьян. Член КПСС с 1943 г. В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. на Южном, Крымском, Юго-Восточном, Брянском, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Гвардии старший сержант В. И. Александров отличился при форсировании Днепра и в боях за освобождение Брагинского района Полесской области (сентябрь 1943). Звание Героя Советского Союза присвоено 15.1.1944 г. Погиб в бою 29.7.1944 г. Его именем названа улица в г. Удомля.

С. Н. Бамбуров родился 10.9.1914 г. в с. Октябрьское Северного района Оренбургской области. Из крестьян. Член КПСС с 1938 г. В Красной Армии с 1936 г. В августе 1938 г. в бою с японскими захватчиками около оз. Хасан проявил мужество и отвагу, вышел из вражеского окружения. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.10.1938 г. В 1941 г. окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. В Великую Отечественную войну с 1941 г. на Ленинградском



и 1-м Белорусском фронтах, заместитель командира полка по политчасти. С ноября 1944 г. командир полка. Погиб 6.2.1945 г. в бою за г. Гнезно (ПНР). Его именем названы железнодорожная станция Хасанского района Приморского края, улица в г. Бугуруслан Оренбургской области.

И. И. Б о б р о в родился в марте 1905 г. в д. Малыгино Кашинского района Калининской области. Член КПСС с 1925 г. В 1940 г. окончил Высшую школу парт-организаторов при ЦК ВКП(б). В 1919—28 гг. рабочий. С 1930 г. на партийной работе в Ленинграде. С марта 1940 г. заведующий промышленным отделом, с марта 1941 г. секретарь Брестского обкома КП(б)Б. В начале Великой Отечественной войны на Западном, затем Центральном фронте, политработник, с августа 1942 г. в Центральном штабе партизанского движения, с ноября 1942 г. в распоряжении Белорусского штаба партизанского движения, с марта 1943 г. помощник уполномоченного этого штаба по Брестской области, с апреля 1943 г. секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б. Погиб 1.11.1943 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками близ д. Белавичи Ивацевичского района Брестской области. После войны перезахоронен в братской могиле. В Бресте и Белавичах его именем названы улицы. Его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

В. А. М а л я с о в родился 4.11.1917 г. в Ташкенте. Из рабочих. Член КПСС с 1942 г. В 1942 г. окончил Ташкентское пехотное училище. В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. на Западном, Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах, капитан. 28.9.1943 г. в боях за освобождение Брагинского района Полесской области батальон под командованием В. А. Малясова первым форсировал Днепр, захватил плацдарм и удерживал его до подхода других подразделений полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 15.1.1944 г. Участник форсирования Припяти, Западного Буга, освобождения Бреста. Погиб в бою 17.10.1944 г. на территории Польши. Навечно зачислен в списки воинской части. В Ташкенте ему установлены мемориальные доски. Его именем названы улицы в Пскове, Ташкенте, Чернигове.

П. Я. М а т в е е в родился 12.1.1915 г. в д. Полянское Тонкинского района Горьковской области. Из крестьян. Член КПСС с 1940 г. В Красной Армии с 1937 г. Окончил военное авиационное училище. В Великую Отечественную войну на фронте с июля 1941 г., командир отряда авиаполка дальнего действия. Совершил более 200 ночных боевых вылетов, бомбил военные объекты и аэродромы противника в Польше и Германии. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.3.1944 г. Погиб в бою 9.4.1945 г. Навечно зачислен в списки воинской части.

С. Н. М и р в о д а родился 26.2.1906 г. в с. Берёзовая Рудка Пирятинского района Полтавской области. Член КПСС с 1928 г. В Красной Армии с 1926 г. В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. на Юго-Западном, Крымском, Сталинградском и 2-м Украинском фронтах. В начале марта 1944 г. в боях на подступах к г. Умань командир танковой бригады полковник С. Н. Мирвода показал пример мужества и отваги, был ранен. 18.3.1944 г. с группой танков и автоматчиков форсировал Днестр. Звание Героя Советского Союза присвоено 17.5.1944 г. Погиб в бою 6.8.1944 г. на территории Польши. На родине ему установлена мемориальная доска.

В. Е. С и т н о в родился 5.12.1918 г. в с. Сыресёво Дивеевского района Горьковской области. Из крестьян. В 1938 г. окончил Дзержинский химический техникум, в 1939 г. — авиашколу. Участник советско-финляндской войны 1939—40 гг. В Великую Отечественную войну на фронте с июня 1941 г., командир эскадрильи бомбардировочной авиации. Совершил 222 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 20.6.1942 г. В 1943 г. сбит в бою; раненный, взят в плен. Был в концлагерях Освенцим и Бухенвальд. В апреле 1945 г. участвовал в восстании узников Бухенвальда. После освобождения воевал на 1-м Украинском фронте. Погиб 20.12.1945 г. при исполнении служебных обязанностей. Его имя присвоено средней школе в с. Конново Дивеевского района, улице в г. Дзержинске Горьковской области.

Г. И. С к р и п н и к о в родился 4.5.1908 г. в с. Султан Курсавского района Ставропольского края. Из крестьян. Член КПСС с 1942 г. В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 г., командир стрелкового батальона. В июле 1944 г. батальон под командованием капитана Г. И. Скрипникова первым форсировал Западный Буг, захватил плацдарм, отразил 7 контратак противника, под Брестом разгромил около 2 вражеских батальонов, освободил г. Кодень (ПНР), ворвался в г. Тересполь. Г. И. Скрипников был ранен, но не оставил поле боя. Погиб 15.8.1944 г. в бою под Варшавой. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. Его именем названы улицы в Бресте и в с. Кочубеевское Ставропольского края, его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста», на родине ему установлена мемориальная доска.

М. М. С т я ж к и н родился 12.11.1920 г. в с. Удалушка Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Член КПСС с 1942 г. В Красной Армии с 1940 г. В Великую Отечественную войну на фронте с 1942 г., командир орудия, сержант. 28.6.1944 г. около д. Княжицы Могилёвского района огнём из орудия отразил контратаку врага, уничтожил несколько орудий и автомашин, нанёс противнику потери в живой силе. Звание Героя Советского Союза присвоено

22.8.1944 г. Погиб 24.12.1944 г. в бою на территории Польши. В Биробиджане ему установлена мемориальная доска, его именем названа улица в Горно-Алтайске.

А. И. Т а р н о п о л ь с к и й родился 28.2.1912 г. в г. Нежин Черниговской области в семье служащего. Член КПСС с 1943 г. В Великую Отечественную войну на фронте с 1942 г. 28.9.1943 г. при освобождении Брагинского района Полесской области батальон под командованием гвардии капитана А. И. Тарнопольского форсировал Днепр, захватил плацдарм, отразил контратаку противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 15.1.1944 г. Гвардии майор А. И. Тарнопольский погиб 27.7.1944 г. в бою за освобождение Бреста.


А. И. У л а с о в е ц родился 26.7.1901 г. в д. Лопатицы Слуцкого района Минской области. Из крестьян. Член КПСС с 1925 г. В 1928 г. окончил Ленинградскую школу военных сообщений. В гражданскую войну партизан в Слуцком уезде. С 1922 г. в Красной Армии. В Великую Отечественную войну с июля 1942 г. на Сталинградском, Степном, 2-м Украинском фронтах, командир стрелкового полка, гвардии подполковник. 26.9.1943 г. полк под командованием А. И. Уласовца форсировал Днепр в районе Новый Орлик — Бородаевка Днепропетровской области, захватил и расширил плацдарм, нанёс врагу значительные потери, чем содействовал успеху наступления. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1943 г. Погиб 23.1.1945 г. при освобождении Польши. Его именем названы улицы на родине и в Слуцке.

В 1945 г. на братской могиле установлен обелиск, в 1985 г. он облицован гранитом.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**10. БРАТСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Советская, 10. Построена во 2-й половине 19 в. (до 1880) из кирпича на месте кафедральной Николаевской церкви, в которой в 1596 г. принята Брестская церковная уния. Ныне в здании размещено архивохранилище Государственного архива Брестской области.

Крестово-купольный храм. В продольно-осевой объёмно-пространственной композиции доминирует восьмигранная колокольня с открытым верхним ярусом



10. Братская Николаевская церковь. План.





10. Братская Николаевская церковь. Главный фасад.

звоном, завершённая высоким шатром с главкой. Колокольня соединена с центральным двухъярусным объёмом протяжённой трапезией, разделённой рядами арочных оконных проёмов на 2 яруса. Крышу прорезают 5 луковичных куполов на цилиндрических барабанах. С восточной стороны к центральному объёму примыкает пятигранная апсида с боковыми ризницами. Главный вход подчеркнут монументальной папертью в виде трёхпролётных «висячих» аркатур и высоким двухгранным щитом на мощных столбах. Аналогично, но в меньшем масштабе, решены угловые входы центрального объёма. Разновеликие арочные оконные проёмы оформлены плоскостными наличниками, филёнками. В декоре использованы формы древнерусского зодчества: кокошники и килевидные арки, филёнчатые лопатки, квадратные розетки, бочкообразные фигурные колонки, зубчатые фриз. Цокольная часть выделена многослойными архитектурными обломами.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля с элементами московского культового зодчества 17 в.

*А. Н. Кулагин.*

**11. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ** (ист., архит., иск.). В западной части Бреста. Комплекс памятников истории, архитектуры и монументального искусства.

**11а. Крепость** (ист., архит.). Построена в середине 19 в. на месте древнего города, на островах, образованных реками Западный Буг и Мухавец, их рукавами и системой каналов. Состояла из 4 укреплений: Центрального (Цитадели), Тереспольского (Западного), Волынского (Южного), Кобринского (Северного).

Важное военно-стратегическое положение Брест-Литовска на западе Российской




10. Братская Николаевская церковь. Фрагмент бокового фасада.

ской империи обусловило выбор его местом строительства крепости. Создать фортификационные укрепления именно у слияния Западного Буга и Мухавца предложил в 1797 г. военный инженер Девалян. Проект крепостного укрепления разработан (утверждён в 1830 г.) русскими военными инженерами — генералами К. И. Опперманом и Малецким, полковником А. И. Фельдманом. В 1833—36 гг. были выполнены в основном земляные работы. Оборонительная линия крепости состояла из ряда бастионных фортов с рavelинами и делилась Западным Бугом и Мухавцом на укрепления: Кобринское, Волынское, Тереспольское. По окружности острова, находящегося в центре этих укреплений, на месте древнего торгово-ремесленного центра города (места) началось строительство двухэтажной оборонительной казармы, которая и образовала главный оборонительный узел — Цитадель. 1.6.1836 г. заложен


первый камень будущей крепости. Открыта 26.4.1842 г.; общая площадь 4 км<sup>2</sup>, длина главной крепостной линии 6,4 км.

Цитадель — остров, опоясанный замкнутой двухэтажной казармой длиной 1,8 км со стенами почти двухметровой толщины. В её 500 казематах могли разместиться 12 тыс. солдат с необходимым для боевых действий снаряжением и запасом продовольствия. Ниши стен казармы с бойницами и амбразурами были приспособлены для стрельбы из ружей и пушек. Для нужд гарнизона крепости приспособлялись или перестраивались церкви, монастыри и костёлы. В здании монастыря иезуитов (построен в 1623, восстановлен в 1679) находилась канцелярия коменданта крепости. Здание монастыря базилиан (1629, позднее известно как Белый дворец) было перестроено под офицерское собрание. Архитектурный центр Цитадели — построенная на самом высоком месте гарнизонная Николаевская церковь (1856—79, архитектор Д. Гримм). Прикрывали Цитадель Кобринское, Тереспольское, Волынское предмостные укрепления. Кобринское укрепление возводилось на месте Кобринского предместья. Оно состояло из 4 бастионных фортов и 3 рavelинов. С Цитаделью соединялось Брестскими и Белостокскими (Бригитскими) воротами и мостами через р. Мухавец. Тереспольское укрепление строилось на левом берегу Западного Буга. Имело 4 земляных люнета (2 средних с горжей), соединённых рвом. Тереспольскими воротами и канатным мостом (самым большим в то время в России) через Западный Буг соединялось с Цитаделью. Волынское укрепление возводилось на месте древнего детинца, состояло из 2 бастионных фортов с 2 рavelинами. Соединялось с Цитаделью Холмскими воротами и подъёмным мостом через Мухавец. Здесь в бывшем монастыре бернардинцев (существовал с 17 в.) размещался Брестский кадетский корпус, позднее — войсковой госпиталь. Холмские ворота имели 4 башни с зубцами. Над въездным проёмом Тереспольских ворот были 4 яруса узких окон-бойниц, над которыми позднее была надстроена пятиярусная башня с дозор-




11а. Крепость Брест-Литовск в 1840 г. С картины художника Б. Залесского.





- ① Восточные валы
- ② Восточный форт
- ③ Северные ворота
- ④ Северо-Западные ворота
- ⑤ Руины госпиталя

# БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ— ГЕРОЙ




- ① Северные ворота
- ② Главный вход
- ③ Восточная часть главного вала
- ④ Скульптурная композиция «Жанда»
- ⑤ Руины Белого дворца
- ⑥ Площадь Церемониалов
- ⑦ Мемориальные плиты

- ⑧ Штык-обелиск
- ⑨ Вечный огонь
- ⑩ Главный монумент «Мужество»
- ⑪ Мемориальная площадь городов-героев
- ⑫ Руины здания Инженерного управления
- ⑬ Холмские ворота
- ⑭ Тереспольские ворота

- ⑮ Руины казармы пограничников
- ⑯ Руины казармы 333-го стрелкового полка
- ⑰ Руины клуба 84-го стрелкового полка
- ⑱ Руины здания инженерной казармы, где находился штаб обороны Цитадели
- ⑲ Музей обороны Брестской крепости
- ⑳ Восточный форт





11а. Брестская крепость. Белый дворец. Снимок начала 20 в.



11а. Брестская крепость. Руины Тереспольских ворот.

ной площадкой. По внешней линии крепости проходил земляной вал высотой до 10 м с казематами из кирпича, за ним — каналы с перекинутыми через них мостами. С прилегающей к крепости территорией предмостные укрепления соединялись через Северные, Северо-Западные, Восточные, Южные ворота и Варшавский проезд. В начале своего существования крепость была одним из самых совершенных крепостных укреплений России. Дальнейшие работы по укреплению её были приостановлены до 1862 г. из-за отсутствия денежных средств. В связи с этим к 1863 г. крепость уже не соответствовала своему назначению. В связи с возросшей мощностью артиллерии генерал Э. И. Тотлебен подготовил в 1862 г. записку о модернизации крепостных укреплений. В 1864 г. началась реконструкция Брестской крепости. Построены Западный и Восточный редюиты, траверсы, пороховые погреба. В 1878 г. утверждён план усиления крепости передовыми укреплениями. В 1878—79 гг. сооружены 9 фортов, в каждом из которых можно было разместить гарнизон численностью

около 200 человек и до 20 орудий. Длина оборонительной линии достигла 30 км. В 1912 г. утверждён генеральный план переустройства крепости, который начали

осуществлять в 1913 г. До этого в крепости велась перестройка устаревших сооружений. В этих работах принимали участие русские военные инженеры гене-



11а. Брестская крепость. Руины Николаевской церкви.



11а. Брестская крепость. Холмские ворота.





11а. Брестская крепость. Пятый форт. 19 в.

рал-лейтенант Н. А. Буйницкий (в 1909—14) и Д. М. Карбышев (1911—14). Была полностью модернизирована линия укреплений. На расстоянии 6—7 км от крепости создавалась 2-я линия фортов, часть которой находилась за жилыми кварталами города, перестроены 5 фортов 1-й линии. Строительство и реконструкция фортов крепости к началу 1-й мировой войны не были завершены. С июля 1914 г. проводятся интенсивные работы по подготовке крепости к обороне с привлечением местного населения. К октябрю 1914 г. все 14 фортов, 15 оборонительных казарм, 21 промежуточный опорный пункт и другие укрепления были почти закончены. Среднее расстояние между укреплениями составило 1 км при общей длине фортового пояса 45 км, в крепости насчитывалось до 2 тыс. крепостных орудий. К весне 1915 г. крепостная позиция получила



11а. Брестская крепость. Пороховой погреб Кобринского укрепления.

законченный вид, а к августу 1915 г. была одной из наиболее подготовленных русских крепостей. Однако русское командование, чтобы избежать окружения, эвакуировало из крепости гарнизон и взорвало (август 1915) некоторые её укрепления. В 1918 г. на территории Цитадели в Белом дворце был подписан Брестский мир. В сентябре 1939 г., когда войска фашистской Германии напали на Польшу, 14 сентября Брест был захвачен. 15—16 сентября гитлеровцы предприняли штурм крепости. Часть оборонительной казармы Цитадели была разрушена, здания Белого дворца и инженерного управления повреждены. С повышением мобильности войск и совершенствованием военной техники Брестская крепость как военно-оборонительный комплекс постепенно утратила своё прежнее значение. До



11а. Брестская крепость. Северные ворота.

Великой Отечественной войны использовалась для расквартирования частей Красной Армии. С сентября 1939 г. здесь дислоцировались части 6-й Орловской стрелковой дивизии, с весны 1941 г. — некоторые части 42-й стрелковой дивизии 28-го стрелкового корпуса.

22.6.1941 г. гарнизон крепости первым принял удар немецко-фашистской армии, более месяца героически держал оборону. В годы войны крепость сильно разрушена. Уничтожены или значительно повреждены почти все здания, имевшие историческую и художественную ценность. На территории бывшего Волынского укрепления обнаружены и законсервированы остатки древнего Берестя (см. статью № 4 «Берестейское городище»).

В. А. Абрамов, И. Д. Белогорцев.

**11б. Место революционных выступлений солдат гарнизона 1905 и 1906 гг. (ист.).** Революционное движение рабочих и крестьян в 1905—07 гг. оказало влияние и на армию. При Брестской группе РСДРП с конца 1905 г. до октября 1906 г. действовала военно-революционная организация РСДРП. В неё входили рабочий И. И. Зиновчук (руководитель), солдаты М. Н. Какавихин и Анисимов, писари Александров и Горохов, врач Иванов. Организация вела революционную агитацию среди солдат гарнизона крепости. В августе и ноябре 1905 г. издавала обращения «К солдатам Брест-Литовской крепости», «Ко всем солдатам Брест-Литовской крепости и гарнизона», листовку «26 требований солдат к начальству».

24.11.1905 г. рота крепостной артиллерии во главе со старшим писарем Александровым организовала митинг, в котором приняли участие 7, 11, 12, 15 и 16-я роты. Солдаты требовали освободить севастьяпольских и кронштадтских революционных матросов, отбывавших наказание в Брестской крепости, и солдат-агитаторов гарнизона, улучшить условия службы и т. д. Звучали призывы бороться против царизма, брать пример с восставших солдат Харькова и Гродно. Выступление артиллеристов не поддержала пехота, и оно было подавлено.

9—10.7.1906 г. под влиянием революционных событий в стране выступили солдаты 2-го осадного артиллерийского полка Брестского гарнизона. Они отказались идти против бастующих, требовали освобождения арестованных товарищей, разрешения на получение газет и т. д. В ответ на аресты солдаты сожгли помещение лагерного офицерского собрания, ранили нескольких офицеров. Несмотря на поддержку других частей, связь с батальонами в крепости установить не удалось. Выступление было подавлено, 700 его участников арестованы.

В память о революционных выступлениях солдат на стене около Северных ворот крепости в 1967 г. установлена мемориальная доска.

Лит.: Бальшавікі Беларусі ў першай рускай рэвалюцыі. Мн., 1955; Липинский Л. П., Лукьянов Е. П. Крестьянское и солдатское движение в Белоруссии (1900—1907 гг.).



Мн., 1968; Майзель Л. Н. 1905—1907 гг. на Беларуси: Хроника падзей. Мн., 1934.

**11в. Место подписания Брестского мира 1918 г. (ист.).** После победы Великой Октябрьской социалистической революции одним из первых декретов, принятых II Всероссийским съездом Советов 26.10 (8.11). 1917 г., был Декрет о мире. В нём Советское правительство предложило всем государствам — участникам 1-й мировой войны прекратить военные действия и начать переговоры о мире. Страны Антанты не ответили на это предложение. Советское правительство вынуждено было одно пойти на отдельные переговоры с Германией. 2(15) декабря подписано соглашение о перемирии, 9(22) декабря в здании инженерного управления крепости начались мирные переговоры. Советская делегация предложила мир без аннексий и контрибуций. Используя тяжёлое положение Советской республики, Германия потребовала территорию более 150 тыс. км<sup>2</sup> (Польша, Литва, часть Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии). Страна находилась в состоянии экономической разрухи, старая армия разваливалась, новая боеспособная рабоче-



11в. Белый дворец. Мирные переговоры. 1918 г.



**11а. Брестская крепость. 1941.** 1. Восточная часть главного вала. Расположение 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. 2. Восточный редут (форт). Расположение 393-го отдельного артиллерийского дивизиона и транспортной роты 333-го стрелкового полка. 3. Северные ворота. 4. Жилые дома начальствующего состава. 5. Капонир. 6. Северо-Западные ворота. 7. Расположение 125-го стрелкового полка. 8. Белый дворец. Расположение 75-го отдельного разведывательного батальона. 9. Расположение 33-го отдельного инженерного полка. 10. Брестские (Трёхарочные) ворота. 11. Расположение 455-го стрелкового полка. 12. Расположение 44-го стрелкового полка. 13. Здание Инженерного управления. 14. Клуб 84-го стрелкового полка (бывшая церковь). 15. Холмские ворота. 16. Расположение 84-го стрелкового полка. 17. Казарма 333-го стрелкового полка. 18. Казарма пограничников. 19. Бригитские ворота. 20. Тереспольские ворота. Расположение 132-го отдельного батальона войск НКВД. 21. Расположение курсов шофёров Белорусского погранокруга. 22. Расположение транспортной роты 17-го Краснознамённого погранотряда. 23. Варшавский проезд. 24. Госпиталь. 25. Расположение полковой школы младших командиров 84-го стрелкового полка. 26. Южные ворота.



крестьянская армия ещё не была создана. Учитывая сложное внутреннее и внешнее положение Советской республики, В. И. Ленин считал необходимым принять эти условия мира, чтобы дать стране передышку, упрочить Советскую власть. Необходимость подписания Брестского мира вызвала острые внутрипартийные разногласия. Значительная часть коммунистов в это время рассчитывала на общеевропейскую социалистическую революцию (в связи со сложившейся европейской революционной ситуацией в воюющих странах) и поэтому не считала необходимым подписание мира с Германией. В партии образовалась группа «левых коммунистов» во главе с Н. И. Бухариным. Они считали невозможным заключение соглашения с империалистическими государствами, выдвигали оппортунистическое требование объявить революционную войну международному империализму. Л. Д. Троцкий (нарком иностранных дел РСФСР) предлагал объявить войну прекращённой, армию демобилизовать, но мира не подписывать. 17(30).1.1918 г. переговоры возобновились. Между В. И. Лениным и Л. Д. Троцким (главой советской делегации) было условлено затягивать переговоры до предъявления Германией

ультиматума, а затем немедленно подписать мир. Германская сторона вела переговоры в ультимативном тоне, однако официально ультиматума не предъявила. 28.1(10.2).1918 г. вместо того, чтобы выполнить решение ЦК партии [от 11 (24).1.1918] затягивать переговоры до предъявления Германией ультиматума, Л. Д. Троцкий заявил, что Советская республика прекращает военные действия, демобилизует армию, но мир подписывать не будет. Днём 18.2.1918 г. австро-германские войска перешли в наступление по всему фронту. Вечером 18 февраля на заседании ЦК РСДРП(б) после острой и упорной борьбы В. И. Ленина и его сторонников против «левых коммунистов» большинство членов ЦК высказалось за подписание мира на германских условиях. Получив согласие Советского правительства, представители Германии 23 февраля выдвинули более тяжёлые условия договора, дали на его подписание 48 часов. В ночь на 24 февраля ВЦИК и СНК РСФСР приняли эти условия. 3.3.1918 г. в здании Белого дворца был заключён договор между Советской Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией — с другой. Договор подписали с советской

стороны Г. Я. Сокольников (председатель делегации), Г. В. Чичерин, Г. И. Петровский и секретарь делегации Л. М. Карахан; от Германии — статс-секретарь ведомства иностранных дел Р. Кюльман, начальник Генштаба Верховного главнокомандующего на Восточном фронте М. Гофман; от Австро-Венгрии — министр иностранных дел О. Чернин; от Болгарии — посланник и полномочный министр в Вене А. Тошев, от Турции — посол в Берлине И. Хакки-паша и др. 15 марта договор ратифицирован 4-м Всероссийским съездом Советов, 22 марта одобрен германским рейхстагом, 26.3.1918 г. ратифицирован германским императором Вильгельмом II. Согласно условиям Брестского мира Советская Россия потеряла значительную территорию (около 1 млн. км<sup>2</sup>), а также в соответствии с русско-германским финансовым соглашением, подписанным 27.8.1918 г., должна была выплатить контрибуцию в 6 млрд. марок. Несмотря на тяжёлые условия, Брестский мир дал молодой Советской республике передышку, возможность собрать силы, чтобы отстоять революцию. После Ноябрьской революции 1918 г. в Германии Советское правительство 13.11.1918 г. аннулировало Брестский договор.



11г. Схема обороны Брестской крепости.



исседатель  
Петров-  
М. Кара-  
старь ве-  
Большман,  
главно-  
фронте  
и — ми-  
рини; от  
омочный  
урции —  
па и др.  
4-м Все-  
22 марта  
м, 26.3.  
им импе-  
но усло-  
ия Россия  
ю (около  
тствии с  
соглаше-  
должна  
в 6 млрд.  
условия,  
Советской  
ность со-  
волюцию.  
1918 г. в  
тво 13.11.  
договор.

В 1976 г. на руинах Белого дворца, в котором был подписан Брестский мир, установлена мемориальная доска.

Лит.: М а й о р о в С. М. Борьба Советской России за выход из империалистической войны. М., 1959; П о ч а н и н С. З. В грозном восемнадцатом: Большевицские орг. Белоруссии в борьбе за власть Советов в 1918 году. Мн., 1969.

**11г. Оборона Брестской крепости 1941 г.** (ист.). Немецкое командование планировало захватить в первые часы войны г. Брест и Брестскую крепость, расположенные на направлении главного удара группы армий «Центр». На день нападения Германии на СССР в крепости дислоцировались 7 стрелковых батальонов и 1 разведывательный, 2 артиллерийских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской Краснознамённой и 42-й стрелковых дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го Краснознамённого Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 132-го батальона войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го стрелкового корпуса располагались в Бресте). Части не были развёрнуты по боевому и не занимали позиций на пограничных рубежах. Некоторые части или их подразделения находились в лагерях, на полигонах, на строительстве укрепрайона. К моменту нападения в крепости было от 7 до 8 тыс. советских воинов, здесь же проживали 300 семей военнослужащих. С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу, тяжёлые бои развернулись на границе, в городе и крепости. Штурмовала Брестскую крепость немецкая 45-я пехотная дивизия (около 17 тыс. солдат и офицеров), которая наносила лобовые и фланговые удары во взаимодействии с частью сил 31-й пехотной дивизии, на флангах основных сил действовали 34-я пехотная и оставшаяся часть 31-й пехотной дивизии 12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, а также 2 танковые дивизии 2-й танковой группы Гудериана при активной поддержке авиации и частей усиления, имевших на вооружении тяжёлые артиллерийские системы. Противник в течение пол часа вёл ураганный прицельный артобстрел по всем входным воротам в крепость, предмостным укреплениям и мостам, по артиллерийскому и автопарку, складским помещениям с боеприпасами, медикаментами, продовольствием, по казармам, домам начальствующего состава, передвигая зону шквального артобстрела каждые 4 минуты на 100 м в глубь крепости. Следом шли ударные штурмовые группы врага. В результате артобстрела и пожаров большинство складов и материальная часть, многие другие объекты были уничтожены или разрушены, перестал действовать водопровод, прервалась связь. Значительная часть бойцов и ко-



11г. Диорама «Оборона Брестской крепости» в Музее обороны Брестской крепости.

мандиров была выведена из строя в самом начале военных действий, гарнизон крепости расчленён на отдельные группы. В первые минуты войны в бой с противником вступили пограничники на Тереспольском укреплении, красноармейцы и курсанты полковых школ 84-го и 125-го стрелковых полков, находившихся у границы, на Волынском и Кобринском укреплениях. Упорное сопротивление позволило утром 22 июня выйти из крепости примерно половине личного состава, вывести несколько пушек и лёгких танков в районы сосредоточения своих частей, эвакуировать первых раненых. В крепости осталось 3,5—4 тыс. советских воинов. Противник имел почти 10-кратное превосходство в силах. Он ставил цель, используя внезапность нападения, захватить в первую очередь Цитадель, затем другие укрепления и принудить советский гарнизон к капитуляции. В первый день боёв к 9 часам утра крепость была окружена. Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть крепостью (по плану немецкого командования к 12 часам дня). Через мост у Тереспольских ворот штурмовые группы противника прорвались в Цитадель, в центре её захватили доминирующее над другими строениями здание полкового клуба (бывшую церковь), где сразу же обосновались корректировщики артиллерийского огня. Одновременно противник развил наступление в направлении Холмских и Брестских ворот, надеясь соединиться там с группами, наступавшими со стороны Волынского и Кобринского укреплений. Этот замысел был сорван. У Холмских ворот в бой с гитлеровцами вступили воины 3-го батальона и штабных подразделений 84-го стрелкового полка, у Брестских ворот в контратаку пошли бойцы 455-го стрелкового полка, 37-го отдельного батальона связи, 33-го отдельного инженерного полка. Штыковыми атаками враг был смят и опрокинут. Отступавших гитлеровцев плотным огнём встретили советские воины у Тереспольских ворот, которые к этому времени были отбиты у противника. Здесь закрепились погранич-

ники 9-й погранзаставы и приштабных подразделений 3-й погранкомендатуры — 132-го батальона НКВД, бойцы 333-го и 44-го стрелковых полков, 31-го отдельного автобатальона. Они держали под прицельным ружейным и пулемётным огнём мост через Западный Буг, мешали противнику наводить понтонную переправу через реку к Кобринскому укреплению. Только немногим из прорвавшихся в Цитадель немецким автоматчикам удалось укрыться в здании клуба и в рядом стоящем здании столовой комсостава. Противник здесь был уничтожен на второй день. В последующем эти здания неоднократно переходили из рук в руки. Почти одновременно ожесточённые бои развернулись на всей территории крепости. С самого начала они приобрели характер обороны отдельных её укреплений без единого штаба и командования, без связи и почти без взаимодействия между защитниками разных укреплений. Оборонявшихся возглавили командиры и политработники, в ряде случаев командование приняли на себя рядовые бойцы. В кратчайший срок они сплотили силы и организовали отпор немецко-фашистским захватчикам. Уже через несколько часов боёв командование немецкого 12-го армейского корпуса вынуждено было направить к крепости все имеющиеся резервы. Однако, как доносил командир немецкой 45-й пехотной дивизии генерал Шлиппер, это «также не внесло изменения в положение. Там, где русские были отброшены или выкурены, через короткий промежуток времени из подвалов... и других укрытий появлялись новые силы, которые стреляли так превосходно, что наши потери значительно увеличивались». Противник безуспешно передавал через радиоустановки призывы к сдаче в плен, посылал парламентёров. Сопротивление продолжалось. Защитники Цитадели удерживали почти 2-километровое кольцо оборонительного 2-этажного казарменного пояса в условиях интенсивных бомбардировок, артобстрела и атак штурмовых групп противника. В течение первого дня они отбили 8 ожесточённых



атак вражеской пехоты, блокированной в Цитадели, а также атаки извне, с захваченных противником плацдармов на Тереспольском, Волинском, Кобринском укреплениях, откуда гитлеровцы рвались ко всем 4 воротам Цитадели. К вечеру 22 июня противник закрепился в части оборонительной казармы между Холмскими и Тереспольскими воротами (позже использовал её как плацдарм в Цитадели), захватил несколько отсеков казармы у Брестских ворот. Однако расчёт врага на внезапность не оправдался: оборонительными боями, контратаками советские воины сковали силы противника, нанесли ему большие потери. Поздно вечером немецкое командование решило оттянуть из крепостных укреплений свою пехоту, создать за внешними валами блокадную линию, чтобы утром 23 июня вновь с артобстрела и бомбардировки начать штурм крепости.

Бои в крепости приняли ожесточённый, затяжной характер, которого враг никак не ожидал. Упорное, героическое сопротивление советских воинов встретили гитлеровцы на территории каждого крепостного укрепления.

На территории пограничного Тереспольского укрепления оборону держали воины курсов шофёров Белорусского пограничного округа под командованием начальника курсов старшего лейтенанта Ф. М. Мельникова и преподавателя курсов лейтенанта Жданова, воины транспортной роты 17-го погранотряда во главе с командиром старшим лейтенантом А. С. Чёрным совместно с бойцами кавалерийских курсов, сапёрного взвода, усиленных нарядов 9-й погранзаставы, ветлазарета, сборов физкультурников. Им удалось очистить от прорвавшегося противника большую часть территории укрепления, но из-за недостатка боеприпасов и больших потерь в личном составе удержать её они не могли. В ночь на 25 июня остатки групп Мельникова, погибшего в боях, и Чёрного, а 30 июня — Жданова форсировали Западный Буг и присоединились к защитникам Цитадели и Кобринского укрепления.

На Волинском укреплении к началу военных действий размещались госпитали 4-й армии и 28-го стрелкового корпуса, 95-й медико-санитарный батальон 6-й стрелковой дивизии, находилась немногочисленная часть состава полковой школы младших командиров 84-го стрелкового полка, наряды 9-й погранзаставы. На земляных валах у Южных ворот оборону держал дежурный взвод полковой школы. С первых минут вражеского вторжения оборона приобрела очаговый характер. Противник стремился пробиться к Холмским воротам, чтобы соединиться со штурмовой группой в Цитадели. На помощь защитникам укрепления из Цитадели пришли воины 84-го стрелкового полка. В зоне госпиталя оборону организовали батальонный комиссар Н. С. Богатеев, военврач 2-го ранга С. С. Бабкин (оба погибли). Ворвавшиеся в госпиталь-

ные здания немецкие автоматчики зверски расправлялись с больными и ранеными. Оборона Волинского укрепления полна примеров самоотверженности бойцов и медперсонала, сражавшихся до конца в развалинах зданий. Прикрывая раненых, погибли медсёстры В. П. Хорецкая и Е. И. Ровнягина. Захватив больных, раненых, медперсонал, детей, 23 июня гитлеровцы использовали их в качестве живого заслона, погнав впереди атакующих Холмские ворота автоматчиков. «Стреляйте, не жалейте нас!» — кричали советские патриоты. К концу недели очаговая оборона на укреплении прекратилась. Некоторые бойцы влились в ряды защитников Цитадели, немногим удалось вырваться из вражеского кольца.

В Цитадели — самом крупном узле обороны — к концу дня 22 июня определилось командование отдельных участков обороны; в западной части, в районе Тереспольских ворот, её возглавили начальник 9-й погранзаставы А. М. Кижеватов, лейтенанты из 333-го стрелкового полка А. Е. Потапов и А. С. Санин, старший лейтенант Н. Г. Семёнов, командир 31-го автобатальона Я. Д. Минаков; воинами 132-го батальона командовал младший сержант К. А. Новиков. Группу бойцов, занявших оборону в башне над Тереспольскими воротами, возглавил лейтенант А. Ф. Наганов. К северу от расположения 333-го стрелкового полка, в казематах оборонительной казармы, сражались бойцы 44-го стрелкового полка под командованием помощника командира полка по хозяйственной части капитана И. Н. Зубачёва, старших лейтенантов А. И. Семененко, В. И. Бытко (с 23 июня). На стыке с ними у Брестских ворот сражались воины 455-го стрелкового полка под командованием лейтенанта А. А. Виноградова и политрука П. П. Кошкарёва. В казарме 33-го отдельного инженерного полка боевыми действиями руководил помощник начальника штаба полка старший лейтенант Н. Ф. Щербак, в районе Белого дворца — лейтенант А. М. Нагай и рядовой А. К. Шугуров — ответственный секретарь комсомольского бюро 75-го отдельного разведывательного батальона. В расположении 84-го стрелкового полка и в здании Инженерного управления командование взял на себя заместитель командира 84-го стрелкового полка по политчасти полковой комиссар Е. М. Фомин. Задачи обороны требовали объединения всех сил защитников крепости. 24 июня в Цитадели состоялось совещание командиров и политработников, где решался вопрос о создании сводной боевой группы, формировании подразделений из воинов разных частей, утверждении их командиров из числа воинов, отличившихся в ходе боевых действий. Был отдан Приказ № 1, согласно которому командование группой возлагалось на капитана И. Н. Зубачёва, его заместителем назначен полковой комиссар Е. М. Фомин. Практически они смогли возглавить оборону только в Цитадели. И хотя

командованию сводной группы не удалось объединить руководство боевыми действиями на всей территории крепости, штаб сыграл большую роль в их активизации. В своей деятельности он опирался на коммунистов и комсомольцев, партийные организации, создававшиеся в ходе боёв. По решению командования сводной группы были предприняты попытки прорвать кольцо окружения. 26 июня пошёл на прорыв отряд (120 человек, в основном сержанты) во главе с лейтенантом А. А. Виноградовым. За восточную черту крепости удалось прорваться 13 воинам, но они были схвачены гитлеровцами. Безуспешными оказались и другие попытки массового прорыва из осаждённой крепости, пробиться смогли только отдельные малочисленные группы. Оставшийся маленький гарнизон советских войск продолжал сражаться с необыкновенной стойкостью и упорством. О непоколебимом мужестве бойцов гласят их надписи на крепостных стенах: «Нас было пятеро Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 1941. Умрём, но не уйдём отсюда...», «26 июня 1941 г. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем, как герои», об этом свидетельствуют обнаруженные во время раскопок Белого дворца останки 132 воинов и надпись, оставленная на кирпичах: «Умираем не срамя».

На Кобринском укреплении с момента военных действий возникло несколько участков ожесточённой обороны. На территории этого самого большого по площади укрепления находилось много складов, коновязей, артиллерийских парков, в казармах, а также в казематах земляного вала (периметром до 1,5 км) размещался личный состав, в жилом городке — семьи начсостава. Через Северные, Северо-Западные, Восточные ворота укрепления в первые часы войны выходили в предусмотренные пункты сбора часть состава гарнизона, основные силы 125-го стрелкового полка (командир — майор А. Э. Дулькейт) и 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона (командир — капитан Н. И. Никитин). Жёсткое прикрытие выхода из крепости через Северо-Западные ворота воинов гарнизона, а затем и оборону казармы 125-го стрелкового полка возглавил батальонный комиссар С. В. Дербенёв. Противнику удалось перебросить с Тереспольского укрепления на Кобринское понтонный мост через Западный Буг (по нему, срывая переправу, вели огонь защитники западной части Цитадели), захватить в западной части Кобринского укрепления плацдарм и двинуть туда пехоту, артиллерию, танки. В районе Западного форта и домов начсостава, куда проник противник, оборону возглавили командир батальона 125-го стрелкового полка капитан В. В. Шабловский и секретарь партбюро 333-го стрелкового полка старший политрук И. М. Почерников. Оборона в этой зоне прекратилась только



к концу третьего дня боёв. Напряжённый характер носили боевые действия в районе Восточных ворот укрепления, где в течение почти двух недель сражались бойцы 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Противник, форсировав Мухавец, двинул в эту часть крепости танки и пехоту. Перед бойцами дивизиона стояла задача — задержать врага в этой зоне, не дать ему возможности проникнуть на территорию укрепления и сорвать выход частей из крепости. Возглавили оборону начальник штаба дивизиона лейтенант И. Ф. Акимочкин, в последующие дни вместе с ним и заместитель командира дивизиона по политической части старший политрук Н. В. Нестерчук. В северной части главного вала в районе Северных ворот в течение двух дней сражалась группа бойцов из разных подразделений (из тех, кто прикрывал выход и был ранен или не успел уйти) под руководством командира 44-го стрелкового полка майора П. М. Гаврилова. На третий день защитники северной части главного вала отошли в Восточный редут (форт), где находилась часть 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, транспортная рота 333-го стрелкового полка, учебная батарея 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, воины других частей. Здесь же в укрытии находились семьи командиров. Всего собралось около 400 человек. Руководили обороной форта майор П. М. Гаврилов, заместитель по политической части политрук С. С. Скрипник из 333-го стрелкового полка, начальник штаба — командир 18-го отдельного батальона связи капитан К. Ф. Касаткин. В ходе боёв из коммунистов разных частей была создана партийная организация, сформированы роты и назначены их командиры, развёрнут лазарет, который возглавила лейтенант медицинской службы Р. И. Абакумова, организованы наблюдательный и командный пункты, налажено взаимодействие отдельных участков. 29.6.1941 г. состоялось партийное собрание защитников Восточного форта, на котором было принято решение стоять насмерть. В земляных валах, окружавших форт, были прорыты окопы, на валах и во внутреннем дворе установлены пулемётные точки. Форт стал неприступным для немецкой пехоты. По свидетельству противника, «сюда нельзя было подступиться, имея только пехотные средства, так как превосходно организованный ружейный или пулемётный огонь из глубоких окопов и подковообразного двора скашивал каждого приближающегося. Оставалось только одно решение — голодом и жаждой принудить русских сдать в плен...». Гитлеровцы методически целую неделю атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6—8 атак в день. Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали раненым, подносили патроны, участвовали в боевых действиях. Фашисты пустили в ход танки, огнеметы,

газы, поджигали и скатывали с внешних валов бочки с горючей смесью. Горели и рушились казематы, нечем было дышать, но когда в атаку шла вражеская пехота, снова завязывались рукопашные схватки. В короткие промежутки относительного затишья в репродукторах раздавались призывы сдаваться в плен. Находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон мужественно сражался с врагом. Только за первые 9 дней боёв защитники крепости вывели из строя около 1,5 тыс. солдат и офицеров противника.

К концу июня враг захватил большую часть крепости. 29 и 30 июня гитлеровцы предприняли непрерывный двухсуточный штурм крепости с использованием мощных (500- и 1800-килограммовых) авиабомб. 29 июня погиб, прикрывая с несколькими бойцами группу прорыва, А. М. Кижеватов. В Цитадели 30 июня гитлеровцы схватили тяжело раненых и контуженных капитана И. Н. Зубачёва и полкового комиссара Е. М. Фомина, которого фашисты расстреляли недалеко от Холмских ворот. 30 июня после длительного обстрела и бомбёжки, завершившихся ожесточённой атакой, гитлеровцы овладели большей частью сооружений Восточного форта, захватили в плен раненых. В результате кровопролитных боёв и понесённых потерь оборона крепости распалась на ряд изолированных очагов сопротивления. До 12 июля в Восточном форту продолжала сражаться небольшая группа бойцов во главе с П. М. Гавриловым, позднее, вырвавшись из форта, она заняла позицию в капонирах за внешним валом укрепления. Тяжелораненые П. М. Гаврилов и секретарь комсомольского бюро 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона заместитель политрука Г. Д. Деревянко 23 июля попали в плен. Но и после 20-х чисел июля в крепости продолжали сражаться советские воины. Последние дни борьбы овеяны легендами. К этим дням относятся надписи, оставленные на стенах крепости её защитниками: «Умрём, но из крепости не уйдём», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.». Ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу. Знамя 393-го отдельного артиллерийского дивизиона закопали в Восточном форту старший сержант Р. К. Семенюк, рядовые И. Д. Фольварков и Тарасов. 26.9.1956 г. оно было откопано Р. К. Семенюком. В подвалах Белого дворца, Инженерного управления, клуба, казармы 333-го полка держались последние защитники Цитадели. В здании Инженерного управления и Восточном форту гитлеровцы применили газы, против защитников казармы 333-го полка и 98-го дивизиона, капонира в зоне 125-го полка — огнеметы. С крыши казармы 333-го стрелкового полка к окнам были спущены взрывчатые вещества, но раненные взры-

вами советские воины продолжали стрелять до тех пор, пока стены здания не были разрушены и сравнены с землёй. Противник вынужден был отметить стойкость и героизм защитников крепости. В июле командир 45-й немецкой пехотной дивизии генерал Шлиппер в «Донесении о занятии Брест-Литовска» сообщал: «Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению».

Оборона Брестской крепости — пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за свободу и независимость Родины, яркое проявление нерушимого единства народов СССР. Защитники крепости — воины более 30 национальностей СССР — до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. Советский народ, Коммунистическая партия, Советское правительство высоко оценили исключительный героизм защитников крепости. Звание Героя Советского Союза присвоено майору П. М. Гаврилову и лейтенанту А. М. Кижеватову. Около 200 участников обороны награждены орденами и медалями. 8.5.1965 г. крепости присвоено почётное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На территории крепости создан Музей обороны Брестской крепости, 25.9.1971 г. открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Защитники крепости увековечены в названии улицы Героев обороны Брестской крепости, имя защитников Брестской крепости носит средняя школа № 1.

Лит.: Брестская крепость: Путеводитель по местам боев. 8 изд. Мн., 1970; Брестская крепость-герой: Фотоповесть. [Мн., 1966]; Аникин В. И. Брестская крепость-герой. 2 изд. М., 1985; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. М., 1977; Героическая оборона: Сб. воспоминаний об обороне Брестской крепости в июне — июле 1941 г. 4 изд. Мн., 1971; Гаврилов П. М. Сражается крепость. 2 изд. Краснодар, 1980; Кузнецов А. Р. Царская варота: Нарыс пра А. Наганова. Мн., 1976; Лейтенант И. Ф. Акимочкин. Мн., 1976; Лейтенант А. М. Кижеватов. 3 изд. Мн., 1980; Лейтенант А. Ф. Наганов. 3 изд. Мн., 1980; Майор П. М. Гаврилов. Мн., 1972; Полковой комиссар Е. М. Фомин. 3 изд. Мн., 1977; Старший политрук И. М. Почерников. Мн., 1973; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

Л. В. Киселёва.

11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (архит., иск.). В восточной части центрального острова. Открыт 25.9.1971 г. Авторский коллектив: скульпторы А. Кибальников (главный художественный руководитель), А. Бембель, В. Бобыль, архитекторы В. Король, В. Волчек, В. Занкович, Ю. Козаков, О. Стахович, Г. Сысоев.

Комплекс включает монументальный главный вход, подъезды и площади, главный монумент «Мужество», штык-obelisk, площадь Церемониалов, террасы-






11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Главный вход.

трибуны, 3-ярусный некрополь, скульптурную композицию «Жажда», уцелевшие здания и законсервированные руины, крепостные валы. Главный вход представляет собой врезанный в вал бетонный блок с проёмом в виде звезды. Сколы сложной динамической формы создают светотеневые контрасты, впечатление напряжённости и стремительности. Бетонный массив главного входа поддерживают откосы вала и кирпичные стены

уцелевших казематов. На стене около входа — металлическая плита с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость-герой». От главного входа торжественная аллея ведёт через мост к площади Церемониалов. Слева от моста — скульптурная композиция «Жажда» — фигура советского воина с каской в руке, которой он, опираясь на автомат, тянется к воде. В планиро-



11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Доска с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость-герой».

вочном и образном решении ансамбля важная роль принадлежит площади Церемониалов (рассчитана на 25—30 тыс. человек), где совершаются торжественные ритуалы. Площадь со стороны р. Мухавец замыкают уцелевшие здания казарм с казематами, с противоположной стороны — здание музея обороны Брестской крепости и руины Белого дворца. Композиционный центр комплекса — монумент «Мужество» (бетон по цвету и фактуре напоминает каменный монолит; высота 33,5 м) и штык-обелиск (высота 100 м). Монумент — погрудная, как бы высеченная из скалы, скульптура советского солдата. Склонённая голова воина, открытое мужественное лицо, могучие плечи создают обобщённый образ советского воина-победителя, защитника Советской Родины, готового сражаться за родную землю до конца. На противоположной стороне монумента — рельефные композиции, отражающие эпизоды защиты крепости. Вверху — сюжет «Атака»: изображение воинов перед рывком в атаку, фигура командира дана более масштабно. Внизу — горельеф «Партийное собрание» и рельефы «Последняя граната», «Подвиг артиллеристов», «Пулемётчики». Над пространством мемориального комплекса доминирует облицованный титаном штык-обелиск. С монументом органически связана трибуна и 3-ярусный некрополь, в котором находятся урны с прахом 850 погибших защитников крепости. Их имена (224, остальные неизвестны) выложены объёмными металлическими буквами. Некрополь облицован плитами лабрадорита, тремя ступенями поднимается к площадке около главного монумента. Перед руинами инженерного управления из облицованного гранитом углубления пробивается через бронзовую плиту с прорезанной в ней пятиконечной звездой пламя Вечного огня воинской славы и народной скорби по погибшим. Перед плитой — отлитые из бронзы слова: «Стояли насмерть, слава героям!». Недалеко от Вечного огня — Мемориальная площадка городов-героев Советского Союза, открытая 9.5.1985 г. Установленные на стенах казарм, руинах, кирпичных и каменных глыбах мемориальные знаки и доски составляют Мемориальный календарь обороны — своеобразную хронику героических событий.

Мемориальный календарь 1941 г. Установлен в 1970-х гг. Представляет собой мемориальные знаки, установленные на местах конкретных событий обороны крепости. Выполнены из металла в виде отрывных листов календаря.

Мемориальный знак «22 июня 1941 г.». Установлен у Холмских ворот. Увековечивает память группы воинов 84-го стрелкового полка, разгромившей штурмовой отряд гитлеровцев, что положило начало активной обороне района Холмских ворот.

Мемориальный знак «23 июня





11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Площадь Церемониалов.

1941 г.». Установлен в районе Холмских ворот, у моста через левый рукав р. Мухавец. Увековечивает память захваченных гитлеровцами в госпитале больных и раненых, женщин и детей, которых во время атаки на этот рубеж фашисты гнали впереди себя как живой заслон.

Мемориальный знак «24 июня 1941 г.». Установлен на здании Музея обороны Брестской крепости в честь проходившего в этом здании 24 июня совещания командиров и политработников, на котором была создана сводная боевая группа под командованием капитана Ива-

на Николаевича Зубачёва и отдан Приказ № 1.


И. Н. Зубачёв родился 27.2.1898 г. в с. Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Член КПСС с 1918 г. С 1918 г. в Красной Армии. Участник гражданской и советско-финляндской (1939—40) войн. Накануне войны капитан И. Н. Зубачёв — помощник командира 44-го стрелкового полка по снабжению. 24.6.1941 г. назначен командиром сводной боевой группы. В конце июня 1941 г. в бою тяжело ранен и контужен, захвачен в плен. Погиб 24.7.

1944 г. в лагере военнопленных. Его именем названы улицы в Бресте, Минске, Жабинке, в Бресте его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

Мемориальный знак «26 июня 1941 г.». Установлен у моста через правый рукав р. Мухавец на месте прорыва 26.6.1941 г. отряда защитников крепости под руководством лейтенанта Анатолия Александровича Виноградова.

А. А. Виноградов родился в 1911 г. в д. Новосёлки Шекснинского района Вологодской области. С 1934 г. в Красной





11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Скульптурная композиция «Жажда».



11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Главный монумент. Рельефные композиции.

Армии. Участник советско-финляндской войны 1939—40 гг. Перед Великой Отечественной войной начальник химслужбы 455-го стрелкового полка. В ходе прорыва раненным захвачен в плен. После войны жил и работал в Вологде. Умер в 1975 г.

Мемориальный знак «29 июня 1941 г.». Установлен на стене Восточного форта в честь партийного собрания защитников форта, состоявшегося в этот день, на котором было принято решение отвергнуть ультиматум фашистского командования и стоять насмерть.

Мемориальный знак «30 июня 1941 г.». Установлен на стене каземата внешнего вала Восточного форта в честь боевого знамени 393-го отдельного зенитного артдивизиона, которое было спасено оставшимися в живых красноармейцами, спрятавшими его в этот день в одном из казематов форта.

Мемориальный знак «1 июля 1941 г.». Установлен в 1976 г. на руинах Белого дворца. Увековечивает память сражавшихся в здании до последнего патрона бойцов (132 человека) и оставивших надпись «Умираем, не срамя...».

Посвящён также подписанному в этом здании Брестскому миру 1918 г.

Мемориальный знак «5 июля 1941 г.». Установлен у главного входа на территорию мемориала, на стене каземата Восточных валов. Увековечивает память артиллеристов 98-го отдельного противотанкового дивизиона, которые около 2 недель сражались здесь с превосходящими силами противника под командованием лейтенанта Ивана Филипповича Акимочкина и старшего политрука Н. В. Нестерчука.

И. Ф. Акимочкин родился в 1910 г. в д. Крутое Людиновского района Калужской области. Член КПСС с 1940 г. С 1931 г. в Красной Армии. С 1939 г. начальник штаба 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, размещавшегося в казематах Восточных валов Кобринского укрепления. 4.7. 1941 г. тяжело раненого И. Ф. Акимочкина схватили фашисты и, обнаружив в гимнастёрке партийный билет, расстреляли. В Бресте его именем названа улица, его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

Мемориальный знак «15 июля 1941 г.». Установлен у Тереспольских ворот. Увековечивает память последних защитников крепости. В этот день связкой гранат, сброшенной с башни ворот, была уничтожена группа гитлеровцев.

Мемориальный знак советским пограничникам. Установлен в 1960-х гг. на территории Тереспольского укрепления, на руинах здания, в котором были организованы курсы шофёров Белорусского пограничного округа. Увековечивает память пограничников транспортной роты 17-го Краснознамённого пограничного отряда, курсов шофёров и других подразделений под командованием командира транспортной роты стар-



шего лейтенанта А. С. Черного (1911—85), начальника курсов шофёров старшего лейтенанта Ф. М. Мельникова (1908—41), преподавателя курсов лейтенанта Жданова, которые героически оборонялись на территории Тереспольского укрепления. На плите — барельефное изображение головы воина-пограничника и дубовой ветви, под ним — доска с памятной надписью.

Мемориальный знак советским пограничникам. Установлен в 1958 г. на территории Цитадели, на месте казармы 9-й погранзаставы 17-го Краснознамённого погранотряда для увековечения памяти советских пограничников, которые героически сражались здесь под командованием начальника заставы лейтенанта А. М. Кижеватова. Представляет собой гранитный камень с пятиконечной звездой и памятной надписью на мраморной доске. См. также статью № 60 «Памятник Кижеватову Андрею Митрофановичу».


Мемориальная доска Наганову Алексею Фёдоровичу. Установлена в 1954 г. у места его гибели — на стене Тереспольских ворот, оборону которых он возглавил. См. также статью № 63 «Памятник Наганову Алексею Фёдоровичу».

Мемориальная доска Фомину Ефиму Моисеевичу. Установлена в 1956 г. на Холмских воротах — у места его гибели.

Е. М. Фомин родился 15.1.1900 г. в д. Колышки Лиозненского района Витебской области. Член КПСС с 1930 г. С 1926 г. рабочий. Окончил Псковскую окружную партийно-советскую школу в 1929 г. С 1932 г. на партийно-политической работе в Красной Армии. С 1938 г. военный комиссар, заместитель командира по политчасти 23-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Западной Украины в 1939 г. С апреля 1941 г. заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой дивизии, расквартированного в Брестской крепости. С 24.6.1941 г. заместитель командира сводной боевой группы. 30.6.1941 г. тяжело ранен, контужен, захвачен в плен и расстрелян у Холмских ворот. Его имя присвоено швейной фабрике в Бресте, средней школе на родине, его именем названы улицы в Бресте, Минске, г. п. Лиозно, оно увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

Мемориальная доска Шабловскому Владимиру Васильевичу. Установлена в 1966 г. на стене казармы 125-го стрелкового полка на территории Кобринского укрепления — месте его гибели.

В. В. Шабловский родился 15.7.1908 г. в д. Заполянье Славгородского района Могилёвской области. Член КПСС с 1932 г. Работал шахтёром в Донбассе. С 1930 г. в Красной Армии. Окончил Объединённую Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в 1932 г. Накануне



11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Главный монумент «Мужество».

Великой Отечественной войны — капитан, командир батальона расквартированного в Брестской крепости 125-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой дивизии. На рассвете 22.6.1941 г. возглавил оборону участка Кобринского укрепления крепости воинами 2-го батальона и полковой школы 125-го стрелкового полка. 24 июня, раненный, попал в плен, убит при попытке к бегству. Именем В. В. Шабловского названы улицы в Бресте, Минске, Славгороде. Его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».


Мемориальная доска воинам внутренних войск НКВД. Установлена в 1971 г. на территории Цитадели, на стене казармы 132-го отдельного батальона внутренних войск НКВД, которые трое суток защищали этот участок под беспощадным огнём противника.

Мемориальная доска защитникам Восточного форта. Установлена на территории Кобринского укрепления, на стене каземата Восточного форта для увековечения памяти отряда защитников форта под командова-



11д. Здание Музея обороны Брестской крепости.





11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальный знак в честь Приказа № 1.

нием майора П. М. Гаврилова. См. также статью № 13 «Гарнизонное кладбище».

Сохранились руины казарм 333-го стрелкового полка (бывший арсенал), развалины оборонительной казармы, разрушенное здание клуба 84-го стрелкового полка. Вдоль главной аллеи сохранились 2 пороховых погреба, в крепостных валах — казематы, помещение полевого хлебозавода. По дороге к Северным воротам выделяются Восточный форт, развалины санчасти и жилых построек.

На обзорной площадке представлено артиллерийское вооружение середины 19 в. и начального периода Великой Отечественной войны. Склонённые над каналом и р. Мухавец вербы, заросшие кустарником склоны валов, аллеи роз

усиливают эмоциональное воздействие мемориала. Все элементы композиции связаны дорожками из красного пласто-бетона. Декоративное освещение вечером — красное зарево за главным монументом, глубокие тени на глыбе, багровая подсветка руин, световые пунктиры низких полукруглых светильников, зеленоватое свечение скульптурной композиции «Жажда», а также звуковое оформление придают восприятию комплекса особую остроту. Богатый фактический материал о защите крепости в годы Великой Отечественной войны находится в Музее обороны Брестской крепости.

Лит.: Сысоев Г. В., Казаков Ю. И. Стоящим насмерть // Строительство и архитектура Белоруссии. 1971. № 4; Белоусов



11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальный знак в честь партийного собрания защитников Восточного форта 29.6.1941 г.

О. Памятники войне и миру // Декоративное искусство СССР. 1972. № 7; Брестская крепость-герой: Мемориальный комплекс: Фотоальбом. 2-е изд. Мн., 1980.

Л. Г. Лапцевич, Г. Н. Зварич, В. И. Федосик. 12. БЮСТ КЛИМУКА Петра Ильича (ист., иск.). На пересечении ул. Московской и бульвара Космонавтов. Установлен в 1978 г. в честь дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации лётчика-космонавта СССР П. И. Климука.

П. И. Климука родился 10.7.1942 г. в д. Комаровка Брестского района в крестьянской семье. Член КПСС с 1963 г. Окончил в 1963 г. Черниговское высшее авиационное училище, в 1977 г. — Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.



11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальный знак на месте прорыва 26.6.1941 г. отряда защитников.




11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальный знак в честь советских пограничников.




11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальная доска на месте гибели Е. М. Фомина.





11д. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Обзорная площадка с артиллерийским вооружением.



12. Бюст П. И. Климука.

В отряд космонавтов зачислен в 1965 г., прошёл полный курс подготовки к космическим полётам. Первый орбитальный полёт в качестве командира корабля «Союз-13» вместе с бортинженером В. В. Лебедевым осуществил 18–26.12.1973 г. За 8 суток космонавты успешно провели научно-технические и медико-биологические исследования и эксперименты. Проводилось спектрографирование отдельных участков звёздного неба и фотографирование активных участков Солнца. За успешное выполнение орбитального полёта П. И. Климуку 28.12.1973 г. присвоены звания лётчика-космонавта СССР и Героя Советского Союза.

Второй, 63-суточный, полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-18» П. И. Климуку совершил 24.5–26.7.1975 г. вместе с бортинженером В. И. Севастьяновым. На орбитальной станции «Салют-4», состыкованной с космическим кораблём «Союз-18», впервые в практике космических полётов выполнено комплексное фото- и спектрографическое исследование поляриного сияния и серебристых облаков. Полёт в космос П. И. Климука и В. И. Севастьянова стал очередным этапом на пути решения одной из главных задач космонавтики — увеличения длительности полётов, адаптации человека в космосе и реадaptации его в земных условиях после полёта. Экипаж «Союза-18» дважды выходил на связь с космонавтами корабля «Союз-19», участвовавшими в программе «Союз — Аполлон». 27.7.1975 г. за успешное выполнение полёта на орбитальном комплексе «Салют-4» — «Союз-18» П. И. Климуку награждён орденом Ленина и 2-й медалью «Золотая Звезда».

В 3-м полёте 27.6–5.7.1978 г. П. И.

Климуку возглавлял международный экипаж на космическом корабле «Союз-30». Вместе с гражданином ПНР М. Гермашевским провёл стыковку с орбитальным научным комплексом «Салют-6» — «Союз-29». В течение 7 суток космонавты В. В. Ковалёнок, А. С. Иванченков, П. И. Климуку и М. Гермашевский вели визуальные наблюдения и фотографирование различных районов поверхности Земли, проводили технологические и медико-биологические эксперименты, подготовленные учёными и специалистами СССР и ПНР. 5.7.1978 г. за успешное выполнение программы полёта П. И. Климуку награждён 3-м орденом Ленина. Государственный Совет ПНР наградил его орденом «Крест Грюнвальда» 1-й степени. П. И. Климуку — депутат Верховного Совета СССР с 1979 г., лауреат Государственной премии СССР 1978 г.

Погрудный скульптурный портрет космонавта установлен на высоком гранитном постаменте (скульптор И. Миско, архитектор С. Ботковский; бронза, красный гранит; высота постамента 3 м, бюста 1,1 м). В развороте широко расправленных плеч, повороте головы и выразительных чертах лица — решительность и твёрдость. Мундир, изображение наград Родины уточняют характеристику героя. Низ постамента обвит бронзовым венком. Асимметричный гранитный стилобат с 3 ступеньками окаймлён слева бордюром. На постаменте рельефное изображение 2 орденов Ленина и 2 медалей «Золотая Звезда». Ниже накладными бронзовыми буквами дан текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении П. И. Климука орденом Ленина и 2-й медалью «Золотая Звезда».

Сочетание полированного красного гра-

нита постамента и тёмной бронзы бюста создаёт декоративный эффект, усиливает эмоциональное восприятие образа героя. Рядом разбиты газоны, посажены деревья, цветы.

Лит.: Ваганов И. И., Панасюк Н. В., П. И. Климуку. Мн., 1976; Климуку П. И. Зоры — побач: Кн. аднаго палёту. Мн., 1977. О. Н. Баскова, Л. Г. Лапцевич.

**13. ГАРНИЗОННОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист., иск.). На ул. Героев обороны Брестской крепости. Похоронены воины Советской Армии, Герои Советского Союза П. М. Гаврилов, П. Б. Лактионов, Н. Г. Макаров, А. К. Скрылёв, участник революционного движения П. М. Гулов, деятели национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, руководители подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны М. Е. Криштофович, З. Ф. Поплавский и Н. С. Федотов.

Могила советских воинов. В 496 могилах, в т. ч. 67 братских, похоронены 912 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–45 гг. на территории Брестской области и Польши. В одной из братских могил похоронен Герой Советского Союза Пантелей Борисович Лактионов. В 1948 г. на могилах установлены обелиски, надгробия, мемориальные плиты.

П. Б. Лактионов родился 27.6.1922 г. в с. Новотроицкое Бердянского района Запорожской области в крестьянской семье. Член КПСС с 1944 г. В Великую Отечественную войну с 1941 г. на Южном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Отличился на территории Вольнской области при форсировании р. Припять и в боях за плацдарм, а также при форсировании р. Западный Буг.



17.7.1944 г. в районе г. п. Ратно Волынской области рота под командованием старшего лейтенанта П. Б. Лактионова одной из первых ворвалась во вражеские траншеи. Командир уничтожил 3 огневые точки, захватил 2 пулемёта. 21.7.1944 г. у д. Рогозна Брестского района с группой бойцов форсировал Западный Буг и обеспечил переправу батальона. Погиб в бою 27.7.1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. Его именем названа улица в г. Малорита, на родине установлен памятник.

Могила Гаврилова Петра Михайловича. П. М. Гаврилов родился 30.6.1900 г. в д. Альведино Пестречинского района Татарской АССР. Из крестьян. Член КПСС с 1922 г. С 1918 г. в Красной Армии, участник гражданской войны, советско-финляндской войны 1939—40 гг. В 1939 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Великую Отечественную войну майор П. М. Гаврилов встретил в Брестской крепости командиром 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. С 22.6.1941 г. возглавил оборону Восточного форта. 23.7.1941 г., тяжело раненный, попал в плен. Освобождён советскими войсками в мае 1945 г. До 1946 г. служил в Красной Армии. После демобилизации жил в г. Краснодаре. Звание Героя Советского Союза присвоено 3.1.1957 г. Был депутатом Верховного Совета СССР в 1958—62 гг., членом Советского комитета ветеранов войны. Почётный гражданин г. Бреста (1967). Умер 26.1.1979 г. в Краснодаре. В д. Конь Пестречинского района ему установлен памятник. Его именем названы улицы в Бресте, Краснодаре и Пестрецах, колхоз на родине, его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста». В 1981 г. на могиле установлен обелиск.

Могила Гулова Павла Мартыновича. П. М. Гулов родился 12.7.1893 г. в д. Журавлёвка Рузского района Московской области. Из крестьян. Член КПСС с 1917 г. В революционном движении с 1912 г. В 1-ю мировую войну участвовал в боях на Западном фронте. После Февральской революции 1917 г. председатель ротного, заместитель председателя полкового солдатских комитетов, член Совета солдатских депутатов Вяземского гарнизона. Участник установления Советской власти в Вязьме. От местного Совета был делегатом II Всероссийского съезда Советов. В годы гражданской войны председатель Вяземского уездного исполкома и Революционного трибунала, воевал на Южном фронте. С 1923 г. в Крыму на партийной и советской работе. В годы Великой Отечественной войны был военным прокурором дивизии. С 1946 г. заместитель прокурора Брестской области. Почётный гражданин г. Бреста (1969). Умер 19.12.1972 г. В 1973 г. на могиле поставлен обелиск, на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

Могила Криштофовича Мирона Емельяновича. М. Е. Криштофович родился 18.8.1899 г. в д. Пивяны Пружан-



13. Гарнизонное кладбище. Памятник на могиле П. М. Гаврилова.

ского района Брестской области в семье крестьянина. С 14 лет батрачил. С 1923 г. секретарь Хоревского подпольного подрайкома, член Пружанского подпольного райкома КПЗБ. За революционную деятельность в 1925—29 гг. находился в тюремном заключении. В 1931—35 гг. учился в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада в Москве. С февраля 1935 г. на нелегальной партийной работе: являлся секретарём Гродненского, Новогрудского, Белостокского, Слонимского, Брестского подпольных окружкомов КПЗБ, инструктором ЦК КПЗБ. В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. секретарь Пружанского антифашистского комитета, с мая 1942 г. заведующий отделом «Комитета борьбы с немецкими оккупантами», с июля 1943 г. заместитель секретаря Брестского областного антифашистского комитета, одновременно с ноября 1943 г. комиссар партизанской бригады им. П. К. Пономаренко. С июля 1944 г. председатель Пружанского райисполкома. В 1947—61 гг. председатель и заместитель председателя Брестского облисполкома. Кандидат в члены ЦК КП(б) в 1949—52 гг., член ЦК КПБ в 1952—60 гг. Депутат Верховного Совета СССР в 1946—58 гг., Верховного Совета БССР в 1951—55, 1959—73 гг., заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР в 1951—55 гг. Почётный гражданин г. Бреста (1967). Умер 10.5.1985 г. В 1987 г. на могиле поставлена стела, на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

Могила Макарова Николая Григорьевича. Н. Г. Макаров родился 25.12.1917 г. в г. Сердобск Пензенской области. Из рабочих. Член КПСС с 1942 г. В 1937 г. окончил Сердобский зоотехникум и был призван в Красную Армию. В 1941 г. окончил Энгельское военное авиаучилище. Во время Великой Отечественной войны с 1941 г. на Калининском, Воронежском, 1-м Прибалтийском фронтах.

Командир эскадрильи штурмового авиационного полка майор Н. Г. Макаров отличился при освобождении Городка, Езерища, Витебска, Полоцка, Бешенковичей. Совершил 115 боевых вылетов, уничтожил 8 танков, 90 автомашин, паровоз, 15 вагонов, 6 складов с боеприпасами, 30 огневых точек противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.6.1945 г. До 1958 г. полковник Н. Г. Макаров служил в Советской Армии, после демобилизации жил в Бресте. Умер 15.5.1974 г. В 1975 г. на могиле установлена плита.

Могила Поплавского Захара Филимоновича. З. Ф. Поплавский родился 28.2.1898 г. в д. Буяки Брестского района в крестьянской семье. Член КПСС с 1922 г. С юности батрачил. В 1917 г. мобилизован в армию, воевал на Западном фронте, участвовал в революционных выступлениях солдат. С 1918 г. в Красной Армии. Вернулся на Брестчину в 1921 г., активно включился в революционную борьбу. С 1936 г. секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ. Неоднократно был арестован властями буржуазной Польши. В 1926 г. на процессе 31-го приговорён к 6 годам, в 1931 г. — к 8 годам тюремного заключения. В 1937 г. снова арестован, приговорён к 10 годам. Провёл в тюрьмах 13 лет. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР З. Ф. Поплавский на хозяйственной работе. В Великую Отечественную войну с марта 1943 г. в тылу врага, с апреля 1943 г. уполномоченный Брестского подпольного обкома КП(б) по руководству партизанским движением в Южной зоне Брестской области. С 1946 г. работал инструктором Брестского обкома КПБ. Умер 11.6.1965 г. Его именем названа улица в Бресте, имя З. Ф. Поплавского увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста». В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

Могила Скрылёва Алексея Константиновича. А. К. Скрылёв родился 17.3.1918 г. в с. Михайловка Ужурского района Красноярского края в семье служащих. Член КПСС с 1942 г. В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил 1-е Киевское артиллерийское училище. На фронте с августа 1941 г. 23.4.1945 г. в бою за пригород Берлина командир артиллерийского полка гвардии майор А. К. Скрылёв обеспечил выход полка на канал Берлин — Шпандау. Только 16—24.1945 г. бойцы полка уничтожили 58 орудий, 233 пулемётные точки, 9 артиллерийских миномётных батарей противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.5.1945 г. Погиб 6.12.1946 г. при исполнении служебных обязанностей. В 1948 г. на могиле установлено надгробие.

Могила Федотова Николая Степановича. Н. С. Федотов родился 13.12.1910 г. в д. Суково Боровичского района Новгородской области в семье крестьянина. Член КПСС с 1942 г. Окончил землеустроительный техникум в Пскове (1930), заочную ВПШ при ЦК



КПСС (1952). С 1932 г. в Красной Армии. В 1937—41 гг. учился в Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева в Москве. С 1941 г. начальник геодезических работ по строительству аэродрома в д. Стоки Свислочского района Белостокской области. В июне 1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками в районе г. Слонима контужен и попал в окружение. Организовал группу военнослужащих, вошедшую в партизанский отряд им. В. И. Чапаева Брестской области, в январе — сентябре 1942 г. командир этого отряда, в декабре 1942 г. командир партизанского отряда им. В. И. Чапаева Пинской области. В феврале 1943 г. — июле 1944 г. начальник штаба Пинского партизанского соединения. С октября 1944 г. — председатель плановой комиссии, начальник управления по делам сельского и колхозного строительства Пинского облисполкома. В 1954—58 гг. второй секретарь Ивановского райкома КПБ Брестской области. В 1958—70 гг. заведующий отделом Брестского облисполкома. С 1972 г. заместитель директора Брестского областного краеведческого музея. Почётный гражданин г. Пинска (1974). Умер 3.12.1974 г. Его именем названа улица в Пинске. В 1977 г. на могиле установлен обелиск.

Памятник советским воинам. Установлен в 1948 г. В основу планировки гарнизонного кладбища положен принцип осевой симметрии. Центральную аллею замыкает скульптурный памятник — фигура воина-освободителя (скульптор Л. Кербель; бетон, чугунное литьё; высота памятника 9 м, скульптуры 2,5 м). Строгая вертикаль скульптуры, высокий постамент придают памятнику торжественность. К памятнику ведёт широкая лестница, выложенная плиткой серого и красного цветов. По обе стороны на небольших стелах — плиты с именами 148 советских воинов, захороненных в братской могиле у памятника. В 1984—85 гг. кладбище благоустроено.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Смирнов С. С. Герои Брестской крепости. М., 1961; Егоров Е. Брестская кре-



14. Дом, в котором была явочная квартира большевиков.



13. Гарнизонное кладбище. Памятник советским воинам.

пасць. Мн., 1967; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987; Майор П. М. Гаврилов. Мн., 1972; Брест: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. С. Борисовец, В. Б. Короткевич, Л. Г. Лапцевич, Т. А. Слесарук.

14. ДОМ, В КОТОРОМ БЫЛА ЯВОЧНАЯ КВАРТИРА БОЛЬШЕВИКОВ (ист.). Ул. Куйбышева, 47. Во время оккупации Бреста войсками буржуазной Польши (февраль 1919—август 1920) здесь была явочная квартира большевиков.

8.3.1919 г. ЦК КП(б) Литвы и Белоруссии принял решение о создании в тылу врага коммунистического подполья и партизанских отрядов. В Бресте подпольная организация большевиков создана в марте 1919 г. Её возглавил Я. Б. Быкин — один из соратников В. И. Ленина, неоднократно выполнявший в 1912 г. в эмиграции в Швейцарии партийные поручения. В организацию входили один из организаторов в дни Октябрьской революции Рогачёвской большевистской ячейки М. П. Хавкин (после установления Советской власти в Бресте возглавлял городскую милицию, одновременно был комиссаром Брестской крепости), А. Иванов (партийная кличка Ваня; отвечал за выпуск нелегальной литературы) и др. В 1920 г. городская подпольная организация насчитывала 200 коммунистов, включала ячейки населённых пунктов, расположенных в окрестностях города. Подпольщики установили связь с ЦК Коммунистической рабочей партии Польши, вели пропагандистскую работу среди населения и солдат, распространяли прокламации и листовки. В одной из них «Большевики ведут борьбу» от 30.6.1919 г. содержался призыв к рабочим-

железнодорожникам и ремесленникам объединиться для решительной борьбы против оккупантов, за установление Советской власти в городе.

В 1976 г. на доме установлена мемориальная доска.

А. С. Борисовец, Т. А. Слесарук.  
15. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛОСЬ ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ист.). Ул. Советская, 53.



15. Дом, в котором размещалось Временное управление.





15. Мемориальная доска в честь Временного управления.

Выполняя освободительную миссию, войска Красной Армии 22.9.1939 г. вошли в Брест. Из представителей местного населения и Красной Армии в городе было создано Временное управление — орган народной власти, который до воссоединения Западной Белоруссии с БССР (ноябрь 1939) решал вопросы политической, хозяйственной и культурной жизни, поддержания революционного порядка. В короткий срок были налажены работа коммунального хозяйства, обеспечение населения города продуктами, бесплатное медицинское обслуживание и др.; решались вопросы трудоустройства. Печатный орган — газета «Рабочий». Упразднено с созданием исполкома Брестского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1964 г. на доме, в котором работало Временное управление, установлена мемориальная доска.

Лит.: Брестская область: Белорусская ССР, 3 изд. Мн., 1987; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; Брест: Энцикл. справ. Мн., 1987.



16. Дом, в котором находился ревком.

16. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ РЕВКОМ (ист.). Ул. Пушкинская, 23. В августе 1920 г. в этом доме находился революционный комитет — временный чрезвычайный орган Советской власти в Бресте и уезде.



17а. Железнодорожный вокзал.



1.8.1920 г. части Красной Армии освободили Брест от войск буржуазной Польши. В городе была установлена Советская власть и создан ревком. Его первым председателем был начальник политотдела 57-й стрелковой дивизии А. И. Угаров, позднее М. И. Мороз. Ревком придавал большое значение в своей деятельности организации продовольственного снабжения и медицинского обслуживания населения, созданию органов просвещения, вёл борьбу против контрреволюционных элементов, спекуляции. 19.8.1920 г. в результате нового наступления польских войск Красная Армия вынуждена была покинуть город, ревком эвакуировался и вскоре был расформирован. В 1967 г. на здании, в котором размещался ревком, установлена мемориальная доска.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению Советской власти и организации социалистического строительства (июль — декабрь 1920 г.): Сб. документов и материалов. Мн., 1957. Т. А. Слесарук.


**17. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ** (архит., иск., ист.). В северо-западной части города. От вокзала расходятся пути в Московском, Гомельском, Киевском, Варшавском и других направлениях. Является западными воротами нашей страны.

**17а. Вокзал** (архит., иск.). Построен в 1886 г. из кирпича в неорусском стиле (архитектор Б. Лорберг, инженеры Л. Николай, Я. Горбунов). Был одним из крупнейших вокзалов в России. В годы Великой Отечественной войны наполовину разрушен. В 1956 г. восстановлен в прежних параметрах с частичным изменением планировки и пространственной композиции (инженер И. Пестраков). В 1975 г. со стороны Московского направления пристроены таможенный, билетно-кассовый залы и др. Здание выделяется удачным решением сложных функционально-технических задач (одновременные посадка пассажиров и отправление поездов по всем направлениям, удобства в перемещении и обеспечение сохранности багажа). Связь с городом осуществляется по путепроводу. Объёмная композиция подчинена функциональному назначению помещений. Центральное место занимает вестибюль. По периметру к нему примыкают залы ожидания, служебные и вспомогательные помещения.

На стене в центре зала ожидания нового павильона — мозаика «Брестская крепость-герой». Многофигурная композиция состоит из отдельных сцен: «Встреча с космонавтами», «Встреча с защитниками крепости», «Свадьба», «Счастливая юность» и др. Композиция развёрнута на фоне панорамы Брестской крепости как рассказ о мирной и счастливой жизни жителей города. По обе стороны композиции — символическое изображение 2 воинов под знаменем и женщины-матери с ребёнком на руках. В мозаичной композиции воплощена патриотическая идея — стремление советского народа к миру,



18. Жилой дом по улице Ленина, 39.



18. Жилой дом по улице Ленина, 39. План.

его готовность защитить завоеванную победу.

На здании вокзала установлены мемориальные доски В. И. Ленину, который в 1900 г. проезжал через станцию Брест, и одному из организаторов и руководителей Брестского партийного подполья в годы Великой Отечественной войны П. Г. Жуликову, который до войны работал секретарём парткома Брестского железнодорожного узла.

**17б. Место героической обороны 1941 г.** (ист.). 22—29.6.1941 г. вокзал стал одним из узлов сопротивления немецко-фашистским захватчикам. После первой бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийского обстрела города здесь были созданы боевые группы из советских военнослужащих, находившихся в то время на ст. Брест-Центральный, а также из работников линейного отделения милиции, железнодорожников. Оборону возглавили начальник линейного отделения милиции А. Я. Воробьёв, старшина сверхсрочной службы П. П. Баснев и артил-

лерист лейтенант Н. Шимченко. Группы получили со склада военизированной охраны оружие, заняли подходы к вокзалу, отразили несколько атак противника. Когда гитлеровцы начали обходить защитников вокзала, они забаррикадировались в подвалах здания, вели огонь по врагу из окон. Положение усложнялось нахождением в подвалах пассажиров, укрывшихся здесь во время налёта вражеской авиации. Защитники вывели женщин и детей наверх, сами решили сражаться до последнего патрона. Потерпев неудачу при попытке ворваться в подвалы, гитлеровцы затопили их. Многим участникам обороны удалось спастись. Позже они сражались с врагом в частях Красной Армии, в партизанских отрядах.

В 1964 г. в память о защитниках вокзала на его здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941—1944 годы): (Сб. воспоминаний). Мн., 1961; Смирнов С. С. Были великой войны. М., 1966; Гречнева Л. Брестский вокзал // Неман. 1977. № 6.

А. И. Дулебо, В. М. Чернагов.

**18. ЖИЛОЙ ДОМ** (архит.). Ул. Ленина, 39. Построен в начале 20 в. из кирпича.

Прямоугольный в плане одноэтажный объём накрыт пластичной мансардной крышей. Два симметрично расположенных входа выделены выносными портиками с мезонинами на 2 колоннах. Со стороны дворового фасада выступают два трёхгранных двухэтажных эркера с балконами. Архитектурную выразительность усиливают ритм прямоугольных оконных проёмов, люкарны, профилированные карнизы, угловые контрфорсы, овальные окна мезонинов. Внутри состоит из 2 идентичных двухквартирных жилых секций. Под жильё использовался и мансардный этаж. После реставрации в 1988 г.





19а. Жилой дом по улице Пушкинской, 18.

в здании размещается музей «Спасённые художественные ценности» — экспозиция Брестского областного краеведческого музея.

Дом — памятник эклектической архитектуры. А. Н. Кулагин.

**19. ЖИЛОЙ ДОМ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АРЖАНОВОЙ** Галине Александровне (архит., ист.). Ул. Пушкинская, 18.

**19а. Жилой дом** (архит.). Построен в начале 20 в. из кирпича. На первом этаже была аптека, в настоящее время — магазин.

К прямоугольному в плане трёхэтажному зданию (третий этаж надстроен в 1970-е гг.) со двора пристроено короткое крыло с междуэтажной лестницей. Углы стен главного фасада скруглены, раскрепованы рустованными лопатками. Первый этаж трактован как цоколь, обработан рустикой. Здание завершено высоким парапетом с треугольным аттиком в центре главного фасада. Его симметрию подчёркивают 3 равномерно расположенных балкона с ажурными чугунными оградами. Прямоугольные оконные проёмы верхних этажей декорированы профилированными наличниками с сандриками.

Дом — памятник архитектуры неоклассицизма.


**19б. Мемориальная доска Аржановой** Галине Александровне (ист.). Установлена в 1964 г. для увековечения памяти Г. А. Аржановой, которая в годы оккупации Бреста немецко-фашистскими зах-

• **Здесь в годы Великой Отечественной войны по заданию партийного подполья работала в аптеке Галина Александровна АРЖАНОВА — секретарь подпольной комсомольской организации СВЯЗНАЯ партизанских отрядов В ДЕКАБРЕ 1943 года после зверских пыток ГИТЛЕРОВЦЫ ПОВЕСИЛИ ОТВЯЖНУЮ ПАТРИОТКУ** •

**19б. Мемориальная доска Г. А. Аржановой.**



20. Застройка улицы Карла Маркса. Дома № 53 и 55.



20. Застройка улицы Карла Маркса. План 1-го этажа дома № 53.

ватчиками по заданию партийного подполья работала в аптеке.

Г. А. Аржанова родилась 5.4.1922 г. в с. Ивановское Волоколамского района Московской области. Член ВЛКСМ. В 1940 г. после окончания Московской фармацевтической школы направлена в Брест. После оккупации города немецко-фашистскими захватчиками с августа 1941 г. включилась в борьбу с врагом. По заданию подполья вернулась на работу в аптеку. Руководитель подпольной комсомольской группы, одновременно член бюро подпольной городской комсомольской организации. Добывала бланки паспортов, бинокли, фотоаппараты, обеспечивала партизан медикаментами, организовывала конспиративные встречи партизанских связных с подпольщиками города, участвовала в подготовке побегов советских военнопленных из лагерей, переправляла их в партизанские

отряды. По доносу провокатора в октябре 1943 г. фашисты арестовали патриотку и в ноябре 1943 г. после зверских пыток повесили. В Бресте её именем названы улица и переулок, её имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста». Г. А. Аржанова посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Лит.: Боровский А. И. О них молчали сводки: [Брестское антифашист. подполье]. Мн., 1970; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

А. И. Дулебо, А. Н. Кулагин.  
**20. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ КАРЛА МАРКСА** (архит.). Входит в зону исторической планировки и застройки Бреста. Сформировалась во 2-й половине 19-начале 20 в. Уцелевшие каменные дома № 43, 53, 55, 57, 60, 66, 70 создают единый ансамбль. В застройке улицы выделяются также дома № 11 и 20.


Дом № 43. Трёхэтажное здание прямоугольного плана. Центральная и боковые части главного фасада акцентированы ризалитами, фланкированы лопатками. Этажи отделаны карнизными поясками. Стена главного фасада на первом этаже обработана рустикой и прорезана прямоугольными оконными проёмами, на втором декорирована балюстрадой в неглубоких нишах, над оконными проёмами — сандрики и декоративные раковины. В 1984 г. к боковому фасаду переходной галереей присоединён трёхэтажный прямоугольный в плане объём. Ныне здесь размещается административное учреждение.

Дом № 53. Трёхэтажное здание сложного плана. При общей несимметричной объёмно-пространственной композиции





20. Застройка улицы Карла Маркса. Дом № 60.



20. Застройка улицы Карла Маркса. План 1-го этажа дома № 60.

главный фасад имеет симметричное решение. В центре — проезжая арка, над которой расположен прямоугольный оконный проём, богато декорированный полуколоннами коринфского ордера, пилястрами с лепным картушем между ними. В оформлении стен второго этажа использованы декоративные балюстрады в неглубоких нишах, балконы с оградой чугунного литья на кронштейнах. Используется под жильё.

Дом № 55. Двухэтажное здание асимметричного сложного плана. Главный симметричный фасад фланкирован неглубокими ризалитами с рустованными лопатками и богато украшенными оконными проёмами (лепной картуш, пилястры коринфского ордера). Под карнизом по всему фасаду проходит декоративный

пояс с сухариками. Балконы с оградой чугунного литья на кронштейнах. Используется под жильё.

Дом № 57. Двухэтажное здание асимметричного плана. Декоративное оформление главного симметричного фасада аналогично оформлению домов № 53 и 55. Центр главного фасада выделен ризалитом с полуциркульными оконными проёмами, декорированными наличниками и лепными сандриками. Над оконными проёмами — декоративная балюстрада. Ныне здесь размещается городское производственное управление объединения жилищно-коммунального хозяйства.

Дом № 60. На пересечении с ул. Будённого. Двухэтажное здание сложного плана. Главный фасад симметричной композиции, богато декорирован. Его плоскость разделена карнизным пояском. Под карнизом — пояс из сухариков. Угол здания скошен. Первый этаж оформлен рустикой, второй декорирован пилястрами, ионическими капителями с лепным картушем, раковинами.

Дом № 66. Двухэтажное здание сложного плана с симметричным главным фасадом. Его декоративная отделка и пластика решены в тех же формах, что и у предыдущих домов (неглубокие ризалиты, междуэтажный карнизный пояс, рустованные лопатки и декоративные сандрики). Над входом — двускатный фронтон на ажурных кронштейнах (чугунное литьё). Торцовые фасады завершены треугольными фронтонами с полуциркульными проёмами в тимпанах. Используется под жильё.

Дом № 70. Двухэтажное Г-образное в плане здание из кирпича. Главный фасад симметричный. Центральная часть выделена рустованными лопатками, об-


рамляющими главный вход. Над ним — полуциркульный оконный проём. Пластику фасада подчёркивают ступенчатая и фигурная кладка, пояски геометрического орнамента, рустованные лопатки. Ныне здесь размещается областная станция юных техников.

Дом № 11. Двухэтажное здание из кирпича. В декоративной отделке широко использован криволинейный (лекальный) кирпич. Главный фасад фланкирован 2 ризалитами, завершёнными аттиковыми стенками с пинаклями. В каждом ризалите второго этажа — балкон на массивных кронштейнах. В декоративной отделке фасада использованы также рустованные лопатки, фигурная и орнаментальная кладка.

Дом № 20. Одноэтажное каменное здание. Построено как городской особняк. Выделяется из всей застройки улицы. Композиционным акцентом дома является четырёхколонный дорический портик с треугольным фронтоном, в тимпане которого — лучковый оконный проём. На боковых фасадах псевдопортики с пилястрами, завершёнными дорическими капителями. Главный фасад фланкирован 2 полукруглыми эркерами, между ними — трёхчетвертные колонны дорического ордера. Здание завершено карнизом с пояском сухариков. В настоящее время в нём размещён детский сад.



20. Застройка улицы Карла Маркса. Дом № 11.




20. Застройка улицы Карла Маркса. План 1-го этажа дома № 11.





21. Застройка улицы Леваневского. Дом № 3.



21. Застройка улицы Леваневского. План дома № 3.

Застройка ул. К. Маркса включает дома разной архитектурно-стилевой трактовки, является памятником эклектической архитектуры рубежа 19—20 вв.

*Е. Ю. Петросова.*  
**21. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ ЛЕВАНЕВСКОГО** (архит.). Входит в зону исторической планировки и застройки Бреста. Ограничена улицами Ленина и парком культуры и отдыха им. 1 Мая. Улица застроена в 1921—39 гг. по прямоугольной схеме (проект архитектора Ю. Лисецкого). В основу планировки и застройки положен комплексный метод с использованием типовых домов 2 видов: одно-, двух-, многосекционных и особняков.

Дом № 3. Построен в 1928 г. из кирпича. Одноэтажное односекционное прямо-

угольное в плане здание с небольшим приусадебным участком. Объёмно-пространственная композиция основана на контрасте приземистого этажа и высокой пластичной крыши. Боковые фасады и фигурный аттик мезонина, выходящего на главный фасад, декорированы лопатками, люкарнами, сандриками. На первом этаже — трёхкомнатная квартира, в мансарде — двухкомнатная. Отдельные входы в квартиры размещены в нишах главного фасада. Ниши образованы 2 арками с угловой опорой, перекрыты крестовыми сводами.

Дом № 5. В ряду однотипной застройки. Построен в 1930-е гг. из кирпича (архитектор Ю. Лисецкий) как особняк. Одноэтажное прямоугольное в плане здание с высокой мансардной крышей. Центральный вход размещён в глубокой лоджии с трёхпролётной аркадой на 2 колоннах. Симметрия крыши со стороны главного (юго-восточного) фасада подчеркнута 3 люкарнами. Архитектуру и пластику фасадов обогащают угловые ниши, широкие лопатки в простенках прямоугольных окон, сложные карнизы. В коридорной планировке здания выделяется центральный вестибюль с лестницей на мансардный этаж.

Жилые дома № 9 и 11 по ул. Леваневского однотипны с домами № 3 и 5. Вместе они составляют своеобразный ансамбль типовой секционной и особняковой застройки этого района.

*В. М. Чернатов.*

Дом № 17. Построен в 1920-е гг. из

кирпича. Используется медицинским учреждением.

Двухэтажное здание сложной многоплановой объёмно-пространственной композиции, состоит из 3 разновеликих объёмов-параллелепипедов и полукруглой одноэтажной веранды, над которой устроена терраса. Архитектурная выразительность основана на сочетании геометрических лаконичных объёмов, стеновых плоскостей, на которых контрастируют вертикальные и горизонтальные полосы окон. Крыша односкатная, скрыта парапетом. Характерно использование углового окна — приём, введённый в архитектуру Ле Корбюзье. Плоскостные фасады имеют горизонтальную расшивку цокольной части и лестничной клетки.

Основой внутренней планировки является межэтажная трёхмаршевая лестница с небольшими проходами по этажам. Под домом устроен подвал, связанный с хозяйственно-кухонным блоком внутренней лестницей.


Здание — памятник архитектуры конструктивизма, в котором воплощён поиск лапидарной композиционной выразительности и совершенной планировочно-функциональной организации жилого дома.

*А. Н. Кулагин.*

**22. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ 17 СЕНТЯБРЯ** (архит.). Входит в зону исторической планировки и застройки Бреста. Улица проложена в середине 19 в. Прежние названия — Тополевая, Переца. Названа в честь распоряжения Правительства СССР 17.9.1939 г. взять под защиту население Западной Белоруссии. Жилая застройка улицы сформировалась в конце 19 — 1-й половине 20 в. Наиболее ха-



21. Застройка улицы Леваневского. Дом № 5. Фрагмент главного фасада.




21. Застройка улицы Леваневского. План дома № 5.





22. Застройка улицы 17 Сентября.



22. Застройка улицы 17 Сентября. Фрагмент плана.

ракторными для неё являются дома № 29, 31, 33, 35, 37, которые объединены в отдельные группы. Главные фасады зданий выходят на «красную линию» застройки. Входы, как правило, со двора, проезд в один из которых устроен между домами № 33 и 35.

Дом № 29. Расположен на пересечении улиц 17 Сентября и Дзержинского. Реконструирован в 1980 г. Угловое размещение обусловило форму плана в виде неправильного прямоугольника с закруглённым углом. Плоскостные оштукатуренные фасады двухэтажного здания расчленены прямоугольными оконными проёмами, завершены развитым профилированным карнизом. Асимметрия фасадов обусловлена наличием угловых балконов с ажурной оградой. В оформлении главного фасада использованы небольшие боковые ризалиты. Боковой фасад завершён треугольным щипцом с окнами мансардного этажа. Капитальная внутренняя стена делит дом на 2 половины с отдельными входами с улицы и со двора. В угловой части при дворовом входе — междуэтажная двухмаршевая лестница.

Дом № 31. Одноэтажный. Торцовыми стенами состыкован с домами № 29 и 33, которые вместе образуют единый

фронт застройки. Архитектура фасадов лишена элементов декора, главный фасад расчленён 4 прямоугольными оконными проёмами. Внутреннее пространство разделено капитальными стенами на 3 квартиры.

Дом № 33. Частью торцовой стены примыкает к дому № 31. Двухэтажный, в плане близкий к квадрату объём развит в глубь двора. Главный фасад имеет плоскостное решение, ритмично расчленён прямоугольными оконными проёмами. Асимметрию создаёт боковой балкон. В архитектурном декоре использованы сандрики и карнизы. Торцовый фасад, расчленённый лучковыми и прямоугольными оконными проёмами, выходит на дворовый проезд. Внутри стены делят дом на 2 квартиры с лестничной клеткой при дворовом входе.

Дом № 35. Двухэтажный компактный прямоугольный в плане объём с вальмовой крышей. Главный симметричный фасад выделен в центре балконом, угловыми лопатками, междуэтажным поясом, подоконными филёнками. Завершён карнизом на дентикулах. Дворовый фасад образован выступающим объёмом лестничной клетки и застеклённой галереей на втором этаже.

Дом № 37. Объединён с домом № 35 в единый корпус. Двухэтажный объём с двускатной крышей. В центре главного фасада — балкон. В пластическом оформлении использованы каннелированные лопатки, карниз несложного профиля. Во двор выступает узкое крыло-пристройка с деревянной галереей на втором этаже.

Фрагмент застройки — пример архитектурного решения городских жилых домов на рубеже 19—20 вв., индивиду-

альная трактовка которых создаёт разнообразие и многоплановость градостроительной композиции. А. Н. Кулагин.

**23. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ** (архит.). Входит в зону исторической планировки и застройки Бреста. Старое название улицы — Белостокская. В 1950 г. переименована в честь советских пограничников. Плотная капитальная жилая застройка вдоль улицы сформировалась в 1-й половине 20 в. Наиболее характерную часть застройки образуют дома № 21, 23, 25, 27, 29.

Дом № 21. Небольшой двухэтажный в плане близкий к квадрату объём накрыт двускатной крышей. Главный фасад выходит на «красную линию» застройки улицы, имеет плоскостное решение, расчленён прямоугольными оконными проёмами в простых наличниках. Входы в дом — со стороны двора и бокового фасада. Капитальная стена делит внутреннее пространство на 2 половины. Жилые и хозяйственные помещения объединены общим коридором. Междуэтажная лестница пристроена со стороны двора.

Дом № 23. Примыкает к дому № 21, образуя с ним единый корпус. Двухэтажное прямоугольное в плане здание развито в глубь двора. На улицу выходит узким торцовым фасадом. Композиция асимметричная. В архитектурном оформлении фасада использованы угловые лопатки, междуэтажный карнизный пояс. Прямоугольные оконные проёмы декорированы пластичными наличниками. Входы в здание — со стороны двора и бокового фасада. На боковом щипце — окна мансардного этажа. Центральный коридор и междуэтажная лестница делят дом на 2 части с отдельными двух- и трёхкомнатными квартирами.


Дом № 25. Двухэтажный прямоугольный в плане объём. Торцовым фасадом выходит на «красную линию» застройки улицы. Его оштукатуренная плоскость расчленена прямоугольными оконными проёмами, угловыми лопатками и междуэтажным карнизным поясом. Входы расположены со стороны бокового фасада и со двора. Лестница на второй этаж размещена в дворовой пристройке.

Дом № 27. Прямоугольный в плане двухэтажный объём накрыт покатой крышей. Главный фасад выходит на «красную линию» застройки, выделен лоджией и завершён фигурным раскрепованным аттиком. Монументальность центральной части фасада подчеркнута гладкими стенами боковых крыльев. Симметрия главного фасада нарушена лучковой аркой-проездом во двор. Архитектурный декор включает каннелированные столбы, пилястры, ниши, русты, балконы с ажурной металлической оградой. В ритме прямоугольных оконных проёмов выделяются арочные проёмы лоджий. В интерьере большой вестибюль с трёхмаршевой лестницей. Внутренняя планировка коридорно-анфиладная.





23. Застройка улицы Советских пограничников. Дома № 25—29.



24. Застройка улицы Советской. Фрагмент плана.

Дом № 29. Расположен на пересечении ул. Советских пограничников с ул. Свердлова. Трёхэтажное (третий этаж надстроен позднее) прямоугольное в плане здание. Главный фасад с рустованным первым этажом выделен центральным порталом с рустованными лопатками и дверным проёмом с филёнчатой дверью. Центральная ось фасада на втором этаже подчеркнута арочным оконным проёмом, оформленным профилированным наличником с пилястрами. По его сторонам скруглённые балконы с выпуклой решётчатой оградой. Пластическая выразительность фасадов достигается использованием наличников, балюстрад, сандриков, карнизов. Угловая часть дома решена в виде узкой грани с балконом. Фасады завершены антаблементом и карнизом.

Фрагмент застройки улицы отражает рационалистические тенденции в архитектуре жилых зданий 20 в. **А. Н. Кулагин.**  
**24. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ** (архит.). Входит в зону исторической планировки и застройки Бреста. Прежние названия улицы (до 1940) — Миллионная, Полицейская, Домбровского. Первые каменные постройки появились здесь в середине 19 в. На углу с ул. Мицкевича сохранился особняк этого периода (дом № 26/13, см. статью № 56 «Особняки городские»). Во 2-й половине 19 в. построена каменная Братская церковь (см. статью № 10 «Братская Николаевская

церковь»). В 1915 г. большая часть застройки сгорела. Отстроена в 1-й половине 20 в. в основном 2—3-этажными каменными жилыми домами. В 1951—57 гг. застройка улицы частично реконструирована: возведены 3—5-этажные жилые дома со встроенными торговыми помещениями, в 1970-е гг. — кинотеатр «Беларусь» (см. статью № 30 «Кинотеатр «Беларусь»). В настоящее время улица является главной магистралью в исторической части города, движение транспорта по ней закрыто (от ул. Московской до ул. Гоголя). Наиболее характерными среди старой застройки являются дома № 90, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 106. Дома № 100—106 образуют единый комплекс.

Дом № 90. На пересечении ул. Советской с ул. Дзержинского. Построен в 1-й четверти 20 в. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное Г-образное в плане здание. Входы расположены с ул. Дзержинского и со двора. Фасады богато декорированы, в основном на уровне второго этажа (первый перестроен), каннелированными пилястрами, подоконными нишами, прорезаны прямоугольными оконными проёмами с лепными профилированными сандриками. Углы здания по второму этажу обработаны рустикой. Этажи разделены профилированным поясом, на 2-м этаже — балкон на литых ажурных кронштейнах. Здание по периметру завершено многопрофильным карнизом с сухариками и поясом стилизованных иоников.

Дом № 100. Построен в 1-й четверти 20 в. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное Г-образное в плане здание. Главный фасад имеет богатый декор, который сконцентрирован на втором этаже (первый этаж перестроен). Этажи разделяет развитый карнизный пояс. Прямоугольные оконные проёмы по второму этажу декорированы сандриками, пилястрами и подоконными фигурными плитами. Углы обработаны рустикой. На втором этаже — балкон с ажурным ограждением. Главный фасад завершён развитым карнизом с зубчатым поясом. Вход со двора. В угловой части главного фасада сохранилась широкая лучковая ниша, декорированная сандриком, — первоначальный главный вход.

Дом № 102. Построен в 1917 г. из кирпича как жилой дом. Ныне здесь размещается Брестская областная филармония. Двухэтажное здание сложного плана. Вход расположен по центру главного фасада. Прямоугольные оконные проёмы на втором этаже декорированы сандриками, пилястрами и подоконными нишами. Этажи разделяет широкий профилированный пояс с декоративными вставками. Углы по второму этажу декорированы фигурными филёнками. Фасад завершён широким карнизом с окнами-продухами, между которыми расположены ниши с круглыми розетками. В угловой части главного фасада прямоугольная

ниша, обрамлённая арочным поясом с сухариками.

Дом № 104. Построен в 1929 г. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное здание сложного плана. На первом этаже расположен магазин, второй этаж жилой. Центром композиции главного фасада является асимметрично расположенная лучковая арка. Вход расположен в противоположной стороне от арки. Дверное деревянное полотно декорировано резными наличниками и орнаментальными вставками. Этажи разделены междуэтажным поясом. Оконные проёмы прямоугольные, декорированы на втором этаже сандриками. На втором этаже — два балкона. Главный фасад завершён развитым карнизом.

Дом № 106. Построен в 1926 г. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное Г-образное в плане здание. Первый этаж (перестроен) отведён под магазин, второй — жилой. Главный фасад расчленён межоконными пилястрами. Оконные проёмы прямоугольной формы, по второму этажу декорированы сандриками с лепным растительным орнаментом и масками. На втором этаже — балкон. Плоскость фасада завершена профилированным карнизом с поясом сухариков.

Дом № 95. На пересечении ул. Советской с ул. Дзержинского. Построен в 1930 г. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное Г-образное в плане здание. На первом этаже — магазин, второй этаж жилой. Угловая плоскость стены скошена. Фасады по первому этажу декорированы арочными нишами, в которых расположены прямоугольные оконные проёмы. На фасаде, выходящем на ул. Советскую, на втором этаже — балкон. Этажи разделены междуэтажным поясом, фасады завершены простым профилированным карнизом.

Дом № 101. Построен во 2-й четверти 20 в. из кирпича как жилой дом. 4-этажное Г-образное в плане здание. На первом этаже — магазин, остальные этажи — жилые. Основная композиционная ось главного фасада — эркер на высоту 2—3-го этажей с широкими прямоугольными оконными проёмами, на четвёртом этаже — балкон. По бокам эркера — балконы полукруглой формы. Плоскость первого этажа декорирована каннелированными пилястрами. Фасад завершён простым карнизом, центральная часть над эркером — треугольным фронтоном с лучковым оконным проёмом.

Дом № 103. Построен в 1923 г. из кирпича как жилой дом. Двухэтажное прямоугольное в плане здание. На первом этаже — торговое предприятие, второй этаж жилой. На главном фасаде асимметрично расположена прямоугольная арка, ведущая во двор. Плоскость фасада гладкая, прорезана прямоугольными оконными проёмами. На втором этаже симметрично размещены 2 балкона. Фасад завершён простым карнизом, центральная часть выделена треугольным фронтоном.





25. Здание банка.



25. Здание банка. Интерьер.

В архитектурном решении фрагмента застройки ул. Советской минимальными декоративными средствами достигаются художественное единство и разнообразие.

*Т. И. Чернявская.*

**25. ЗДАНИЕ БАНКА** (архит.). Ул. Ленина, 9. Построено в 1926 г. из кирпича. В настоящее время в здании размещено Брестское областное управление Госбанка СССР.

Трёхэтажный объём с высоким цокольным этажом. Угловая часть решена в виде доминирующей над всем строением ротонды с высоким сферическим куполом. Архитектурный акцент сделан на ориентированных на площадь и ул. Ленина объёмах, стены которых расчленены пилястрами и трёхчетвертными колоннами (ротонда) с ионическими капителями. Центральная часть крыла, выходящего на ул. Ленина, несколько выступает вперёд и представляет собой двухэтажный объём с высокими оконными проёмами на втором этаже, где размещён главный операционный зал. В декоративной отделке фасадов использованы сферические ниши, сандрики на фигурных кронштейнах, лепные элементы. Здание завершено развитым карнизом, над которым проходит балюстрада. Внутренняя планировка коридорная, с двусторонним размещением служебных помещений. Цокольный этаж перекрыт цилиндрическими сводами с распалубками. На остальных этажах потолок плоский. По периметру круглого в плане вестибюля установлены гранёные колонны. Стены вестибюля и его парадная винтовая лестница декорированы рустикой. Особой парадностью выделяются фойе второго этажа ротонды

и операционный зал. Их стены расчленены пилястрами, украшены лепными элементами.

Здание — памятник гражданской архитектуры с элементами классицизма.

*А. А. Митянин, В. М. Чернатов.*

**26. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ** (архит.). Ул. Московская, 32. Построено в середине 19 в. из кирпича. В настоящее время здесь расположен Брестский почтамт.

Двухэтажный вытянутый в плане объём с небольшими боковыми и развитым со стороны дворового фасада центральным ризалитом. Первоначально состоял из 2 корпусов, объединённых пе-

решейком со сквозным проездом. Планировка анфиладная. Здание покрыто вальмовой крышей, прорезанной полукруглыми слуховыми окнами. Этажи отделены крепованным поясом, который проходит по периметру здания. Плоскости стен его левой половины обработаны рустикой, оконные проёмы обрамлены фигурными наличниками. Стены правого крыла декорированы узкими полочками и широкими наличниками в верхней полуциркульной части окон первого этажа. Вход решён в виде портала, созданного широкими пилястрами с треугольным фронтоном над ним. Первый



26. Здание почты.



этаж был отведён под основные операционные залы, второй — под конторские помещения. Планировка первого этажа анфиладная, второго — коридорная.


Здание — памятник гражданской архитектуры классицизма. А. Н. Кулагин.

**27. ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ БРЕСТА** (архит.). Расположена в историческом центре города, ограничена улицами Орджоникидзе, Героев обороны Брестской крепости, Наганова, Московской и Куйбышева. Общая площадь 170 га. В 1985 г. в Белорусском научно-исследовательском и проектно-институте градостроительства разработаны «Историко-архитектурные и инженерные обоснования регенерации г. Бреста» (главный архитектор А. Аментьев) — комплекс мер по восстановлению и охране исторической градостроительной структуры. В соответствии с проектом в центральной части города выделена зона цельной градостроительной структуры, которая была заложена в 1830-е гг. и сформировалась как новая застройка в 2 км от старого города в связи со строительством там Брестской крепости. В пределах этой градостроительной структуры выделены кварталы с наиболее сохранившейся исторической застройкой 19 — начала 20 в. Это кварталы вдоль улиц К. Маркса, Леваневского, 17 Сентября, Советских пограничников, Советской (см. статьи № 20 «Застройка улицы К. Маркса», № 21 «Застройка улицы Леваневского», № 22 «Застройка улицы 17 Сентября», № 23 «Застройка улицы Советских пограничников», № 24 «Застройка улицы Советской»), а также по улицам Ленина, Гоголя, Московской. Общая площадь зоны 62,3 га.

Зона исторической планировки и застройки — памятник градостроительства,



28. Здание казармы.




28. Здание казармы. План.

фрагменты застройки улиц — памятники архитектуры 19 — начала 20 в.

В. М. Гопиенко.

**28. КАЗАРМА** (архит.). Ул. Ленина, 25. Построена в 1840-е гг. из красного кирпича для гарнизона крепости. В настоящее время жилой дом.

Одноэтажное прямоугольное в плане



27. Зона исторической планировки и застройки Бреста.



здание с вальмовой крышей, низким цоколем и дворовыми пристройками-тамбурами. Плоскость главного вытянутого вдоль улицы фасада ритмично расчленена 13 оконными и дверными проёмами с клинчатыми лучковыми перемычками. Архитектурно-декоративная выразительность достигается искусной кирпичной кладкой подоконных и завершающего карнизов, угловых лопаток, ниш. Секционная планировка частично изменена, помещения связаны коридором с 2 входными вестибюлями.

Казарма — памятник так называемой «кирпичной архитектуры» А. Н. Кулагин. **29. КАФЕДРАЛЬНЫЙ КОСТЁЛ** (архит.). Улица Ленина, 34. Ныне здесь размещается Брестский областной краеведческий музей. Построен в 1856 г. из кирпича. В 1950—57 гг. приспособлен под музей (изменены интерьеры, сняты две башни на главном фасаде).


Прямоугольный в плане трёхнефный объём с полукруглой апсидой, завершающей центральный неф, и боковой пристройкой. Главный фасад пилястрами по вертикали расчленён на 3 части. В центральной расположен главный вход, выделенный пилястрами и треугольным фронтоном. К нему ведёт высокая лестница. Боковые части фасада имеют прямоугольные ниши, декорированные треугольными фронтонами. Фасад завершён аттиковой стенкой с треугольным контуром над центральным нефом. Боковые фасады расчленены высокими прямоугольными оконными проёмами, расположенными на 2 уровнях, декорированы пилястрами и подоконными прямоугольными нишами с розетками. Апсида по центру выделена высокой полуциркулярной нишей.

Костёл — памятник архитектуры позднего классицизма.

Брестский областной краеведческий музей основан в 1950 г. Открыт 22.6.1957 г. Имеет 10 экспозиц. залов, площадь экспозиции 872 м<sup>2</sup>, 119,8 тыс. экспонатов основного фонда (1989). Отделы: природы, истории досоветского периода, истории советского периода. В отделе природы — экспонаты растительного и животного мира области, озвученные диорамы «Беловежская пуща», «Полесье». В отделе истории досоветского периода — археологические и нумизматические коллекции, оружие и доспехи воинов 13—18 вв., рукописные и печатные книги (требник 1646 г. из Брестской церкви, рукописный «Апостол» 17 в.), макет Бреста 18 в., герб и печать города, обмундирование и оружие периода Отечественной войны 1812 г., этнографическая коллекция, в т. ч. музыкальные инструменты 18 в. (цитра, музыкальная шкатулка), орудия труда и предметы быта крестьян 19 в., памятная бронзовая доска и шкатулка с монетами, заложенные при основании Брестской крепости, карты и планы крепости. Среди экспонатов — материалы о Брестской организации РСДРП, выступлениях



29. Здание бывшего кафедрального костёла. Главный фасад.




29. Здание бывшего кафедрального костёла. План.

трудящихся во время революции 1905—07 гг. В отделе истории советского периода экспонируются документы, боевые реликвии, награды, фотоснимки известных земляков — участников Октябрьской революции и гражданской войны, материалы о первых на Брестчине ревкомах. В экспозициях отражена борьба трудящихся Западной Белоруссии во главе с КПЗБ за социальное и национальное освобождение, за воссоединение с БССР, деятельность подпольных комитетов и ячеек КПЗБ, представлены материалы о деятелях КПЗБ В. З. Хоружей, С. С. Панковой, В. З. Царюке, М. Е. Криштофовиче, З. Ф. Поплавском, о вооружённом выступлении крестьян 1933 г. в Кобринском повете, о Берёза-Картузском концентрационном лагере, об освободительном походе Красной Армии в сентябре 1939 г., об обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны (действует озвученная диорама обороны Брестской крепости), о партизанском движении на территории области и его руководителях (С. И. Сикорском, А. Е. Клещеве, В. З. Корже, В. Е. Чернышёве, И. П. Урбановиче), освобождении края Красной Армией, в т. ч. о Люблин-Брестской операции, Героях Советского Союза, отличившихся при освобождении области от немецко-фашистских оккупантов, и о земляках

И. П. Мазуруке, А. С. Благовещенском, Г. Н. Холостякове и др., дважды Героях Советского Союза С. И. Грицевце, П. И. Климуке, дважды Героях Социалистического Труда В. А. Ралько, В. Л. Бедуле. Отражены послевоенное социалистическое строительство, достижения трудящихся области в развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры. Филиалы: археологический музей «Берестье», Музей истории религии и атеизма (д. Гершоны Брестского района). Отдельные экспозиции: музей «Космос», «Спасённые художественные ценности» в Бресте, Каменная башня (г. Каменец), музей партизанской славы (урочище Хованщина Ивацевичского района). Т. А. Слесарук, Т. И. Чернявская. **30. КИНОТЕАТР «БЕЛАРУСЬ»** (архит., иск.). Ул. Советская, 62. Построен в 1976 г., большой зал открыт в 1977 г. Проект разработан в институте «Брестгражданпроект» (архитектор Р. Шилай, инженеры В. Самцов, С. Мартынов).

Трёхэтажное здание кинотеатра входит в архитектурный ансамбль ул. Советской, является композиционным акцентом её застройки. В основу его объёмно-пространственной композиции положена уцелевшая часть шестигранного здания 19 в., которая по периметру окружена железобетонным каркасом с широкими застеклёнными проёмами (кроме дворовой части, где сделана надстройка). На первом этаже кассовый вестибюль свободно переходит в фойе малого зала на 400 мест. Здесь же — 2 лестницы, ведущие на второй этаж в фойе большого зала на 900 мест. На третьем этаже — помещения технического назначения, кинопроекторный комплекс. При строительстве кинотеатра использованы прогрессивные конструкции и новые материалы — ажурные железобетонные рамы, веерообразные балки перекрытия, гончарные трубки. В фойе — панельная система отопления, в залах — кондиционеры. Во внутренней отделке исполь-



30. Кинотеатр «Беларусь» План.





30. Кинотеатр «Беларусь».



30. Кинотеатр «Беларусь». Интерьер. Декоративное панно «Беларусь».

зованы гранит и мрамор. В фойе второго этажа, на торцевой стене, ограничивающей пространство справа от входа, — декоративная композиция «Беларусь» (художник И. Крупский; сграффито). В центре композиции — фигура женщины в окружении аллегорических изображений, отражающих прошлое, современное и будущее края. Панно выдержано в голубовато-серой гамме. В 2

полуциркульных нишах большого зала — цветные витражи (художники М. Климов, В. Николаев).

Г. М. Ермоленко, Т. И. Чернявская.

**31. МЕЖЕВОЙ ЗНАК** (ист.). На пересечении улиц Ленина и Гоголя. Установлен в 1836 г. для разделения земель г. Бреста и Брестской крепости. Представляет собой столб из бутового камня (высота 1,5 м, размеры в основании

0,9×0,9 м). В 1958 г. на нём установлена мраморная доска с памятным текстом: «Сей столбъ границей служилъ между землями города и крепости с 1836 г. по 1915 г.». В 1830-е гг. на черте, разделявшей город и крепость, было установлено несколько таких знаков (не сохранились).

**32. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БАЗАНОВОЙ** Лидии Андреевны **И СЕМЬЕ ГРИГОРУКА** Спиридона Сергеевича (ист.). Ул. К. Либкнехта, 17. Установлена в 1964 г. на доме, принадлежавшем семье С. С. Григорука, в котором с декабря 1943 г. по апрель 1944 г. жила советская разведчица Л. А. Базанова («Ласточка», «Горлица»).

Л. А. Базанова родилась 28.3.1920 г. в с. Пушкино Калининского района Калининской области. После окончания в 1941 г. техникума работала на текстильной фабрике. В начале Великой Отечественной войны добровольно вступила в Красную Армию, окончила курсы радистов. В 1943 г. направлена в тыл врага (Бобруйск, затем Брест). Разведчица установила связь с подпольщиками Н. Кирилюком, И. Д. Филипуком, А. Шиш, систематически передавала в центр сведения о дислокации и перемещении воинских частей противника, размещении складов, оборонительных укреплений и др. Арестована весной 1944 г. немецко-фашистскими оккупантами, мужественно держалась на допросах, отклонила предложение сотрудничать с вражеской разведкой. В апреле 1944 г. Л. А. Базанова, хозяйка дома С. С. Григорука, его жена Надежда Васильевна и дочь Нина расстреляны. В 1944 г. Л. А. Базанова посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. Её именем названы улицы в Бресте и Жабинке, её имя увековечено



31. Межевой знак.





36. Мемориальная доска П. Г. Жуликову.

на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

Лит.: Боровский А. И. О них молчали сводки: [Брестское антифашист. подполье]. Мн., 1970; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

**33. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ БРЕСТСКОЙ ГРУППЫ РСДРП** (ист.). Ул. Карла Маркса, 42. Установлена в 1977 г.

Первый социал-демократический кружок возник в Бресте во 2-й половине 1890-х гг. В 1897 г. полиция раскрыла тайное общество (создано в 1895) рабочих и ремесленников, многие его члены были арестованы. В конце 1905 г. оформилась Брестская группа РСДРП (руководитель Г. А. Клевер). Входила в Северо-Западный союз РСДРП, с мая 1906 г. — в Областной союз РСДРП Литвы и Белоруссии. В декабре 1905 г. группа выпустила обращение «Ко всем гражданам города Бреста», в котором призывала к вооружённому восстанию. В 1-й половине 1906 г. брестские большевики организовали ряд забастовок трудящихся города и выступлений крестьян уезда. Политическую работу среди солдат гарнизона вела военно-революционная организация РСДРП. Под её руководством в ноябре 1905 г. и в июле 1906 г. прошли массовые выступления солдат. В мае 1907 г. многие члены группы, в т. ч. Г. А. Клевер, были арестованы.

Лит.: История Коммунистической партии Советского Союза: В 6 т. Т. 1—2. М., 1964—66; КП(б)У в разлуках. Ч. 1 (1903—1921 гг.). Мн., 1934; Кузнецов А. А. На пути к Октябрю: Из истории парт. строа в Белоруссии 1884—1917 гг. Мн., 1970; Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг.: Документы и мате-

риалы. Мн., 1955; Революционное движение в Белоруссии, июнь 1907 — февраль 1917: Документы и материалы. Мн., 1987; История рабочего класса Белорусской ССР. Т. 1. Мн., 1984; Бич М. О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861—1904 гг. Мн., 1983; Савицкий Э. М. Революционное движение в Белоруссии (август 1914—февраль 1917 гг.). Мн., 1981. Э. М. Савицкий.

**34. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ПОДПОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ ЦК КПЗБ** (ист.). Ул. Московская, 42. На углу улиц Московской и 17 Сентября (бывшая ул. Переца, 31) находилось здание, в котором в 1927—38 гг. работала подпольная типография ЦК КПЗБ.

В 1924—29 гг. в исключительно трудных условиях КПЗБ организовала выпуск партийной литературы в нелегальных типографиях Вильнюса и Белостока. В 1927 г. подпольная типография была создана в Бресте, на квартире члена КПЗБ И. Р. Волошко.

И. Р. Волошко, сын бедного крестьянина из д. Рачки Жабинковского района, в 1921 г. переехал в Брест, устроился сторожем (дворником) дома, на втором этаже которого была гимназия. В 1923 г. вступил в КПЗБ. Его квартира стала местом собраний подпольщиков и хранения нелегальной литературы. Позже, когда здесь была оборудована типография (матрицарня), сюда из Вильнюса привозили готовые матрицы, печатали листовки, циркуляры Брестских окружкомов КПЗБ и КСМЗБ и другие партийные издания на 5 языках. В типографии напечатан доклад Г. Димитрова «Наступление фашизма и задачи Коммунистического интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма» на 7-м конгрессе Коминтерна (1935). Типография работала до 1938 г. И. Р. Волошко сохранил её оборудование до сентября 1939 г. и после воссоединения Западной Белоруссии с БССР передал его политотделу пограничного отряда. Умер И. Р. Волошко в 1967 г. в Бресте.

Лит.: Ракевич Н. Вдохновитель и организатор масс // Коммунист Белоруссии. 1969. № 5; Слесарук Т. А., Барысавец А. С. Подпольная друкарня КПЗБ // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1972. № 1. Т. А. Слесарук.

**35. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГУЛОВУ** Павлу Мартыновичу (ист.). Ул. Маяковского, 6. Установлена в 1974 г. (в 1979 г. обновлена) для увековечения памяти почётного гражданина г. Бреста П. М. Гулова, который жил в этом доме. См. также статью № 13 «Гарнизонное кладбище».

**36. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖУЛИКОВУ** Петру Георгиевичу (ист.). На здании железнодорожного вокзала. Установлена в 1964 г.

Один из организаторов и руководителей Брестского партийного подполья П. Г. Жуликов (подпольный псевдоним Петров) родился в 1910 г. в с. Крепость Узень Вольского района Саратовской области. Член КПСС с 1938 г. Учился в Ком-



38. Мемориальная доска Д. М. Карбышеву.

мунистическом университете в Москве (1932—34), на курсах партактива при ЦК ВКП(б) (1936—37). С января 1941 г. секретарь парткома Брестского железнодорожного узла. С первых дней оккупации города немецко-фашистскими захватчиками включился в борьбу с врагом. Под его руководством была создана подпольная организация, в августе 1941 г. — подпольный партийный центр, объединивший 7 организаций (125 коммунистов). Подпольщики распространяли сводки Совинформбюро, листовки, организовывали побеги военнопленных, переправляли их в партизанские отряды. 10.10.1943 г. по доносу провокатора фашисты арестовали П. Г. Жуликова и членов его семьи. Пётр Георгиевич замучен в тюрьме. Жену и её мать гитлеровцы расстреляли. П. Г. Жуликов посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

Лит.: Смирнов С. С. Были великой войны. М., 1966; Гречнев Л. Брестский вокзал // Неман. 1977. № 6. Н. А. Богусевич.

**37. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗАСИМУ** Николаю Артёмовичу (ист.). Ул. Комсомольская, 40, на здании Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Брестского облисполкома. Установлена в 1988 г. для увековечения памяти белорусского поэта Н. А. Засима, который в 1948—57 гг. работал в редакции брестской областной газеты «Заря», размещавшейся в этом здании. См. также статью № 48 «Могила Засима Николая Артёмовича».

**38. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КАРБЫШЕВУ** Дмитрию Михайловичу (ист.). Ул. Карбышева, 26. Установлена в 1964 г. на здании, построенном на месте бывшего дома, в котором жил Д. М. Карбышев.

Советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск (с 1940), доктор военных наук (с 1941), профессор (1938), Герой Советского Союза Д. М. Карбышев в 1911—14 гг. жил и работал в Бресте.

Д. М. Карбышев родился 14.10.1880 г. в Омске. Член КПСС с 1940 г. Участник русско-японской и 1-й мировой войн. После окончания в 1911 г. Николаев-





41. Мемориальный знак на месте боя 1812 г.

ской инженерной академии направлен в Брестскую крепость. Руководил реконструкцией 7-го форта, проектировал и возглавлял строительство форта «И», руководил работами по укреплению Добрыньской позиции, участвовал в возведении других объектов. С декабря 1917 г. в Красной Гвардии, затем в Красной Армии. Во время гражданской войны — инженер Коллегии по инженерной обороне Республики Советов, начальник инженеров 5-й армии Восточного фронта, помощник начальника инженеров Южного фронта. Много сил отдавал реорганизации инженерных войск, укреплению границ Советского государства, подготовке военно-инженерных кадров. С 1926 г. на преподавательской работе в Военной академии им. Фрунзе, начальник кафедры, с 1936 г. в Военной академии Генштаба. Великую Отечественную войну встретил в районе Гродно, где инспектировал строительство военных укреплений. С боями прошёл нелёгкий путь отступления. Под Могилёвом тяжело контужен, попал в плен. Фашисты пытались принудить Д. М. Карбышева изменить Родине, но не сломили его волю. В лагерях смерти Освенцим, Майданек, Заксенхаузен и др. Д. М. Карбышев вёл антифашистскую пропаганду среди узников, был для них символом стойкости и верности патриотическому долгу. 18.2.1945 г. зверски замучен фашистами в концлагере Маутхаузен. Звание Героя Советского Союза присвоено 16.8.1946 г. Его именем названы улицы в Бресте, Минске, Москве, Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Полоцке, Слониме и др., бульвар в Москве, малая планета, суда Министерств речного и морского флотов, пионерские отряды

и школы, предприятия и учреждения ряда городов страны, в Бресте его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста». В Омске, Москве, Таллинне, Гродно, д. Красное Молодечненского района Минской области, на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии установлены памятники Д. М. Карбышеву, в Гродно и Волковыске — мемориальные доски.

Лит.: Решин Е. Г. Генерал Карбышев: Документальная повесть. 3 изд. М., 1980; Солдат, герой, учёный: Воспоминания о Д. М. Карбышеве. М., 1961; Голубов С. Когда крепости не сдаются. М., 1970; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

О. Н. Васкова.

**39. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КРИШТОФОВИЧУ** Мирону Емельяновичу (ист.). Ул. Энгельса, 12. Установлена в 1988 г. для увековечения памяти почётно-го гражданина г. Бреста М. Е. Криштофовича, который жил в этом доме. См. также статью № 13 «Гарнизонное кладбище».

**40. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На здании железнодорожного вокзала.

Установлена в 1987 г. в честь В. И. Ленина, который 16.7.1900 г. проезжал через железнодорожную ст. Брест, направляясь в эмиграцию.

**41. МЕСТО БОЯ 1812 г.** (ист.). На ул. Героев обороны Брестской крепости. Здесь 13.7.1812 г. кавалерийская бригада под командованием генерал-майора А. Г. Щербатова 3-й русской армии (командующий генерал от кавалерии А. П. Тормасов) нанесла поражение крупным кавалерийским отрядам наполеоновской армии и выбила их из города. В память о первом сражении в Бресте (был занят неприятелем ещё дважды — с 15 августа по 12 октября и с 25 ноября, окончательно освобождён 25.12.1812 г.) и в связи со 150-летием Отечественной войны 1812 г. справа от Северных ворот Брестской крепости в 1962 г. установлен мемориальный знак (архитекторы А. Горбачёв, Л. Москалевич, художник В. Старчаков).

**42. МЕСТО БОЯ 1941 г.** (ист.). На ул. Дзержинского, где накануне войны было здание облвоенкомата, в настоящее время жилой дом № 7.

Здесь 22.6.1941 г. под командованием облвоенкома майора М. Я. Стафеева вели бой с немецко-фашистскими захватчиками солдаты и командиры Красной Армии, партийные, комсомольские и советские работники города. Не сломив сопротивления защитников, фашисты разбомбили здание. Многие участники боя погибли. Для увековечения их памяти в 1964 г. на доме № 7 установлена мемориальная доска.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

**43. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ШТАБА 6-й СРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ** (ист.). Ул. Карбышева, 29, в здании ПТУ № 26. С сентября 1939 г. до 22.6.1941 г. здесь размещался штаб 6-й стрелковой

дивизии, бойцы которой проявили массовый героизм при обороне Брестской крепости в 1941 г. В 1986 г. на здании установлена мемориальная доска.

**44. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На южной окраине города, на 4-м километре автомобильной дороги Брест — Ковель. Захоронено более 15 тыс. советских военнопленных и мирных граждан, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг. В 1974 г. на могиле установлен мемориальный знак (архитектор В. Пак).

**45. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Ул. Кирпичная, на территории бывшего кирпичного завода № 22. Захоронены 14 рабочих и служащих завода, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 22.6.1941 г. за оказание помощи советским воинам — защитникам г. Бреста. В 1948 г. на могиле установлен обелиск.

**46. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище Плоска. Похоронены советские граждане, замученные немецко-фашистскими оккупантами в 1943 г. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**47. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На южной окраине города, форт «Дубинка». Похоронены мирные жители города и его окрестностей, уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1987 г. на могиле установлен обелиск.

**48. МОГИЛА ЗАСИМА** Николая Артёмовича (ист.). Ул. Московская, на Тришинском кладбище.

Белорусский поэт Н. А. Засим родился 19.11.1908 г. в д. Шени Пружанского района Брестской области. Член КПСС с 1946 г. В 1-ю мировую войну эвакуировался с родителями в Саратовскую губернию. В 1922 г. вернулся на



44. Памятник на могиле жертв фашизма.



родину, вступил в КПЗБ. За подпольную революционную деятельность неоднократно был арестован властями буржуазной Польши. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР работал в Пружанском временном управлении, в 1940 г. избран председателем Шенёвского сельсовета. В годы Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками в партизанских отрядах, был инструктором Брестского областного антифашистского комитета. В 1944—46 гг. заведующий отделом Пружанского райисполкома. В 1948 г. окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б) Б. В 1948—57 гг. работал в редакции брестской областной газеты «Заря».

Печататься начал с 1926 г. в журналах и газетах «Наша воля», «Наша праца», «Маланка», «Асва», «Беларускі летапіс» и др. (псевдонимы Хлапец, Агонь, Ацот, Миз, М. Асот). Во время Великой Отечественной войны его произведения печатались в подпольных газетах «Заря», «За Родину». Изданы сборники стихов «От чистого сердца» (1947), «Стихи» (1954), «Избранное» (1960), «Стихи» (1973). С любовью писал о родном крае, о жизни крестьян Западной Белоруссии, буднях и героике партизанской борьбы с врагом в годы Великой Отечественной войны, о мирной жизни советских людей. На русский язык стихи Н. Засима переводил А. Твардовский, М. Луконин. Умер Н. Засим 19.7.1957 г. В 1957 г. на могиле установлена стела. На здании, в котором размещалась редакция газеты «Заря», ему установлена мемориальная доска.

Лит.: Калеснік У. А. Час і песні. Мн., 1962. Засім М. Аўтабіяграфія // Пра час і пра сябе. Мн., 1966. В. Б. Короткевич.

**49. МОГИЛА ИКОННИКОВА** Николая Федоровича (ист.). Ул. Ленина, в сквере его имени.

Генерал-майор танковых войск Н. Ф. Иконников родился 24.12.1905 г. в г. Кокчетав Казахской ССР. Кандидат в члены КПСС (1943). В Красной Армии с 1922 г. Учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе. В Великую Отечественную войну принимал участие в разгроме гитлеровцев под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге и в Белоруссии. Погиб 3.10.1944 г. при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков.

В 1982 г. на могиле установлен памятник.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**50. МОГИЛА ИШКОВЫХ** Михаила Куприяновича и Евдокии Михайловны (ист.). К западу от бывшей д. Волянка, где до Великой Отечественной войны была 10-я пограничная застава. Начальник заставы М. К. Ишков погиб 22.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками, его жена была ранена и умерла в 1946 г. В 1968 г. на могиле установлен обелиск.



55. Здание бывшей мужской гимназии.

**51. МОГИЛА СТАРЧАКОВА** Владимира Васильевича (ист.). Ул. Московская, на Тришинском кладбище.

Художник В. В. Старчаков родился 20.3.1911 г. в с. Рочань Харьковской области в семье строителя. В 1930—36 гг. учился в Харьковском художественном институте. Работал художником-постановщиком в Харькове, Ярославле, Борисоглебске, Воронеже, с 1951 г. в Бресте, член Союза художников СССР. Участник 6-й Всеукраинской выставки в Харькове (1935). С 1950 г. занимался станковой и монументально-декоративной живописью. Участвовал в создании экспозиции Музея Брестской крепости-героя. В Брестском областном краеведческом музее находится его диорама «Беловежская пуща» (1957). Автор полотен «Старые гнёзда», «Мартовское солнце», «Валуны», «Священные камни», «Первая весна», «Индустриальная симфония» и др. (находятся в Государственном художественном музее БССР и музеях Брестской области). Умер В. В. Старчаков 6.1.1968 г.

В 1972 г. на могиле установлена стела с горельефом.

Лит.: Художники Советской Белоруссии. Мн., 1976. В. Б. Короткевич.

**52. МОГИЛА СТОРОЖЕНКО** Алексея Петровича (ист.). Ул. Московская, на Тришинском кладбище.

Украинский писатель, музыкант, скульптор А. П. Стороженко родился 24.11.1805 г. в д. Лысогоры на Черниговщине. Начал писать на русском языке, печатался в газете «Северная пчела», журнале «Библиотека для чтения». В 1863 г. издан двухтомник его украинских рассказов. Многие из них написаны на сюжеты народных преданий, легенд, на основе этнографического и

исторического материала. Высмеивал бюрократизм, формализм, барство. Умер 19.11.1874 г. на хуторе Горошины под Брестом.

В 1874 г. на могиле установлено надгробие.

**53. МОГИЛЫ ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Ул. Московская, на Тришинском кладбище.

В одной могиле похоронены 24 жителя Бреста, погибших в первый день Великой Отечественной войны. В 1960 г. на могиле установлен обелиск.

Во второй могиле похоронены советские граждане, расстрелянные немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**54. МОГИЛЫ СТРОИТЕЛЕЙ КАНАЛА** (ист.). На берегу р. Мухавец, около шлюза Днепровско-Бугского канала.

В 5 могилах похоронены главный инженер строительства канала Г. И. Шифрин, начальники отрядов И. И. Обрадин и В. Н. Кудыш, главный инженер отряда Л. К. Панов и начальник охраны гидроузла И. М. Бочков, погибшие от рук врагов Советской власти в октябре — ноябре 1944 г. во время восстановительных работ на канале. В 1945 г. на могилах установлены плиты, рядом с могилами — обелиск с памятной надписью.

Лит.: Літвін А. М. Дняпроўска-Бугскі // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1977. № 4. А. С. Борисовец.

**55. МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ** (архит.). Ул. Мицкевича, 28. Построена в 1903 г. из кирпича. В настоящее время учебный корпус Брестского государственного педагогического института им. А. С. Пушкина.

Первоначально П-образный в плане двухэтажный объём (позднее надстроен третий этаж). Главный фасад (выходит




на «красную линию» ул. Мицкевича) имеет трёхчастную композицию. Фасады расчленены тремя треугольными ризалитами, имеющими завершения в виде фронтонов. Разновеликие боковые крылья образуют внутренний двор. В декоре фасадов широко использована кирпичная кладка (арки, фронтоны, ниши, машикули). Второй этаж завершён массивным карнизом. Ритм фасадов создаётся чередованием лучковых оконных проёмов и лопаток. Планировка галерейно-коридорная. Лестничные вестибюли размещены в центре боковых крыльев. Главная лестница вынесена в самостоятельный дворовый ризалит.


Здание — памятник гражданского строительства, в котором широко использованы элементы «кирпичной архитектуры», характерной для конца 19 — начала 20 в. *В. М. Чернатов.*

**56. ОСОБНЯКИ ГОРОДСКИЕ** (архит.). Построены в 1-й половине 19 в. из кирпича. Имеют аналогичную объёмно-пространственную композицию, определяют фронт застройки ул. Мицкевича.

Дом № 22/20. На пересечении улиц



56. Городской особняк на пересечении улиц Мицкевича и Комсомольской. Главный фасад.



56. Городской особняк на пересечении улиц Мицкевича и Комсомольской. План.



57. Памятник Н. В. Гоголю.

Мицкевича и Комсомольской. В настоящее время здесь находится медицинское учреждение.

Центральная часть — двухэтажная с двускатной крышей, боковые — одноэтажные с вальмовыми крышами. Главный фасад с центральным входом ориентирован на ул. Мицкевича, выделен четырёхколонным портиком, завершённым деревянным треугольным фронтоном. На втором этаже на всю ширину портика — балкон с деревянной балюстрадой. Дворовый фасад оформлен 4 полуколоннами, соответствующими композиции портика главного фасада. С торцов пристроены лестницы боковых входов. Во внешнем декоре использованы рустованный цоколь, профилированный карниз и сандрики над прямоугольными оконными проёмами. Первоначально в центре первого этажа был вестибюль, к которому примыкали жилые помещения, а на втором — парадный зал (планировка изменена).

Дом № 26/13. На пересечении улиц Мицкевича и Советской. В настоящее время здесь находится медицинское учреждение.

Имеет симметричную композицию, центральная часть двухэтажная, боковые — одноэтажные. Главный фасад, ориентированный на ул. Мицкевича, выделен четырёхколонным портиком с фронтоном и балконом. Вход по пристроенной к торцу лестнице. Внутренняя планировка изменена.

Особняки — памятники жилой архитектуры классицизма. *Т. И. Чернявская.*

**57. ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ** Николаю Васильевичу (ист.). На бульваре Н. В. Гоголя. Установлен в 1962 г. к 110-й годовщине со дня смерти писателя (скульптор А. Шмаков). Бронзовый бюст высотой 1,1 м установлен на бетонном постаменте (2 м).

**58. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗ-**

**МА** (ист.). Ул. Московская, у одного из корпусов электромеханического завода. Здесь в 1942—43 гг. между валами бывшего форта № 3 немецко-фашистские оккупанты расстреляли более 1000 советских патриотов — узников Брестской тюрьмы. Для увековечения их памяти в 1988 г. установлена стела.

**59. ПАМЯТНИК КАРАСЁВУ** Алексею Марковичу (ист.). Ул. Красногвардейская, у здания средней школы № 16.

Герой Советского Союза А. М. Карасёв родился 20.12.1920 г. в д. Дровосеково Куньинского района Псковской области. Член КПСС с 1942 г. Окончил партшколу (1948). В Красной Армии с 1940 г. В годы Великой Отечественной войны на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Старший сержант А. М. Карасёв отличился в Люблин-Брестской операции 1944 г. В 11—12 км к югу от Бреста его расчёт отбил несколько контратак противника, 27.7.1944 г. отразил 16 контратак гитлеровцев, пытавшихся вырваться из окружения. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. После войны до 1957 г. на советской и партийной работе. Депутат Верховного Совета СССР в 1946—50 гг. Умер 9.1.1964 г. Его именем названа улица в Бресте, имя А. М. Карасёва увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».

В 1985 г. установлен бронзовый бюст героя.

*Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.*

**60. ПАМЯТНИК КИЖЕВАТОВУ** Андрею Митрофановичу (ист.). На пограничной заставе, носящей его имя.

Герой Советского Союза А. М. Кижеватов родился 20.8.1907 г. в с. Селикса



60. Памятник А. М. Кижеватову.



Пензенского района в крестьянской семье. Член КПСС с 1939 г. В Красной Армии с 1929 г. Накануне Великой Отечественной войны был начальником 9-й заставы 17-го Брестского Краснознамённого пограничного отряда, которая находилась на территории Цитадели Брестской крепости. 22.6.1941 г. лейтенант А. М. Кижеватов и воины его заставы с первых минут войны приняли бой с немецко-фашистскими захватчиками. Вместе с лейтенантами А. Е. Потоповым и А. С. Саниным руководил участком обороны близ Тереспольских ворот, участвовал в смелых вылазках. Был несколько раз ранен. 29 июня с небольшой группой пограничников остался прикрывать группу прорыва и погиб в бою. 6.5.1965 г. А. М. Кижеватову присвоено звание Героя Советского Союза. Село Селикса переименовано в Кижеватово. Его именем названы улицы в Бресте, Минске, Каменце, Кобрине, погранзастава, теплоход Дунайского пароходства (также и именем его дочери Нюры), школа на родине. В Бресте его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста», проводятся республиканские соревнования по велоспорту, посвящённые его памяти. На месте бывшей казармы установлен памятный знак.

В 1965 г. установлен памятник — бюст героя (скульптор А. Шмаков) на вертикальном постаменте, на котором — мраморная доска с изображением медали «Золотая Звезда» и памятной надписью.

Лит.: Лейтенант А. М. Кижеватов. 3 изд. М., 1980; Их именами названы...: Энцикл. справ. М., 1987. Т. М. Ходцева.

**61. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист., иск.). На пл. Ленина. Уста-



62. Памятник А. Мицкевичу.



61. Памятник В. И. Ленину.

новлен в 1958 г. (скульптор М. Ласточкин, архитектор Г. Заборский; бронза, гранит; высота постамента 6 м, фигуры — 3,18 м).

Бронзовая фигура В. И. Ленина установлена на вертикальном постаменте со ступенчатым стилобатом. Вождь показан в движении. Его правая рука указательным жестом выброшена вперёд, левая опущена вниз. Скульптор бережно передал черты лица В. И. Ленина и одновременно создал обобщённый образ, сосредоточив внимание на таких чертах вождя, как нестигаемая воля, целеустремлённость, убеждённость в торжестве социалистической революции. Строгость, сдержанность пластических приёмов помогают глубже раскрыть общий замысел автора. Постамент облицован серовато-красными гранитными плитами, на нём надпись: «В. И. Ленин».

Памятник увязан с окружающей архитектурной средой, является художественно-композиционным акцентом ансамбля площади. Л. Г. Лапцевич.

**62. ПАМЯТНИК МИЦКЕВИЧУ** Адаму (ист.). На бульваре А. Мицкевича. Установлен в 1965 г. к 110-й годовщине со дня смерти поэта (скульптор А. Шмаков; бетон; высота бюста 1,1 м, постамента — 2 м).

**63. ПАМЯТНИК НАГАНОВУ** Алексею Фёдоровичу (ист., иск.). Ул. Наганова, перед зданием средней школы № 9.


А. Ф. Наганов родился 25.2.1915 г. в с. Красная Река Старомайнского района Ульяновской области. Член ВЛКСМ. С 1937 г. в Красной Армии, с 1939 г. учился в Минском пехотном училище. 22.6.1941 г. командир взвода полковой школы 333-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой дивизии лейтенант А. Ф. Наганов возглавил группу бойцов, которая заняла оборону в башне над Тереспольскими воротами Брестской крепости. Погиб в бою в тот же день. Урна

с прахом А. Ф. Наганова (останки найдены в 1949 г.) захоронена в некрополе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. В экспозиции Музея обороны Брестской крепости хранится комсомольский билет А. Ф. Наганова, в Минске в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны — его гимнастёрка. Его именем названы улицы в Бресте и Жабинке, дизель-поезд Брестского железнодорожного узла. На стене Тереспольских ворот ему установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на аллее «Их именами названы улицы Бреста».



63. Памятник А. Ф. Наганову.





64. Памятник Освобождения.

Памятник установлен в 1974 г. (гранит, бетон, кирпич; высота скульптурного портрета 0,5 м, постамента — 2 м). Подарен городу самодеятельным скульптором из Армении М. Манукяном к 30-летию освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. В глыбе гранита, укрепленной на прямоугольном постаменте, высечен погрудный портрет А. Ф. Наганова. Черты лица передают мужество и стойкость защитника Родины, веру в победу над врагом. Бетонный постамент опоясан выложенной из кирпича лентой с полужирным завершением, напоминающим своды казематов Брестской крепости.

Лит.: Лейтенант А. Ф. Наганов. 3 изд. Мн., 1980; Героическая оборона: Сб. воспоминаний об обороне Брестской крепости в июне — июле 1941 г. 4 изд. Мн., 1971.

Л. Г. Лапцевич (иск.).

**64. ПАМЯТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ** (ист., иск.). На пл. Свободы, в сквере. Установлен в 1965 г. в честь войск 1-го Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков.

27.7.1944 г. в ходе наступательной Люблин-Брестской операции войска 70-й армии (генерал-полковник В. С. Попов) обошли город с юга и соединились с частями 28-й армии (генерал-лейтенант А. А. Лучинский). Одновременно на восточные подступы к Бресту вышли части 61-й армии (генерал-полковник П. А. Белов). Брестская группировка противника была окружена. В ночь на 28.7.1944 г. советские войска сломили упорное сопротивление противника, овладели городом и крепостью. За мужество и героизм 47 воинским соединениям и частям присвоены почётные наимено-


вания «Брестских», 28 воинам — звание Героя Советского Союза.

Памятник (скульптор М. Альтшулер, архитекторы А. Горбачёв и Н. Миловидов; бетон, гранит; высота 8,7 м) представляет собой высокую расширенную кверху стелу на низком стилобате. В верхней её части — рельефное изображение головы советского воина в каске и головы девочки. Ниже высечена надпись: «28 июля 1944 г. доблестные войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом и крепостью Брест, завершив полное освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков». Стела облицована красным полированным гранитом, плиты стилобата покрыты серой мраморной крошкой. На аллее, ведущей к памятнику, установлены 9 стел, на которых перечислены воинские части и соединения, получившие почётные наименования «Брестских».

Г. И. Сузляк, И. М. Елатомцева.

**65. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист., иск.). На пересечении улиц Ленина и Московской, в сквере Пограничников, ориентирован в сторону ул. Московской, которая ведёт к Брестской крепости. Установлен в 1972 г. (скульптор М. Альтшулер, архитекторы А. Горбачёв и Н. Миловидов) пограничникам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

На стилобате с разными уровнями полукруглых поверхностей, объединённых 2 лестницами, установлены сдвинутые относительно вертикальной оси 3 железобетонных двухметровых куба. В толще среднего — горельеф с изображением пограничника, сжимающего в руке оружие. Энергичная моделировка лица создаёт образ мужественного часового границы. На верхнем кубе надпись: «Стражам границ»; у подножия, на гранитной плите: «Героям пограничникам, погибшим в боях за Родину в 1941—1945 годах». Кубы и лестницы облицованы розовато-серым гранитом.



65. Памятник пограничникам.



68. Памятник советским воинам-интернационалистам.



68. Памятник советским воинам-интернационалистам. Доска со стихами одного из погибших воинов.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Платонов В. В. Они первыми приняли удар. 2 изд. М., 1969. А. С. Борисовец, Л. Г. Лапцевич.

Т. А. Слесарук.

**66. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). К западу от бывшего пригорода Бреста — Волынки (в настоящее время в черте города), на территории бывшей 10-й погранзаставы. Для увековечения памяти начальника заставы младшего лейтенанта М. К. Ишкова и 19 пограничников, мужественно сражавшихся и погибших в июне 1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками, в 1968 г. установлен обелиск.

**67. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-Артиллеристам** (ист.). У северо-западной стены Брестской крепости, на берегу Западного Буга. Установлен в 1975 г. для увековечения памяти воинов 131-го артиллерийского полка, которые в первые минуты нападения немецко-фашистских захватчиков оказали упорное сопротивление врагу, несмотря на большие потери. На месте боёв уста-



новлены 2 мемориальных знака с изображением артиллерийского прицела и фигуры воина, выбирающегося из развалин.

*В. П. Ласкович.*

**68. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ** (ист.). В восточной части города, в парке имени 60-летия Октября.

Для увековечения памяти 19 советских воинов-комсомольцев, жителей г. Бреста, погибших при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, в 1988 г. установлен мемориальный знак — гранитный монолит (высота 2,15 м), на котором прикреплена доска со стихами одного из погибших воинов. *М. П. Климец.*

**69. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ТАНКИСТАМ** (ист.). На южной окраине города, у дороги Пугачёво — Гершоны.

Одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны воины 22-й танковой дивизии под командованием генерал-майора В. П. Пуганова. Утром 22.6.1941 г. фашисты подвергли расположению дивизии мощному артиллерийскому обстрелу. В сложных условиях В. П. Пуганов организовал вывод танков из-под огня. 22 и 23 июня дивизия вела на границе тяжёлые бои против отборных танковых частей противника. Особое мужество проявили воины батальона 44-го танкового полка под командованием капитана М. И. Кудрявцева. 23 июня в бою близ д. Именин Кобринского района погиб В. П. Пуганов.

В 1967 г. для увековечения памяти погибших танкистов установлен мемориальный знак.


*Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Сандаков Л. М. Перезитое. М., 1966. А. С. Борисовец.*



70. Симеоновская церковь.

**70. СИМЕОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На пересечении ул. К. Маркса и ул. Московской. Построена в 1865 г. из кирпича. В первоначальном виде известна по акварели художника Н. Орды 1869 г. Реставрирована в 1988 г.

Здание центрической композиции. Квадратный в плане кубовидный объём храма поставлен на высокий филёнчатый цоколь, облицованный розовым гранитом, имеет полукруглую апсиду и узкий притвор. Доминирует восьмигранный барабан в центре и 4 угловые башни с шатровыми завершениями. Верхи увенчаны луковичными главками на гранёных шейках. Проёмы центрального светового барабана украшены



70. Симеоновская церковь. План.

кокошниками. Этот декоративный мотив использован также в оформлении главного и боковых входов, высоких арочных оконных проёмов. По периметру здание опоясывает карниз с тягой, над которым проходит филёнчатый парапет с разновеликими треугольными фронтонами.

Внутреннее пространство разделено колоннами на 3 нефа с крестовыми и цилиндрическими сводами, декорированными вместе со стенами полихромной орнаментальной росписью. В интерьере доминирует высокий световой барабан с высоким шатром. Алтарный объём отделён широким арочным проёмом и деревянным иконостасом (более поздней работы). Галерея хоров соединяется с центральным нефом широким арочным просветом.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля. *А. Н. Кулагин.*





# БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОН



## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- Стоянки, поселения
- Городища, древние города
- Курганные могильники, курганы

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники производственной и трудовой деятельности
- Памятники науки и культуры
- Памятники классовой борьбы и революционного движения
- Памятники военной истории
- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)

Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невозстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных, и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Усадебные комплексы
- Общественные здания
- Культовые сооружения
- Парки
- Архитектурные памятники
- Произведения монументальной скульптуры
- Памятники архитектуры с произведениями монументального искусства

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры до-советского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета



## II. БАРАНОВИЧИ

Город областного подчинения, центр района. В 201 км к северо-востоку от Бреста. Узел железных (линии на Минск, Брест, Слуцк, Лунинец, Лиду, Волковыск) и автомобильных дорог. 157,6 тыс. жителей (1988).

Возникновение Барановичей связано со строительством железных дорог во 2-й половине 19 в. Небольшая (3-го класса) станция Московско-Брестской железной дороги (сдана в эксплуатацию в ноябре 1871 г.) стала градостроительной основой для формирования посёлка железнодорожных рабочих и служащих. К середине 1880-х гг. в посёлке было около 1,5 тыс. жителей, 120 домов. По ходатайству владелицы окрестного имения Л. А. Разводовской посёлку в 1884 г. присвоен статус местечка, которое получило название Разводово.

С декабря 1884 г. начал действовать участок дороги Вильно — Лунинец — Пинск. На землях государственного имения Колпеница и деревень Светиловичи, Гирово и Колпеница вырос ещё один посёлок. В 1886 г. с началом движения на участке дороги до Белостока открыта станция Барановичи-Полесские. В 1890-е гг. посёлки слились в один населённый пункт — Барановичи. Были построены пакгаузы, мельница, сахарный завод виленского интендантства, продовольственный пункт. На постоянное расквартирование прибыли 2-й, 3-й железнодорожные батальоны, 5-я рота 4-го железнодорожного батальона, 2 батальона пехотного полка. Согласно переписи 1897 г., в Барановичах 8718 жителей, 834 здания, 4 предприятия, двухклассные школы (железнодорожная и благотворительного общества). Перспективы развития в связи с удобным размещением и отсутствием средств на благоустройство вынудили местные власти возбудить в начале 20 в. ходатайство перед царским правительством о переводе местечка в разряд города. Однако этот вопрос не был решён.

Накануне революции 1905—07 гг. в Барановичах действовал кружок РСДРП железнодорожников, который поддерживал связи с Вильно, Петербургом, Ригой, Женевой. В 1905 г. под руководством группы РСДРП состоялось выступление рабочих и солдат, которое с помощью войск было подавлено царскими властями.

В начале 1-й мировой войны в Барановичах находилась Ставка Верховного главнокомандующего русской армией. В результате войны и немецкой оккупации (с осени 1915) город был значительно разрушен. 5.1.1919 г. Красная Армия освободила Барановичи. Здесь была установлена Советская власть. В соответствии с постановлением Президиума ЦИК БССР от 6.2.1919 г. «О создании Барановичского уезда в Минской губернии» Барановичам присвоен статус города. Большую работу по



II. Площадь Ленина.

организации и укреплению Советской власти в городе и уезде проводил Барановичский уездный революционный комитет.

Во время войны, развязанной буржуазной Польшей против молодой Советской республики, город неоднократно становился ареной военных действий. В марте 1919 г. — июле 1920 г. и с сентября 1920 г. оккупирован польскими войсками. В 1921—39 гг. в составе буржуазной Польши, центр повета Новогрудского воеводства. Под руководством КПЗБ трудящиеся города вели упорную борьбу за социальное и национальное освобождение. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР Барановичи — центр области (1939—54).

С 27.6.1941 г. Барановичи оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Гитлеровцы уничтожили около 31 тыс. военнопленных и мирных жителей, 80 % промышленных предприятий, учебные заведения и культурно-просветительные учреждения, 2500 жилых домов. Население города и области вело решительную борьбу с врагом. Действовали подпольные обком и горком КП(б)Б, обком и горком ЛКСМБ. Город освобождён 8.7.1944 г. в результате Барановичско-Слонимской операции. 28 воинскими соединениями и частями, участвовавшим в освобождении города,

присвоено почётное наименование «Барановичских».

С 8.1.1954 г. Барановичи в Брестской обл., с 20.5.1954 г. — центр Новомышского, с 8.4.1957 г. — Барановичского района. В 1959 г. — 58,1 тыс., в 1970 г. — 101,5 тыс. жителей.

Архитектурно-планировочной основой Барановичей явилось пересечение построенных во 2-й половине 19 в. железных дорог. Первый генеральный план города утверждён в 1888 г. В его основе лежала прямоугольно-квартальная схема, определяющая и сейчас планировочную структуру исторической части города. В 1967 г. институтом «Белгоспроект» разработан генеральный план города. В 1977 г. Белорусским государственным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства проведена корректировка генплана, согласно которой сохраняется исторически сложившаяся прямоугольная сеть улиц, благоустраиваются окраины.

Административно-общественный центр города — пл. Ленина, расположенная на пересечении главных транспортных магистралей — улиц Ленина, Советской и Комсомольской. Композиционный и идейно-художественный центр площади — памятник В. И. Ленину (установлен в 1960). Вертикальной доминантой



силуэта застройки площади является 9-этажное здание гостиницы «Горизонт» (1979), в 1940—70-е гг. возведены общественные и жилые здания: горком и райком КПБ (1946), Дом культуры строителей (1956), 136-квартирный жилой дом (1960), Дом спорта (1966), кинотеатр «Октябрь» (1975). Рядом с пл. Ленина по ул. Советской сформировался новый административно-деловой центр города — площадь, основой композиции которой является монументальное 6-этажное здание Дома Советов (1970). Ансамбль завершают Дом связи, здание Сбербанка, 9-этажный жилой дом и одноэтажное здание Дома бракосочетаний. Одна из главных улиц города — Советская — включает 2-этажную застройку начала 20 в. Важную роль в ней играет 2-этажное здание Дома торговли (ул. Советская, 65), организующее перед собой курдонёр, фланкированный зданиями ресторана «Восход» и техникума лёгкой промышленности (ул. Советская, 67). Перспектива ул. Ленина отмечена 8-гранным бельведером углового дома № 1; жилая 4—5-этажная застройка сложилась в 1950—60-е гг. На улице расположены мемориальный сквер (на пересечении с ул. Чкалова) с памятником советским воинам и зданием городского Дома культуры (1962), сквер с фонтаном у кинотеатра «Октябрь» (1975), озеленённая площадь на пересечении с ул. Брестской с 9-этажным жилым домом (ул. Брестская, 1). Композиционно и функционально важной является Привокзальная пл. со зданиями железнодорожного и автовокзала, удачно связанная путепроводом с центром города. В 1960—80-е гг. возведён микрорайон по ул. Кирова. Жилые микрорайоны Северный-1, Восточный-1, Южный-3 застраиваются 5—9-этажными домами. Градостроительными акцентами исторической части города являются памятники архитектуры Покровский собор и Крестовоздвиженский костёл — ровесники Барановичей.

49 памятников и памятных мест города увековечивают знаменательные исторические события. При въезде в Барановичи со стороны Минска, в урочище Гай, где в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами были расстреляны 3 тыс. чехословацких граждан, создан мемориальный комплекс.

В промышленной городской структуре получили развитие машиностроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность. Работают комбинат железобетонных конструкций, завод бытовой химии, 2 завода железобетонных изделий, производственное деревообрабатывающее объединение, фабрики — художественных изделий, мебельная, имеется метеостанция.

В городе техникумы технологический и лёгкой промышленности, музыкальное, педагогическое и медицинское училища, 4 профтехучилища, 22 общеобразовательные школы, 50 дошкольных

учреждений, 42 библиотеки, 11 стационарных киноустановок, 19 клубных учреждений, краеведческий музей, 15 медицинских учреждений. Издаётся объединённая газета «Знамя коммунизма».

Зоны отдыха: парк имени 30-летия ВЛКСМ, в котором установлен бюст дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, за пределами города — искусственное озеро на р. Мышанка, оз. Жлобин, турбаза «Лесное озеро» на водохранилище Гать, лесопарк с мемориалом в урочище Гай.

Лит.: Торговля и промышленность Европейской России по районам. Вып. 11. Полесская полоса. Спб., Б. г.; Ф о н - Б е р Ф. Э. Об образовании Барановичского уезда: (К вопросу об изменении границ уездов Минской губернии). Мн., 1913; Б о р о д и н а В. П. Промышленность Белорусского Полесья. Мн., 1968; Брестская область: Белорусская ССР. 3 изд. Мн., 1987; R e w i e Ń s k a W. Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce. Wilno, 1938.

А. Н. Кулагин, Е. Ю. Петросова, С. А. Щербанков.

**71. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПОДПОЛЬЩИКОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены Л. П. Бородинский, Г. М. Герасимук, Т. И. Демидович, А. М. Денищик, Е. А. Довгер, К. М. Довгер, А. А. Лицкевич, И. А. Лицкевич, А. Ю. Широ — члены подпольной группы, действовавшей в августе 1943 г. — марте 1944 г. под руководством А. И. Крыштофика. Подпольщики совершали диверсии, переправляли людей в партизанские отряды, добывали и передавали партизанам сведения о противнике, боеприпасы, медикаменты, бумагу. Оккупанты выследили патриотов и подвергли их жестокому пыткам. Подпольщики были казнены немецко-фашистскими захватчиками 11.3.1944 г.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

А. И. Дулебо.

**72. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПОДПОЛЬЩИКОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены К. П. Бодак, А. В. Егоров, Я. М. Корниенко — члены подпольной группы, действовавшей на Барановичском железнодорожном узле с июня 1943 г. Группу из 5 человек возглавлял К. П. Бодак. Подпольщики выводили из строя паровозы и другую технику, собирали и передавали партизанам сведения о движении эшелонов противника. В 1944 г. гитлеровцы арестовали и после зверских пыток 26.4.1944 г. повесили патриотов.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

А. И. Дулебо.

**73. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены 350 воинов (фамилии 55 не установлены), погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг. Здесь похоронены Герои Советского Союза Иван Павлович Лисин, Василий Иванович Матронин, Александр Георгиевич Наконечников и дважды Герой Советского Союза Михаил Тихонович Степанищев.



73. Памятник на братской могиле советских воинов.

И. П. Лисин родился 14.10.1914 г. в с. Мало-Никольск Муромцевского района Омской области. Из крестьян. В 1930—35 гг. работал в колхозе на родине, с 1937 г. — лесорубом на Дальнем Востоке. С августа 1944 г. в Красной Армии. На фронте с января 1943 г. Воевал на Западном, Центральном, Белорусском фронтах. Отличился в октябре 1943 г. при форсировании Днепра на территории Лоевского райсна Гомельской области. С группой воинов сержант И. П. Лисин переправился через реку, захватил плацдарм и удерживал его до подхода подкрепления, чем содействовал успеху наступления. Звание Героя Советского Союза присвоено 30.10.1943 г. Погиб 7.7.1944 г. при освобождении г. Барановичи. Его именем названа улица в Барановичах и г. п. Муромцево Омской области.

В. И. Матронин родился в 1904 г. в с. Поповка Сентилеевского района Ульяновской области. Из рабочих. Член КПСС с 1927 г. С 1919 г. в Красной Армии. Участник гражданской войны. В 1927 г. окончил военное училище в Тбилиси, в 1937 г. — высшую пограничную школу. На фронте с 1943 г. Командир стрелковой дивизии полковник В. И. Матронин отличился в 1944 г. в боях за освобождение г. Бельск и овладение плацдармом на р. Нарев (Польша). Погиб 2.11.1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.10.1945 г.

А. Г. Наконечников родился 16.9.1915 г. в г. п. Дергачи Саратов-



ской области. Из крестьян. Член КПСС с 1940 г. С 1933 г. в Красной Армии. Участник национально-революционной войны в Испании (1936—39). С июня 1941 г. на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Командир штурмового авиаполка гвардии подполковник А. Г. Наконечников лично совершил 81 боевой вылет, полк под его командованием — 2028 вылетов. В 1943 г. полк обеспечивал форсирование Днепра советскими войсками и закрепление их на плацдарме. Звание Героя Советского Союза А. Г. Наконечникову присвоено 1.7.1944 г. После войны служил в Советской Армии. Умер 10.11.1946 г. Его именем названа улица в Барановичах.

М. Т. Степанищев родился 15.11.1917 г. в д. 1-е Колесово Задонского района Липецкой области. Из крестьян. Член КПСС с 1944 г. В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил Ворошиловградскую военную авиашколу. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Воевал на Южном, Сталинградском, Юго-Западном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах — лётчик, командир звена, заместитель командира и командир эскадрильи, штурман и заместитель командира штурмового авиаполка. Участник освобождения Кавказа, Украины, Белоруссии, Литвы, боёв в Германии. Гвардии майор М. Т. Степанищев совершил 234 боевых вылета (в 157 из них был ведущим). Звание Героя Советского Союза присвоено дважды — 26.10.1944 г. и 29.7.1945 г. После войны служил в Советской Армии. Умер 8.9.1946 г. Бронзовый бюст М. Т. Степанищева установлен в с. Хмелинец Задонского района Липецкой области. Именем героя названы улицы в городах Липецк и Задонск, пионерская дружина Хмелинецкой средней школы и пионерский отряд средней школы № 109 г. Москвы.


В 1963 г. на братской могиле установлены плиты, в 1985 г. — стела.

Лит.: Люди бессмертного подвига. Кн. 2. 3 изд. М., 1973; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.


**74. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены 25 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В 1963 г. на могиле установлен обелиск.

**75. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены 20 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1985 г. на могиле установлена стела.

**76. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронены 4 воина, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. В 1987 г. на могиле установлен обелиск.



77. Крестовоздвиженский костёл.



77. Крестовоздвиженский костёл. План.

**77. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). Ул. Куйбышева, 34. Построен в 1924 г. из дерева.

Трёхнефная базилика с пятигранным алтарным прирубом. Динамика и вертикальное развитие объёмно-пространственной композиции достигаются ступенчатым переходом боковых нефов в высокий центральный, накрытый двускатной крышей, в которую над главным фасадом врезан восьмериковый барабан с фигурной барочной башенкой (гранёный луковичный купол с фонарём, завершённым шпилем). Ярусность храма подчеркнута асимметрично пристроенной с юга к алтарной части низкой гранёной сакристией, «готическая» вертикальность композиции усиливается шалёвкой, высокими прямоугольными окнами боковых и квадратными центрального нефов. Главный вход оформлен двухколонным портиком с высоким треугольным фронтоном, который вместе с треугольным щипцом крыши центрального нефа создаёт динамичную ярусность главного фасада. Объёмы храма опоясывают карнизы, большой вынос которых обеспечивается фигурными балками-кронштейнами.

Вход на территорию костёла решён монументальной брамой в виде трёхпролётной аркады с коваными воротами. Сложена из кирпича в стиле неоготики. На фоне завершающего щипца установлена гипсовая скульптура святого.

Костёл — памятник эклектической архитектуры, в композиции которого использованы приёмы готики, стилизованные формы барокко и классицизма.

А. Н. Кулагин.

**78. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТАВЛАЮ** Валентину Павловичу (ист.). Ул. Ленина, 53, на здании центральной городской библиотеки, которая носит его имя. Установлена в июле 1987 г. (художник В. П. Ромейко; медь, чеканка).

Белорусский советский поэт, участник национально-освободительного движения в Западной Белоруссии В. П. Тавлай (литературные псевдонимы — Янка Двенадцатый, Павлюк Сирота, В. Тарский, партийные псевдонимы — Василь, Константин, Якимчик) родился 8.2.1914 г. в г. Барановичи. Из семьи железнодорожника. Детские годы прошли на родине отца в д. Рудавка на Слонимщине. Учился в Слонимской учительской семинарии, в 1927—29 гг. — в Виленской гимназии. В это время написана поэма «Непобеждённые». В 1929 г. за участие в ученических волнениях исключён из гимназии, в августе 1929 г. за подпольную комсомольскую работу арестован. В 1930 г. коммунистическим подпольем направлен в БССР. Работал в газете «Звезда», учился в БГУ. В 1932 г. отозван ЦК КПЗБ в Западную Белоруссию. С декабря 1932 г. член КПЗБ. Некоторое время жил в Варшаве. Член центральной редакции КПЗБ, затем сотрудник легального неофициального органа КПЗБ «Беларуская газета» (Вильно), представитель ЦК КПЗБ в Центре национально-освободительного движения Западной Белоруссии. Один из организаторов Литературного фронта крестьянско-рабочих писателей (декабрь 1933). 4.1.1934 г. арестован властями буржуазной Польши, приговорён к 8 годам тюремного заключения. В сентябре 1939 г. освобождён Красной Армией из Гродненской тюрьмы. Работал в лидской районной газете «Уперад». В годы Великой Отечественной войны связной отряда им. Г. И. Котовского бригады им. Ф. Э. Дзержинского партизанского соединения Барановичской области, разведчик спецгруппы «Буревестник». В 1944—45 гг. ответственный секретарь новогрудской районной газеты «Звезда», в 1945—47 гг. старший научный сотрудник, заместитель директора Литературного музея Я. Купалы. Умер 27.4.1947 г. Похоронен в Минске на Военном кладбище.

В. Тавлай — поэт героической темы. Печатался с 1928 г. Его поэзии присуща высокая гражданственность, революционный гуманизм, проникнутый духовным единством с народом и его судьбой (поэма «Товарищ», 1946, стихотворения



«Письмо из тюрьмы», «Товарищу моей весны» и др.). В стихах, поэмах создал реалистическую картину мужественной борьбы трудящихся Западной Белоруссии за воссоединение с БССР. Очерки «Котовцы», «Мария Гурина» и др. посвящены судьбе товарищей по партизанской борьбе, их мужеству. Автор литературно-критических и публицистических статей «Янка Брыль» и «Янка Купала и Западная Белоруссия» (1945), «Творчество Янки Купалы в борьбе за воссоединение белорусского народа в едином Советском государстве» (1946, опубликована в 1949). Переводил на белорусский язык произведения А. Мицкевича, И. Крылова и др. Отдельные произведения В. Тавлая переведены на русский, украинский, грузинский и другие языки. Изданы книги: «Избранное» (1947), «Избранные произведения» (1951, 1958), «Стихи и поэмы» (1955), «Сочинения» (1961), «Избранные стихи и поэмы» (1967), «Стихом пилу решётку» (1984).

Лит.: А р о ч к а М. Валянцін Таўлай: Крытыка-біягр. нарыс. Мн., 1969; У суро-  
вья гады падполля: Успаміны былых чле-  
наў КПЗБ — актыўных удзельнікаў рэв.-  
руху ў Заходняй Беларусі. Мн., 1958.  
В. Б. Короткевич.

**79. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЧЕР-  
НЫШЁВУ** Василию Ефимовичу (ист.).  
Ул. Советская, 77, на здании банка.  
Установлена в 1984 г.

Герой Советского Союза В. Е. Чер-  
нышёв родился 13.8.1908 г. в с. Красное  
Верховского района Орловской области.  
Из рабочих. Член КПСС с 1928 г.  
В 1927 г. окончил Орловское пехотное  
училище, в 1930 г. — Брянский коммуни-  
стический университет. До войны был  
на комсомольской и партийной работе  
на Брянщине, Орловщине и в Белорус-  
сии. Участник освобождения Западной  
Белоруссии в 1939 г. Во время Великой  
Отечественной войны В. Е. Чернышёв  
был одним из организаторов и руково-  
дителей партизанского движения и под-  
польной борьбы в Витебской и Барано-  
вичской областях. С 1942 г. уполномо-

ченный ЦК КП(б)Б и Центрального  
штаба партизанского движения по Ба-  
рановичской области, с марта 1943 г.  
секретарь Барановичского подпольного  
обкома КП(б)Б, одновременно коман-  
дир Барановичского партизанского со-  
единения. Генерал-майор с 1943 г. Зва-  
ние Героя Советского Союза присвоено  
1.1.1944 г. С 1944 г. первый секретарь  
Брестского, Минского обкомов КП(б)Б.  
В 1950 г. секретарь ЦК КП(б)Б. С 1951 г.  
первый секретарь Калининградского  
обкома, с 1959 г. — Приморского край-  
кома КПСС. С 1969 г. заместитель пред-  
седателя Комитета партийного контроля  
при ЦК КПСС. Член ЦК КПСС с 1952 г.  
Член ЦК КПБ в 1949—52 гг., член Бюро  
ЦК КП(б)Б в 1949—51 гг. Депутат  
Верховного Совета СССР в 1950—69 гг.  
Умер 12.11.1969 г. Именем В. Е. Чер-  
нышёва названы улицы в Барановичах и  
Кобрине, техникум лёгкой промышлен-  
ности в Барановичах, совхоз в Барано-  
вичском районе.



80. Мемориальный комплекс «Урочище Гай». Главный монумент.





81. Железнодорожный вокзал станции Барановичи-Полесские. Место выступления рабочих и солдат в 1905 г.


Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

80. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «УРОЧИЩЕ ГАЙ» (ист., иск.). На северо-восточной окраине города, в урочище Гай.

В июне 1942 г. фашисты доставили на ст. Барановичи эшелон с гражданами Чехословакии. Небольшими группами гитлеровцы выводили людей в урочище и расстреливали. Убитых сбрасывали в 2 больших рва.

В 1971—72 гг. на месте гибели 3 тыс. чехословацких граждан создан мемориальный комплекс (архитекторы Н. Миловидов, А. Макаров, А. Моренич, скульптор М. Альтшулер; бетон, медь, бронза, мрамор, бутовый камень). Основной композиции комплекса являются 2 арочно сомкнутых пилон, стилизованных под столбы ограды концлагеря. Арка удерживает бронзовый колокол со специальной системой подвески, звучащий от самого слабого дуновения ветра. Его звон — напоминание о погибших. Внизу, на чеканном барельефе, изображение множества рук, поднятых и сжатых в гневе, протесте, боли и отчаянии. Пилоны поставлены на месте, где во время расстрела был установлен пулемёт. От главного монумента проложены плиты к 2 рвам-могилам, между ними — бетонная плита с надписью-посвящением. За могилами Стена погибших из 3 тыс. бутовых камней. К ней прикреплена

мраморная доска с изображением терновой ветки и надписью на русском и чешском языках: «Светлой памяти чехословацких братьев». В композицию памятника включён отрезок полевой дороги, по которой обречённых вели к месту расстрела. Дорогу перегораживает символический Порог жизни и смерти — расщеплённый бетонный брус. Фактура бетона создаёт впечатление следов, оставленных людьми, переступившими порог бытия. Достоверная передача обстоятельств трагедии, печальный звон коло-



80. Мемориальный комплекс «Урочище Гай». Фрагмент главного монумента.

кола производят глубокое эмоциональное впечатление.

Мемориальный комплекс — значительное произведение монументального искусства республики.

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

А. И. Дулебо, Л. Г. Лапцевич.

81. МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБОЧИХ И СОЛДАТ 1905 ГОДА (ист.). Железнодорожная ст. Барановичи-Полесские.

7.12.1905 г. Московский Совет объявил политическую стачку, которая через 2 дня переросла в вооружённое восстание. Выступление московского пролетариата поддержали трудящиеся Белоруссии.

8 декабря под руководством группы РСДРП началась политическая стачка барановичских железнодорожников. 9 декабря рабочие во главе с председателем комитета Барановичского отделения Всероссийского железнодорожного союза инженером Н. М. Лепко вывели из строя аппаратуру почтово-телеграфной конторы. Прекратилось движение поездов. На митингах и демонстрациях с призывом к вооружённой борьбе выступил представитель Московского Совета. 11 декабря на плацу собрались рабочие депо, солдаты железнодорожного батальона, молодёжь. Генерал Артемьев приказал разогнать участников митинга. Рабочие сорвали с него погоны, сломали саблю. Когда сопровождавшие генерала офи-



церы начали стрелять и ранили несколько человек, вооружённые рабочие ответили огнём. С приказом подавить выступление в Барановичи 12 декабря прибыл отряд полковника Рерберга, 13 декабря — карательный отряд генерала Орлова. В городе ввели военное положение, начались массовые аресты. В виленскую тюрьму были брошены руководители и активные участники выступления К. Гайдамович, М. Мухин, А. Дрюков, И. Бачевский, С. Здасель, Н. Лепко и др. Движение на железной дороге было восстановлено 16 декабря, но волнения рабочих и солдат продолжались.

В 1966 г. на здании вокзала в память о событиях 1905 г. установлена мемориальная доска, а на привокзальной площади в 1986 г. — стела.

Лит.: Майзель Л. Н. 1905—1907 гг. на Беларуси: Хроника падзей. Мн., 1934.


М. И. Алексеюк, С. А. Щербаков.

**82. МЕСТО ГИБЕЛИ ПОДПОЛЬЩИКОВ** (ист.). Ул. Горького (бывшая Рыночная пл.). Здесь 11.3.1944 г. немецко-фашистскими оккупантами были повешены подпольщики Л. П. Бородинский, П. М. Герасимук, Т. И. Демидович, А. М. Денищик, Е. А. Довгер, К. М. Довгер, А. А. Лицкевич, И. А. Лицкевич, А. Ю. Ширко. В 1966 г. на доме № 10 установлена мемориальная доска.

**83. МЕСТО ГИБЕЛИ ПОДПОЛЬЩИКОВ** (ист.). Железнодорожная ст. Барановичи-Центральные, территория паровозного депо. Здесь 26.4.1944 г. немецко-фашистские оккупанты после зверских пыток повесили подпольщиков К. П. Бодака, Я. М. Корниенко и А. В. Егорова. В 1964 г. на здании клуба паровозного депо установлена мемориальная доска.

**84. МЕСТО ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ** (ист.). Ул. Брестская.

В 1941 г. немецко-фашистские оккупанты создали на территории тюрьмы филиал Леснянского лагеря смерти. Здесь в каторжных условиях содержалось около 20 тыс. человек. Фашисты систематически устраивали массовые расстрелы, применяли физические наказания. Зимой люди находились под открытым небом. Жечь костры запрещалось.



84. Памятник на месте гибели советских военнопленных и мирных жителей.

От холода, голода, болезней, непосильной работы ежедневно умирали десятки узников. Всего здесь погибло около 31 тыс. военнопленных и мирных жителей.

В 1964 г. на месте гибели жертв фашизма установлен памятник — скульптура скорбящей женщины на невысоком постаменте около бетонной стены с железными решётками (архитектор В. Ягодницкий).

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

А. И. Дулебо.  
**85. МОГИЛА ДОРОШЕВИЧА** Николая Фёдоровича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Н. Ф. Дорошевич — участник Барановичского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны. 3.7.1943 г. он взорвал на ст. Барановичи-Центральные вражеский эшелон с горючим. Погиб при выполнении этого задания. Для увековечения памяти Н. Ф. Дорошевича в 1974 г. на здании станции установлена мемориальная доска, его именем названа улица в Барановичах.

В 1978 г. на могиле установлен обелиск.

**86. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Похоронено около 100 польских граждан, расстрелянных 13.7.1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1971 г. на могиле установлен обелиск.

**87. МОГИЛА ЗВЕРЕВА** Василия Андреевича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Герой Советского Союза В. А. Зверев родился 20.7.1923 г. в д. Великое Кушунново Скопинского района Рязанской области. Из крестьян. Член КПСС с 1953 г. С 1937 г. работал трактористом в колхозе на родине. В Красной Армии с июня 1941 г. На фронте с мая 1942 г. — рядовой, младший сержант, катерист понтонно-мостового батальона. Участник освобождения Украины, Белоруссии, Польши, разгрома врага в Германии, форсировал 36 рек, в т. ч. Днепр в районе Киева. В одной из боевых операций весной 1945 г. переплыл Одер, захватил катер противника и переправил на нём советских десантников на вражеский берег. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 г. После войны работал на мясокомбинате в г. Барановичи. Депутат Верховного Совета БССР в 1947—51 гг. Умер 13.10.1971 г.

В 1972 г. на могиле установлен обелиск.

А. И. Дулебо.  
**88. МОГИЛА КАДОЧНИКОВА** Ивана Петровича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Герой Советского Союза И. П. Кадочников родился 19.6.1911 г. в д. Ведерники Верецагинского района Пермской области. Из крестьян. Член КПСС с 1944 г. Окончил курсы младших лейтенантов в 1944 г. В 1935—41 гг. работал электросварщиком в Свердловской области. С июня 1941 г. в Красной Армии.

На фронте с января 1943 г. — сапёр, гвардии ефрейтор. Участник боёв под Сталинградом, Орлом, Черниговом, освобождения Белоруссии, Польши. Отличился в сентябре 1943 г. при форсировании Днепра на территории Комаринского района Полесской области. Трое суток под огнём противника переправлял на правый берег реки артиллерию и пехоту. Звание Героя Советского Союза присвоено 15.1.1944 г. После войны работал электросварщиком на Барановичском заводе железобетонных конструкций. Умер 25.8.1967 г.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

А. И. Дулебо.  
**89. МОГИЛА КАЛОЛЫ** Прасковьи Лазаревны (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Герой Социалистического Труда П. Л. Калола родилась 8.3.1895 г. в д. Подкосовье Новогрудского района Гродненской области. Из крестьян. Член КПСС с 1952 г. Звеньевая льноводческого звена, с 1953 г. заместитель председателя колхоза им. Ленина Новогрудского района. В 1958—60 гг. звеньевая полеводческой бригады этого хозяйства. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1949 г. Умерла 23.8.1976 г.

В 1978 г. на могиле установлена стела.

А. И. Дулебо.  
**90. МОГИЛА МАЛЕНА** Арсентия Антоновича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Герой Советского Союза А. А. Мален родился 20.4.1921 г. в с. Гречаное Волочисского района Хмельницкой области. Из крестьян. Член КПСС с 1942 г. В Красной Армии с 1940 г. На фронте с августа 1942 г. — гвардии капитан, командир эскадрильи штурмового авиационного полка. Отличился при освобождении Орши, Борисова, Минска. 24.6.1944 г. группа штурмовиков во главе с ним в районе железнодорожной ст. Осиновка Дубровенского района Витебской области уничтожила 2 артиллерийские батареи и около взвода пехоты, в последующие 2 дня на дороге Витебск — Орша уничтожила 6 автомашин, взорвала склад с боеприпасами, на участке Толочин — Бобр сожгла железнодорожный эшелон, уничтожила паровоз. До июля 1944 г. А. А. Мален совершил 185 боевых вылетов, уничтожил 53 танка, 32 орудия, 117 автомашин, 2 склада с боеприпасами, 3 самолёта, 23 вагона, около 600 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 23.2.1945 г. Умер 3.2.1950 г.

В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984.

А. И. Дулебо.  
**91. МОГИЛА ЦАРЮКА** Владимира Зеноновича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище.

Деятель революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, один из организаторов и руководителей коммунистического под-



полья и партизанского движения в Барановичской области в годы Великой Отечественной войны В. З. Царюк родился 20.12.1899 г. в д. Большая Обрина Кореличского района Гродненской области. Из крестьян. Член КПСС с 1924 г. После Октябрьской революции активно участвовал в общественной жизни деревни, работал секретарём ревкома. В годы гражданской войны доброволец Красной Армии, политрук роты на Западном фронте. С 1920 г. на подпольной работе в Западной Белоруссии. С 1924 г. секретарь Мирского подпольного райкома КПЗБ. В 1926 г. арестован. 13 лет провёл в тюрьмах буржуазной Польши. Освобождён Красной Армией в 1939 г. Активно участвовал в установлении Советской власти в Западной Белоруссии, работал в партийных и советских органах. В годы Великой Отечественной войны руководитель Столбцовского подпольного межрайпартцентра, секретарь, 1-й секретарь Столбцовского райкома КП(б)Б, член Барановичского подпольного обкома КП(б)Б, помощник уполномоченного ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского движения по Барановичской области, командир Столбцовского партизанского соединения. За мужество и героизм, личные заслуги в организации партизанского движения в Барановичской области В. З. Царюку 15.8.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал секретарём Столбцовского райкома КП(б)Б, заместителем председателя Барановичского облисполкома, председателем Барановичского горисполкома. Депутат Верховного Совета СССР в 1946—54 гг., Верховного Совета БССР в 1940—47 и 1955—57 гг. Умер 27.1.1957 г. Его именем названа улица в Барановичах, колхоз в Кореличском районе, где установлен бюст В. З. Царюка. На родине открыт мемориальный музей.

В 1958 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Аслёзов С. А. Если не мы, то кто же?: (О Герое Сов. Союза В. З. Царюке). М., 1979.



93. Памятник в честь основания железнодорожных станций в г. Барановичи.

**92. МОГИЛА ЧЕРНОГО** Фёдора Васильевича (ист.). Ул. Загородная, на кладбище. Советский воин Ф. В. Чёрный погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. В 1946 г. на могиле установлен обелиск.

**93. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ** (ист.). На привокзальной площади.

В 1871 г. здесь была построена небольшая станция Московско-Брестской железной дороги (в настоящее время Барановичи-Центральные), в 1886 г. сдана в эксплуатацию железнодорожная ст. Барановичи-Полесские. Строительство железных дорог сыграло важную роль в развитии экономики и культуры Барановичей.

В 1986 г. в честь основания станций Барановичи-Центральные и Барановичи-Полесские установлен памятник — паровоз ЭМ-710-30.

А. И. Дулебо.

**94. ПАМЯТНИК ГРИЦЕВЦУ** Сергею Ивановичу (ист., иск.). Ул. Комсомольская, около входа в парк им. 30-летия ВЛКСМ.

Дважды Герой Советского Союза С. И. Грицевец родился 23.6.1909 г. в д. Боровцы Барановичского района. Из крестьян. Член КПСС с 1931 г. В 1932 г. окончил Оренбургское лётное училище. В Красной Армии с 1931 г. Командир авиазвена, отряда, инструктор-лётчик. В составе интернациональной бригады участвовал в национально-революционной войне в Испании (1936—39), сбил 30 самолётов противника, 7 из них за один день. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях, С. И. Грицевцу 22.2.1939 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Воевал с японскими милитаристами на р. Халхин-Гол (1939). Сбил 12 самолётов противника. В одном из боёв был подбит и загорелся самолёт командира 70-го истребительного авиаполка майора В. М. Забалуева. Он выбросился с парашютом и оказался на вражеской территории. Обнаружив это, С. И. Грицевец приземлился возле Забалуева, взял командира в одноместную машину, под огнём противника взлетел и благополучно вернулся на свой аэродром. За этот подвиг С. И. Грицевцу в августе 1939 г. во 2-й раз присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 16.9.1939 г. при исполнении служебных обязанностей недалеко от д. Болбасово Оршанского района Витебской области. Именем С. И. Грицевца названы улицы в Барановичах, Москве, Ленинграде, Минске, Орше, железнодорожная станция в Барановичском районе (на здании станции в 1985 г. установлена мемориальная доска), Харьковское военное авиационное училище; установлены памятники в деревнях Болбасово Оршанского и Молчадь Барановичского районов.

Памятник установлен в 1949 г. (скульптор З. Азгур, архитектор В. Борман; бронза, красный гранит; высота поста-



94. Памятник С. И. Грицевцу.

мента 3,4 м, бюста 1,15 м). На четырёхгранном постаменте — погрудный бронзовый бюст С. И. Грицевца. Уверенная посадка головы, мужественное, энергичное лицо, расправленные плечи подчеркивают героичность образа. Свитер с высоким воротником и тужурка с изображением 2 Звёзд Героя Советского Союза дополняют характеристику героя. Памятник установлен в центре газона по оси центральной аллеи. Низкие пилоны входа фланкируют строгую вертикаль памятника.

Лит.: Люди бессмертного подвига. Кн. 1. 4 изд. М., 1975; Григорьев Г. К. Две звезды: Документальная повесть. М., 1970; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984. А. И. Дулебо, Л. Г. Лапцевич.

**95. ПАМЯТНИК ДРУЖБЫ** (ист.). На бульваре Хейнола, в центре города. Валун с мемориальной надписью поставлен в 1987 г. в честь десятилетия установления отношений дружбы и взаимопомощи между Барановичами и финским городом Хейнола.

**96. ПАМЯТНИК КРУПСКОЙ** Надежде Константиновне (ист.). Ул. Коммунистическая, на территории средней школы № 16. Бюст Н. К. Крупской установлен в 1972 г.

**97. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист., иск.). Пл. Ленина. Установлен в 1960 г. (скульптор М. Альшулер, архитекторы Н. Миловидов,





97. Памятник В. И. Ленину на площади Ленина.

С. Ожогов, А. Маренич; бронза, гранит; общая высота 11,2 м, высота фигуры 4,6 м), является композиционным центром площади.

Скульптуру В. И. Ленина на высоком постаменте и асимметрично расположенную, вытянутую по горизонтали трибуну объединяет низкий развитый в плане ступенчатый стилобат. Фигура вождя — в сдержанном движении. Черты лица переданы в достоверных портретных и вместе с тем обобщённых формах. При небольших размерах и лаконичной прорисовке деталей памятник отличается выразительностью и монументальностью.

98. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Ул. Пролетарская, на территории завода станкопринадлежностей. Бюст В. И. Ленина установлен в 1976 г.

99. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Ул. Фабричная, на территории средней школы № 6. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1960 г.

100. ПАМЯТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ (ист., иск.). Ул. Ленина, перед зданием Дома культуры.

В начале июля 1944 г. советские войска начали наступление в районе Барановичей. Придавая важное значение этому участку фронта, гитлеровцы превратили город в мощный узел обороны с развитой системой траншей, дзотов, большим количеством минных полей и проволочных заграждений. 6 июля советские войска окружили барановичскую группировку противника и после 2 дней ожесточённых боёв разгромили её. 8 июля Барановичи были полностью освобождены.

В боях за город принимали участие 15-я, 20-я, 69-я, 130-я, 193-я стрелковые, 37-я, 44-я, 50-я, 75-я гвардейские стрелковые, 9-я гвардейская кавалерийская дивизии, 6-й и 8-й истребительные авиационные корпуса и другие части и соединения 1-го Белорусского фронта. 28 из них присвоено почётное наименование «Барановичских». Имена генерал-майоров И. И. Санковского, И. Л. Рогули и Героя Советского Союза младшего лейтенанта И. П. Лисина увековечены



100. Памятник в честь освобождения г. Барановичи в 1944 г. от немецко-фашистских оккупантов.





102. Памятник советским воинам-автомобилистам.

в названиях городских улиц. Освобождению города активно содействовали подпольщики. Они передавали советскому командованию сведения о дислокации войск противника, срывали перевозки его военных грузов, дезорганизовывали работу транспорта.

В 1984 г. в ознаменование 40-летия освобождения Барановичей от немецко-фашистских захватчиков установлен новый памятник (старый снесён). На невысоком прямоугольном постаменте (4,5×4,5 м) установлена стела в виде знамени с барельефом советского воина в каске. Перед стелой горит Вечный огонь, установлена плита с надписью: «Доблестным воинам Советской Армии, партизанам, 8 июля 1944 г. освободившим г. Барановичи от немецко-фашистских захватчиков благодарные жители города».

Лит.: Освобождение Белоруссии, 1944. 2 изд. М., 1974.

Н. А. Богусевич, А. И. Дулебо.


**101. ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ** (ист.). Ул. Фабричная, на территории текстильного комбината. В 1969 г. в ознаменование 25-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов установлена стела.

**102. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-АВТОМОБИЛИСТАМ** (ист.). Ул. Тельмана, в сквере. В честь воинов 18-й автомобильной бригады, участвовавшей в июле 1944 г. в освобождении г. Барановичи от немецко-фашистских захватчиков, в 1985 г. установлен на постаменте грузовой автомобиль ЗИС-5.

**103. ПОКРОВСКИЙ СОБОР** (архит., иск.). Ул. Куйбышева, 11. Построен в 1924—31 гг. из кирпича. Четырёхстолпный квадратный в плане основной объём храма, к которому с восточной стороны примыкают 3 полукруглые апсиды, накрыт полусферическим куполом с люкарнами. Северный и южный фасады украшены монументальными четырёхколонными портиками стилизованного ионического ордера, которые



103. Покровский собор. Общий вид.




103. Покровский собор. План.

оформляют боковые входы в храм. С запада узкая трапезная объединяет основ-


ной объём с трёхъярусной квадратной в плане колокольной, завершённой полусферическим куполом со шпилем. В насыщенном декоре колокольни использованы угловые одинарные и спаренные колонны, полуколонны, лопатки, профилированные карнизы. Главный вход выделен полуциркульным тимпаном. Оконные проёмы и ниши собора окаймлены профилированными наличниками с треугольными сандриками. Под храмом расположены обширные подвальные помещения с самостоятельными наружными входами, под алтарной частью — ризница. Экстерьер и интерьер здания декорированы мозаичными панно (сохранились с частичной утратой





103. Покровский собор. Фрагмент иконостаса. Резьба по дереву.





103. Покровский собор. Мозаика «Спас с донатором».



103. Покровский собор. Фреска на фасаде.

смайлты). Панно выполнены в 1902—11 гг. в петербургской мозаичной мастерской В. Фролова для собора Александра Невского в Варшаве. В 1926—27 гг. перевезены в Барановичи.

Расположенная в конхе апсиды мозаика «Богоматерь с младенцем» — фрагмент большой композиции «О тебе радуемся», выполненный по эскизу В. Васнецова. Поплечные изображения богоматери и младенца в вишнёвой, синей и светло-оранжевой одежде силуэтно выделяются на золотом фоне нимбов. Трактовка лиц объёмная. По картонам Н. Кошелева выполнены мозаики «Спас с донатором» (в тимпане фронтона южного портика) и «Деисус» (в интерьере над северным входом). В образе донатора изображён архитектор Л. Бенуа с моделью Варшавского собора. В цветовой гамме первой мозаики синие тона преобладают над светлыми розовыми, зелёными, охристыми; вторая мозаика решена в сочетании насыщенных и глухих тонов. По картонам Н. Бруни выполнены мозаики «Богоматерь с ангелами» (в интерьере над южным входом)

и фрагмент композиции «Собор архистратига Михаила» (в тимпане фронтона северного портика). На южном опорном столбе — изображение Иосифа Волоцкого, на северном — митрополита Алексия (оба по картонам В. Думитрашко).

Покровский собор — памятник архитектуры неоклассицизма. Г. М. Ермоленко.

д. Берёзовка, Леснянский сельсовет

**104. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ВОЕННОПЛЕННЫХ** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронены 628 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг., а также военнопленные, замученные гитлеровцами в Леснянском лагере смерти. В 1959 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**105. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1960 г.

д. Богуши, Гирмонтовский сельсовет

**106. МОГИЛА ХВАЛЬКО** Анатолия Александровича (ист.). На кладбище. Партизан А. А. Хвалько погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г. В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

д. Большая Колпеница, Колпеницкий сельсовет

**107. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). У кладбища. Похоронены 58 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**108. МОГИЛА ВЕДЕРНИКОВА** Ивана Васильевича **И НАСУТЫ** Степана Степановича (ист.). На кладбище. Партизаны И. В. Ведерников и С. С. Насута погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

д. Боровцы, Новомышский сельсовет

**109. ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ ГРИЦЕВЕЦ** Сергей Иванович (ист.). В центре деревни. В этом доме 23.6.1909 г. родился С. И. Грицевец — дважды Герой Советского Союза. В 1983 г. на доме установлена мемориальная доска. См. также статью № 94 «Памятник Грицевцу Сергею Ивановичу».

д. Великие Луки, центр сельсовета

**110. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 39 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. В 1964 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**111. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СУЩЕНЕ** Карпу Фёдоровичу **И ДУРИЛО** Захару Дмитриевичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1987 г. для увековечения памяти пер-



вого председателя сельсовета К. Ф. Сущени и депутата сельсовета З. Д. Дурило, казнённых немецко-фашистскими оккупантами в 1944 г.

**112. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере, около школы. Для увековечения памяти 69 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Вольно, центр сельсовета

**113. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 5 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1944 г. В 1983 г. на могиле установлен обелиск, который увековечивает также память 182 земляков, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

**114. МОГИЛА ВЕЛЕНКО** Николая Леонтьевича (ист.). На кладбище.

Герой Социалистического Труда Н. Л. Веленко родился 24.4.1898 г. в д. Залесье Барановичского района. Из крестьян. В 1922—39 гг. батрачил у местных помещиков. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР рабочий (1939—41), бригадир полеводческой бригады (1944—54) совхоза «Вольно-Чернихово» Барановичского района. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1949 г. Умер Н. Л. Веленко 27.1.1975 г.


В 1976 г. на могиле установлена стела.



113. Братская могила советских воинов, памятник землякам.



117. Троицкая церковь. Главный фасад.



117. Троицкая церковь. План.

**115. МОГИЛА КОЧЕРГИ** Василия Михайловича (ист.). На кладбище.

Герой Социалистического Труда В. М. Кочерга родился 1.10.1904 г. в д. Хорошевичи Слонимского района Гродненской области. Из крестьян. В 1940—46 гг. рабочий, в 1946—68 гг. звеньевой экспериментальной базы «Вольно-Чернихово» Барановичского района. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1949 г. Умер В. М. Кочерга 5.10.1985 г.

В 1987 г. на могиле установлен обелиск.

Г. Н. Новикова.

**116. МОГИЛА СВЕТЛИКА** Николая Людвиговича (ист.). На кладбище.

Герой Социалистического Труда Н. Л. Светлик родился 29.4.1904 г. в д. Полонечка Барановичского района. Из крестьян. С 1939 г. работал полеводом, в 1944 г. возглавил звено по выращиванию клевера. В 1952—66 полевод экспериментальной базы «Вольно-Чернихово» Барановичского района.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1949 г. Н. Л. Светлик умер 7.2.1972 г.

В 1973 г. на могиле установлен обелиск.

Г. Н. Новикова.


**117. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни, в пейзажном парке усадьбы. Построена в 1768 г. из кирпича как костёл базилиан.

Трёхнефная двухбашенная базилика с объёмно выделенным трансептом и полуциркулярной апсидой, по обе стороны которой симметрично расположены более низкие сакристии. Двускатная крыша закруглена над апсидой и украшена над ней фигурной башенкой на четверике. Фасады расчленены разными по форме и высоте оконными проёмами — полуциркулярными, лучковыми, круглыми. Архитектурный акцент создан на главном западном фасаде. Тонкопрофилированный вогнуто-выпуклый раскрепованный антаблемент делит его на 2 яруса. Динамичный силуэт верхнего яруса создают гранёные башни с выпуклыми кивориями и более поздними луковичными главками. Башни объединены пластичным щипцом плавного вогнуто-выпуклого силуэта. Подобного рисунка щипцы завершают торцы трансепта. Вертикальность композиции усиливают пучки пилястр и многоступенчатые контрфорсы, ниши стройных пропорций. Пластичным декоративным акцентом фасада является рельефное лепное панно над центральным лучковым окном. В основе его тематики — воинская атрибутика. Характерна для стиля рококо атектоничная трактовка капителей пилястр в виде увязанных в узел архитектурных обломов, лепка декоративных ваз в завершении контрфорсов. Центральный неф перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками. Архитектурно-декоративный акцент интерьера — главный алтарь в виде колоннады с криволинейным антаблементом, несущим скульптурные группы ангелов. Деревянный двухъярусный иконостас выполнен во 2-й половине 19 в. в неорусском стиле. На северной стене храма выступает барочный амвон, на балдахине которого возвышается статуя Моисея. В отделке интерьера широко использована техника стукко (фигурки путти, кубки, фестоны). В нартексе на 2 колон-



117. Троицкая церковь. Фрагмент стуккового декора главного фасада.





119. Братская могила советских воинов, партизан и жертв фашизма.

ках — хоры, связанные с храмом винтовой лестницей юго-западной башни.

Церковь — памятник архитектуры «виленского барокко».

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. Мн., 1989. А. Н. Кулагин.

д. Гайбуты, Почаповский сельсовет

118. МОГИЛА КОВАЛЕВСКОГО Иосифа Иосифовича (ист.). На кладбище. Партизан И. И. Ковалевский погиб в бою с немецко-фашистскими оккупантами в 1943 г. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

д. Гарановичи, Городищенский поселковый Совет

119. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 5 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг., и 4 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами. В 1950 г. на могиле установлен обелиск.

д. Гирмонтовцы, центр сельсовета

120. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На северо-восточной окраине деревни. Похоронены 5 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1986 г. на могиле установлена стела.

Памятник увековечивает также память 57 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

121. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1967 г.

### III. ГОРОДИЩЕ

Городской посёлок в Барановичском районе, центр поселкового Совета. Расположен на р. Сервечь (приток Немана) в 25 км к северу от Барановичей, 231 км от Бреста, на автомобильной дороге Барановичи — Новогрудок, в 25 км от железно-

дорожной ст. Барановичи-Полесские на линии Брест — Минск.

Археологические исследования свидетельствуют, что окрестности современного Городища были заселены в глубокой древности. В 0,8 км к западу от посёлка, в урочище Городок на правом берегу Сервечи, сохранились остатки древнего укрепления — городища культуры штрихованной керамики (2—4 вв.) и эпохи раннего феодализма (11—13 вв.), которое было окружено с трёх сторон валами и рвами. Площадка городища овальная, размером 28×50 м, ориентирована с юга на север. Въезд был с северной стороны. Наиболее крутые склоны расположены с восточной стороны, где площадка возвышается на 6—7 м. Мощность культурного слоя до 1 м. При исследовании городища (1957, 1964, 1970, 1980) археологами найдена гладкостенная и штрихованная керамика, железные орудия труда, шлаки, бронзовые украшения.

Городище входило в состав Великого княжества Литовского (с середины 13 в.), Речи Посполитой (после Люблинской унии 1569 г.). В 17 в. доминантой застройки деревни являлся каменный костёл, возведённый в 1640 г. (в 1864 г. пересвящён в церковь). Городище находилось в Новогрудском повете и воеводстве. В результате 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 г. вошло в состав Российского государства, местечко. С 1795 г. центр волости Новогрудского уезда. До 1831 г. принадлежало графу Людвигу Пацу, который имел в заречной части усадебно-парковый комплекс с мельницей, молотилкой, садом. В этом же году секвестровано царским правительством.

В 1886 г. в Городище насчитывалось 60 дворов, 504 жителя, находились волостное правление, 2 православные церкви, сельское училище, почтовая станция, синагога, 4 еврейских молитвенных дома, трактир, пивоваренный и кирпичный заводы, несколько мелких лавок. В 1893 г. в Городище было 747 жителей. В начале 20 в. в местечке проживало до 750 человек, имелось более десятка лавок, в год проходили 2 ярмарки.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 г. Городище отошло к буржуазной Польше, стало местечком Барановичского повета Новогрудского воеводства. 13 февраля 1937 г. здесь началась забастовка рабочих фанерного завода. Участвовало около 600 человек. Они требовали увеличения зарплаты, заключения коллективного договора, приёма на работу уволенных рабочих. Крестьяне окрестных деревень и рабочие предприятий г. Пинска проявили солидарность и оказали материальную помощь бастующим. В результате упорной борьбы рабочие добились частичного удовлетворения своих требований.

В 1939 г. Городище вошло в состав БССР. 15.1.1940 г. оно преобразовано в городской посёлок, центр Городищенского района Барановичской области.

С 24.6.1941 г. до 10.7.1944 г. Городище

оккупировано немецко-фашистскими захватчиками. На территории посёлка гитлеровцы зверски уничтожили 4006 советских граждан. В период немецко-фашистской оккупации на территории района действовали Городищенские подпольные райкомы КП(б)Б (июль 1943—10.7.1944) и ЛКСМБ (15.8.1943—10.7.1944), партизанские бригады «25 лет БССР», им. А. В. Суворова и Первомайская. Подпольный райком КП(б)Б издавал газету «Партизан Беларусі» (редактор А. С. Грибова).

С 8.1.1954 г. Городище в составе Брестской области, с 25.12.1962 г. — Барановичского района.

Река Сервечь, на берегах которой расположен посёлок, делит его на северную и южную части, соединённые мостом, который находится в створе ул. Новогрудской. В южной части сосредоточена основная жилая застройка, расположены общественный центр, промышленные предприятия. Здесь сформировался небольшой квартал 2-этажных жилых домов и микрорайон 3—4-этажной жилой застройки (при въезде в посёлок со стороны г. Барановичи). В северной части находятся спецшкола-интернат и небольшой район индивидуальной жилой застройки. В основе архитектурно-планировочной структуры посёлка — слабо выраженная прямоугольная схема улиц. Основные из них — Новогрудская и Столовичская — являются частью проходящей через посёлок автодороги Барановичи — Новогрудок. Посёлок вытянут вдоль ул. Столовичской, на пересечении которой с ул. Мирской сформировался общественный центр, образованный зданиями правления колхоза «Прогресс», горпоселкового Совета, школы, поликлиники, Дома культуры, комбината бытового обслуживания, библиотеки, учреждений торговли и общественного питания. Проект планировки разработан БелНИИПградогостроительства в 1980 г. В соответствии с ним новый общественный центр предусмотрен в районе жилого массива ПМК-5 вдоль ул. Мирской. Капитальная застройка ведётся вдоль ул. Столовичской. В перспективе в состав посёлка войдут примыкающие с запада и востока деревни Кисели и Брик-сичи. Промышленная зона разместится в южной части посёлка, создаётся на базе существующих ПМК-5 и ДЭУ.

В настоящее время в городском посёлке действуют: маслозавод, хлебопекарня, столярный цех, электроподстанция, участок связи, дорожно-эксплуатационный участок, ПМК-5, межшкольный учебно-производственный комбинат, комбинаты бытового обслуживания и коммунальных предприятий, семенная лаборатория, лесничество, автостанция, ветлечебница, больница, амбулатория, аптека, детская консультация, отделение Сбербанка СССР, универмаг, отделение связи, машиносчётная станция, Дом быта, Дом культуры, клуб, средняя школа и школа-интернат, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, Дом пионеров



и школьников, ясли-сад, детский дом-интернат, 2 массовые библиотеки. На территории Городища находятся памятники — В. И. Ленину и на братской могиле 262 советских воинов и партизан (в их числе Герой Советского Союза Пётр Петрович Едунов), которые погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Зона отдыха — берег р. Сервечь, район оз. Сервечь и окрестный лесной массив.

*Лит.:* Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 5. СПб., 1886; Россия: Полное геогр. описание нашего Отечества. Т. 9. СПб., 1905; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1975; Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1976; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941—июль 1944). Мн., 1933; Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965; Maliszewski E. Przewodnik po gubernji Mińskiej: Zarys statystyczno-opisowy. Warszawa, 1919.

Г. Н. Новикова, А. Н. Кулагин.

**122. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. 17 Сентября, около здания средней школы. Похоронены 262 воина и партизана, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Среди похороненных — Герой Советского Союза Пётр Петрович Едунов.

П. П. Едунов родился в 1919 г. в д. Золино Клинского района Московской области. Кандидат в члены КПСС. С 1939 г. в Красной Армии. С июля 1941 г. на фронте — старший сержант, командир взвода автоматчиков. Участник боёв на Западном, Степном фронтах, освобождения Белоруссии. Отличился при форсировании Днепра. 6.10.1943 г. 5 воинов во главе с П. П. Едуновым под артиллерийским огнём противника переплыли на лодке на правый берег реки, разведали расположение огневых точек противника и подходы к ним. 12.10.1943 г. в бою за высоту П. П. Едунов был дважды ранен,

но не оставил поле боя. Уничтожил пулемётный и оружейный расчёты, подбил мотоцикл и автомашину противника, захватил 4 пленных. Звание Героя Советского Союза присвоено 20.12.1943 г. Погиб 8.7.1944 г. при освобождении г. п. Городище, где его именем названа улица.

В 1956 г. на братской могиле установлен памятник — скульптурные фигуры 2 воинов. На постаменте 2 доски, на одной из них имена 40 земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.


А. И. Дулебо.

**123. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 0,8 км к западу от посёлка, в урочище Городок, на правом берегу р. Сервечь. Овальная площадка размером 28×50 м ориентирована с юга на север с незначительным отклонением по продольной оси на запад. Въезд с северной стороны. Наиболее отвесные склоны были укреплены с востока. Здесь площадка возвышается на 6—7 м. С западной стороны — ров шириной 6—7 и глубиной 1,3—1,7 м, на юге он, вероятно, был засыпан, на западе переходит в пойму, над которой коренной берег возвышается на 5 м. Длина укрепленного участка примерно 200 м, ширина 130 м. Открыт в 1951 г. В. С. Остапов. Обследовали в 1957 г. А. Г. Митрофанов, в 1964 г. Л. Д. Поболь, в 1970 г. М. М. Чернявский, в 1980 г. Т. С. Бубенько. Культурный слой серого цвета, мощностью до 0,6 м. Найдены материалы культуры штрихованной керамики 2—4 вв. (гладкостенная и штрихованная керамика, железные орудия труда, шлаки, бронзовые украшения), у северо-западного края городища — несколько необработанных отщепов и ножевидных пластин, что свидетельствует о посещении этих мест человеком каменного века. На основании находок, внешнего вида и размеров укрепления городище можно отнести к культуре штрихованной керамики и к эпохе раннего феодализма.

Находки хранятся в Институте истории АН БССР.

М. М. Чернявский.

**124. КОСТЁЛ** (архит.). Ул. Мицкевича. Построен в 18 в. из кирпича на



124. Костёл.

месте основанного в 1640 (1662?) г. воеводой Яном Капицей монастыря базилиан, переведённого сюда из Монте-Кассино. В 1839 (1864?) г. переосвящён в православную церковь.

Однонефный храм с притвором, укороченными крыльями трансепта и полукруглой апсидой, двускатная крыша над которой переходит уступом в коническое покрытие. Вертикальность композиции костёла подчеркнута мощными лопатками-пилонами и высокими арочными оконными проёмами. Наличники окон утоплены в толщу мощных стен (0,8 м) и оформлены полуколоннами, обрамлены наружными и внутренними откосами. Плоскостные фасады завершены необычно широким тонкопрофилированным карнизом, а низкий цоколь обработан округлыми архитектурными обломами крупных членений. Динамику архитектурной композиции усиливает асимметрично пристроенная с северной стороны апсида во 2-й половине 19 в. трёхъярусная (два восьмерика на четверике) шатровая колокольня — необычное для православного храма решение. Между апсидой и колокольной устроена ризница, лишённая декоративно-стилевой характеристики и композиционной выразительности. В интерьере неф перекрыт цилиндрическим сводом на подпружных арках, апсида — конхой, у западной стены на двух столбах расположены хоры.

Костёл — памятник архитектуры барокко.

*Лит.:* Maliszewski E. Przewodnik po gubernji Mińskiej: Zarys statystyczno-opisowy. Warszawa, 1919.

А. Н. Кулагин.

**125. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. 17 Сентября, 28. Построена в 1764 г. из дерева, реконструирована в начале 20 в. в неорусском стиле.

Трёхсрубный храм продольно-осевой композиции состоит из прямоугольного в плане притвора, основного кубического объёма и пятигранной апсиды. Основной объём накрыт четырёхскатной двухъярусной шатровой крышей с заломом, завершённой луковичным куполом на восьмигранном барабане и декорированной по скатам слуховыми килевидными окнами.




123. Городище.





125. Крестовоздвиженская церковь.



125. Крестовоздвиженская церковь. План.

Архитектура насыщена резным декором, включающим плоскостную балюстраду в цокольной части, карнизы с сухариками и зубцами в завершении горизонтально ошалевавших стен, орнаментированные лопатки и аркатурный пояс притвора. Внутреннее пространство зала и апсиды перекрыто шатровыми сводами на парусах. В притворе расположены хоры на двух столбах и ведущая к ним двухмаршевая лестница. Апсида отделена от основного объема деревянным иконостасом.

Возле церкви находится деревянная колокольня — четырехстолпное центричное сооружение, накрытое пологой шатровой крышей.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. А. Н. Кулагин.

**126. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АРТИМЕНЕ** Марку Алексеевичу (ист.). Ул. Гудева, 2. Установлена в 1969 г.

М. А. Артимена родился в 1900 г. в д. Стайки Барановичского района. Член КПСС с 1940 г. Участник революционно-освободительного движения в Западной

Белоруссии. В 1940—41 гг. работал инструктором Городищенского райисполкома Барановичской области. Депутат Верховного Совета БССР с 1940 г. В 1941 г. замучен немецко-фашистскими оккупантами в тюрьме г. Барановичи. Его именем названа улица в г. п. Городище.

А. И. Дулебо.

**127. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГУЦЕВУ** Ульяну Алексеевичу (ист.). Ул. Гудева, 2. Установлена в 1969 г. для увековечения памяти 1-го секретаря Городищенского райкома КП(б) У. А. Гудева, погибшего в 1941 г. при исполнении служебных обязанностей. Его именем названа улица в г. п. Городище.

**128. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗАРОГАЦКОМУ** Илье Осиповичу (ист.). Ул. Гудева, 1. Установлена в 1969 г. для увековечения памяти секретаря Городищенского райкома КП(б) У. О. Зарогацкого, погибшего в 1941 г. при выполнении боевого задания. Его именем названа улица в г. п. Городище.

**129. МОГИЛА МЫСЛЕВЦА** Владимира Константиновича (ист.). На кладбище. Участковый инспектор бывшего Городищенского районного отделения внутренних дел В. К. Мыслевец погиб при исполнении служебных обязанностей 7.3.1949 г.

В 1952 г. на могиле установлен обелиск.

**130. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Ул. Вишневецка, в сквере. Бюст В. И. Ленина установлен в 1964 г.

д. Добрый Бор, Подгорновский сельсовет

**131. ГОРОДИЩЕ СТОЯНКА** (археол.).

**131а. Городище.** В 2 км к северо-востоку от деревни, справа от дороги д. Подгорная — д. Добрый Бор, в урочище Моргач. Занимает северо-восточную часть лесистой гряды, примыкающей к р. Городнянка и небольшому болоту. Овальная площадка размером 71×80 м вытянута с северо-востока на юго-запад, в центре выпуклая, заросла лесом и сильно оплыла. Высота над поймой реки около 30 м. По краю укреплен валом высотой 0,8 м (с южной стороны вал прослеживается слабо). С запада ров глубиной около 0,7 м. Ширина входа около 3 м. Открыт в 1951 г. А. Г. Митрофанов, обследовали в 1969 г. В. Г. Супрун, в 1980 г. Т. С. Бубенько. Раскопки не проводились.

Т. С. Бубенько.

**131б. Стоянка.** В 2,5 км к юго-востоку от деревни, на широкой пойме правобережья р. Щара, в урочище Городок. Площадь 5500 м<sup>2</sup>. Известна под названием Добрый Бор-1. Открыт в 1951 г. А. Г. Митрофанов. В 1960 г. раскопки вел И. М. Тюрина. Вскрыто 984 м<sup>2</sup>. Культурный слой темно-серого цвета, мощностью 0,5—0,8 м. Найдены 12 кострищ круглой и овальной формы, диаметром от 1 до 2,3 м. Четко очерчены 5 ям. Три из них почти прямоугольной формы с ориентацией на юг и юго-восток, вероятно, являются остатком полуземляночного жилища. В ямах найдены кремневые орудия труда и фрагменты керамики. Две конус-

ные ямы, предположительно, хозяйственного назначения. Собрана большая коллекция керамики (около 2 тыс. обломков посуды), кремневых и каменных орудий труда (около 900), наконечники стрел, главным образом треугольной формы (2 черенковых), наконечники копий из массивных пластинок с ретушью по краям, скребки разнообразных форм, ножи с горбатой спинкой и вогнутым лезвием. Обнаружены также резцы, проколки, нуклеусы, кремневые тесла и топоры, сверленные топоры и их обломки, шлифовальные плитки, отбойники. Среди керамики — обломки остродонных горшков позднего неолита с S-образным профилем стенок. Орнамент — узор из наколов, насечек и черточек. Почти на всех сосудах под краем венчика глубокие ямки или наколы. Среди находок — обломки плоскодонной керамической посуды бронзового века, хорошо обожженные, орнаментированные нарезками в ёлочку и шнуровыми оттисками.

Поселение относится ко 2-й половине 3-го — 2-му тысячелетиям до н. э., основная часть находок — к позднему этапу неманской культуры.

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР.

М. М. Чернявский.

д. Домашевичи, Столовичский сельсовет

**132. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены воины (41 человек), погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Дубово, Колпеницкий сельсовет

**133. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 28 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Ежоны, Подгорновский сельсовет

**134. МОГИЛА ИОСЕЛЕВИЧА** Виктора Ивановича (ист.). В западной части деревни. Советский лётчик В. И. Иоселевич погиб в июне 1941 г. в воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1980 г. на могиле установлен обелиск.

д. Заболотье, Тешевлянский сельсовет

**135. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере, к западу от деревни. Для увековечения памяти 76 земляков из совхоза «Искра», погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлен обелиск.

д. Застаринье, Почаповский сельсовет

**136. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 28 партизан, погибших 2.5.1943 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками.



В ночь на 2.5.1943 г. партизаны отряда им. А. В. Суворова Первомайской партизанской бригады провели торжественное собрание жителей д. Застаринье, посвящённое празднику 1 Мая. Об этом стало известно немецко-фашистским оккупантам. Утром 2 мая в деревню ворвались каратели. Они сгоняли в дома по 15—20 человек, расстреливали их из автоматов, а дома поджигали. Погибли 382 жителя деревни, в т. ч. старики, женщины, дети, сожжено 96 домов. Рота партизан под командованием И. С. Кирина заняла оборону, отразила несколько вражеских атак. На помощь фашистам подошло подкрепление. В бою погибли 28 партизан.

В 1944 г. на могиле установлен обелиск, в 1983 г. — плита с памятной надписью.

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965; Раманоўскі В. П. Саўдзельнікі ў злачынствах. Мн., 1964; В едином строю: Воспоминания участников партизанского движения в Белоруссии, 1941—1944. Мн., 1970; Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии, 1941—1944. Мн., 1984.


**137. МОГИЛА ЛОЙКО** Николая Николаевича **И. МАЙСЮКА** Ивана Игнатьевича (ист.). На кладбище. Партизаны Н. Н. Лойко и И. И. Майсюк погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**138. МОГИЛА СКОМОРОХА** Павла Васильевича (ист.). На кладбище. Партизан П. В. Скоморох погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**139. МОГИЛА ЧЕБОТАРЯ** Аркадия Михайловича (ист.). На кладбище. Партизан А. М. Чеботарь погиб в бою с немецко-



140. Памятник жертвам фашизма и партизанам.



143. Троицкий костёл.

фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1949 г. на могиле установлен обелиск. **140. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На восточной окраине деревни, рядом с кладбищем.

2.5.1943 г. 57-й карательный батальон СС окружил д. Застаринье и жестоко расправился с её жителями. Погибли 382 жителя деревни — старики, женщины, дети, сожжено 96 домов. В тот же день в бою с карателями в деревне погибли 28 партизан отряда им. Суворова Первомайской бригады (см. также статью № 136 «Братская могила партизан»).

В 1983 г. в память о жертвах фашизма и партизанах установлен памятник — скульптура партизанки со знаменем и винтовкой и стела с именами погибших.

Н. А. Богусевич.

д. Звёздная, Новомышский сельсовет


**141. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 22 воина, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

д. Зелёная, Городищенский поселковый Совет

**142. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 54 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1973 г. установлен обелиск.

д. Ишкольд, Петковичский сельсовет

**143. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). На восточной окраине деревни. Построен в



143. Троицкий костёл. План.



143. Троицкий костёл. Аксонометрия.

1472 г. из кирпича. Реставрирован в 1970-х гг.

Прямоугольный в плане основной объём накрыт высокой двускатной крышей, пятигранная апсида — более низкой многоскатной. С северо-восточной стороны к апсиде примыкают сакристия и башня с





143. Троицкий костёл. Алтарь.

винтовой лестницей. Главный западный фасад завершён фигурным щипцом. В основе его декора — арочные ниши. Над стрельчатым входным порталом — высокий арочный проём. Такие же оконные проёмы на южном фасаде и апсиде. Здание укреплено по углам и на главном фасаде ступенчатыми пластичного рисунка контрфорсами. Первоначально фасады были нештукатурены, внизу декорированы ромбическим узором из кирпича-железняка.

Интерьер разделён 4 столбами на 3 коротких нефа. Готические стрельчатые своды украшены нервюрами.

Костёл — памятник архитектуры поздней готики.

Лит.: Всеобщая история архитектуры. Т. 6. М., 1968; Квитницкая Е. Д. Малоизвестные зальные сооружения Белоруссии конца XV — начала XVI в. // Архитектурное наследство. 1967. Вып. 16; Чантурия В. А. История архитектуры Белоруссии. Т. 1. (Доктобровский период). 3 изд. Мн., 1985; Ярашэвіч А. Готыка ў Ішкальдзі // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1985. № 3.

д. Карчова, центр сельсовета

**144. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 23 воина, погибших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**145. ТУГАНОВИЧСКИЙ ПАРК** (архит., ист.). На левом берегу р. Сервечь, в 1 км от деревни. Создан во 2-й половине 18 в. Окружал усадебные постройки имения Тугановичи (название от имени владельца князя Тугана). В 19 в. усадьба принадлежала Верещакам.

Пейзажный парк площадью около 5 га разбит на холмистой местности. Основные элементы композиции — поляны с куртинами и далёкими перспективами на окружающий ландшафт. Въездная аллея вела к ансамблю дворовых построек (не сохранились). На 2 холмах находились каменная беседка и усадебный костёл. В юго-восточной части парка 2 пруда. Преобладали посадки ясеня, клёна, вербы, дуба, липы европейской. В последние десятилетия сильно поредел.

В Тугановичи, к своему другу по Новогрудской доминиканской школе М. Верещако, часто приезжал Адам Мицкевич. Поэт восторгался парком и его окрестностями. По утверждению исследователей, описанное в поэме «Пан Тадеуш» Соплицово полностью соответствует Тугановичской усадьбе и её окрестностям. Отсюда и прототипы героев многих произведений А. Мицкевича. «Нигде на земле нет более весёлой жизни... — вспоминал поэт. — Столько там радости, прелести, человеческого бесконечного счастья... Такой жизни щедро познал я между 1815 и 1820 годами, особенно в доме Верещаков...» Частыми гостями хозяев поместья были Ян Чечот, Томаш Зан, Игнат Домейко.

В глубоком рву недалеко от парка лежит валун — Камень «филаретов», у которого собирались участники тайного общества патриотической молодёжи.

С усадьбой связаны некоторые события национально-освободительного восстания 1863—64 гг. Владелец поместья К. Тугановский поддерживал тесные связи с К. Калиновским, помогал ему в его революционной борьбе. В парке была создана мастерская по производству оружия, ко-

торое потом переправлялось в «центр» — д. Миловиды.

В 1931 г. парк как исторический памятник взят под государственную охрану. Были проведены работы по его упорядочению: посажены еловые деревья, сделаны ворота и ограда.

Лит.: Антипов В. Г. Парки Белоруссии. М., 1975; Федорук А. Т. Старинные парки Белоруссии: Инвентаризация, стилевые особенности, сохранение и функциональное использование. Мн., 1985; Мірачыцкі Л. П. Сцежкамі вялікага паэта. Мн., 1957.

Л. П. Мирочицкий.

д. Колбовичи, Подгорновский сельсовет  
**146. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 11 односельчан и 4 неизвестных советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1980 г. установлен обелиск.

д. Колдычево, Городищенский поселковый Совет

**147. МЕСТО КОЛДЫЧЕВСКОГО ЛАГЕРЯ СМЕРТИ** (ист.). На восточной окраине деревни, в 1 км от дороги Барановичи — Новогрудок.

Создан в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами для массового уничтожения советских граждан. В лагере содержалось одновременно до 10 тыс. человек. Территория его была огорожена несколькими рядами колючей проволоки, усиленно охранялась. В бараках летнего типа находилось только 30—40 % узников, остальные — под открытым небом. Люди погибали от голода, непосильного труда на торфоразработках и других работах. Узников расстреливали, вешали, подвергали пыткам в специальной камере. Нередко фашисты практиковали варварскую экзекуцию под издевательским названием «танцевать жабку». Узников выгоняли на плац, ставили полукругом или в каре, «виновных» заставляли прыгать с вытянутыми вперёд руками. Когда обессиленный человек падал, его добивали резиновыми дубинками или расстреливали. Перед отступлением гитлеровцы в ночь на 30.6.1944 г. расстреляли оставшихся в живых узников лагеря и взорвали основные помещения. Всего в лагере погибло более 22 тыс. советских граждан.



145. Камень «филаретов».





147. Памятник жертвам Колдычевского лагеря смерти.

В 1964 г. в 500 м от места, где находился лагерь, установлен памятник — скульптура скорбящей женщины. На памятнике надпись: «Здесь и в окрестностях похоронены 22 тысячи советских патриотов, замученных немецко-фашистскими захватчиками в 1942—1944 годах».

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

А. И. Дулебо.

**148. ПАМЯТНИК УЗНИКАМ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ** (иск.). На юго-западной окраине деревни. В память о жертвах фашизма — узниках Колдычевского лагеря смерти в 1964 г. установлена стела (скульптор А. Курочкин; бетон, чугун; высота стелы 4 м). На высоте  $\frac{2}{3}$  от основания в стелу врезан чугунный рельеф — погрудное изображение узника, разрывающего цепи. Перед стелой монументальные бетонные чаши с живыми цветами, символизирующими жизнь. Рядом 2 каменных блока с надписями-посвящениями советским гражданам, погибшим от рук фашистских палачей. См. также статью № 147 «Место Колдычевского лагеря смерти».

д. Крошин, центр сельсовета

**149. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОЙНОВ** (ист.). В сквере. Похоронены

36 воинов, павших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.


**150. КОСТЁЛ** (архит., иск.). Построен в 1920-е гг. из кирпича.

Прямоугольное в плане здание под двускатной крышей. Главный плоскостной фасад имеет двухъярусную композицию, укрупнённые элементы декора — мощные лопатки, прямоугольные ниши, межэтажную тягу, простого профиля карниз. Главный вход решён большой аркой-лоджией. Второй ярус фасада — аттиковая стенка с двухгранным завершением и угловыми пинаклями. В центре щипца — рельефно выполненный латинский крест. Зал храма перекрыт цилиндрическим сводом, под которым подвешена люстра (чугун, листовая бронза, ручнаяковка) работы белорусского поэта П. О. Багрима. Люстра сработана в виде обруча, подвешенного на 3 металлических жгутах с коронообразным завершением в месте их схождения. Ажурный орнаментальный рисунокковки придаёт люстре лёгкость и декоративную насыщенность. В арабесковую орнаментику обруча введён мотив крестов, чередующихся с чашечками подсвечников. На жгутах и центральной подвеске — стилизованные изображения летящих журавлей.

А. Н. Кулагин.

**151. МОГИЛА БАГРИМА** Павлюка Осиповича (ист.). На кладбище.

Белорусский поэт П. О. Багрим родился 2.11.1812 г. в д. Крошин. Учился в приходской школе при местном костёле. Был связан с антикрепостнически настроенными крестьянами, поднявшими



150. Люстра работы П. Багрима в костёле д. Крошин.



151. Памятник на могиле П. Багрима.

в 1828 г. в Крошине бунт, читал односельчанам «крамольные» стихи, за что был отдан в рекруты. После возвращения на родину работал кузнецом. В Крошинском костёле хранится люстра, выкованная П. О. Багримом (см. статью № 150 «Костёл»). Известно написанное в юности стихотворение поэта «Заиграй, заиграй, парнишка малый», опубликованное в воспоминаниях новогрудского адвоката И. Яцковского «Повесть моего времени, или Литовские приключения» (Лондон, 1854). Стихотворение трогает лиричностью, силой протеста против крепостничества, глубиной чувств. П. О. Багрим умер в 1891 г. (?).

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Александрович С. Х. Па слядах паэтычнай легенды. Мн., 1965; Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Т. 2. Мн., 1969; Пачынальнікі/Склад. Г. В. Кісялёў. Мн., 1977. А. И. Мальдис.

**152. МОГИЛА МАЦКОВСКОГО** Абрама Ароновича (ист.). На кладбище.

Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства БССР (1973) А. А. Мацковский родился 20.7.1917 г. в г. Климовичи Могилёвской области. Из рабочих. В 1933—37 гг. работал машинистом на плодово-ягодном заводе, модельщиком по дереву на мебельной фабрике в Климовичах. С 1937 г. в Красной Армии. Член КПСС с 1944 г. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации учитель Черниковской средней школы (1947), директор Городищенской электростанции, с 1957 г. председатель колхоза «Победа» Барановичского района. Под его руководством хозяйство стало одним из передовых в республике, в 1967 г. колхоз награждён



орденом Трудового Красного Знамени. Звание Героя Социалистического Труда А. А. Мацковскому присвоено в 1976 г. Депутат Верховного Совета БССР в 1971—75 гг. Умер 12.11.1978 г. Именем А. А. Мацковского названа улица в пос. Жемчужный Барановичского района. В 1980 г. на могиле установлена стела.

Лит.: Земные звёзды. Мн., 1978; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

**153. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания клуба. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1970 г., в 1987 г. памятник реконструирован, облицован бронзой.

д. Лавриновичи, Крошинский сельсовет

**154. ПАМЯТНИК КИРОВУ** Сергею Мироновичу (ист.). В центре деревни. Бюст С. М. Кирова установлен в 1983 г.

**155. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На центральной усадьбе колхоза им. Кирова. Бюст В. И. Ленина установлен в 1984 г.

д. Лебежаны, Тешевлянский сельсовет

**156. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 39 воинов, погибших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура скорбящей женщины.

д. Лесная, центр сельсовета

**157. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронены 60 советских граждан, уничтоженных в 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1979 г. на могиле установлен обелиск.

железнодорожная ст. Лесная

**158. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГОЛУБКУ** Владиславу Иосифовичу (ист.). На здании Леснянской средней школы. Установлена в 1988 г.

Белорусский советский писатель, один из основателей белорусского советского театра, режиссёр, актёр, художник, народный артист БССР (1928) В. И. Голубок (настоящая фамилия Голуб) родился 3.5.1882 г. Окончил церковно-приходскую школу в Минске, 2 года учился в Минском городском училище. После смерти отца работал грузчиком, приказчиком, слесарем. Одновременно занимался самообразованием, брал уроки у художников. Литературную деятельность начал в 1906 г. как поэт и прозаик. Печатался на страницах белорусских периодических изданий «Наша ніва» и «Лучынка». С 1917 г. известен как драматург. Написал около 40 драм и комедий. Наиболее значительные — «Пан Сурина», «Суд», «Ганка», «Писаревы именины», «Пинская мадонна», «Плотогон». В 1917—20 гг. актёр и режиссёр Первого белорусского товарищества драмы и комедии.



**159. Памятник на братской могиле советских воинов и жертв фашизма.**

Здесь поставлены его пьесы «Последнее свидание» и «Писаревы именины» (1917), «Невинная кровь» (1918), «Безродный» (1919). В 1920 г. создан театр (труппа Голубка, позднее Белорусский третий государственный театр), основу репертуара которого составляли его пьесы: «Суд» (1920), «Душегубы» (1921), «Ганка» (1922), «Пан Сурина» и «Плотогон» (1923), «Пинская мадонна» (1927) и др. Они ставились и в Белорусском государственном театре (ныне им. Я. Купалы). В. И. Голубок творчески развивал традиции белорусского народного театра (батлейки, народной драмы, школьного театра, первой белорусской труппы Игната Буйницкого). Как режиссёр широко использовал песенно-музыкальное и хореографическое народное творчество. Сам исполнял драматические и характерные роли, выступал как театральный художник и живописец-пейзажист. Придавал большое значение просветительской и агитационной деятельности театра. Умер в 1942 г.

Лит.: Атрошчанка А. Уладзіслаў Галубок. Мн., 1969; Звонак А. Уладзіслаў Галубок // Слова пра майстроў сцэны. Мн., 1967; Нефёд В. И. Становление белорусского советского театра, 1917—1941. Мн., 1965; Адхінуўшы заслонку часу...: Успаміны пра Уладзіслава Галубка. Мн., 1979; Карабанав Л. В. Драматургія Уладзіслава Галубка. Мн., 1982; Сабалеўскі А. Вытокі і карані: Да 100-годдзя з дня нараджэння Уладзіслава Галубка // Полымя. 1982. № 7.

В. И. Нефёд.

**159. МЕСТО РАССТРЕЛА СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 100 м от железнодорожной ст.

Лесная немецко-фашистские захватчики расстреливали в 1941—44 гг. советских военнопленных и мирных жителей. Здесь похоронены 50 тыс. человек, замученных в Леснянском лагере смерти, и 47 советских воинов, погибших в 1944 г. в боях за освобождение Барановичского района от немецко-фашистских захватчиков.

В сентябре 1941 г. гитлеровские оккупанты создали близ д. Лесная лагерь смерти № 337. В нём постоянно находилось около 55 тыс. человек. Узники содержались в нечеловеческих условиях, сознательно рассчитанных на массовую гибель людей. Большинство из них даже в сильные морозы находилось под открытым небом. Ежедневно от голода, инфекционных и простудных заболеваний умирало несколько десятков человек. Фашисты проводили массовые расстрелы, публично вешали и заживо сжигали узников. В лагере погибло около 88,5 тыс. человек.

В 1958 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965. А. И. Дулебо.

д. Лихосельцы, Вольновский сельсовет

**160. МОГИЛА КОЛОШИ** Василия Васильевича (ист.). На кладбище. Секретарь бывшего Голынковского сельсовета В. В. Колоша убит врагами Советской власти в 1948 г. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

д. Лотвичи, Полонковский сельсовет

**161. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 22 воина и партизана, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

д. Лохозва (не существует), Полонковский сельсовет

**162. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 9 партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942—43 гг. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

д. Люшнево, Тешевлянский сельсовет

**163. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На восточной окраине деревни. Похоронены 29 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941 и 1944 гг. В 1963 г. на могиле установлен памятник — скульптура партизана.

**164. КУРГАН** (археол.). В 1,8 км от деревни, в 360 м от дороги на д. Тешевля. Высота 1,7 м, диаметр 9 м. Открыл в 1951 г. В. С. Остапов, обследовали в 1969 г. В. Г. Супрун, в 1970 г. М. М. Чернявский, в 1980 г. Т. С. Бубенько.



д. Малая Свортва, Молчадский сельсовет  
**165. ПАМЯТНИК ВИЛЬЧКОВСКОМУ** Богуславу Богдановичу (ист.). На площади. Установлен в 1967 г. для увековечения памяти председателя колхоза «Искра» Героя Социалистического Труда Б. Б. Вильчковского (архитектор В. Ягодницкий; чугун, бетон; высота бюста 1,3 м, постамента 5 м). Бюст поставлен на постаменте с двухступенчатым стилобатом. См. также статью № 223 «Могила Вильчковского Богуслава Богдановича».

**166. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Рядом со зданием правления колхоза им. Б. Б. Вильчковского. Для увековечения памяти 50 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлена стела.

д. Меденевичи, Меденевичский сельсовет  
**167. ПАМЯТНИК МИЦКЕВИЧУ** Адаму (ист.). В 4 км к северу от деревни, в урочище Заосье (ранее фольварк).

Польский поэт, деятель национально-освободительного движения Адам Мицкевич родился 24.12.1798 г. Некоторые исследователи предполагают, что он родился в Новогрудке или в д. Осовцы. Однако наиболее вероятными являются сведения брата А. Мицкевича — Александра, утверждавшего в 1861 г. в письме к маршалу Новогрудского уезда В. Р. Брохотскому, что А. Мицкевич родился в фольварке Заосье, где в то время были в гостях его родители. В 1799 г. они унаследовали часть фольварка Заосье и прожили там до 1801 г.

Детство А. Мицкевича прошло в Новогрудке, где его отец работал адвокатом. Окончил доминиканскую школу (1815), Виленский университет (1819). В 1819—23 гг. учительствовал в Ковно. Один из организаторов тайных обществ патристической молодёжи («филоматы» и «филареты»). В 1823 г. арестован. С октября 1824 г. был в ссылке. Затем жил в Петербурге, Москве, Одессе. Познакомился и подружился с декабристами К. Рылеевым, А. Бестужевым, русскими писателя-



167. Памятник А. Мицкевичу.

ми А. Пушкиным, П. Вяземским и др. В 1829 г. выехал за границу. С 1832 г. жил в Париже, читал курс лекций по славянским литературам в Коллеж де Франс (1840—44). Был одним из политических руководителей левого крыла польской эмиграции. В начале 1840-х гг. находился под влиянием религиозно-мистических настроений. Во взглядах эволюционизировал от шляхетской революционности к революционной демократии. В 1848 г. организовал польский легион для оказания помощи движению карбонариев в Италии. В 1849 г. редактировал в Париже интернациональную газету «La Tribune des Peuples» («Трибуна народов»). Освобождение Польши связывал с национально-освободительной и социальной борьбой других народов Европы. Умер 26.11.1855 г. от холеры в Константинополе, похоронен в Париже. В 1890 г. останки поэта перевезены в Краков.

Первые произведения А. Мицкевича написаны во время учёбы в Виленском университете («Мешко, князь Новогрудский», 1817; «Бульба», 1819). Основатель революционного романтизма в польской литературе (кн. «Поэзия». Т. 1—2, 1822—23). Влияние белорусских сказок особенно ощутимо в балладах и романах («Свигизь», «Свигизьянка», «Рыбка»). Во 2-й части поэмы «Дзяды» (1823) дана зарисовка белорусского обряда поминания усопших. Наиболее значительные произведения русского периода «Крымские сонеты» (1826), поэма «Конрад Валленрод» (1828). В эмиграции написана 3-я часть поэмы «Дзяды» (1832) — о мужестве борцов против царизма. Вершина творчества А. Мицкевича — поэма «Пан Тадеуш» (1834). В ней реалистически показана жизнь народа и шляхты, опоэтизированы белорусские пейзажи. Творчество А. Мицкевича оказало влияние на развитие всех славянских литератур, особенно белорусской. Под его непосредственным воздействием начинали литературную деятельность Я. Чечот, Я. Барщевский, А. Рыпинский, В. Сырокомля и др. Благоутворное влияние поэта ощутимо и в произведениях В. Дунина-Марцинкевича, Я. Купалы, Я. Коласа и др. Его традиции народности, реализма и романтизма развивали М. Танк, А. Кулешов, В. Тавлай, П. Панченко, В. Короткевич и другие белорусские поэты. Сочинения А. Мицкевича переводили на белорусский язык В. Дунина-Марцинкевич, Б. Тарашкевич, Я. Купала, Я. Колас, К. Крапива, М. Танк, А. Кулешов, Ф. Пестрак, М. Лужанин, П. Панченко, Н. Тарас и др. В Новогрудке создан Дом-музей поэта, там же на Замковой горе насыпан мемориальный курган, в Бресте установлен бюст. Именем А. Мицкевича названы колхозы в Новогрудском и Мостовском районах, улицы в Новогрудке, Гродно, Бресте, Барановичах.

В 1927 г. на месте бывшего фольварка Заосье установлен обелиск (реставрирован в 1955 г.).

Лит.: Горский И. К. Адам Мицкевич.



169. Мемориальная часовня на месте Миловидской битвы 1863 г.

М., 1955; Стахеев Б. Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955; Лойка А. Адам Мицкевич і беларуская літаратура. Мн., 1959; Клячэня А. С. Грамадска-палітычны і сацыялагічны погляды Адама Міцкевіча. Мн., 1959. А. И. Мальдис.

д. Миловиды, центр сельсовета

**168. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 80 воинов и партизан, погибших в 1941—44 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1956 г. на могиле установлен обелиск (в 1988 г. заменён).

**169. МЕСТО МИЛОВИДСКОЙ БИТВЫ 1863 ГОДА** (ист., иск.). В 1,5 км от деревни, на Брестском шоссе.

Во время восстания 1863—64 гг. в Польше, Литве и Белоруссии под Миловидами, недалеко от стратегически важной дороги Брест — Бобруйск сконцентрировалось (середина мая 1863 г.) несколько повстанческих отрядов: Слонимский — Ф. Юндзилла, Волковысский — Г. Стравинского (Млотека), Гродненский — А. Лянкевича (Ляндера), Новогрудский — В. Миладовского. Пружанский — Ф. Влодека, всего около 800 человек. Командование объединёнными силами взял на себя А. Лянкевич. Повстанцы установили контроль над значительной территорией, знакомили крестьян с целями восстания, выступали за наделение их землёй и отмену феодальных повинностей. 20 мая миловидский лагерь инспектировал К. Калиновский. Царские власти бросили против повстанцев войска. Первой подошла колонна из Слонима (3 роты пехоты и 4 орудия), 22 мая она атаковала лагерь. Бой продолжался несколько часов. Плохо вооружённые повстанцы отби-



ли все атаки, нанесли карателям значительный урон (по официальным сведениям 50 убитых и раненых). Деморализованные царские войска вынуждены были отступить на исходные позиции. Вскоре им на помощь подошла колонна из Несвижа (2 роты). На следующий день наступление возобновилось. Но повстанцы к тому времени оставили лагерь. Миловидская битва была одной из крупнейших в Белоруссии во время восстания 1863—64 гг.


В 1930—33 гг. на месте битвы поставлена каменная мемориальная часовня, архитектура которой решена в стиле неоклассицизма. Представляет собой сооружение центрической объёмно-пространственной композиции: на квадратном в плане цоколе установлены 4 колонны, несущие антаблемент. Завершает часовню сферический гранёный купол с кованым крестом. Внутреннее пространство ограничено межколонными арочными проёмами с импостами. На филёнках постаментов — памятные надписи. Прямоугольный участок отмечен низкими гранёными столбиками. В 1988 г. недалеко от часовни установлен памятный знак.

Лит.: Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864 гг. М., 1965; Смирнов А. Ф. Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. М., 1963; Супрун В. Битва пад Милавідамі//Беларусь. 1973. № 5.

Г. В. Киселёв, А. Н. Кулагин.  
**170. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 25 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. В 1950 г. на могиле установлен обелиск.  
**171. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Около здания правления колхоза им. Ф. Э. Дзержинского. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1977 г.

**172. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На юго-восточной окраине деревни, около средней школы. Для увековечения памяти 60 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.


**173. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ 125-ЛЕТИЯ МИЛОВИДСКОЙ БИТВЫ**



174. Почтовая станция. Схема планировки.



174. Почтовая станция. Общий вид.



174. Почтовая станция. План.

(ист.). Недалеко от мемориальной часовни. Установлен 4.6.1988 г. Представляет собой валун с укрепленной на нём плитой с памятной надписью.

**174. ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ** (архит.). На окраине деревни, на шоссе Ивацевичи — Слуцк. Построена по «образцовому» проекту 1843 г. из кирпича.

Три кирпичных здания (станционный дом в центре, каретная и сарай по бокам) создают симметричную фронтальную композицию. Центральное здание выходит на шоссе главным фасадом, служебные — торцовыми. Прямоугольные в плане строения покрыты вальмовыми крышами. Центр станционного дома подчеркнут ризалитом главного входа, завершённым треугольным фронтоном, карниз которого декорирован сухариками. В здании находились комнаты для гостей, кухня, квартира смотрителя.

Станция — образец тиражированной дорожной постройки с элементами архитектуры классицизма.


Лит.: Сардаров А. С. История и архитектура дорог Белоруссии. Мн., 1978.  
А. С. Сардаров.

пос. Мирный, центр Малаховецкого сельсовета

**175. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОЙНОВ** (ист.). Перед зданием исполкома сельсовета. Похоронены 28 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1987 г. на могиле установлен обелиск, который увековечивает также память 93 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

**176. ПАМЯТНИК КАБУШКИНУ** Ивану Константиновичу (ист., иск.). Перед зданием исполкома сельсовета.

Герой Советского Союза И. К. Кабушкин родился 15.2.1915 г. в д. Малаховцы



175, 176. Памятник И. К. Кабушкину (слева) и братская могила советских воинов.




Барановичского района. Из крестьян. Окончил курсы младших лейтенантов. С 1935 г. в Красной Армии. Участник советско-финляндской войны 1939—40 гг. В начале Великой Отечественной войны попал в окружение. С осени 1941 г. в Минске. Организованная им группа патриотов собирала оружие, распространяла листовки, совершала диверсии, только в октябре — ноябре 1941 г. уничтожила 8 немецких автомашин, 16 гитлеровцев. В конце 1941 г. И. К. Кабушкин (подпольные клички Жан, Бабушкин, Сашка, Назаров) установил связь с Минским подпольным горкомом КП(б)Б. Выполнял ответственные поручения горкома и командования партизанских отрядов. С мая 1942 г. возглавлял оперативную группу горкома. Участвовал в организации издания и распространения подпольной газеты «Звезда», сводок Совинформбюро, листовок. 4.2.1943 г. при выполнении боевого задания схвачен гитлеровцами и замучен. Звание Героя Советского Союза присвоено 8.5.1965 г. Его именем названы улицы в Минске и Барановичах. На здании 1-го вагонного депо в Казани, где работал И. К. Кабушкин, установлена мемориальная доска.

Памятник поставлен в 1974 г. (скульптор И. Миско, архитектор Л. Левин; алюминий, литьё; общая высота 5,17 м). Над продольным стилобатом из алюминиевых плит возвышается прямоугольная стела, завершённая сдвинутым влево параллелепипедом. В нём на фоне глубоких граней пятиугольной звезды — скульптурный портрет И. К. Кабушкина. Образ героя отличается точностью характеристики, выразительностью моделировки черт лица. На стеле 2 плиты с надписями-посвящениями.

Лит.: Дорога в бессмертие. Мн., 1967; Люди легенд. Вып. 4. М., 1971.

М. К. Кошелев, М. М. Яницкая.




180. Памятник землякам и жертвам фашизма.



184. Преображенский костёл.

д. Мицкевичи, Молчадский сельсовет  
177. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Возле клуба. Бюст В. И. Ленина установлен в 1967 г.

д. Молчадь, центр сельсовета  
178. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,5 км к югу от деревни, слева от дороги на Слоним. 2 насыпи. Высота 1,4 и 1,7 м, диаметр 8 и 9 м. Открыл в 1951 г. В. С. Останов, обследовали в 1969 г. В. Г. Супрун, в 1970 г. М. М. Чернявский, в 1980 г. Т. С. Бубенько. Раскопки не проводились.



184. Преображенский костёл. План.

179. ПАМЯТНИК ГРИЦЕВЦУ Сергею Ивановичу (ист.). На территории школы-интерната. Скульптура дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца установлена в 1975 г. См. также статью № 94 «Памятник Грицевцу Сергею Ивановичу».

180. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ И ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти 112 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 3600 мирных жителей, расстрелянных фашистами, в 1977 г. установлен памятник — скульптурная композиция и 2 стелы, на одной из них — имена погибших.

181. ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни, на насыпном плато. Окружена оградой из бутового камня и старыми посадками клёна. Построена до 1880 г. из кирпича.

Представляет собой канонический четырёхчастный тип храма: включает колокольню, трапезную, основной объём, апсиду. В продольно-осевой симметричной объёмно-пространственной композиции доминирует трёхъярусная (два восьмерика на четверике) колокольня с шатровым верхом и луковичной главкой. Основной кубовидный объём с четырёх-





184. Преображенский костёл. Орган.

скатной крышей увенчан пятикупольем (луковичные главки на восьмигранных деревянных барабанах); его карниз решён падугой с двумя тягами-выкружками. Прямоугольные в плане притвор и боковые приделы оформлены по фронтальным фасадам килевидными фронтонами на коротких пиллястрах, имеют глубокие входные арочные порталы. Килевидными наличниками оформлены и арочные оконные проёмы — высокие одинарные в основном объёме и полукруглой апсиде и строенные в трапезной.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

А. Н. Кулагин.

д. Нагорная, Гирмонтовский сельсовет  
182. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле школы. Для увековечения памяти 27 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Новая Мышь, центр сельсовета  
183. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В парке. Похоронены 28 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1959 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина с автоматом.  
184. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КОСТЁЛ (архит., иск.). В центре деревни. Построен в 1825 г. из кирпича. Обнесён оградой с трёхарочными кирпичными воротами, выполненными в неорусском стиле.

Прямоугольный в плане объём с трёхгранной алтарной частью накрыт двускатной крышей (вальмовой над алтарём).

прямоугольный входной портал фасада. Стрельчатыми оконными проёмами в простых наличниках, двухступенчатыми контрфорсами в простенках ритмично расчленены боковые фасады. Широкий неф костёла с выделенными в интерьере по бокам алтаря сакристиями перекрыт лучковым деревянным сводом. Побеленные стены крепованы мощными лопатками. Хоры при входе покоятся на 2 колоннах и ограждены деревянным парапетом, декорированным резными филёнками, витыми колонками, инкрустацией.

В 1905 г. интерьер украшен 3 деревянными резными алтарями, амвоном и органом, перенесёнными сюда из костёла бенедиктинок в Несвиже. Эти произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в стилях барокко и рококо в середине 18 в., объединяются в единый художественный ансамбль ажурной резбой, обилием позолоты, единым колористическим решением. Главный двухъярусный алтарь установлен на высоком подиуме, филёнки которого заполнены орнаментальной позолоченной резбой. Колоннада первого яруса поднята на высокие устои, несёт раскрепованный и декорированный накладной резбой антаблемент и обрамляет алтарную картину «Преображение». В боковых интерколумниях установлены деревянные скульптуры святых, по обеим сторонам цоколя на кронштейнах-волютах — скульптуры святого Станислава и богородицы с младенцем. Второй ярус с иконой «Святые



184. Преображенский костёл. Фрагмент амвона.





185. Преображенская церковь.

семейство» фланкирован скульптурами крылатых ангелов, обильно насыщен накладной орнаментальной и скульптурной резьбой. Трёхъярусные боковые алтари имеют идентичную композиционную и художественно-стилевую трактовку. С главным алтарём их объединяют единые мотивы резьбы (виноградная лоза на колоннах, акантовые заплечники, путти, крылатые херувимы и пр.), характер распределения живописи и скульптуры (2 яруса икон в обрамлении колоннады, фланкирующие скульптуры святых, завершающий скульптурно-орнаментальный щит).

Амвон на северной стене алтаря выполнен из дерева в 1745 г. (обновлялся в 1893, 1959, 1979 гг.). Его кафедру окружают золочёные скульптуры евангелистов Лукаша, Марка, Матеуша, Иоанна с атрибутами, объединённые в динамичную композицию. Скульптурный ансамбль дополняют рельефные изображения херувимов, охотничьих атрибутов, заполненные живописью картуши. Балдахин амвона с интенсивно крепованным карнизом завершает скульптурная группа парящих ангелов. Обобщённый, укрупнённый характер объёмной и орнаментальной резьбы свидетельствует о незаурядном таланте народного мастера.

Установленный на хорах орган выполнен в стиле рококо в середине 18 в. (обновлён в 1891 г. мастером из Вильно Ф. Остроменцким). Благодаря использованию обилия контурной резьбы музыкальный инструмент получил ажурный плавный силуэт. Три группы басовых труб завершены остроугольными сложного рисунка карнизами с орнаментальными коронами.

Костёл — памятник эклектичной архитектуры, сочетающей стилизованные формы готики и классицизма. В интерьере представлены шедевры декоративно-прикладного искусства стилей барокко и рококо.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. Мн., 1989. А. Н. Кулагин.

**185. ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ** (архит.). На центральной площади деревни. Окружена деревянной оградой с трёхпролётными арочными воротами и старыми посадками липы. Построена в 1859 г. из дерева.

Относится к типу центральных крестово-купольных храмов, срублена на высоком каменном цоколе. Основной кубовидный объём с четырёхскатной крышей завершён 5 восьмигранными двухъярусными барабанами с шатровыми верхами, увенчанными луковичными куполами. Грани барабанов оформлены килевидными щипцами. Боковые приделы завершены двухгранными щипцами и прорезаны сдвоенными оконными проёмами с цветными витражами. Горизонтально ошалёванные фасады оконтурены широкими угловыми лопатками и большим карнизом (двухъярусным в центральном срубе), прорезаны высокими прямоугольными оконными проёмами в резных наличниках с витиеватым орнаментом в завершении. Главный вход с западной стороны отмечен высокой папертью с лестничным каскадом. Боковой вход со стороны площади (северный фасад) решён низким притвором с полуальмовой крышей и маковкой на коньке.

В интерьере доминирует пространство центрального объёма, в которое открыва-

ется световой восьмигранный барабан, поддерживаемый мощными ригелями и крестовыми в сечении устоями. Боковые приделы, апсида и притвор открываются в основной объём широкими проёмами со скошенными верхними углами. В декоре интерьера использованы прямоугольные и фигурные филёнки во фризовой части. Апсида отделена одноярусным иконостасом с центральным килевидным щипцом, выполненным в дереве во 2-й половине 19 в.

Церковь — памятник деревянного зодчества, в котором воплощены стилизованные формы древнерусской культовой архитектуры. А. Н. Кулагин.

д. Омневичи, Городищенский поселковый Совет

**186. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 2 партизана, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в 1943 г. В 1980 г. на могиле установлен обелиск.

**187. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 4 местных жителя, замученных в 1941 г. немецко-фашистскими оккупантами, и советский воин. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**188. МОГИЛА МОРОЗА** Владимира Ивановича и **МОРОЗ** Анны Иосифовны (ист.). На кладбище. Партизаны-подпольщики В. И. Мороз и А. И. Мороз зверски замучены немецко-фашистскими оккупантами. В 1980 г. на могиле установлен обелиск.

пос. Первомайский, Тешевлянский сельсовет

**189. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Возле административного здания птицефабрики «Первомайская». Похоронены 29 воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Среди похороненных — Герой Советского Союза Григорий Анатольевич Чекменёв.

Г. А. Чекменёв родился в 1916 г. в с. Янкуль Курсавского района Ставropolского края. Член КПСС с 1936 г. В Красной Армии с 1936 г. На фронте с июня 1941 г. Участник боёв за освобождение Украины и Белоруссии. Командир огневого взвода артиллерийско-миномётного полка старший лейтенант Г. А. Чекменёв особо отличился при освобождении Барановичской области. 6.7.1944 г. в бою у д. Кузевичи Городищенского района взвод под его командованием уничтожил 3 вражеских танка. 8.7.1944 г. взвод Г. А. Чекменёва перерезал железную дорогу Барановичи — Вильнюс, форсировал р. Мышанка, захватил оборонительный пункт противника — д. Тешевля, отбил 2 контратаки вражеской пехоты с 12 танками, в бою уничтожено 4 танка и около 250 гитлеровцев. Когда кончились снаряды и патроны, 6 автоматчиков во главе с командиром взвода бросились на врага с гранатами. Г. А. Чекменёв погиб в этом



бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.9.1944 г.

В 1963 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

д. Перховичи, Полонковский сельсовет  
190. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле Дома культуры. Для увековечения памяти 69 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1970 г. установлен обелиск.

д. Подгорная, центр сельсовета  
191. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На западной окраине деревни, около здания правления колхоза «Заря». Для увековечения памяти 96 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1963 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Подлесейки, Крошинский сельсовет  
192. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПЕТЛИЦКОМУ Александру Константиновичу (ист.). На здании исполкома бывшего Подлесейского сельсовета. Установлена в 1983 г. для увековечения памяти председателя сельсовета А. К. Петлицкого, убитого врагами Советской власти в 1948 г. А. К. Петлицкий похоронен в д. Ятвезь Барановичского района.

д. Полонечка, центр сельсовета  
193. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На кладбище. Похоронены 36 воинов, погибших в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

194. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На кладбище. Похоронены 6 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

195. ДВОРЕЦ (архит.). В центре деревни, на левом берегу р. Змейка. Построен князем Константином Радзивиллом в конце 18 — начале 19 в. из кирпича. Частично реконструирован в начале 20 в. Частично разрушен в 1917 и 1943 гг. После войны восстановлен. В настоящее время в нём размещается средняя школа.

Входил в дворцово-парковый ансамбль, который включал парк пейзажно-регулярной планировки, малые архитектурные формы, оранжерею, костёл, мельницу. Перед дворцом были въездные ворота с вазами в стиле ампира. Центральная аллея парка совпадала с планировочной осью ансамбля и завершалась часовней-усыпальницей. Систему прудов питала река, ограничивавшая территорию парка с юго-запада.

Дворец имеет фронтальную симметрично-осевую трёхчастную композицию. Её центр — двухэтажный близкий к квадрату объём, связанный боковыми крыль-



195. Дворец. Общий вид.



195. Дворец. Главный фасад. Фрагмент декора.

ми-галереями с одноэтажными флигелями. Все 3 объёма накрыты вальмовыми крышами. К левому павильону с тыльной стороны примыкало помещение зимнего сада, выполненное в формах готической архитектуры. Декоративный акцент — центральная часть главного фасада, выделенная гермами и массивным антаблементом (ранее завершался треугольным фронтоном с гербом владельцев). Аналогичные опоры-гермы определяли ритм боковых галерей (не сохранились). Окна окаймляют плоские наличники с сандриками и розетками. Первоначальная планировка помещений и интерьер значительно изменены. Вместо парадной лестницы в центральном корпусе сделаны боковые лестничные марши. В 19 в. во дворце размещались библиотека, архив, нумизматическая коллекция, собрание произведений искусства.

Дворец — характерный образец застройки крупного усадебно-паркового ансамбля с чертами архитектуры позднего классицизма.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура двор-


цово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.

196. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни, в сквере. Для увековечения памяти 71 односельчанина и 36 советских воинов, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела с барельефом.

197. ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ Василию Ивановичу (ист.). В сквере около здания правления колхоза им. В. И. Чапаева. Бюст героя гражданской войны В. И. Чапаева установлен в 1968 г.

198. ЮРЬЕВСКИЙ КОСТЁЛ (архит., иск.). В центре деревни. Построен в 1899 г. из дерева (архитектор К. Войцеховский).

Прямоугольный в плане основной объём с пятигранной апсидой. Из-за основного объёма симметрично выступают примыкающие к апсиде 2 низкие сакристии. На главном фасаде 2 башни, завершённые глухими четвериками с высокими пирамидальными шатрами. Между башнями — фронтоном с люнетом. Главный вход оформлен декоративным крыльцом с двускатным навесом на 2 колонках. Стены горизонтально обшиты досками. Фронтоны, четверики, карнизы и окна декорированы накладными деталями геометрической формы. Боковые стены прорезаны высокими стрельчатыми окнами и укреплены ступенчатыми контрфорсами. К главному входу ведёт низкая лестница. Интерьер залный, перекрытие балочное с плоским подшивным потолком. В западной части 6 колонок поддерживают хоры с органом работы виленского мастера



198. Юрьевский костёл. План.





198. Юрьевский костёл. Общий вид.

Ф. Остроменцкого (1897). Одноярусный алтарь — образец народного искусства (резьба по дереву). На его низком профилированном цоколе — высокий акант, обрамляющий также алтарные картины. Костёл — памятник архитектуры неоготики.

д. Полонка, центр сельсовета

**199. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 52 воина и партизана, погибших в июле 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских оккупантов. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.


**200. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЩЕРБАКОВУ** Петру Гавриловичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1983 г. для увековечения памяти председателя сельсовета П. Г. Щербакова, погибшего от рук врагов Советской власти в 1949 г.

**201. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 500 м от здания исполкома сельсовета. Похоронены 14 жителей деревни, расстрелянных в 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1977 г. на могиле установлен обелиск.

**202. МОГИЛА ЩЕРБАКОВА** Петра Гавриловича (ист.). Рядом с братской могилкой советских воинов, в центре деревни. Председатель сельсовета П. Г. Щербаков

убит врагами Советской власти в 1949 г. На могиле в 1985 г. установлен обелиск.

**203. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Срублена в начале 20 в. из соснового бруса. Имеет симметрично-осевую четырёхчастную объёмно-пространственную композицию. К квадратному в плане основному срубам примыкают: с востока — пятигранная апсида с 2 ризницами, с запада — притвор и трёхъярусная (восемь мерик на 2 четвериках) колокольня с шатровым покрытием. Пологая четырёхскатная крыша основного сруба завершена восьмигранным световым барабаном с гранёной луковичной главкой на невысоком шатре. Подобные 4 главки установлены по углам сруба. Интерьер храма освещается высокими прямоугольными оконными проёмами в простых наличниках и арочными окнами светового барабана. Деревянный иконостас поздней работы.



203. Церковь. План.



203. Церковь. Общий вид.



в 1949 г.  
обелиск.  
ндре де-  
из сосно-

четырёх-  
ную ком-  
е основ-  
остока —  
ицами, с  
ая (вось-  
кольна с  
четырёх-  
заверше-  
арабаном  
и на не-  
ски уста-  
ер храма  
ольными  
наличи-  
ого бара-  
поздней



5 м

Церковь — памятник деревянного зодчества, в котором интерпретированы формы и каноны монументальной древнерусской культовой архитектуры.

А. Н. Кулагин.

д. Постаринье, Новомышский сельсовет

**204. МОГИЛА ТУРКАТОВА** Владимира Игнатьевича, **ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Майор Красной Армии В. И. Туркатов погиб в 1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1974 г. на могиле установлена стела. На ней также плита с именами 27 жителей д. Постаринье, погибших в годы Великой Отечественной войны.

д. Почапово, центр сельсовета

**205. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 9 партизан, погибших в 1941—44 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1983 г. на могиле установлен обелиск.  
**206. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле Дома культуры. Для увековечения памяти 84 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Приозёрная, Новомышский сельсовет

**207. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены советские воины (31 человек), погибшие в июле 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении района. В 1959 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина с автоматом.

д. Пурневичи, Почаповский сельсовет  
**208. ГОРОДИЩЕ, КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.).


**208а. Городище.** Местное название Замок. В 0,8 км к юго-западу от деревни, на левом берегу р. Своротва, справа от дороги на д. Омневичи, в сосновом лесу. Площадка овальной формы, размером 45×33 м, возвышается над поймой реки на 15—18 м, вытянута с востока на запад (в западной части понижение на 0,5 м). Укреплена валом высотой 2 м в северной части и 4,5 м — в южной и юго-западной. Заросла кустарником и редким сосняком. Открыл в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовала в 1980 г. Т. С. Бубенько. Раскопки не проводились.

**208б. Курганный могильник.** Местные названия Копцы, Бугры. В 1 км к югу от деревни, справа от дороги на д. Душковцы, на левом берегу р. Своротва, на опушке леса. 14 насыпей высотой 1,3—2,5 м, диаметром 5—10 м. На некоторых сохранились следы ям, на одной — траншея. Зарос кустарником и редким сосняком. Открыл в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовала в 1980 г. Т. С. Бубенько. Раскопки не проводились.

Т. С. Бубенько.

д. Родковичи, Петковичский сельсовет

**209. МОГИЛА ВАРАНКОВИЧА** Ивана



218. Памятник землякам.

Викентьевича (ист.). На кладбище. Партизан И. В. Варанкович погиб 20.3.1944 г. в бою с немецко-фашистскими оккупантами. В 1984 г. на могиле установлена стела.

**210. МОГИЛА КОСТИНА** Григория Фёдоровича (ист.). На кладбище. Партизан Г. Ф. Костин погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

**211. МОГИЛА ПЛАВСЮКА** Вацлава Иосифовича (ист.). На кладбище. Партизан В. И. Плавсюк погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1950 г. на могиле установлен обелиск.

**212. МОГИЛА СТАШИНСКОГО** Ивана Ивановича (ист.). На кладбище. Председатель бывшего Голынковского сельсовета И. И. Сташинский убит 15.9.1948 г. врагами Советской власти. В 1950 г. на могиле установлен обелиск, в 1982 г. — стела.

**213. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле здания конторы совхоза им. В. Е. Чернышёва. Для увековечения памяти 36 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1973 г. установлен обелиск.

д. Русины, Великолукский сельсовет

**214. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Недалеко от бывшей школы. Похоронены советские воины (41 человек), погибшие в боях с немецко-

фашистскими оккупантами в 1941 и 1944 гг. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**215. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БОДАКУ** Константину Петровичу (ист.). На здании школы. Установлена в 1983 г. для увековечения памяти учителя школы, подпольщика К. П. Бодака, замученного гитлеровцами в 1944 г.

д. Савичи, Вольновский сельсовет

**216. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОЛОШЕ** Василию Викентьевичу (ист.). На здании исполкома бывшего Савичского сельсовета. Установлена в 1983 г. для увековечения памяти секретаря бывшего Голынковского сельсовета В. В. Колоши, убитого врагами Советской власти в 1948 г.

**217. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СТАШИНСКОМУ** Ивану Ивановичу (ист.). На здании исполкома бывшего Савичского сельсовета. Установлена в 1983 г. для увековечения памяти председателя бывшего Голынковского сельсовета И. И. Сташинского, убитого врагами Советской власти 15.9.1948 г.

**218. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В сквере, напротив административного здания бывшего совхоза «Савичский». Установлен в 1973 г. для увековечения памяти 65 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны (скульпторы И. Хомич, Г. Песец-



кий; бетон; высота стелы 2 м, барельефа 1,5 м). На продольной горизонтальной стене-стеле с фактурной отделкой поверхности асимметрично прикреплены сходная по форме стела с барельефами. Тонированные под алюминий поплечные изображения партизана, солдата и женщины символизируют непобедимость народа. Справа от барельефов 2 гранитные плиты. На одной высечены имена погибших, на другой — слова: «Вечная слава мужественным патриотам, отдавшим жизнь за нашу Родину. 1941—1945».

д. Свирианы, Жемчужненский сельсовет  
**219. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 63 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлен обелиск.

д. Севрюки, Жемчужненский сельсовет  
**220. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 4 советских воина, погибших в 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. В 1984 г. на могиле установлена плита.

д. Скорово, Карчовский сельсовет  
**221. БРАТСКАЯ МОГИЛА РУССКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 1,5 км к востоку от деревни. Похоронены русские воины, погибшие в боях с войсками кайзеровской Германии в 1917 г. В 1984 г. на могиле установлена плита.

**222. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. Для увековечения памяти 32 односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1957 г. установлен обелиск.

д. Сорговицы, Молчадский сельсовет  
**223. МОГИЛА ВИЛЬЧКОВСКОГО** Богуслава Богдановича (ист.). На кладбище.


Герой Социалистического Труда Б. Б. Вильчковский родился 17.3.1928 г. в д. Погулянка Барановичского района. Член КПСС с 1959 г. Во время Великой Отечественной войны 14-летним подростком ушел в партизаны, участвовал в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1959—64 гг. председатель колхоза «Искра» Барановичского района. Под его руководством отстающее хозяйство стало одним из передовых. Депутат Верховного Совета БССР с 1963 г. Погиб 27.11.1964 г. при исполнении служебных обязанностей. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 22.3.1966 г. Его именем названы колхоз, который он возглавлял, улица в Барановичах. На центральной усадьбе колхоза в д. Малая Своротва ему поставлен памятник.

В 1967 г. на могиле установлена стела.

д. Сосновая, Жемчужненский сельсовет  
**224. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На кладбище. В 5 км к юго-западу от



225. Остатки королевского укрепления.



225. Остатки королевского укрепления. Схема планировки.

деревни. В 1984 г. в память о 10 земляках, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, установлен обелиск.

д. Старая Мышь, Тешевлянский сельсовет  
**225. ОСТАТКИ КОРОЛЕВСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ** (ист.). К югу от деревни, на правом берегу р. Мышанка. Дата постройки неизвестна. По имеющимся сведениям король Польши и великий князь литовский Жигимонт II Август в 1568 г. передал окрестные земли магнату Яну Ходкевичу, который построил здесь замок. Королевское укрепление около Старой Мыши отмечено на карте Великого княжества Литовского 16 в. Разрушено в 1654 г. во время русско-польской войны.

Почти правильная четырехугольная площадка (50×50 м) окружена валом высотой 2 м и рвом шириной около 20 м, глубиной 7—8 м. Со стороны поля площадка имеет углубления, с юго-запада — небольшой перекоп вала, с юга сохранились следы засыпанного колодца.

Лит.: Ткачов М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978; Lorentz St. Jan

Krzysztof Glaubitz, architekt wileński XVIII w.: Materiały do biografii i twórczości. Warszawa, 1937. М. М. Чернявский.

д. Столовичи, центр сельсовета

**226. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 8 воинов и партизан, погибших в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими оккупантами. В 1966 г. на могиле установлен обелиск и 2 плиты с именами 68 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

**227. КОСТЕЛ СЕРДЦА ИИСУСА** (архит.). В центре деревни. Построен из кирпича на рубеже 19—20 вв.

Трёхнефная однобашенная базилика. Прямоугольный в плане объём накрыт общей двускатной крышей, расчленённой треугольными слуховыми оконными проёмами с высокими фиалами в завершении. Доминантой объёмно-пространственной композиции является двухъярусная (восьмерик на четверике) колокольня, завершённая высоким шпилем. Фасады ритмично расчленены стрельчатыми проёмами и контрфорсами в простенках и по углам стен. Главный вход решён мощным перспективным порталом и фланкирован трёхступенчатыми контрфорсами, увенчанными высокими шатрами с краббами. Подобные завершения имеют угловые фиалы алтарного щипца. Архитектурная выразительность здания достигается обилием креповок, профилей и обломов, выполненных средствами искусной кирпичной кладки, насыщенным колористическим решением (ярко красный фон открытой кирпичной кладки, светлые жестяные покрытия, полихромия бутового цоколя).

Костёл — памятник архитектуры неоготики.

А. Н. Кулагин.  
**228. ЦЕРКОВЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ** (архит., иск.). В центре деревни.

В 1610 г. по приказу Н. Радзивилла здесь обосновался орден Мальтийских кавалеров, тогда же был построен деревянный костёл. В 1639 г. на его месте воздвигнута каменная часовня. В 1740 г. владельцем Столовичей и мальтийским




командором М. Домбровским был заложен каменный костёл, строительством которого в 1740—41 гг. руководил архитектор И. Фонтана. Часовня была включена в общий объём постройки как пресбитерий. В 1743 г. архитектор И. К. Глаубиц доработал проект и завершил строительство костёла. Храм начал действовать в 1746 г. В 1863 г. переосвящён в православную Успенскую церковь.

Церковь — трёхнефная базилика с более низким пресбитерием и ризницами. Главный фасад сложной объёмно-пространственной композиции с 2 башнями по бокам разделён раскрепованными антаблементами на 3 яруса. Его основной декоративный мотив — слоистые пилястры. Вход подчеркнут 4 полуколоннами. Боковые фасады раскрепованы пилястрами. Высокие оконные проёмы с полуциркульными арочными завершениями украшены лепкой. Два ряда столбов делят интерьер на 3 нефа. Центральный перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками на подпружных арках, завершён трёхъярусным алтарём и соединяется с Лоретанской часовней. Боковые нефы перекрыты крестовыми сводами и завершены двухъярусными алтарями. При входе в церковь — небольшой нартекс. Две колонны поддерживают хоры.

Декоративное оформление интерьера (архитектор И. К. Глаубиц) выполнено в технике стукко. Первый ярус главного алтаря оформлен спаренными колоннами коринфского ордера и развитым антаблементом, во втором вертикальный ритм колонн повторяют пилястры с раскрепованными карнизами. Завершает композицию алтаря глория в виде лепного картуша. В центре алтаря — барочный картуш с рельефным изображением головы Иоанна Крестителя.



228. Церковь Иоанна Крестителя.



228. Церковь Иоанна Крестителя. План.

Церковь — памятник архитектуры «виленского барокко».

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. Мн., 1989. Т. II. Чернявская, М. М. Яницкая.



228. Церковь Иоанна Крестителя. Фрагмент интерьера.

д. Стрелово, Миловидский сельсовет

**229. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1 км к западу от деревни, с восточной стороны католического кладбища. В большой курганной группе около 46 насыпей высотой до 1,5 м, диаметром 6—10 м. Большая часть курганов хорошо сохранилась. В западной части насыпи повреждены более поздними захоронениями. Курганы известны под названием Турецкое кладбище. Открыл в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовали в 1970 г. М. М. Чернявский, в 1980 г. Т. С. Бубенько. Раскопки не проводились.

д. Тартаки, Леснянский сельсовет

**230. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ВОЕННОПЛЕННЫХ** (ист.).

**230а. Братская могила советских воинов.** На юго-западной окраине деревни. Похоронены 10 воинов, погибших в июле 1944 г. в боях с немецко-фашистскими оккупантами. В 1962 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата. **230б. Братская могила советских воинов и военнопленных.** На северной окраине деревни. Похоронены 59 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками и умерших от ран в 1941 и 1944 гг., а также военнопленные, замученные гитлеровцами в Леснянском лагере смерти. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Тешевля, центр сельсовета

**231. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. Для увековечения памяти 64 земляков из совхоза «Тешевля», погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлен обелиск.

д. Утёс, центр сельсовета

**232. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В сквере. Похоронены 32 воина, погибших в июле 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина со склонённым знаменем. **233. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 2 воина, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1982 г. на могиле установлен обелиск.

**234. МОГИЛА КУЗЬМИНОЙ** Елизаветы Степановны (ист.). На кладбище.

Е. С. Кузьмина родилась в 1907 г. в д. Утёс Барановичского района. Из крестьян. Активно участвовала в общественной жизни, организации местного колхоза и в борьбе с бандитизмом. Убита врагами Советской власти в декабре 1950 г.

В 1979 г. на могиле установлен обелиск. **235. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 112 земляков, погибших в годы





235. Памятник землякам.

Великой Отечественной войны, в 1984 г. установлен обелиск.

д. Юшковичи, Крошинский сельсовет  
236. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На кладбище. Похоронено более 40 воинов, умерших от ран в полевом госпитале в июле 1944 г. В 1944 г. на могиле установлен обелиск.


д. Ямично, Миловидский сельсовет  
237. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На южной окраине деревни. Похоронены 76 советских граждан, замученных в 1941 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Ястрембель, Малаховецкий сельсовет  
238. УСАДЬБА (архит.). На северной окраине деревни. Построена в 1897 г. Комплекс включал жилой каменный дом, спиртзавод, конюшню, каретную и другие хозяйственные постройки. В настоящее время здесь размещается школа-интернат.


Усадебный дом имеет асимметричное ступенчатое объёмно-пространственное построение. Вертикальной доминантой является четырёхъярусная шатровая башня. Основа композиции — двухэтажный корпус, к которому примыкают раз-

новеликие объёмы с самостоятельными крышами. Главный фасад выделен неглубоким ризалитом с балконом на 2 массивных столбах. К парадному входу ведёт двусторонний пандус с балюстрадой. С дворового фасада здание огибает терраса. Фасады обработаны рустикой, карнизами с сухариками; прямоугольные и полуциркульные оконные проёмы декорированы пилястрами, наличниками с замковым камнем, розетками. Планировка усадебного дома основана на компоновке разновеликих помещений вокруг вестибюля и коридора с торцевой лестницей. Домовая церковь выступает с северо-западной стороны полукруглым эркером. В некоторых помещениях сохранились керамические и паркетные полы. Подвальное помещение перекрыто сводом.


Постройки усадьбы окружены небольшим пейзажным парком, высаженным в конце 19 в. и занимающим прямоугольный равнинный участок площадью 6 га. Западная часть перепланирована в регулярном стиле. С парком объединён фруктовый сад. Въездная кленовая аллея ведёт от ворот, фланкированных корпусами конюшни и каретной, к главному фасаду усадебного дома. С восточной стороны парадного партера расположен пруд, связанный каналом с р. Мышанка. В парке растут тополь белый, ива белая плакучая, лиственница европейская, липа,



238. Усадьба. Схема планировки.



238. Усадьба. Боковой фасад дворца.



238. Усадьба. План 1-го этажа дворца.

каштан конский, дуб красный, сосна веймутова.

Усадьба — памятник усадебно-парковой архитектуры стиля неоклассицизм.  
А. Н. Кулагин.

д. Ятвезь, Крошинский сельсовет  
239. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На кладбище. Похоронены 45 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских оккупантов. В 1985 г. на могиле установлена стела.  
240. МОГИЛА ПЕТЛИЦКОГО Александра Константиновича (ист.). На кладбище. Председатель сельсовета А. К. Петлицкий убит врагами Советской власти в 1948 г. В 1985 г. на могиле установлена стела.





# БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги
  - магистральные общегосударственного значения
  - республиканского значения
  - прочие автомобильные дороги

## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- ◇ Стоянки, поселения
- ☆ Селища

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- T Памятники производственной и трудовой деятельности

- ✚ Памятники классовой борьбы и революционного движения
- ✚ Памятники военной истории
- ☆ Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)
- ✚ Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)
- T Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- ◇ Памятники градостроительства
- ◇ Усадебные комплексы
- ◇ Культовые сооружения
- ◇ Культовые комплексы
- T Промышленные сооружения
- T Произведения монументальной скульптуры

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета



## IV. БЕРЕЗА

Город (до 1940 г. Берёза-Картузская, Картуз-Берёза), центр Берёзовского района. Расположена на р. Ясельда, на равнинной местности с небольшим понижением в сторону р. Кречет. В 100 км северо-восточнее Бреста, на автомобильной дороге Брест — Минск, в 6 км от железнодорожной ст. Берёза-Картузская на линии Брест — Минск.

В письменных источниках впервые упоминается в 1477 г. как частновладельческая деревня Селецкой волости Слонимского, с 1521 г. Кобринского поветов Великого княжества Литовского. Принадлежала феодалам Гамшеям, Вештартовичам, Гастовским, Рудинским, с конца 16 в. — Сапегам. С 1629 г. местечко. В 1648—89 гг. здесь построен монастырь ордена картезианцев, который владел значительным земельным наделом, 800 крестьянскими дворами и являлся основным градостроительным ядром Берёзы. Во время Северной войны 1700—21 гг. шведские войска во главе с Карлом XII овладели Берёзой и разрушили её. После 3-го раздела Речи Посполитой Берёза с 1795 г. в составе России, местечко Пружанского уезда Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губерний. Воссоединение с Россией содействовало развитию торговли и промышленности. В 1-й половине 19 в. здесь ежегодно проводилось 8 ярмарок, насчитывалось 36 мелких торговых лавок, работали 2 кожевенные и суконная мануфактуры с 12 рабочими (1833). Кожевенные предприятия вырабатывали до 2500 кож в год, суконная мануфактура — около 10 тыс. аршин сукна (1830). В 1833 г. в Берёзе более 200 деревянных домов, 1,2 тыс. жителей.

Быстрый рост местечка начался с 1870-х гг. в связи со строительством Московско-Брестской железной дороги и открытием в 1871 г. движения на участке Смоленск — Брест. По переписи 1897 г. в Берёзе было 6226 жителей, 5 кирпичных и 1070 деревянных зданий (в т. ч. 630 жилых), мужское и женское народные училища, фельдшерский пункт, аптека. В промышленности преобладали мелкие предприятия ремесленного типа. Накануне 1-й мировой войны их было 19 с 65 рабочими; наиболее значительные: кожевенный завод (в 1914—7 рабочих), 2 лесопильных (14 рабочих) и завод по очистке мела (8 рабочих). В начале 1900-х гг. в городе действовала группа РСДРП.

С 1915 г. Берёза оккупирована кайзеровскими войсками, с 1919 г. до июля 1920 г. и с августа 1920 г. — войсками буржуазной Польши. В июле 1920 г. установлена Советская власть. С 1921 г. в составе буржуазной Польши, местечко Пружанского повета Полесского воеводства. Здесь действовал подпольный райком Компартии Западной Белоруссии. В 1934 г. правительство буржуазной Поль-

ши создало Берёза-Картузский концентрационный лагерь.

С 1939 г. Берёза в составе БССР, 5 тыс. жителей. С 1940 г. центр района. 23.6.1941 г. город оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в созданном здесь лагере смерти уничтожили 7 тыс. человек, а в городе и районе за время оккупации — 5943 человека. В районе действовали Берёзовские подпольные антифашистский комитет (с июня 1942), райкомы КП(б)Б (декабрь 1943—12.7.1944) и ЛКСМБ (1.9.1943—12.7.1944), с января 1944 г. издавалась подпольная газета «Пламя». На железнодорожной ст. Берёза-Картузская действовала подпольная комсомольская организация. Берёза освобождена 15.7.1944 г. войсками 48-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции 1944 г. В 1959 г. в городе 5,6 тыс. жителей.

В конце 1950-х гг. разработан первый послевоенный генеральный план застройки города. В 1974 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства подготовлен новый генеральный план, в котором предусмотрено совершенствование архитектурно-планировочной структуры города с учётом исторически сложившейся магистрально-уличной сетки с 2 взаимно перпендикулярными осями — улицами Ленина и 17 Сентября. Жилая зона развивается в существующих городских границах. Осуществляется благоустройство улиц города, замена деревянной одноэтажной застройки современной многоэтажной. Главные магистрали (улицы Ленина и Советская) застроены 3—5-этажными домами. Общественно-административный центр города — пл. Ленина — формируют здания райкома КПБ и горисполкома, гостиницы, универсама, кинотеатра и ресторана. В центральной части города разбит Комсомольский сквер, в котором на братской могиле советских воинов и партизан установлен памятник и зажжён Вечный огонь. В юго-западной части ул. Ленина, при въезде в город, расположен парк, заложенный в 19 в.

Промышленные предприятия: заводы железобетонных изделий, мотороремонтный, известковый, «Ветсанутиль» (производство костной муки, кормовых жиров и др.), производственные металлообрабатывающее, проектно-строительное, межрайонное газового хозяйства и жилищно-коммунальное объединения, комбинаты стройматериалов, мясоконсервный, сыродельный и кооперативной промышленности. Работают комбинат бытового обслуживания, районное предприятие электросетей, районное агропромышленное объединение.

В городе среднее профессионально-техническое училище строителей, 3 средние, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, межшкольный учебно-производственный комбинат, Дом пионеров и школьников, 7 дошкольных

учреждений, Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки, историко-революционный музей, больница и поликлиника. Издаётся районная газета «Маяк коммунизма».

Установлены памятник В. И. Ленину, обелиск узникам Берёза-Картузского концентрационного лагеря, памятники на братской могиле советских воинов и партизан, советским лётчикам, на могилах жертв фашизма. Сохранились памятники архитектуры — монастырь картезианцев (17 в.) и Петропавловская церковь (19 в.).

Зона отдыха находится на берегу р. Ясельда, оз. Солнечное и водохранилища Селец.

Лит.: Селеня Е. В., Сикорин Н. Д. Берёза: Ист.-экон. очерк. Мн., 1977; Селеня Е. В. Берёза: Ист.-экон. очерк. Мн., 1988; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987; Rewieńska W. Bereza Kartuska, wybrane rozdziały z antropogeografii miasteczka. Wilno, 1934. Э. М. Савицкий, Н. Д. Сикорин, А. А. Митянин.

**241. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В Комсомольском сквере, напротив Дома культуры. Похоронены 368 воинов и партизан. Среди них воины, погибшие в начале Великой Отечественной войны, воины 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. при освобождении Берёзы от немецко-фашистских оккупантов, А. Зданович.

Юный партизан отряда им. Г. Димитрова партизанской бригады им. П. К. Пономаренко А. Зданович (родился в 1929 г. в д. Сошица Берёзовского района) зверски замучен гитлеровцами в 1942 г.

В 1953 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина на высоком постаменте. В 1987 г. скульптура покрыта листовой медью. На 22 плитах — имена захороненных. 20 плит с именами из накладных металлических букв заново установлены в 1987 г., 2 — в 1988 г. В числе 14 новых имён значится имя юного патриота А. Тарасевича из д. Плеховщина, который нёс воду раненому советскому солдату и был убит немецким снайпером 15.7.1944 г.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Освобождение Белоруссии, 1944. 2 изд. М., 1974.

В. С. Поссе, А. А. Факторович.

**242. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). Ул. Ленина, 69, на здании историко-революционного музея. Установлена в 1965 г.

В ходе 2-го этапа Белорусской операции 20, 48, 152 и 61-я стрелковые дивизии 28-й армии (командующий генерал-лейтенант А. А. Лучинский) 1-го Белорусского фронта 15—16.7.1944 г. освободили Берёзу и район от немецко-фашистских захватчиков.

На временно оккупированной территории района действовали партизанские бригады «Советская Белоруссия», им. Ф. Э. Дзержинского, им. П. К. Пономаренко.





241. Братская могила советских воинов и партизан.

Партизанская бригада «Советская Белоруссия» создана в конце августа 1943 г. См. статью № 316 «Мемориальная доска партизанам».

Партизанская бригада им. Ф. Э. Дзержинского создана в декабре 1943 г. Командир В. М. Монахов, комиссар П. Г. Ковалёв. В апреле 1944 г. партизаны вели бои против карателей (Здитовская оборона). В ночь на 20.6.1944 г. участвовали в операции «Рельсовая война» на железнодорожном участке Берёза — Ивацевичи. 12.7.1944 г. бригада (1040 партизан) соединилась с Красной Армией. См. также статью № 781 «Памятник в честь партизанской бригады имени Ф. Э. Дзержинского».

Партизанская бригада им. П. К. Пономаренко создана в июне 1943 г. Командиры: И. П. Урбанович, Н. В. Сенькин, комиссары: С. Ф. Потеруха, К. Д. Толочко, М. Е. Криштофович. Основные боевые действия партизаны проводили на железнодорожных участках Брест — Барановичи, Волковыск — Слоним, на шоссе Дорогах Косово — Слоним, Косово — Ружаны, Ружаны — Пружаны; они уничтожали боевую технику и живую силу врага, охраняли население от вывоза в Германию. 11.7.1944 г. бригада (1537 партизан) соединилась с Красной Армией. См. также статью № 1640 «Памят-

ник в честь Брестского областного антифашистского комитета, Пружанского подпольного райкома КП(б)Б и штаба партизанской бригады имени П. К. Пономаренко».

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Ковальский П. М. В брестских лесах: Зап. партизана. Мн., 1970; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983.

243. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГОРИНУ Павлу Осиповичу (ист.). Ул. Горина, 1. Установлена в 1977 г.

Белорусский советский историк, государственный деятель БССР, академик АН БССР (1931), доктор исторических наук (1934) П. О. Горин (Коляда) родился в январе 1900 г. в Берёзе в крестьянской семье. Член КПСС с 1918 г. В феврале — декабре 1919 г. на политработе в Красной Армии, участник гражданской войны. В 1920 г. в Пружанах начальник гарнизона, который поддерживал революционный порядок. Окончил Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова (1921) и Институт красной профессуры (1925). В 1927—30 гг. действительный член, заместитель директора Института истории Коммунистической академии, учёный секретарь Общества историков-марксистов. В 1927—30 гг. заместитель редактора журнала

«Пролетарская революция», одновременно в 1926—28 гг. член редколлегии журнала «Историк-марксист», председатель Общества политэмигрантов Западной Белоруссии. В 1931—36 гг. президент АН БССР, с 1936 г. заведующий кафедрой истории СССР Московского университета. Исследователь истории Советов и Октябрьской революции, редактор переводов произведений В. И. Ленина на белорусский язык. Автор работ «Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть» (1927), «Таблицы по истории ВКП(б) и революционного движения в России: Синхронология событий с 1898 по 1917 гг.» (с М. Тамаркиным, 3 изд., 1929), «М. Н. Покровский — большевик-историк» (1933), «Очерки по истории Советов рабочих депутатов в 1905 году» (1934). В 1932—36 гг. член ЦК КП(б)Б и кандидат в члены Бюро ЦК КП(б)Б. В 1931—36 гг. член ЦИК и Президиума ЦИК БССР. Умер 5.2.1939 г. Его именем названы улицы в Берёзе и Пружанах.

Лит.: Академия наук Белорусской ССР. Мн., 1979; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

244. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ОЛЬШЕВСКОМУ Анатолию Адамовичу (ист.). Ул. Ольшевского, 55. Установлена в 1967 г. на доме, в котором он жил.

Деятель революционного движения в Западной Белоруссии, публицист А. А. Ольшевский (партийный псевдоним Юрка Пружанский) родился 4.7.1904 г. в Берёзе. Член КПСС с 1919 г. Окончил реальное училище в Арзамасе, куда семья Ольшевских выехала во время 1-й мировой войны. Участвовал в создании комсомольской организации в Арзамасе. В 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию, боролся за установление Советской власти в Полесье, сражался на Южном фронте против войск Деникина. В 1920 г. учился в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова (Москва). Работал в редакциях газет в Туле, Рязани и Нижнем Новгороде. С начала 1925 г. на подпольной комсомольской работе в Западной Белоруссии. На II конференции комсомола Западной Белоруссии (1925) избран секретарём ЦК КСМЗБ. Являлся членом ЦК КСМ Польши. На III конференции (1926) и I съезде (1928) Компартии Западной Белоруссии избран членом ЦК КПЗБ. Участвовал в работе IV конференции Компартии Польши. Работал редактором центральных органов ЦК КПЗБ «Бальшавік» и «Чырвоны сцяг». В январе 1927 г. арестован в Варшаве. В январе 1928 г. в результате обмена политзаключёнными между Советским Союзом и Польшей вернулся в СССР. В 1928—33 гг. работал в редакции представительства ЦК КПЗБ при ЦК КП(б)Б в Минске, в 1933—37 гг. на профсоюзной работе. Умер в 1937 г. Его именем названы улицы в Берёзе и Пружанах.

Лит.: Воткович Г. Б., Короткевич В. Б. Пусть помнят все: Памятники и памятные места рев. и нац.-освободитель-



ной борьбы трудящихся Западной Белоруссии. Мн., 1979; Калеснік У. Пасланец Праметэя//Маладосць. 1979. № 5; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

*М. Н. Козловская.*

**245. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА РАБОТНИКАМ МИЛИЦИИ** (ист.). Ул. Советская, 25, в здании районного отдела внутренних дел. Установлена в 1966 г. в память о 6 работниках милиции, погибших в разное время в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

**246. МЕСТО БЕРЕЗА-КАРТУЗСКОГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ** (ист.). На юго-западной окраине города.

Концентрационный лагерь создан правительством буржуазной Польши для изоляции коммунистов, комсомольцев и левых элементов. Начал действовать 17.6.1934 г. Размещался в бывших военных казармах. Сюда заключали без суда и следствия, на основании доносов администрации, часто на неограниченный срок. В лагере томились тысячи участников революционного движения в Западной Белоруссии, Западной Украине, Литве, Польше. Система жестокого, каторжного режима, строгая изоляция от внешнего мира были рассчитаны на то, чтобы физически и морально сломить узников. Однако с первых дней существования концлагеря в нём действовала законспирированная коммунистическая организация. Трудящиеся Польши, Западной Белоруссии, Западной Украины, СССР, прогрессивные силы всего мира решительно протестовали против существования концлагеря, вели борьбу в защиту узников, помогали семьям заключённых. Концлагерь ликвидирован в сентябре 1939 г. в результате освобождения Западной Белоруссии Красной Армией. По неполным данным за 5 лет через лагерь прошло более 10 тыс. человек.

В 1962 г. на территории бывшего концлагеря установлен обелиск.

*Лит.: Гаврилюк А. Песни из Берёзы. М., 1954; Они не стали на колени: Сб. воспоминаний и документов о концлагере*



246. Памятник узникам Берёза-Картузского концентрационного лагеря.



252. Монастырь картезианцев. Гравюра. 18 в.

Берёза-Картузская. Мн., 1966; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987. *В. С. Поссе, А. А. Факторович.*

**247. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены советские граждане, уничтоженные гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего картезианского монастыря.

Немецко-фашистские оккупанты превратили территорию бывшего картезианского монастыря в одно из мест массовых расстрелов советских граждан. Всего здесь было уничтожено более 4,5 тыс. человек.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**248. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 96 жителей деревень Лукомер, Михновичи,

Олехновичи, Сосновка Берёзовского района, расстрелянных в 1942 г. гитлеровцами около бывшего картезианского монастыря.

В 1978 г. на могиле установлен обелиск.

**249. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 73 жителя д. Осовцы Берёзовского района (среди них члены 14 семей организаторов первого в районе колхоза, а также семей комсостава расквартированной перед войной в деревне воинской части), которых осенью 1942 г. расстреляли немецко-фашистские захватчики около бывшего картезианского монастыря.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**250. МОГИЛА НЕДЕЛЬСКОГО** Юзефа Андреевича (ист.). На кладбище.

Ю. А. Недельский родился 5.5.1899 г.



252. Монастырь картезианцев. Здание госпиталя.





252. Монастырь картезианцев. Брама.



252. Монастырь картезианцев. План.

в г. Лодзь. Член Коммунистической партии Польши. Был рабочим, затем профсоюзный лидер на фабрике Клеймана в Лодзи. С января 1938 г. узник Берёза-Картузского концлагеря. Умер в лагере 1.4.1938 г.

В 1977 г. на могиле установлена стела.  
**251. МОГИЛА УСТИНОВА** Александра Андреевича (ист.). На кладбище. Сотрудник Берёзовского районного отдела МГБ СССР А. А. Устинов погиб в 1948 г. при разгроме банды врагов Советской власти.

В 1977 г. на могиле установлен обелиск.

**252. МОНАСТЫРЬ КАРТЕЗИАНЦЕВ** (архит.). На северо-западной окраине города. Построен в 1648—89 гг. В строительстве принимали участие итальянские архитекторы.

Комплекс монастыря включал каменное здание костёла, группы жилых корпусов, библиотеку, трапезную, госпиталь, аптеку, хозяйственные постройки и вместе с прилегающим к нему садом с водоёмом был обнесён крепостной каменной стеной с башнями и часовней св. Бруно. Главным входом в монастырь служила

массивная брама с бойницами. Она вела во двор, образованный корпусами келий, вспомогательных и хозяйственных служб и предназначенный для обслуживания посетителей и хозяйственных нужд. Второй, замкнутый прямоугольный двор образовывали коридоры-галереи, соединявшие двухэтажные корпуса келий монахов-отшельников с костёлом. Кельи выделялись в самостоятельные жилые ячейки с маленькими внутренними двориками.

Костёл — трёхнефная базилика с 3 ап-



252. Монастырь картезианцев. Колокольня.



253. Памятник В. И. Ленину.

сидами и гранёным барбаканом, завершённым куполом при входе. Главный фасад костёла, как и боковые, имел плоскостной барочный декор — пилястры, фронтоны, ниши. Внутри здание костёла было разделено на 2 части — для рядовых монахов и прихожан и для монахов-отшельников. Силуэт ансамбля формировала высокая восьмигранная многоярусная колокольня с фигурным барочным куполом, примыкавшая к средней апсиде костёла. Ярусы были связаны винтовой лестницей. Грани колокольни декорированы арочными нишами.


Во время Северной войны 1700—21 гг. и военных действий в период деятельности Барской конфедерации (1772) монастырь разрушен. В 1831 г. закрыт за участие монахов в восстании 1830—31 гг. В 1866 г. частично разобран, кирпич использован для строительства казарм. Сохранились брама, остатки колокольни, здание госпиталя и часть стены с одной из угловых башен.

Монастырь — крупный культовый комплекс эпохи барокко с элементами оборонительного характера.

Лит.: Квитницкая Е. Д. Архитектура Белоруссии: Архитектура XIV—XVIII вв. // Всеобщая история архитектуры. М., 1968. Т. 6. В. А. Чантурия.

**253. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На пл. Ленина, перед зданием горисполкома. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1961 г. В 1986 г. проведена реконструкция памятника: установлен новый постамент, облицованный чёрным гранитом, скульптурная фигура покрыта листовой медью.  
**254. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЕТИЧИКАМ** (ист.). На юго-восточной окраине города, около автомобильной дороги Брест — Барановичи.





254. Памятник советским лётчикам.

В первые дни Великой Отечественной войны в районе Берёзы происходили упорные воздушные бои. Лётчики 97, 121, 125, 130, 162, 207, 212-го бомбардировочных авиаполков нанесли значительные потери наземным войскам противника. 24—25.6.1941 г. в воздушных боях они сбили более 10 вражеских истребителей.

В 1974 г. в честь советских лётчиков установлен памятник — самолёт на постаменте.

Лит.: Селеня Е. В. В суровом небе фронтовом. Мн., 1980. Н. Д. Сикорин.

**255. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На ул. Советской. Построена во 2-й половине 19 в. (до 1880) из кирпича.

Церковь состоит из притвора, трапезной, основного объёма и апсиды с двумя боковыми приделами. Над притвором возвышается двухъярусная колокольня, завершённая шатровым верхом с маковкой. Двускатную крышу в центральной части основного объёма пререзает глухой восьмigrанный барабан с луковичной главкой. Стены членятся лопатками и прорезаны лучковыми оконными проёмами.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля. А. А. Митянин.

д. Бармуты, Сигневичский сельсовет

**256. МОГИЛА ВЕЧЁРКО** Мартына Яковлевича (ист.). В центре деревни.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии М. Я. Вечёрко родился в 1911 г. в д. Бармуты. Рано стал на путь революционной борьбы, возглавил комсомольцев родной и соседних деревень, являлся секретарём подпольной ячейки КСМЗБ. Распространял нелегальную литературу, проводил политическую работу среди юношей, которых призывали в польскую армию. Накануне 1 Мая 1932 г. М. Я. Вечёрко арестовали и отвезли в Картуз-Берёзу, где он был зверски замучен. Чтобы скрыть следы злодеяния, было инсценировано самоубийство: его труп повесили на дереве

около дороги в урочище Вилы. Похороны комсомольца вылились в революционную манифестацию.

В 1958 г. на могиле установлен обелиск. Лит.: Селеня Я. В. Чырвоныя сцягі над магілай // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1977. № 3; Воткович Г. Б., Короткевич В. Б. Пусть помнят все: Памятники и памятные места рев. и нац.-освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии. Мн., 1979; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987. В. Б. Короткевич.

**257. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены советские граждане, погибшие от рук немецко-фашистских захватчиков в 1942—44 гг.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.


## V. БЕЛООЗЁРСК

Город, в 27 км юго-восточнее Берёзы, в 33 км от железнодорожной ст. Берёза-Картузская, на линии Брест — Минск.

Возник в 1958 г. как посёлок в связи со строительством Берёзовской ГРЭС. С 12.1.1960 г. рабочий посёлок Берёзовский, 25.6.1960 г. переименован в Белоозёрск. С 16.9.1970 г. — город районного подчинения.

Генплан разработан в 1963 г. (корректировка в 1973 г. в институте «Брестгражданпроект») и в 1975 г. Минским

филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. Имеет выразительную прямоугольную систему планировки. Центральную часть города формируют ул. Ленина и пр. Мира с 5—9-этажными жилыми домами и общественными зданиями (Дом торговли, Дом культуры, комбинат бытового обслуживания и др.), остальная территория застроена 2—5-этажными жилыми домами. Работают Берёзовская ГРЭС, энергомеханический завод, станция технического обслуживания автомобилей, хлебозавод, опытное рыбоводно-садковое хозяйство, областное производственное объединение «Брестрыбхоз». Есть среднее профессионально-техническое училище электротехников, 3 средние, музыкальная школы, филиал Берёзовской детско-юношеской спортивной школы, 5 дошкольных учреждений, Дом пионеров и школьников,



255. Петропавловская церковь. План.



255. Петропавловская церковь.






V. Белоозёрск. Застройка улицы Ленина.

2 библиотеки, больница, бюро путешествий и экскурсий. На братской могиле советских воинов и партизан установлен памятник.

Зона отдыха — оз. Белое и прилегающий лесной массив. *Е. Ю. Петросова.*  
**258. БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС** имени 50-летия БССР (ист., архит.). Построена в 1958—67 гг. Мощность 920 тыс. кВт. Первый промышленный ток дала в 1961 г. Через Единую белорусскую энергосистему с 1963 г. связана с ПНР, с 1965 г. — с Единой электроэнергетической системой европейской части СССР, через энергосистему ПНР — с международной энергосистемой «Мир» (электроэнергетическая система стран —

членов СЭВ). В 1968 г. электростанция присвоено имя 50-летия БССР, в 1971 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Основные сооружения комплекса — главный и объединённый вспомогательный корпуса электростанции, объекты топливного хозяйства, технического водоснабжения и электрической части. Главный корпус — трёхпролётное прямоугольное здание с бункерно-деаэрационной этажеркой между машинным залом и котельной. 30- и 36-метровые крайние пролёты перекрыты по фермам, продольный шаг колонн 6 м. Наибольшая высота здания около 40 м. Все конструкции из сборного железобетона. Высота дымовых



258. Берёзовская ГРЭС имени 50-летия БССР.

труб 180 и 100 м. Оборудование скомпоновано по блочному принципу: в каждом из 6 блоков 2 прямоточных котлоагрегата, турбина, турбогенератор, повышающий трансформатор, водонапорная установка и вспомогательное оборудование.

Одна из первых блочных электростанций в республике, образец промышленной архитектуры 1960-х гг. *В. В. Алисейчик.*  
**259. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В парке Энергетиков. Похоронены 49 воинов и партизан, в т. ч. 19 лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Советские лётчики бомбардировочных авиаполков 130-го скоростного, 207-го и 212-го дальнего действия 22.6.1941 г. нанесли удары по немецко-фашистским захватчикам в районе Бяла-Подляски. В последующие дни они вели интенсивную бомбардировку частей противника, которые продвигались по автомобильной дороге Брест — Москва на участке Кобрин — Берёза — Ивацевичи, бомбили переправу через р. Ясельда. В жестоких воздушных боях героически погибли многие советские экипажи. В 1973—74 гг. останки лётчиков, воинов и партизан были перезахоронены в Белоозёрске.

В 1976 г. на братской могиле установлена 8-метровая стела (архитектор М. Ф. Ткачук, скульптор В. И. Ананько) и зажжён Вечный огонь. *Н. Д. Сикорин.*  
**260. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании автостанции «Белоозёрск-2», возле автодороги Брест — Минск. Установлена в 1981 г.

В апреле 1944 г. в районе Бронной Горы на автодороге Брест — Минск диверсионная группа партизанского отряда им. М. И. Калинина (командир Ф. К. Ляпичев, комиссар Ф. А. Беляев) партизанской бригады им. Ф. Э. Дзержинского



259. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.



уничтожила крупную автоколонну противника и вывела из строя 3 км линий телефонной связи.

**железнодорожная ст. Берёза-Картузская, Первомайский сельсовет**

**261. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОМСОМОЛЬЦАМ - ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). На здании вокзала. Установлена в 1967 г.

В годы Великой Отечественной войны в д. Блудень (с 1964 г. д. Первомайская) с июня 1941 г. по июль 1944 г. действовало комсомольское подполье (руководящее ядро — С. П. Рутич, В. К. Савчук, В. М. Голенко). Летом 1943 г. в организацию входил 21 человек. Подпольщики добывали и передавали партизанам оружие, боеприпасы, медикаменты, разведанные о дислокации вражеских частей, размещении военных объектов, распространяли сводки Совинформбюро, проводили диверсии на железнодорожной ст. Берёза-Картузская. Только за 1943 г. они вывели из строя 15 паровозов, подожгли депо. Многие патриоты погибли в борьбе с врагом, среди них: В. С., Н. С. и С. С. Борушко, М. С. Жукович, М. А. и С. А. Колос, М. Г. Нелипович, А. И. Нипарко, В. И. Пейганович, Н. А. Пейганович, Е. О. Радкевич, В. К. Савчук, Н. К. Хведченя.

*Лит.:* В памяти народной. Мн., 1969; Рутич С. П. Навек юные. Мн., 1974; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987. А. И. Дулебо.

**262. ПАМЯТНИК ЧКАЛОВУ** Валерию Павловичу (ист.). Перед зданием вокзала. Памятник советскому лётчику Герою Советского Союза В. П. Чкалову установлен в 1957 г.

**д. Борки, центр сельсовета**

**263. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 64 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск, на нём — плиты с именами погибших.

**железнодорожная ст. Бронная Гора, Соколовский сельсовет**

**264. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании вокзала. Установлена в 1981 г.

В рамках операции «Рельсовая война» в ночь на 8.8.1943 г. северо-восточнее и юго-западнее станции партизаны Брестского партизанского соединения произвели более 250 взрывов железнодорожного полотна, в результате выведено из строя более 3 км железнодорожных путей.

**д. Бронная Гора, Соколовский сельсовет**

**265. МЕСТО МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН** (ист.). В 400 м к северо-западу от деревни, в урочище Бронная Гора.

В мае — июне 1942 г. по приказу гитлеровцев в урочище было выкопано 8 ям длиной 45—60 м, шириной 6—6,5 м, глубиной 4 м, площадка обнесена колючей

проволокой. Из Берёзы, Бреста, Городца, Дрогичина, Иванова, Кобрин, Пинска по железнодорожной ветке, которая проходила через площадку с ямами-могилами, доставляли эшелоны с узниками, преимущественно с женщинами, детьми и стариками. Их заставляли раздеваться, по проволочным коридорам гнали к ямам, приказывали ложиться рядами и расстреливали из автоматов. К концу ноября 1942 г. гитлеровцы уничтожили здесь более 50 тыс. человек. Чтобы замести следы своих преступлений, в марте 1944 г. они пригнали сюда 100 узников, которые 2 недели откапывали и жгли трупы, а затем сами были расстреляны и сожжены.

Урочище Бронная Гора как место массового уничтожения советских людей увековечено в мемориальном комплексе «Хатынь».

*Лит.:* Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965; Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии, 1941—1944. Мн., 1984. Н. Д. Сикорин.

**д. Войтешин, Песковский сельсовет**

**266. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В районе кладбища. Похоронены воины, погибшие в боях против немецко-фашистских захватчиков в 1941 г. В 1967 г. на могиле установлен памятник.

**д. Горск, Малечский сельсовет**

**267. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 1 км от деревни, на 84-м км автомобильной дороги Брест — Минск. Похоронены воины, погибшие в



263. Памятник землякам.



267. Памятник на братской могиле советских воинов.

боях против немецко-фашистских захватчиков 23.6.1941 г.

На 2-й день войны 2 полка 205-й моторизованной дивизии 4-й армии Западного фронта недалеко от автодороги Брест — Минск 6 часов сдерживали наступление противника. В конце дня, после 4 безуспешных атак, гитлеровцы обошли заслон с флангов. Возникла угроза окружения. С наступлением сумерек полки, оставив для прикрытия подразделение мотострелков под командованием младшего лейтенанта Н. И. Новикова, отошли и заняли оборону на р. Ясельда. Два часа держались бойцы группы прикрытия и погибли в неравном бою.

В 1960 г. на могиле установлен обелиск. На надмогильной плите выбиты фамилии Н. И. Новикова и старшего сержанта Н. Н. Будникова, фамилии остальных не установлены.

*Лит.:* Сандалов Л. М. Пережитое. М., 1966. Н. Д. Сикорин.

**268. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ** (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1981 г.

17.7.1944 г. в ходе Белорусской операции 138-й гвардейский стрелковый полк (командир подполковник П. П. Варыпаев) 48-й гвардейской стрелковой дивизии (командир генерал-майор Г. Н. Корчиков) 28-й армии 1-го Белорусского фронта разгромил крупную колонну противника и завершил освобождение Берёзовского района от немецко-фашистских захватчиков.

**269. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1981 г.

27.2.1944 г. южнее д. Горск партизаны 345-го отдельного отряда (командир С. А. Яроцкий) в ходе боя с немецко-фашистскими оккупантами уничтожили 51 гитлеровца, бронетранспортёр и автомашину. 5 партизан погибли: И. С. Вы-



соцкий (командир роты), С. З. Хижко (командир взвода), Н. Н. Губич (командир отделения), М. А. Мамедов, И. Е. Бурый.

д. Заречье, Берёзовский сельсовет

**270. СТОЯНКИ** (археол.).

**270а. Стоянка-1.** В 1 км к северо-западу от деревни. Разрушена карьером почти по всей длине (200 м).

**270б. Стоянка-2.** Западнее деревни, на моренной возвышенности, на левом берегу р. Ясельда, около кладбища. Длина около 300 м. Выявил в 1965 г. и исследовал в 1965, 1968 и 1970 гг. В. Ф. Исаенко. Имеет 2 культурных горизонта, найдены обломки раннеолитической посуды, более 300 кремнёвых орудий труда, черенковые наконечники стрел, грубые угловые резцы из пластинок, несколько боковых резцов, боковые и концевые скребки различных размеров, скобели, ножи с ретушью, среди наиболее редких находок — ромбовидный наконечник, трёхгранная пика, проколка мезинского типа, микропластина с притупленным краем. Стоянка относится к мезолиту и неманской культуре неолита.

**270в. Стоянка-3.** В 0,5—1 км юго-западнее деревни, на склоне моренной возвышенности — коренного берега р. Ясельда. Длина 280 м. Выявил и исследовал в 1968 и 1977 гг. В. Ф. Исаенко. Культурный слой сохранился частично. Найдено более тысячи обработанных кремнёвых орудий труда.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.


Лит.: Исаенко В. Ф. Мезолит Припятского Полесья // Краткие сообщ. Ин-та археологии АН СССР. 1977. № 149.

В. Ф. Исаенко.

д. Здитово, Споровский сельсовет

**271. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗДИТОВСКАЯ ОБОРОНА»** (ист., иск.). В центре деревни.

В годы Великой Отечественной войны недалеко от деревни базировались Брестский подпольный обком КП(б)Б, штаб Брестского партизанского соединения, партизанские формирования. Партизаны



**270б. Кремнёвые орудия труда со стоянки.**



**271. Мемориальный комплекс «Здитовская оборона».**

наносили удары по железнодорожным коммуникациям, особенно на линиях Брест — Барановичи, Брест — Лунинец — магистральных в этом районе путей обеспечения немецко-фашистских войск. Чтобы обезопасить свои тылы, в начале апреля 1944 г. гитлеровцы стянули в этот район отряды войск СС, 10 артиллерийских и миномётных батарей, танки, бронемашин, бомбардировщики. 3 апреля каратели начали наступление на позиции партизан из нескольких направлений. Партизаны и 10 тыс. мирных жителей, находившихся под их охраной, оказались в окружении. Партизанские бригады им. Ф. Э. Дзержинского (командир В. М. Монахов, комиссар П. Г. Ковалёв), «Советская Белоруссия» (командир Н. В. Бобков, комиссар П. И. Мосалов), 345-й отряд (командир С. А. Яроцкий, комиссар В. М. Яроцкий) и отряд им. С. М. Будённого (командир К. Е. Мерзляков, комиссар П. К. Колосов), подошедший на помощь защитникам, под сильным артиллерийским огнём и бомбардировкой 7 дней отбивали атаки карателей. У партизан кончились боеприпасы. По приказу командования ночью 11 апреля они заняли 2-ю линию обороны между деревнями Здитово и Спорово. Гитлеровцы форсировали р. Дорогубуж, вошли в Здитово и Спорово, но 2-ю линию обороны штурмовать не решились.

В 1975 г. к 30-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками сооружён мемориальный комплекс «Здитовская оборона» (скульптор В. Д. Клименко, архитектор В. А. Пак; бетон).

Композиционный центр архитектурно-скульптурного ансамбля — величественная фигура партизана (высота 6 м) с поднятыми в победном жесте руками (в правой руке автомат). Пластическое решение характеризуется монументальностью форм и чёткостью силуэта. В скульптуре воплощён обобщённый образ народа-победителя. За главным монументом установлена дугообразная в плане стена-стела (высота с одной стороны 2,4 м, с другой — 1,6 м) с барельефным панно, отражающим эпизоды обороны. Справа от скульптуры трёхгранный блок с лавровым венком и именами погибших. Со стороны автодороги Берёза — Дрогичин и от центральной улицы деревни к мемориалу ведут 2 подхода, выложенные бетонными плитами. При входе на центральную аллею комплекса установлена стела с плитами, на которых высечен текст, посвящённый событиям обороны.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Сялени Я. В. У старажытным Здытаве // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1976. № 1. В. С. Поссе, А. А. Факторович, О. В. Терещатова.

**272. СТОЯНКИ** (археол.).

**272а. Стоянка-1** (Горбов-1). В 2 км к северо-востоку от деревни, на южном берегу оз. Чёрное. Длина вдоль берега около 300 м. Выявил в 1910 г. Е. Р. Романов, исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки очагов, обломки лепной посуды, кремнёвые топоры и мотыги, 2 бронзовых браслета. Стоянка датируется эпохами неолита и бронзового века,





272. План размещения стоянок Здитово и Спорово.

относится к неманской, шнуровой керамики и тшцинецкой культурам.

2726. Стоянка-2 (Горбов-2). В 1 км к северу от деревни, на левом берегу р. Дорогубуж. Длина вдоль берега 120 м. Выявил и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Найдено более 300 обработанных кремней. Относится к эпохе неолита.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР и в Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья в Пинске.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Первобытные памятники Полесья. М., 1962. В. Ф. Исаенко.

д. Зубачи, Селецкий сельсовет

273. КУРГАН СЛАВЫ (ист.). В 3 км к



274. Памятник на могиле советских активистов.



275. Застройка центральной усадьбы совхоза имени 60-летия КПБ.

северо-западу от деревни, в урочище Бусловка.

13.7.1944 г. части 152-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта вышли к р. Ясельда в районе деревень Зубачи, Селец, Сошица и Ясевичи. При форсировании реки разгорелся упорный бой. Гитлеровцы, окопавшись на её правом берегу, предварительно пристреляли открытую болотистую пойму. Воины дивизии под огнём противника переправились на правый берег реки и 15.7.1944 г. выбили гитлеровцев с позиций. В результате части дивизии освободили ряд населённых пунктов Берёзовского района, развивая наступление, в составе войск правого крыла фронта вышли к р. Западный Буг севернее Бреста.

В 1967 г. в память о советских воинах, погибших в этих боях, насыпан 15-метровый курган. На его вершине установлен 10-метровый штык-обелиск, облицованный нержавеющей сталью. У подножья установлена плита с памятной надписью.

Е. В. Селеня.

д. Кошелево, Борковский сельсовет

274. МОГИЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ (ист.). В центре деревни. Похоронены один из первых председателей Борковского сельсовета Я. А. Кочержинский, убитый 22.3.1945 г., и советские активисты — отец и дочь М. Д. и Н. М. Строки, убитые 29.7.1945 г. врагами Советской власти.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Малеч, центр сельсовета

275. ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ

УСАДЬБЫ СОВХОЗА ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ КПБ (архит.). Деревня Малеч расположена в 20 км к западу от Берёзы, 89 км от Бреста, 14 км от железнодорожной ст. Берёза-Картузская.

Проект планировки и застройки разработан институтом «Белгипросельстрой» в 1969—71 гг. (архитектор Н. М. Неделько, инженер В. М. Хандогий; корректирован в 1974 г.). Посёлок имеет прямоугольную архитектурно-планировочную структуру. Архитектурно-композиционным центром является площадь, расположенная на слиянии 2 главных улиц — Советской и Специалистов. Здесь размещены административные и общественные здания — Дворец культуры с залом на 600 мест, музыкальной школой, библиотекой; торговый центр со столовой, магазинами, комбинатом бытового обслуживания; гостиница. Построены больница, средняя школа, детский комбинат (экспериментальный проект). Украшает центр декоративный водоём с благоустроенной набережной, прогулочной аллеей и пляжем. Улицы застроены 2—5-этажными жилыми домами с лоджиями. В 2-этажных 4-квартирных домах каждая квартира расположена в 2 уровнях, соединённых внутренней лестницей (на 1-м этаже кухня, гостиная, ванная, кладовая, на 2-м — 3 спальни и санузел). Все дома имеют центральное отопление, горячее водообеспечение, газифицированы. В отделке зданий использованы современные строительные материалы — декоративная штукатурка, разноцветная облицовочная керамика, создающие гармоничное цветовое решение фасадов.



Центральная усадьба совхоза — образец современного сельского посёлка.

*Б. Н. Назаренко.*

**276. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около здания сельсовета. В память о 565 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

**д. Малые Лясковичи, Борковский сельсовет**

**277. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,3 км к северу от деревни, в лесу, на кладбище. Похоронены 8 партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Морможево, Берёзовский сельсовет**

**278. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 7 км к северо-западу от деревни, в лесу. Похоронены 7 воинов, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков на территории района в годы Великой Отечественной войны, и 9 мирных жителей — жертв фашистского террора.

Во время оккупации через деревню осуществлялась связь подпольщиков Берёзы с отрядами партизанской бригады им. П. К. Пономаренко. Отсюда партизаны отрядов им. Г. Димитрова и им. Н. Ф. Гастелло уходили на диверсионные операции. Гитлеровцы схватили членов семей партизан из д. Морможево и расстреляли.

В 1966 г. на могиле насыпан курган.

*Н. Д. Сикорин.*

**279. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронены 16 воинов и партизан, в т. ч. партизаны бригады им. П. К. Пономаренко, погибшие в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Нивы, Белоозёрский сельсовет**

**280. МОГИЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 5 советских активистов — комсомольцы В. А. Водич, А. А. Карпович, К. А. Карпович, Н. И. Ковальчук и секретарь Ольшевского сельсовета И. И. Ковальчук, убитые 30.3.1946 г. врагами Советской власти.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Новые Пески, центр Песковского сельсовета**

**281. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И СОВЕТСКОГО АКТИВИСТА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 42 воина и партизана, в т. ч. партизаны бригад «Советская Белоруссия», им. Ф. Э. Дзержинского и им. Я. М. Свердлова, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков около деревень Спорово и Новые Пески

в годы Великой Отечественной войны.

Похоронен также один из организаторов колхоза в д. Старые Пески А. А. Беринчик, убитый в 1949 г. врагами Советской власти.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**282. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЛУЩУ** Степану Михайловичу (ист.). На здании школы. Установлена в 1967 г. в память о земляке — члене КПЗБ с 1924 г., участнике революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии С. М. Луцке, зверски убитом 25.5.1933 г. польской дефензивой (политической полицией).

**283. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Во дворе школы. Похоронены 15 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г.

В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

**284. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ БЕРЕЗОВСКИХ ПОДПОЛЬНЫХ РАЙКОМОВ КП(б)Б И ЛКСМБ И ПАРТИЗАН** (ист.). На перекрёстке улиц Партизанской и Мира.

В годы Великой Отечественной войны около деревни в лесу базировались Берёзовские подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, редакция печатного органа подпольного райкома КП(б)Б — газеты «Пламя», партизанские отряды им. С. М. Будённого, им. М. И. Калинина, им. В. П. Чкалова, 345-й и 347-й Брестского партизанского соединения.

Берёзовский подпольный райком КП(б)Б действовал с декабря 1943 г. по

12.7.1944 г. Секретари: С. А. Яроцкий (до 10.6.1944 г.), В. М. Яроцкий (с 10.6.1944 г.); члены райкома (с 7.2.1944 г.): С. Н. Бельский, Ф. А. Беляев, В. Н. Бурый, Б. Н. Виноградов, А. Е. Цариков, В. М. Яроцкий. Подпольный райком КП(б)Б возглавлял партийное подполье, партизанское движение в районе, проводил политическую работу среди населения. С января 1944 г. издавал газету «Пламя» (редакторы: А. С. Фатик, П. И. Братанов).

Берёзовский подпольный райком ЛКСМБ действовал с 1.9.1943 г. по 12.7.1944 г. Секретари: П. К. Коломийцев, Ф. И. Савин (секретарь по пропаганде; до 22.11.1943 г.), С. А. Медведь (Медведев; секретарь по пропаганде; с 22.11.1943 г.); члены райкома: С. А. Медведь (Медведев, до 22.11.1943 г.), С. П. Рутич, В. М. Завадич (с 1.1.1944 г.), Л. М. Каган (погиб 19.6.1944 г.), Н. С. Войтешеня и И. К. Слабко (оба с 1.1.1944 г.). Подпольный райком ЛКСМБ возглавлял комсомольско-молодёжное подполье, первичные комсомольские организации в партизанских формированиях, поднимал молодёжь района на борьбу против оккупантов.

Партизанский отряд им. С. М. Будённого создан 26.4.1943 г. приказом уполномоченного ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) по Брестской обл. из 56-й группы (роты) отдельного отряда им. Н. А. Щорса. Отряд передислоцировался из Ганцевичского района Пинской области в Брестскую область. Действовал самостоятельно в Берёзовском и Антопольском районах. Командиры: А. Г. Журавлёв (до июня 1943 г.), К. Е. Мерзляков (с июня 1943 г.); комиссары: П. Г. Ковалёв (до декабря 1943 г.), И. Е. Адаменко (декабрь 1943 г. — январь 1944 г.), П. К. Коломийцев (с января 1944 г.). 1.8.1944 г. отряд (209 партизан) соединился с частями Красной Армии.

Партизанский отряд им. М. И. Калинина создан в мае 1943 г. приказом по партизанскому соединению Брестской обл. Действовал самостоятельно. В декабре 1943 г. вошёл в состав партизанской бригады им. Ф. Э. Дзержинского. Командиры: П. М. Ковальский (до декабря 1943 г.), Ф. К. Ляпичев (с декабря 1943 г.); комиссар Ф. А. Беляев. 12.7.1944 г. в составе бригады соединился с частями Красной Армии.

Партизанский отряд им. В. П. Чкалова создан в октябре 1941 г. около г. Бяла-Подляска (Польша) на базе группы майора Горбуна, действовавшей с августа 1941 г. В декабре отряд перебазировался в Малоритский район, в апреле — мае 1942 г. в боях с карателями понёс большие потери и перешёл в Берёзовский район, в августе 1942 г. объединился с организованным из местных жителей отрядом Ю. А. Беринчика (Беринчика). В июне объединённый отряд назван именем В. П. Чкалова. Действовал самостоятельно. С ноября 1943 г. в составе



279. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.



партизанской бригады им. Я. М. Свердлова. Командиры отряда: Горбун (погиб в октябре 1941 г.), П. Ф. Дружинин (ноябрь 1941 г. — август 1942 г.), Ю. А. Беренчик (с августа 1942 г., погиб в феврале 1942 г.), В. Т. Филинов (с марта 1943 г., погиб в июле 1943 г.), Ф. М. Кокшаров (июль 1943 г. — январь 1944 г.), П. Л. Губарев (с января 1944 г.); комиссары: П. Ф. Дружинин (август 1942 г. — январь 1943 г.), Г. А. Дудко (июнь — ноябрь 1943 г.), И. Д. Сазонов (ноябрь 1943 г. — июнь 1944 г.), А. И. Семёнов (с июня 1944 г.). 16.7.1944 г. в составе бригады соединился с частями Красной Армии.

Партизанский отряд 345-й создан в мае 1942 г. на базе группы, действовавшей с марта 1942 г. в Березинском районе Могилёвской области. С июня действовал в составе Кличевского оперативного центра, с 27.11.1942 г. в 3-й Березинской партизанской бригаде, с 20.5.1943 г. действовал самостоятельно, с 5.8.1943 г. — в составе Березинской военно-оперативной группы Могилёвской обл. По распоряжению БШПД в октябре — декабре 1943 г. совершил рейд из Березинского района Могилёвской обл. в Берёзовский район и 10.1.1944 г. включён в Брестское партизанское соединение. Действовал самостоятельно в Березинском, Кличевском, Быховском, Бельничском р-нах Могилёвской области, Берёзовском районе Брестской области. Командиры: С. А. Яроцкий, В. Н. Бурый; комиссары: К. А. Баранов, В. М. Яроцкий. 12.7.1944 г. отряд (263 партизана) соединился с частями Красной Армии.

Партизанский отряд 347-й создан в мае 1944 г. решением Берёзовского подпольного райкома КП(б)Б из инициативной группы, выделенной в феврале 1944 г. 345-м отрядом, и резерва Песковского и Стригинского семейных лагерей. Действовал самостоятельно в Берёзовском районе. Командир отряда А. Д. Арбузов, комиссар А. Е. Цариков. 12.7. 1944 г. отряд (112 партизан) соединился с частями Красной Армии.

Партизаны вели боевые действия на железных дорогах, срывали вражеские перевозки, уничтожали боевую технику и живую силу, громили опорные пункты и гарнизоны противника, спасали мирное население от уничтожения и вывоза на каторжные работы в Германию. При отрядах им. М. И. Калинина, 345-м и 347-м были семейные лагеря, работали «лесные» школы.


В 1975 г. в честь подпольных райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ и партизан установлена стела.

Лит.: Залескі А. І. Дарогамі партызанскай Беларусі. Мн., 1974; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Ковальский П. М. В Брестских лесах: Зап. партизана. Мн., 1970; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983.

**285. ПАМЯТНИК ЛЮБАРСКОМУ** Степану Ивановичу (ист.). В центре деревни.



286. Троицкая церковь.



286. Троицкая церковь. План.

Генерал-лейтенант (с 1944 г.) С. И. Любарский (Сырыська Степан Францевич) родился 27.12.1896 г. в д. Старые Пески (ныне включена в д. Новые Пески) Берёзовского района. Из крестьян. Член КПСС с 1919 г. С 1911 г. работал на фабрике в Белостоке. С 1915 г. в армии. В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию, участвовал в боях против войск Дутова и Колчака, против басмачей в Туркестане. В 1932 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1938 г. — Академию Генерального штаба, работал на кафедре этой академии. Участвовал в боях против японских милитаристов у р. Халхин-Гол, в освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины в 1939 г. В годы Великой Отечественной войны на Западном, 2-м Белорусском, 4-м и 1-м Украинских фронтах: заместитель начальника оперативного отдела штаба фронта, заместитель начальника, начальник штаба армии. Погиб 16.4. 1945 г. при форсировании р. Нейсе в Германии. Похоронен во Львове на холме Славы. Его именем названа улица в Берёзе.

В 1980 г. для увековечения памяти С. И. Любарского установлена стела.

Лит.: Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. М. Б. Ботвинник.

**286. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на главной улице.

Построена в 1827 г. из дерева на месте сгоревшей.

Односрубный прямоугольный в плане объём переходит в трёхгранную апсиду, вальмовое покрытие которой является продолжением двускатной крыши основного объёма. Над главным фасадом в крышу врезана одноярусная четвериковая звонница с восьмигранным шатром, завершённым маковкой. В центре крыши прорезает двухъярусный восьмерик с гранёным луковичным куполом. В 1968 г. церковь обновлена, перед входом на кирпичных устоях сделан навес с миниатюрной маковкой на коньке двускатного покрытия. Побеленные оконтуривающие элементы, вертикальные стяжки, простые наличники прямоугольных и стрельчатых оконных проёмов придают постройке графический геометризированный характер, что подчёркивает также шалёвка — вертикальная фасадов и горизонтальная надстроек. В общий объём церкви вписан небольшой притвор с боковыми помещениями и галереей хоров над ними. Деревянный 2-ярусный иконостас (1878) отделяет от зала пространство апсиды.


Церковь — памятник народного деревянного зодчества. А. Н. Кулагин.

**287. УСАДЬБА** (архит.). На южной окраине деревни, вдоль северного берега оз. Чёрное. Сформировалась во 2-й половине 18 — 1-й половине 19 в. в родовом имении Пусловских.

Свободно спланированный на покатом береговом склоне ансамбль включает усадебный дом, флигель, браму, конюшню, винокурню. Перед домом вдоль берега озера разбит пейзажный парк (липа, дуб, липовенница, клён, тополь) с системой прудов. Его ландшафт обогащали постройки оранжереи «Павильон роз» и ветряной мельницы (не сохранились).



287. Усадебный дом.




287. Усадебный дом. План.





287. Усадьба. Въездная брама.



287. Усадьба. Схема планировки: 1 — усадебный дом; 2 — конюшня; 3 — флигель; 4 — брама; 5 — винокурня.

Ныне в усадьбе размещается районная школьная турбаза.

Первоначально дом был построен в середине 18 в. в стиле раннего классицизма (сгорел в 1843). Усадебный дом построен на рубеже 18—19 вв. из дерева. Прямоугольный в плане, вытянутый по фронту одноэтажный объём накрыт пологой вальмовой крышей. Основной композиционный акцент здания — выносной четырёхколонный портик неканонической ордерной трактовки в центре главного фасада. Стены ритмично расчленены большими прямоугольными оконными проёмами в простых деревянных наличниках. Внутренняя планировка дома была основана на коридорной системе (поперечные стены каменные) с дворовым «чёрным» ходом (планировка изменена). В доме была устроена часовня.

2 помещения перекрыты крестовыми сводами, остальные потолками по открытым в интерьер балкам.

Небольшой одноэтажный флигель возведён в середине 19 в. из кирпича в стиле неоготики. Представляет собой компактный прямоугольный в плане объём с повышенной центральной частью, выступающей на фронтальных фасадах ризалитами с двухгранными завершениями. Углы объёмов отмечены лопатками, крепованными стрельчатыми нишами и четырёхгранными пинаклями в завершении. Постройка по периметру охвачена зубчатым парапетом, скрывающим форму крыши. Прямоугольные оконные и дверной проёмы декорированы П-подобными сандриками.

Монументальная кирпичная брама построена в середине 19 в. в стиле неоготики. Организует главный въезд в усадьбу со стороны деревни. Крупномасштабный в виде стрельчатой арки проезд фланкирован круглыми башнями и перекрыт аттиковой ступенчатой стенкой зубчатого контура. Стрельчатые входные порталы, зубчатые завершения башен, их узкие щели-бойницы, имитация опускающихся решетчатых ворот, аркатурные и ромбические с готическими четырёхлистниками фриз, рельефные кресты придают ей крепостной характер. С западной стороны к браме примыкает прямоугольное в плане караульное помещение, завершённое по периметру зубчатым парапетом.

Усадьба — памятник архитектуры провинциального классицизма, неоготики и садово-паркового искусства.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.

д. Огородники, Соколовский сельсовет 288. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ (ист.). На здании школы. Установлена в 1976 г. в честь партизан отряда Ю. А. Беренчика (Беринчика; позднее в составе партизанской бригады им. Я. М. Свердлова), который в октябре 1942 г. разгромил в деревне опорный пункт немецко-фашистских захватчиков.

289. МОГИЛА ТРУТЬКО Степана Алексеевича (ист.). На кладбище.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии С. А. Тутько родился в 1896 г. в д. Огородники. Член КПЗБ с 1932 г. Арестовывался властями буржуазной Польши, узник Берёза-Картузского концентрационного лагеря. Был секретарём Зареченского подрайкома КПЗБ. Первый председатель колхоза «33-я годовщина Октября» Берёзовского района. Умер в 1966 г. В д. Соколово ему установлена мемориальная доска.

На могиле установлен памятник.

Е. В. Селеня.

290. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В мемориальном парке. В память о 91 земляке, погибшем в годы Великой Оте-

чественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Осовцы, Нарutowичский сельсовет 291. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). Около здания клуба. Похоронены советские разведчики ефрейтор И. К. Колчан и П. У. Маменко, погибшие 12.7.1944 г. в бою против немецко-фашистских захватчиков.

В 1948 г. на могиле установлен обелиск.

292. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА И ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни.

В октябре 1942 г. в деревню ворвались каратели. Они схватили 73 жителя, в т. ч. членов 14 семей советских активистов — организаторов колхоза в деревне, а также нескольких семей комсостава расквартированной в деревне перед войной воинской части, увезли в Берёзу и расстреляли на территории бывшего картезианского монастыря.

В 1963 г. в память о жертвах фашистского террора установлен обелиск.

На памятнике высечены также имена земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

д. Павловичи, Малечский сельсовет

293. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На юго-восточной окраине деревни. Похоронены 6 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

д. Первомайская, центр сельсовета

294. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре деревни. Похоронены 66 воинов и партизан, погибших в 1941—44 гг. в боях против немецко-фашистских захватчиков



294. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.



около деревень Жичин и Первомайская.

В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата со сложенным знаменем.

**295. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ДРУЩИЦУ** Василию Даниловичу (ист.). Ул. Школьная, 1. Установлена на здании средней школы в 1977 г.

Белорусский советский историк, профессор (с 1927 г.) В. Д. Друщиц родился 8.2.1886 г. в д. Первомайская (до 1964 г. д. Блудень). Из крестьян. В 1911 г. окончил историко-филологический факультет Юрьевского (г. Тарту) университета. Работал учителем в Литве и Белоруссии. С 1922 г. преподаватель БГУ, с 1933 г. сотрудник Института истории АН БССР, профессор истории в Литературном институте им. Герцена в Москве. Исследовал историю Белоруссии эпохи феодализма, преимущественно магдебургское право в городах Белоруссии, историю белорусского книгопечатания. Автор работ «Положение Литовско-Белорусского государства после Люблинской унии» (1925), «Место Минск в конце XV и начале XVI в.» (1926), «Белорусские места в исторической литературе» (1927), «Войты и их власть в белорусских хозяйских местах с майдебургским правом» (1928). Умер 20.12.1937 г.

**296. МОГИЛА ЯСИНСКОГО** Василия Герасимовича (ист.). На кладбище.

Деятель революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии В. Г. Ясинский родился 14.1.1901 г. в д. Первомайская (до 1964 г. д. Блудень). Из крестьян. Член КПЗБ с 1924 г. Работал на железнодорожной ст. Берёза-Картузская, служил в польской армии. В 1927 г. за революционную деятельность арестован польскими буржуазными властями, заключён в тюрьму на 2 года. В 1933 г. снова арестован и осуждён на 8 лет тюремного заключения. В 1936 г. освобождён по амнистии. В 1932—33 гг. и в 1936—39 гг. секретарь Берёзовского подпольного райкома КПЗБ. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. В. Г. Ясинский — начальник народной милиции, позднее на советской работе в Берёзовском районе. С июня 1941 г. в Красной Армии. В 1946—63 гг. председатель исполкома Первомайского сельсовета, заведующий отделом Берёзовского райисполкома, на административно-хозяйственной работе. Умер 8.2.1972 г. В деревне, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

В 1974 г. на могиле установлен обелиск.  
М. Б. Ботвинник.

д. Подкраичи, Малечский сельсовет  
**297. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 100 воинов Красной Армии, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков в 1941 и 1944 гг., в т. ч. воины 205-й моторизованной дивизии 4-й армии Западного фронта.



299. Памятник на братской могиле советских воинов, партизан и жертв фашизма.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.  
**298. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около здания клуба. В память о 114 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптуры воина и партизана и 2 стелы, на которых выбиты имена погибших. Перед памятником зажжён Вечный огонь.

д. Ревятичи, Сигневичский сельсовет  
**299. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены воины, партизаны и мирные жители, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Селец, центр сельсовета

**300. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 128 воинов, в т. ч. воины, погибшие в 1944 г. при освобождении Берёзовского района от немецко-фашистских захватчиков.

В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина со сложенным знаменем.

**301. КОСТЁЛ** (архит.). В центре деревни. Возведён в 1912 г. из кирпича.

Трёхнефная однобашенная базилика. Основной прямоугольный в плане объём накрыт двускатной крышей. К главному фасаду примыкает тяжёлая по пропорциям трёхъярусная колокольня (восьмерик на 2 четвериках) с гранёным шатровым завершением.

Боковые низкие с односкатными покрытиями приделы композиционно объединяют колокольню с основным объёмом. Равномерный ритм боковых фасадов создаётся стрельчатыми оконными проёмами, попарно объединёнными прямоугольными нишами, и двухступенчатыми контрфорсами в простенках. Пятигранный алтарный объём фланкируют низкие сакристии с самостоятельными входами. Несмотря на обилие заимствованных из средневековой готики архитектурных форм — контрфорсов, стрельчатых ниш и проёмов, окон-роз — монументальное здание не приобрело вертикальной устремлённости. Пространство интерьера двумя парами мощных столбов расчленено на нефы, перекрытые крестовыми сводами с подпружными арками. Над нартексом хоры, имеющие самостоятельный наружный вход из бокового придела.

Перед костёлом — трёхпролётная стрельчатая аркада входа.

Костёл — памятник архитектуры неоготики.  
А. Н. Кулагин.

**302. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗДАНОВИЧУ** Александру Леоновичу (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1986 г. для увековечения памяти юного партизана А. Здановича (1929—42 гг.), который учился в этой школе. См. также статью № 241 «Братская могила советских воинов и партизан».

Лит.: Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987.


**303. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании клуба. Установлена в 1975 г.

В 5—6 км севернее и северо-западнее деревни, в урочище Гута Михалин в годы




300. Памятник на братской могиле советских воинов.





301. Костёл.



301. Костёл. План.

Великой Отечественной войны дислоцировался партизанский отряд им. Н. Ф. Гастелло (командиры: Г. З. Кондратьев, А. Д. Москвин, Н. А. Чекан, комиссар Т. И. Савченко) партизанской бригады им. П. К. Пономаренко. В урочищах Тёмный Груд и Стублы размещались семейные лагеря.

**304. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на площади. Построена в 1863—70 гг. из кирпича.

Продольно-осевая композиция храма состоит из четырёх частей: колокольни, трапезной, основного объёма и пятигранной апсиды с боковыми приделами. В силуэте церкви доминирует шатровая с луковичной главкой колокольня и основной кубовидный объём, завершённый четырёхскатной шатровой крышей с луковичным куполом на восьмигранном барабане. Фасады обильно раскрепованы пи-

лястрами, собранными пучками по углам основного объёма, профилированными тягами, карнизами и наличниками арочных оконных проёмов. В декоре использованы формы древнерусского зодчества: килевидные порталы главного и боковых входов, закомары яруса-звона колокольни. Внутри помещения церкви перекрыты плоскими потолками на падуках. В зал широкими просветами открываются трапезная и апсида.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля. А. Н. Кулагин.

д. Сигневичи, центр сельсовета


**305. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1981 г.

По распоряжению Белорусского штаба партизанского движения партизанская бригада «За Родину» им. А. К. Флегонтова 19.9—14.12.1943 г. совершила рейд из Червенского района Минской области в Малоритский район Брестской области и вошла в состав Брестского партизанского соединения. В декабре 1943 г. бригада останавливалась в д. Сигневичи и разгромила несколько полицейских участков в Берёзовском районе.

**306. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 46 односельчанах — воинах и партизанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлена стела.

**307. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части деревни. Построена в 1795 г. из кирпича как костёл, после реставрации в 1848 г. известна как Покровская церковь.


Двухбашенная, состоит из однефного основного объёма со слабо развитым трансептом и полуциркулярной апсиды. Боковые крылья трансепта объединены с сакристиями в невысоких боковых пристройках. Композиция главного западного фасада двухъярусная, состоит из 3 частей. Центральная часть завершена аттиковым фронтоном, боковые — массивными башнями с шатровыми крышами. Плоскости фасадов раскрепованы пилястрами и прорезаны прямоугольными окнами. Внутри основное залное помещение соединено арочными проёмами с апсидой и боковыми помещениями трансепта. Над притвором размещены хоры. Боковые стены раскрепованы пилястрами, которые вверху соединены полуциркулярными и лучковыми арками. Перекрытие балочное, с подшивным потолком.



304. Успенская церковь. План.



307. Покровская церковь. Вид со стороны апсиды.



307. Покровская церковь. План.

Церковь — памятник архитектуры с элементами барокко.

Лит.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10. Warszawa, 1889. В. В. Алисейчик.

д. Соколово, центр сельсовета

**308. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТРУТЬКО** Степану Алексеевичу (ист.). На здании отделения связи. Установлена в 1977 г. для увековечения памяти участника революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, первого председателя колхоза «33-я годовщина Октября» С. А. Трутко. См. также статью № 289 «Могила Трутко Степана Алексеевича».

**309. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 11 жителей деревни, уничтоженных гитлеровцами в 1941—42 гг. В 1952 г. на могиле установлен обелиск.

**310. ЦЕРКОВЬ БОГОМАТЕРИ** (архит.). На кладбище. Построена в 1820-х гг. из дерева как католическая часовня, с 1864 г. — церковь.

Односрубный объём накрыт двускатной крышей с вальмой над алтарной стеной. В композиции храма выделяется нетрадиционно асимметрично расположенная у восточной алтарной стены низкая риз-



ница с вальмовой крышей. Крышу над главным фасадом прорезает восьмигранный барабан с шатровым верхом и маковкой, над алтарной частью — такой же барабан с луковичной главкой. Фасады вертикально ошалеваны, ритмично расчленены прямоугольными оконными проёмами в резных наличниках и вертикальными стяжками в простенках. Ритм главного фасада создают треугольные фронтоны главного объёма и прямоугольного в плане притвора. В интерьере алтарная часть выделена деревянным иконостасом (1865).

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. А. Н. Кулагин.

д. Сошица, Селецкий сельсовет

**311. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СКРОБОТУ** Макару Михайловичу (ист.). В центре деревни, на доме, где он жил. Установлена в 1976 г. в память об участнике революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, члене КПЗБ с 1924 г., секретаре Сошицкого подпольного подрайкома КПЗБ М. М. Скроботе. См. также статью № 313 «Могила Хведчени Ивана Михайловича, памятник Хведчене Ивану Михайловичу и Скроботу Макару Михайловичу».

**312. МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,3 км к северу от деревни. Похоронены 60 партизан и мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. В 1958 г. на могиле установлен обелиск.

**313. МОГИЛА ХВЕДЧЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА, ПАМЯТНИК ХВЕДЧЕНЕ ИВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ И СКРОБОТУ МАКАРУ МИХАЙЛОВИЧУ** (ист.). На южной окраине деревни.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии И. М. Хведченя родился 8.12.1901 г. в д. Сошица. Член



313. Памятник И. М. Хведчене и М. М. Скроботу.



315. Памятник на братской могиле партизан.

КПЗБ с 1924 г. Во время гражданской войны окончил курсы красных командиров. Участвовал в боях против войск Деникина, в ликвидации Кронштадтского антисоветского мятежа, был тяжело ранен. В 1921 г. вернулся на родину и включился в революционную борьбу. В 1925 г. схвачен польскими буржуазными властями и осуждён на 4 года тюремного заключения. После выхода из тюрьмы — секретарь Сошицкого подпольного подрайкома КПЗБ. Зверски убит польской дефензивой (политической полицией) 11.5.1933 г. Семья И. М. Хведчени расстреляна немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. В Берёзе его именем названа улица.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии М. М. Скробот родился 25.1.1904 г. в д. Сошица. Член КПЗБ с 1924 г. В декабре 1925 г. за революционную деятельность арестован польскими буржуазными властями, в феврале 1928 г. снова арестован и осуждён на 4 года тюремного заключения, в августе 1928 г. освобождён по амнистии. В мае 1934 г. приговорён к 6 годам тюрьмы, в январе 1936 г. амнистирован, в сентябре 1939 г. арестован и брошен в Берёза-Каргузский концлагерь. В 1933—34 гг. и 1936—38 гг. секретарь Сошицкого подпольного подрайкома КПЗБ. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР работал заведующим отделом Берёзовского райисполкома (1940—41). С июня 1941 г. в Красной Армии. В июле 1942 г. погиб на фронте.

В деревне на доме, где он жил, в 1976 г. установлена мемориальная доска.

В 1977 г. в память об И. М. Хведчене и М. М. Скроботе на могиле И. М. Хведчени установлены обелиск и 2 стелы с барельефами.

Лит.: Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987.

А. С. Борисов, М. Б. Ботвинник.

**314. ПАМЯТНИК ЗДАНОВИЧУ** Леону Романовичу (ист.).

Один из организаторов партизанского движения и подпольной борьбы в Берёзовском районе в годы Великой Отечественной войны Л. Р. Зданович родился в 1903 г. в д. Сошица. Член КПЗБ с 1924 г. Первый председатель исполкома Сошицкого сельсовета (с 1939 г.). В период Великой Отечественной войны один из организаторов партизанского движения в районе, с июня 1942 г. один из руководителей Берёзовского антифашистского комитета, в ноябре 1942 г. — июле 1944 г. в отряде им. Г. Димитрова партизанской бригады им. П. К. Пономаренко. Погиб в 1945 г. в борьбе с врагами Советской власти. Его именем названа улица в д. Селец Берёзовского района.

В 1978 г. на месте дома, в котором жил Л. Р. Зданович, установлена стела.

Лит.: Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

д. Спорово, центр сельсовета

**315. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 14 партизан бригады «Советская Белоруссия», погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков в 1943—44 гг.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура партизана.

**316. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1981 г. в честь штаба партизанской бригады «Советская Белоруссия», который здесь дислоцировался в 1943—44 гг.

Партизанская бригада «Советская Белоруссия» создана в конце августа 1943 г. на базе отрядов им. А. В. Суворова, им. Дмитрия Пожарского (позже им. А. И. Колупаева), им. В. П. Чкалова, выделенных партизанской бригадой им. П. К. Пономаренко. Входила в партизанское соединение Брестской области. Действовала в Берёзовском, Каменецком, Коссовском, Ружанском, Порозовском, Пружанском районах Брестской и Дрогичинском районе Пинской областей. Командир бригады Н. В. Бобков, комиссар П. И. Мосалов, начальник штаба Г. К. Дорофеев. Партизаны бригады в течение полугодия блокировали дорогу Берёза — Дрогичин, сковывая действия противника. В апреле 1944 г. участвовали в боях против карателей (Здитовская оборона). Наносили удары на железнодорожных участках Брест — Барановичи, Волковыск — Мосты, Брест — Пинск. В сентябре — декабре 1943 г. подорвали 21



в 1976 г.  
ка.

Хведчене  
М. Хвед-  
2 стелы с

ная хрони-

Богвишник.

ИУ Леону

изанского

в Берё-

Отечест-

родился

КПЗБ с

исполкома

г.). В пе-

ины один

го движе-

один из

антифа-

1942 г. —

Имитрова

К. Поно-

борьбе с

о именем

ёзовского

котором

на стела.

ная хрони-

Их имена-

Мн., 1987.

ПТИЗАН

хоронены

тая Бело-

отив не-

в 1943—

овлен па-

а.

ПАРТИ-

ней шко-

та штаба

тая Бело-

ировался

ская Бе-

та 1943 г.

Суворова,

же им.

Чкалова,

дой им.

партизан-

сти. Дей-

енецком,

зовском,

и Дро-

областей.

а, комис-

к штаба

ды в те-

гу Берё-

вия про-

ствовали

ская обо-

лезнодо-

ановичи,

инск. В

овали 21

эшелон, около 750 рельсов, 12 мостов, уничтожили и повредили более 60 автомашин. В июне 1944 г. бригада провела боевой рейд из Берёзовского в Кобринский район, овладела железнодорожным участком Кобрин — Городец и подорвала свыше 300 рельсов. В июле 1944 г. бригада перерезала пути отступления немецко-фашистских войск из Брестской области. 12—17.7.1944 г. бригада в составе отрядов им. В. П. Чкалова, им. А. В. Суворова, им. А. И. Колупаева (863 партизана) соединилась с частями Красной Армии.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983; Непокорённая Белоруссия. М., 1963.

### 317. ПАМЯТНИК БРЕСТСКОМУ ПОДПОЛЬНОМУ ОБКОМУ КП(б)Б (ист.).

В центре деревни. В годы Великой Отечественной войны недалеко от деревни, в лесах, в районе оз. Споровское находилась главная база Брестского подпольного обкома КП(б)Б, который действовал с апреля 1943 г. до освобождения Брестской области от немецко-фашистских оккупантов в июле 1944 г. Секретари обкома: С. И. Сикорский, И. И. Бобров (погиб 1.11.1943 г.); члены обкома (с 24.6.1943 г.): В. Ф. Калиберов, С. Ф. Потеруха, А. И. Федосюк (до 30.3.1944 г.). Под руководством подпольного обкома действовали подпольные 2 межрайкома, горком, 10 райкомов КП(б)Б, которые объединяли 58 первичных парторганизаций, 1258 коммунистов в партизанских формированиях. Подпольный обком возглавлял партизанское движение на территории области. В апреле 1943 г. было создано Брестское партизанское соединение. В конце мая 1943 г. для руководства подпольной работой и координации партизанского движения обком разделил территорию области на 3 зоны, закрепив за каждой ответственного. В их задачу входило: создание нелегальных партийных организаций в городах и деревнях, развертывание среди населения политической работы, вовлечение широких масс в партизанское движение. Обком направлял деятельность подпольных комсомольских органов и организаций. Печатный орган подпольного обкома — газета «Заря» (ре-



318а. Кремнёвые орудия труда со стоянки.



322. Памятник землякам.

дактор В. Ф. Калиберов, выходила с мая 1943 г.), издавались бюллетень «Вести с Советской Родины», сводки Совинформбюро, листовки (около 25).

В 1960 г. в честь Брестского подпольного обкома КП(б)Б установлен обелиск.

### 318. СТОЯНКИ (археол.).

318а. Стоянка-1. Западнее деревни, на песчаных пригорках северного берега оз. Споровское. Длина около 100 м. Выявил и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Среди находок — несколько десятков кремнёвых орудий труда. Относится к эпохе неолита (3-е тысячелетие до н. э.). 318б. Стоянка-2. В 2,5—3 км к юго-западу от деревни, на северо-западном берегу оз. Споровское, около фермы. Длина около 150 м. Выявил и исследовал в 1963 г. В. Ф. Исаенко. Культурный слой до 0,5 м. Найдены остатки кострищ, обломки лепных горшков, более 60 кремнёвых орудий труда, кости животных. Стоянка относится к неманской культуре.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Первобытные памятники Полесья. М., 1962. В. Ф. Исаенко.

д. Стригинь, центр сельсовета

### 319. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОДИТЕЛЯМ (ист.).

На юго-западной окраине деревни 12—16.7.1944 г. находился командный пункт командира 48-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Г. Н. Корчикова, который руководил боями за освобождение г. Берёза.

### 320. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ (ист.).

Ул. Кирова, 1. Установлена в 1980 г. на здании средней школы в честь партизан отряда им. В. М. Молотова (командир А. П. Чертков), кото-

рые в декабре 1942 г. разгромили в деревне полицейский участок.

321. МОГИЛА ПЕТРОВА Антона Васильевича (ист.). На кладбище. Заместитель командира эскадрильи 96-го бомбардировочного авиаполка А. В. Петров погиб 24.6.1941 г. в воздушном бою против немецко-фашистских захватчиков.

В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

322. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Северо-западная окраина деревни. Для увековечения памяти 114 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1985 г. поставлена стела и мемориальные доски, на которых выбиты фамилии погибших.

323. ПАМЯТНИК КИРОВУ Сергею Мироновичу (ист.). Около Дома культуры. Бюст С. М. Кирова установлен в 1967 г.

324. СЕЛИЩЕ (археол.). На северо-западной окраине деревни, рядом с кладбищем, на высокой террасе левого берега р. Ясельда. Высота над уровнем реки 3—3,5 м. Площадь 1—1,5 га. Открыли и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой до 1 м, состоит из песка тёмно-серого цвета с вкраплениями золы и углей. На поверхности собраны обломки глиняных груболепных толстостенных сосудов железного века. Раскопки не проводились. Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.


325. СТОЯНКА (археол.). На западной окраине деревни, на левом берегу поймы р. Ясельда, на песчаном холме. Высота над уровнем реки 1—1,5 м. Площадь около 1 га. Открыли и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой 0,3—0,4 м, состоит из песка серого цвета. В обнажениях найдены фрагменты лепных орнаментированных сосудов, кремнёвые пластины, отщепы, скребки. Относится к эпохе неолита. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

### 326. ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА (архит.).

На кладбище. Построена в 1817 г. из дерева «тщанием крестьянина д. Стригина Василия Крука».

Односрубная с трёхгранной апсидой и притвором. Двускатная крыша основного объёма в центре завершена четвериковой башней с гранёным шлемовидным куполом. Главный фасад формируют




326. Церковь Иоанна Богослова. План.






326. Церковь Иоанна Богослова со звонницей.



327. Памятник землякам.

д. Судиловичи, Междулесский сельсовет


327. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы



326. Церковь Иоанна Богослова. Фрагмент иконостаса.

треугольные фронтоны притвора и основного объёма. Вертикально ошалеённые стены прорезаны на боковых фасадах двумя парами прямоугольных оконных проёмов, на главном — широким прямоугольным дверным проёмом. В интерьере алтарь отделён от зала деревянным иконостасом, при входе — хоры. Перед церковью установлена звонница в виде шатрового навеса на двух столбах. Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

А. Н. Кулагин.



329. Николаевская церковь. План.



329. Николаевская церковь с брамой-звонницей.



Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлен обелиск.

д. Тихны, Первомайский сельсовет

**328. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОЛОСЕВИЧУ** Ивану Ивановичу (ист.). На здании сельского клуба. Установлена в 1975 г.

Герой Советского Союза И. И. Волосевич родился 18.8.1909 г. в д. Тихны. Из крестьян. Член КПСС с 1929 г. С 1931 г. в Красной Армии. В 1932 г. окончил школу пилотов им. А. Ф. Мясникова. Служил на Черноморском и Балтийском флотах, морской лётчик. Комиссар авиаэскадрильи И. И. Волосевич отличился во время советско-финляндской войны 1939—40 гг. Совершил 69 боевых вылетов, сбил один самолёт, уничтожил 7 зенитно-пулемётных точек противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 21.4.1940 г. С июня 1941 г. на фронте, воевал на Черноморском флоте. 30.9.1941 г. погиб в бою.

Его именем названы улицы в д. Тихны и в г. п. Нефтегорск Апшеронского района Краснодарского края.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. 1987; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987.

д. Черняково, Борковский сельсовет  
**329. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1825 г. из дерева как костёл. В 1864 г. ошалева и накрыта гонтом. В 1868 г. сделан иконостас и пристроен притвор.

К прямоугольному в плане основному объёму примыкают притвор, с востока — пятигранная апсида с ризницей. Срубы объединены двускатной крышей с вальмами над апсидой. В местах сочленения срубов вынос крыши образует характерные застрешники. В центре крыша прорезана восьмигранным барабаном с луковичной главкой. Главный фасад завершён треугольным фронтоном с широким козырьком. В интерьере над притвором размещены хоры. Обособленно перед церковью возведена двухъярусная каркасная брама-звонница (четверик на четверике). Стены нижнего яруса вертикально обшиты досками и накрыты широким гонтовым козырьком. Верхний ярус — шатровый гонтовый навес на столбах с дощатым парапетом.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. М. С. Кацер.

д. Шилин, Здитовский сельсовет

**330. ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист.). В 1 км восточнее деревни.

В 18 братских могилах похоронены 185 человек, в т. ч. 6 офицеров, 109 сержантов и солдат и 60 неизвестных воинов 20-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибших в июле 1944 г. при освобождении Берёзовского района от немецко-фашистских оккупантов. Могилы расположены вдоль аллеи, установлены надмогильные плиты. В 1966 г. в центре кладбища поставлен обелиск.



331. Памятник землякам.

Лит.: Сялени Я. В. Над ціхай Ясельдай // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1972. № 3; Память: Ист.-документальная хроника Берёзовского р-на. Мн., 1987. Н. А. Богусевич.

д. Ястребель, Сигневичский сельсовет

**331. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 13 советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлена стела.



# БРЕСТСКИЙ РАЙОН



## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- Стоянки, поселения
- Селища
- Городища, древние города
- Курганные могильники, курганы
- Бескурганные (грунтовые) могильники

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники общественного и государственного строя
- Памятники классовой борьбы и революционного движения
- Памятники военной истории
- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)
- Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)
- Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Жилые дома
- Усадебные комплексы
- Общественные здания
- Культовые сооружения
- Военно-оборонительные сооружения (замки, башни, крепости, форты и др.)
- Произведения монументальной скульптуры
- Памятники архитектуры с произведениями монументального искусства

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры до-советского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета



д. Аркадия, Гершонский сельсовет  
**332. АФАНАСЬЕВСКАЯ ЧАСОВНЯ** (ист., архит.). В центре деревни, на месте гибели Афанасия Филипповича. Возведена на рубеже 19—20 вв. из соснового бруса на каменном цоколе. Решением Брестского облисполкома передана в ведение Русской православной церкви, обновлена в 1988 г. силами прихожан.

Белорусский общественный, политический и церковный деятель А. Филиппович родился в 1597 (?) г. на Брестчине. С 1620 г. при дворе Л. Сапеги. Воспитатель Я. Ф. Лубы, которого правительство Речи Посполитой выдавало за сына русского царя и Марины Мнишек и готовило на московский престол. Убедившись, что Луба — лжецаревич, Филиппович постригся в монахи при виленском Свято-духовском монастыре. Позже жил в монастырях Кутейском под Оршей, Межигорском под Киевом, Дубойском, Купятинском около Пинска, брестском Симеоновском. В 1637—38 гг. ездил к русскому царю, которому в специальной реляции раскрыл тайну Лубы. Выступал за союз с русским народом. За резкие выступления на сеймах в 1641 и 1643 гг. против властей сослан в Киев, но вскоре возвратился в Брест. За помощь русскому послу вновь арестован в 1644 г., объявлен заложником за Лубу. В варшавской тюрьме написал ряд статей, в которых с демократических позиций критиковал политику Речи Посполитой, церковных деятелей, феодалов. Автор «Диариуша» («Дневника», 1646), в котором собрал всю свою публицистику. Пламенное слово «Диариуша» А. Филипповича завершало последний этап в развитии полемической литературы. В «Диариуше» помещён напев (записан киевской пятилинейной нотацией) гимноподобного канта Филипповича, который является одним из наиболее ранних образцов нотных записей белорусской музыки. Настоятель Свято-Семёновского православного монастыря в Бресте А. Филиппович был одним из активных участников борьбы за воссоединение с Россией. Когда на Украине и в Белоруссии, на землях, подвластных Речи Посполитой, шло восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, он распространял крамольные листы, доставал восставшим оружие и припасы. Католическая верхушка и шляхта не простили Филипповичу свободомыслия. 15.9.1648 г. его вывезли за пределы Бреста и расстреляли.

Часовня — двухсрубный безапсидный храм продольно-осевой композиции, выразительность которой достигается сочетанием лаконичных кубовидных объёмов притвора и более широкого основного объёма, а также плавным переходом двускатных крыш, конёк которых в центре основного объёма завершён луковичной главкой на гранёном барабане. Главный фасад завершён треугольным щипцом, ошалёванным «в угол» и обрам-

лённым резными подзорами. Фасады горизонтально обшиты досками, цокольная часть выделена вертикальной шалёвкой.

Часовня — памятник народного деревянного зодчества.

Лит.: Коршунов А. Ф. Афанасий Филиппович: Жизнь и творчество. Мн., 1965; Волкович А. В честь Афанасия Филипповича // Сов. Белоруссия. 1989. 13 янв.

А. Н. Кулагин.

«Берестье» (санаторий), Знаменский сельсовет

**333. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОВЕТСКИМ ВОЙНАМ** (ист.). На главном корпусе санатория «Берестье». Установлена 10.12.1987 г.

Накануне Великой Отечественной войны здесь, у оз. Рогозянское, в летних лагерях размещались 34-й стрелковый и 68-й легкоартиллерийский полки 75-й стрелковой дивизии. На рассвете 22 июня они приняли на себя первые удары немецко-фашистских захватчиков. Дивизия оказалась в полном окружении и 5 дней вела кровопролитные бои. 27.6.1941 г. возле д. Мокраны Малоритского района Брестской области советские воины прорвали кольцо окружения, вышли в район Пинска и продолжали оборонительные бои.

Лит.: Андрущенко Н. К. На земле Белоруссии летом 1941 года. Мн., 1985; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

д. Большие Мотыкалы, центр Мотыкальского сельсовета

**334. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1977 г.

д. Вельямовичи, Мотыкальский сельсовет  
**335. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1899 г. из кирпича.

К основному прямоугольному в плане объёму с востока примыкает полуциркульная апсида, с запада — трапезная и трёхъярусная колокольня. Основной объём завершён сомкнутым сводом и накрыт невысокой шатровой крышей (ранее с пятью главками; не сохранились). Боковые фасады прорезаны спаренными оконными проёмами с широким арочным обрамлением и пилястрами, глухие поверхности оформлены высокими прямоугольными нишами с зубчатым завершением. Нижний ярус колокольни четвериковый, с арочными завершениями в виде кокошников, средний ярус восьмериковый, декорирован прямоугольными нишами и оконными проёмами. Колокольня завершена восьмигранным шатром с маковкой.


Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля.

Т. И. Чернявская.

**336. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На восточной окраине деревни. Для уве-



335. Вознесенская церковь. Фрагмент бокового фасада.



335. Вознесенская церковь. План.

ковечения памяти её жителей (51 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Велюнь, Чернинский сельсовет

**337. РОДИНА МОИСЕЕВА** Ивана Тимофеевича (ист.).


Герой Советского Союза И. Т. Моисеев родился 16.8.1910 г. в крестьянской семье. Член КПСС с 1939 г. С 1932 г. в Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Украины, Румынии, Чехословакии. 6.11.1944 г. батальон капитана И. Т. Моисеева во время боёв за освобождение Венгрии форсировал р. Тисса, выбил противника из траншей и продвинулся вперёд на 18 км, захватив в плен 180 немецких солдат и офицеров. 24.3.1945 г. за героизм и мужество И. Т. Моисееву присвоено звание Героя Советского Союза. Умер 12.2.1976 г. Похоронен в г. Марининске Кемеровской области.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984. В. В. Семенюк.


д. Вистычи, Чернавчицкий сельсовет

**338. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, у дороги Чернавчицы — Большие Мотыкалы. Построена в 1678 г. из кирпича как костёл





338. Крестовоздвиженская церковь. Своды центрального нефа.



338. Крестовоздвиженская церковь. План.

цистерцианцев. С 19 в. известна как Крестовоздвиженская церковь.

Церковь — трёхнефная базилика с полуциркулярной апсидой, завершающей центральный неф. Стены боковых нефов продлены сакристиями, возле входа — 2 боковых помещения, выступающих за пределы боковых нефов. Главный фасад имеет симметричную композицию. Ось симметрии подчеркнута арочным порталом входа, оконным проёмом над ним, нишей с лучковым завершением и люкарной в тимпане фронтона. Мощные парные полуколонны тосканского ордера по обе стороны портала переходят в полуколонны верхнего яруса, завершённого аттиковым фронтоном. Боковые фасады раскрепованы спаренными пилястрами. Стены центрального нефа прорезаны лучковыми оконными проёмами, боковых нефов — полуциркулярными со спаренными лопатками в простенках.

Интерьер разделён 2 рядами столбов сложного сечения, образующих монументальную аркаду, завершённую антаблементом. Главный и боковые нефы перекрыты цилиндрическими сводами на распалубках. Поверхности стен расчленены спаренными пилястрами. Над главным входом расположены хоры, которые выделены лучковой аркой. На хоры ведёт винтовая лестница в толще стены.

Церковь — памятник архитектуры барокко. Ю. Ф. Бердников.

д. Вычулки, Тельминский сельсовет

**339. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Возле школы. Похоронены 45 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память погибших во время войны земляков.

д. Гершоны, центр сельсовета

**340. КРЕПОСТНОЙ ФОРТ № 5** (ист., архит.). В 2 км к юго-западу от деревни. Построен в 1878—88 гг.

Строительство форта было вызвано необходимостью усовершенствовать укрепления Брестской крепости в соответствии с изменениями, происшедшими в военной технике. В 1862 г. русский фортификатор генерал-адъютант Э. И. Тотлебен разработал общий план совершенствования укреплений крепости, предусматривавший создание отдельных крепостных фортов. В 1876 г. комиссия во главе с генерал-лейтенантом инженерных войск Н. И. Обручевым определила места их сооружения. С 1878 г. на расстоянии 3,5—4 км от главных укреплений крепости и с такими же интервалами началось строительство 9 фортов. Наиболее сохранился форт № 5. Прямоугольный в плане кирпичный форт был обнесён валом. Под валом с центральным траверсом расположены казармы с анфиладной системой помещений и сводчатым перекрытием. Ров с эскарпами (2 двойных и 2 одинарных) заполнялся водой. В 1903 г. начались работы по усовершенствованию фортов. Кирпичные своды казематов были укреплены бетонным покрытием толщиной 1,8—2 м. По всей линии откоса сделаны специальные ниши для 2—3 стрелков, участки откоса между нишами служили траверсами, защищали стрелков от флангового огня. В 1913—14 гг. форт частично перестроен. Под валами и укрытиями для пехоты оборудованы склады для амуниции. Толщина стен укрытий 5—6 м. Помещения под передним валом имели выход во двор форта.

Форт № 5 — образец крупного фортификационного сооружения, отражающий характер и масштабы крепостного строительства 19 в.

Лит.: Аникин В. И. Брестская крепость — крепость-герой. 2 изд. М., 1985. А. С. Борисов, Е. П. Бурак.

**341. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АДАМЧУКУ** Алексею Даниловичу (ист.). Ул. Центральная, 21. Установлена в 1967 г. на доме, где жил советский патриот А. Д. Адамчук, замученный немецко-фашистскими оккупантами в феврале 1943 г.

**342. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АНДРЕЮКУ** Ивану Николаевичу (ист.). Ул. Центральная, 46. Установлена в 1967 г.

на доме, где жил советский патриот И. Н. Андреюк, замученный немецко-фашистскими оккупантами в 1943 г.

**343. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЛОВАЦКОМУ** Кириллу Фёдоровичу (ист.). Ул. Центральная, 64. Установлена в 1968 г. на доме, в котором жил рабочий кирпичного завода К. Ф. Гловацкий, замученный немецко-фашистскими захватчиками осенью 1943 г.

**344. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КЛОЧКО** Кириллу Харитоновичу (ист.). Ул. Центральная, 50. Установлена в 1967 г. на доме, где жил советский патриот, участник антифашистской борьбы К. Х. Ключко, работавший во время войны на лесопильне в Бресте. В марте 1944 г. он был арестован и замучен немецко-фашистскими захватчиками.

**345. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). На здании школы. Установлена в 1968 г. для увековечения памяти пограничников 11-й пограничной заставы, размещавшейся здесь до Великой Отечественной войны. 22.6.1941 г. воины-пограничники проявили мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

**346. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СТРАЧУКАМ** (ист.). Ул. Центральная, 52. Установлена в 1967 г. на доме, где жили советские патриоты Алексей Васильевич Страчук, его жена Христина Павловна и сын Владимир, погибшие в 1943 г. в фашистских застенках.

**347. МОГИЛА СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ** (ист.). В 0,5 км к югу от деревни. Похоронен экипаж самолёта (3 человека), погибший в бою с немецко-фашистскими захватчиками в мае 1944 г.

**348. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания исполкома сельсовета. В 1985 г. для увековечения памяти земляков из деревень Аркадия, Бернады, Гершоны и Митьки, погибших в годы Великой Отечественной войны, насыпан курган высотой 1,2 м, на нём установлены обелиск, ниже — мемориальная доска с именами погибших.


**349. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича.

Основной прямоугольный в плане объём накрыт четырёхскатной крышей с главкой. К нему примыкают пятигранная апсида, с противоположной стороны — узкая трапезная и двухъярусная шатровая колокольня, увенчанная маковкой. Первый ярус колокольни четвериковый, второй восьмериковый, завершён килевидными арками над полуциркулярными оконными проёмами и декорирован ступенчатыми плоскими нишами. Стены основного объёма и первого яруса колокольни прорезаны прямоугольными оконными проёмами, декорированы угловыми лопатками и аркатурным фризом.


Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля.

Т. И. Чернявская.





349. Церковь.



349. Церковь. План.

хутор Гурки, Лыщицкий сельсовет

**350. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,2 км слева от автомобильной дороги Видомля — Высокое, в берёзовой роще, к югу от хутора. 171 насыпь (самая большая по численности курганная группа в Брестской области) высотой 0,4—1,7 м, диаметром 6—14 м. Курганы вытянуты с юга на север. Сохранность хорошая. Задернованы, у основания обложены камнями, заросли деревьями и кустарником. Руслом небольшой пересохшей речки могильник разделён на 2 неравные части: большее количество насыпей находится к западу от русла. Могильник известен с 19 в. Впервые обследован в 1937 г. К. Салевичем, в 1959 и в 1960 гг. — И. В. Бирулём, в 1980, 1985 и 1986 гг. — Т. Н. Коробушкиной. Из исследованных 19 насыпей погребения обнаруже-

ны в 8. Погребальный обряд — трупоположение головой на запад (4 кургана) и на восток (4 кургана), руки вытянуты вдоль туловища. В 3 курганах погребения помещались на зольно-угольной подсыпке толщиной 10—12 см, длиной 1 м, шириной 0,8 м. Зольно-угольный слой отсутствовал в кургане, где захоронен мужчина 25—30 лет, лежащий головой на восток. В левой руке — нож, в насыпи — шпора. В обкладке большое количество камней, что не характерно для других курганов. Ряд признаков позволяет предположить, что это погребение воина (возможно, не местного происхождения). В остальных курганах погребены местные сельские жители. В одном из курганов расчищен сгорев-




350. Курганный могильник.

ший гроб (длиной 2,7 м, шириной 1 м), ориентированный по оси запад — восток. Найдены фрагменты гончарных рифлёных сосудов с отогнутым венчиком, глиняное пряслице, ножи, кованые гвозди, серебряный витой перстень. В курганах без погребений встречались угли, пережжённые жёлуди. Могильник датируется 11—13 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР и в Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Раскопки курганов Среднего Побужья // Археологические открытия 1986 года. М., 1988.

Т. Н. Коробушкина.



350. Курганный могильник. План.



г. п. Домачёво, центр поселкового Совета  
**351. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. Коммунистическая. Похоронены 77 воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. в боях за выход к Западному Бугу.

В ходе Люблинско-Брестской операции войска левого крыла 1-го Белорусского фронта нанесли удар по врагу из района г. Ковеля и 18.7.1944 г. прорвали оборону противника. 20 июля освободили г. п. Домачёво и на участке Домачёво — железнодорожная ст. Влодава вышли к Западному Бугу и форсировали его.

В 1951 г. на могиле установлен обелиск и скульптура воина с автоматом в руках.

**352. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НОВИКОВУ** Алексею Александровичу (ист.). На здании универмага. Установлена в 1983 г. Младший сержант А. А. Новиков погиб 23.6.1941 в бою с немецко-фашистскими захватчиками. См. также статью № 357 «Памятник Новикову Алексею Александровичу».

**353. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На южной окраине городского посёлка. Похоронены 3800 жителей г. п. Домачёво и бывшего Домачёвского района, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В конце 1941 г. оккупанты создали в городском посёлке гетто для еврейских граждан. Территория лагеря была обнесена колючей проволокой, охранялась. 18.9.1942 г. гитлеровцы в 0,5 км к югу от городского посёлка расстреляли группами по 45—50 человек свыше 2700 узников гетто. Маленьких детей бросали в ямы живыми.



355. Церковь святого Луки. Общий вид.

В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**354. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В сквере. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1953 г.

**355. ЦЕРКОВЬ СЯТОГО ЛУКИ** (архит.). В центре посёлка. Построена в 1905 г. из дерева.

Трёхсрубное строение. К основному квадратному в плане объёму пристроены с востока пятигранная апсида, с запада — прямоугольная в плане трапезная и колокольня. Основной объём завершён восьмигранным световым барабаном, накрытым шатром с луковичной главкой. Двухъярусная колокольня (восьмерик на четверике) накрыта высоким шатром с маковкой. Фасады второго яруса колокольни декорированы балюстрадой и резными полуколонками. Стены церкви горизонтально ошалеваны, прорезаны прямоугольными оконными проёмами с резными наличниками. Главный вход выделен высоким щипцовым навесом, который поддерживают 6 тонких колонок.

В интерьере основное зальное помещение ограничено 4 сдвоенными резными колонками, которые поддерживают паруса барабана. В алтарной части — резной трёхъярусный деревянный иконостас. Внутри стены и грани барабана декорированы полихромной росписью. Церковь — памятник неорусского стиля.

Т. И. Черняская.

д. Дружба, Чернавчицкий сельсовет

**356. СЕЛИЩА** (археол.).

**356а. Селище-1.** В 0,2 км к северу от деревни, справа у дороги на д. Несвило, вдоль левого берега р. Лесная, перед мостом через безымянный ручей, на его левом берегу. Селище распаивается. Протяжённость 150 м, ширина 80 м. Выявила и обследовала в 1966 г. И. П. Русанова, в 1980, 1985 гг. обследовала Т. Н. Коробушкина. Культурный слой 0,3—0,35 м. Собраны фрагменты лепных шероховатых толстостенных горшков с орнаментом в виде оттиска палочкой и черепок тонкостенной лощёной лепной миски. Сосуды датируются 4—2 вв. до н. э. Встречаются также черепки гончарных горшков с линейным и волнистым орнаментом, которые относятся к средневековью.

**356б. Селище-2.** Севернее селища-1, за мостом через ручей, справа у дороги на д. Несвило. Протяжённость 140 м, ширина 35—40 м. Открыла и обследовала в 1966 г. И. П. Русанова, вскрыто 360 м<sup>2</sup>. Культурный слой 0,3—0,8 м. Обнаружены расположенные группами слегка углублённые в землю остатки жилищ, находившихся в 5—10 м друг от друга, значительное количество гончарной керамики, а также ножи, кресала, гвозди, удила, стеклянные бусы. Селище датируется 9—10 вв. В раннем железном веке на этом месте также было селище, о чём свидетельствует найденная лепная керамика, относящаяся к 4—2 вв. до н. э. (поморская культура). Селище



357. Памятник А. А. Новикову.

обследовала в 1980 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. С северной стороны культурный слой снят и использован при строительстве дороги (1976). При зачистке культурного слоя обнаружены 2 сгоревших деревянных сооружения (105×95 см и 90×70 см). Найдена также гончарная керамика с отогнутым венчиком, украшенная линейным и волнистым орнаментом. Судя по находкам, люди жили здесь довольно длительный период. Верхний слой, относящийся к 9—10 вв., оставлен восточными славянами.

Материалы исследований и находки хранятся в Брестском областном краеведческом музее и в Институте истории АН БССР.

Лит.: Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М., 1973. Т. Н. Коробушкина.

железнодорожная ст. Дубица, Домачёвский поселковый Совет

**357. ПАМЯТНИК НОВИКОВУ** Алексею Александровичу (ист.). Недалеко от железнодорожной станции.

А. А. Новиков родился 2.2.1920 г. в д. Грязнуха Алапаевского района Свердловской области. Член ВЛКСМ. В 1938 г. окончил Пермский педагогический техникум, работал учителем. С 1939 г. в погранвойсках. 22.6.1941 г., когда немецко-фашистские захватчики под прикрытием артиллерийского и миномётного огня начали форсировать Западный Буг, младший сержант А. А. Новиков находился в наряде недалеко от ст. Дубица. Он вместе с напарником установил в дупле дуба пулемёт и под огнём противника удерживал переправу на протяжении всего дня и ночи; при этом были потоплены 3 вражеские лодки, уничтожено около 70 гитлеровцев. Только утром следующего дня гитлеровцы переправились через реку. Тяжело раненный, без сознания, воин



был захвачен в плен и вскоре умер. Крестьяне похоронили героя в д. Яблечно (ПНР). В 1948 г. останки отважного пограничника перенесены в братскую могилу возле г. Бяла-Подляска (ПНР). В 1965 г. А. А. Новиков посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. В 1988 г. на заставе установлен бюст героя. Именем А. А. Новикова названа улица в г. п. Домачёво; его имя присвоено одной из погранзастав Западного пограничного округа (1968) и дизельпоезду локомотивного депо ст. Брест.

В 1969 г. на месте боя установлена стела.


Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. М. Ходцева. 358. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ (ист.). В 800 м к западу от железнодорожной станции, на берегу Западного Буга, в урочище Дубовый Гай. Для увековечения памяти советских пограничников, погибших 22.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Дубок, Домачёвский поселковый Совет 359. ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На западной окраине деревни. Построена в конце 18 — начале 19 в. из дерева.


Церковь состоит из основного прямоугольного объёма с трёхгранной алтарной апсидой и двухъярусного бабинца, накрытых общей двускатной крышей с




359. Ильинская церковь.



359. Ильинская церковь. План.



364. Церковь Параскевы Пятницы и звонница.



364. Церковь Параскевы Пятницы и звонница. План.

вальмами над алтарём и главкой. С западной стороны к притвору через небольшой тамбур примыкает квадратная в плане трёхъярусная колокольня, накрытая шатровой крышей. Стены горизонтально обшиты досками и прорезаны небольшими прямоугольными оконными проёмами. Апсида освещена центральным полуциркульным окном.

Церковь — памятник народного зодчества Белорусского Полесья.

С. Ф. Самбук.

д. Жировецкая Каменица, Мухавецкий сельсовет

360. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). В центре деревни. Похоронены 49 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1973 г. на могиле установлен обелиск.

361. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На кладбище. Похоронены 99 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков (среди похороненных — воины 415-й стрелковой дивизии). В 1984 г. на могиле

установлен обелиск. Рядом с обелиском находится могила, в которой похоронены партизаны отряда им. М. Н. Чернака партизанской бригады им. И. В. Сталина В. М. Шибуня и Т. Е. Щербакова, расстрелянные в марте 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками. На могиле установлен памятник.

д. Заказанка, Гершонский сельсовет

362. СТОЯНКА (археол.). В 2 км к северу от деревни, в долине р. Западный Буг, на песчаных холмах, в урочищах Городище и Межозерье. Открыл и исследовал в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Среди находок около 200 кремнёвых предметов: наконечники стрел, скребки разных типов, острия, ножи, пилки, шлифованные каменные сверлёные топоры и топоры-клинья, фрагменты глиняной лепной посуды. Стоянка относится к мезолиту (8—5-е тысячелетия до н. э.), раннему и позднему неолиту (5—3-е тысячелетия до н. э.), раннему и среднему бронзовому веку (2—1-е тысячелетия до н. э.).

Лит.: Беляшевский Н. Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга в среднем его течении // Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве, 1899. М., 1901. Т. 1.

В. Ф. Исаенко.

д. Збироги, Чернинский сельсовет

363. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле школы. В память о земляках, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1956 г. установлен обелиск.

364. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ И ЗВОННИЦА (архит.). В центре



деревни. Построена в 1610 г. из дерева. Неоднократно обновлялась.

Прямоугольный в плане основной сруб имеет трёхскатную крышу с вальмой над главным фасадом. К основному сруб примыкает алтарный с невысокими ризницами, накрытый также трёхскатной вальмовой крышей. Завершает основной объём гранёная главка. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками и прорезаны высоко расположенными прямоугольными окнами. Внутри основное помещение заловое, перекрытие балочное с плоским подшивным потолком. В западной части на 2 деревянных колонках возвышаются хоры.

Перед входом в церковь — квадратная в плане звонница, накрытая шатровой гонтовой крышей. Звонница каркасной конструкции, вертикально обшита досками, в верхней части стены — сквозные арочные проёмы.

Ансамбль отличают целостность композиции, соразмерность масштабов, художественная выразительность архитектурного решения. *С. Ф. Самбук.*

#### д. Збунин, Знаменский сельсовет

**365. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). У дороги на оз. Белое. Похоронены 17 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

**366. СТОЯНКА** (археол.). В 2 км к северу от деревни, на песчаном холме, возле р. Западный Буг.

Длина вдоль берега реки около 300 м. Выявил и обследовал в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Культурный слой частично выходит на поверхность. Найдены остатки очагов, обожженных камнями, раковины, угли, много обработанных кремней, фрагменты глиняной лепной посуды, кремнёвые наконечники стрел, ножи, острия, скребки, скобели, отбойники из песчаника и кварцита, глиняные пряслица, изделия из бронзы. Относится к позднему неолиту и бронзовому веку (3—2-е тысячелетия до н. э.).

*Лит.: Беляшевский Н. Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга в среднем его течении // Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве, 1899. М., 1901. Т. 1; Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1. Мн., 1968.*

*В. Ф. Исаенко.*

#### д. Знаменка, центр сельсовета

**367. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В северной части деревни. Похоронены 36 воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

**368. МЕСТО БОЯ ПОГРАНИЧНИКОВ** (ист.). В 3,5 км к юго-западу от деревни. Здесь находилась пограничная застава. 22.6.1941 г. с 3 ч 30 мин до 22 ч бойцы заставы вели неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками.



372. Памятник землякам.

В 1949 г. останки 14 пограничников, погибших в этом бою, перенесены в братскую могилу в д. Знаменка. В 1968 г. на месте боя установлен обелиск.

#### д. Ивахновичи, Чернавчицкий сельсовет

**369. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ** (ист.). При въезде в деревню. Для увековечения памяти советских воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, в 1958 г. установлен обелиск.

#### д. Клейники, центр сельсовета

**370. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 77 земляках — жителях деревень Клейники, Козловичи, Костычи, Непли, Пяски, Речица, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлена стела.

#### д. Козловичи, Клейниковский сельсовет

**371. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). На западной окраине деревни. В память о 13 пограничниках и начальнике заставы лейтенанте Н. И. Авиллове, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками 22.6.1941 г. в 1,5 км к западу от д. Непли, в 1965 г. установлена стела.

#### д. Козловичи, Чернавчицкий сельсовет

**372. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 93 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен памятник. По обе стороны скульптуры воина на четырёхгранном постаменте расположены 2 плиты с мраморными досками и надписями: «Люди! Помните, какой ценой завоёвано

счастье!» и «Односельчанам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, от жителей деревень Великие Сухаревичи, Смуга, Вулька, Малая Курница, Несвило, Чернаки, Дружба, Козловичи». *А. С. Борисовец.*

#### д. Колодно, Клейниковский сельсовет

**373. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела.

#### д. Комаровка, Томашовский сельсовет

**374. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). У дороги на Брест. Похоронены жители деревни, расстрелянные в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1958 г. на могиле установлен обелиск.

**375. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Возле клуба. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

**376. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 40 односельчанам, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1967 г. установлена стела.

#### д. Кошилово, Лыщицкий сельсовет

**377. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,5 км к западу от деревни, в урочище Задняя Рыска. Местное название — Шведские могилы.

Среди распаханного поля — 7 обожженных камнями насыпей высотой 0,2—0,3 м, диаметром 4—5 м. Часть насыпей, вероятно, уничтожена. Открыла и обследовала в 1980 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

#### д. Леплёвка, Домачёвский поселковый Совет

**378. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 400 м к западу от деревни, у дороги Брест — Томашовка.

23.9.1942 г. гитлеровцы вывезли из Домачёвского детского дома за пределы посёлка 55 детей, их воспитательницу П. Грохольскую и расстреляли их. Удалось спастись только Тасе Шахметовой и Вите Абрамову.

В 1952 г. на могиле установлен обелиск. В 1987 г. установлен новый памятник «Протест» (скульптор А. Солятыцкий, архитекторы М. Ткачук, Г. Пешков). Представляет собой стелу из белого мрамора, к которой прикреплены бронзовые фигуры детей, взывающих о помощи.

**379. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). У железнодорожного полотна.

Похоронена семья Игнатюк (6 человек), расстрелянная немецко-фашистскими захватчиками.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

#### д. Липинки, Домачёвский поселковый Совет

**380. МОГИЛА ЗАВИДОВА** Александра



Абрамовича (ист.). Недалеко от деревни, на месте бывшей погранзаставы.

А. А. З а в и д о в родился 17.3.1923 г. в д. Заболотье Торжокского района Калининской области. Член ВЛКСМ. После окончания средней школы работал каменщиком в г. Петрозаводске. С 20.12.1941 г. служил в погранвойсках, с июня 1944 г. — на погранзаставе. 23.1.1945 г. вооружённая банда из 15 человек пересекла границу и вторглась на советскую территорию. Ефрейтор А. А. Завидов первым настиг врагов и, вступив в единоборство, задержал их до подхода основной группы преследования. В 2 неравных схватках пограничник уничтожил несколько бандитов, но сам был смертельно ранен. В 1968 г. посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. На месте гибели установлена мемориальная доска. Его именем названы одна из застав на западной границе, пионерская дружина средней школы № 5 г. Бреста, улицы в г. п. Домачёво Брестской области, д. Липинки, в городах Калинин, Торжок, Старица, с. Высокое Калининской области.

В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. М. Ходцева

д. Литвины, Мухавецкий сельсовет

**381. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО ЛЁТЧИКА** (ист.). На окраине леса, в 0,5 км к югу от деревни. Похоронен неизвестный лётчик, погибший 22.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1981 г. на могиле установлен обелиск.

д. Лыщицы, центр сельсовета

**382. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1 км от деревни, у леса. В 1942—44 гг. немецко-фашистские захватчики расстреляли 756 мирных жителей. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**383. РОДИНА ЛЫЩИНСКОГО** Казимира (ист.).

Белорусский мыслитель, атеист и материалист К. Лыщинский родился 4.3.1634 г. в семье служилого шляхтича. Учился в иезуитском коллегиуме в Бресте, Краковском университете, работал преподавателем. Сомнения в существовании бога у юноши возникли во время учёбы. Атеистические взгляды со временем стали более глубокими, он порвал с иезуитами. Лыщинский возвратился в родные места и преподавал философию в Брестском коллегиуме. В марте 1682 г. на брестском сеймике избран подсудком земского суда. Свои взгляды на религию, окружающий мир и порядки того времени изложил в трактате «О несуществовании бога» (сохранились фрагменты). Считал единственной действительной реальностью материальную природу, а бога — фантастическим созданием человеческого разума, отрицал бессмертие души, утверждал, что в природе все


изменения происходят не по божьей милости, а по законам развития материи. К. Лыщинский подошёл к требованию уничтожения крепостничества и создания общества, основанного на гражданских свободах. В 1687 г. по доносу браславского стольника, выкрывшего часть трактата (15 тетрадей), К. Лыщинский был посажен в тюрьму. Более года тянулось следствие. 28.2.1689 г. сеймовый суд постановил обезглавить и сжечь безбожника на костре. 30.3.1689 г. на площади Старого Места в Варшаве он был казнён.

В 1988 г. рядом с Покровской церковью (в 1,7 км от д. Лыщицы, в д. Щитники Малые) установлен камень, на котором высечены слова К. Лыщинского: «О, падарожны! Не міні гэтых камянёў. Ты на іх не спатыкнешся, калі не спатыкнешся на ісціне. Усвядоміш ісціну ля камянёў, бо нават тыя людзі, якія ведаюць, што гэта праўда, вучаць, што гэта мана. Вучэнне мудрацоў — свядомы падман». В церкви планируется открыть Музей истории культуры и просвещения им. К. Лыщинского.

Лит.: Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведения XVI — начала XIX в. Мн., 1962; История философии в СССР. Т. 1. М., 1968; Идеи материализма и диалектики в Белоруссии (дооктябрьский период). Мн., 1980. С. Ф. Терёхин.

д. Малые Зводы, Лыщицкий сельсовет

**384. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2,5 км к северо-востоку от деревни, в лесу, в урочище Ворохово. Местное название — Шведские могилы. 19 насыпей, 18 из которых обложены у основания камнями-валунами. 10 курганов насыпаны попарно, впритык, остальные удалены друг от друга на 2—10 м. Все курганы хорошо сохранились. На некоторых из них растут деревья. Обследовал в 1978 г. Ю. В. Кухаренко. В 1980, 1985—86 гг. могильник обследовала, в 1981—83 гг. исследовала 10 курганов Т. Н. Коробушкина. Захоронения в ямах глубиной 0,32—0,52 м и 0,6—1,1 м. В насыпях некоторых курганов прослежены древесные угли



384. Курганный могильник. План.



385. Памятник землякам.

и небольшие зольные пятна. В 8 курганах погребения одиночные, в 2 — парные (женщина с ребёнком и двое мужчин) головой на запад. В одном из курганов, где был погребён ребёнок, найдены остатки гроба, в других встречается гончарная керамика. В кургане, где были захоронены двое мужчин, найден лежащий на боку ниже правого колена одного из погребённых горшок высотой 24 см, диаметром 23 см с рифлением по окружности и отбитым венчиком. В одном из курганов рядом с останками ребёнка найдена нижняя часть горшка с куском стенки (был разбит и поставлен у ног). Найденные горшки были изготовлены на ручном гончарном круге; это свидетельствует о том, что оба кургана были насыпаны в 11 в. В женских погребениях обнаружены бронзовые и свинцово-оловянные полтораоборотные височные провололочные кольца (до четырёх в одном погребении). В двойном захоронении (женщина и ребёнок) найдено плоское маленькое бронзовое височное колечко диаметром 1 см. Могильник принадлежал восточным славянам, датируется 11—13 вв.

Материалы исследований хранятся в Институте истории АН БССР.


Лит.: Коробушкина Т. Н. Курганные древности XI—XIII вв. в Белорусском Побужье // Древнерусское государство и славяне. Мн., 1983; Её же. Исследования курганов в бассейне Буга // Археологические открытия 1981 года. М., 1983; Её же. Курганные древности Белорусского Побужья // Археологические открытия 1982 года. М., 1984; Её же. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985. Т. Н. Коробушкина.

**385. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На южной окраине деревни. Для увековечения памяти 43 односельчан, погибших





386. Усадьба. Хозяйственная постройка.



386. Усадебный дом. План.

в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлен памятник — скульптурное изображение женщины в трауре. 386. **УСАДЬБА** (архит.). На юго-западной окраине деревни. Усадебный дом построен в 1875 г. из кирпича (реконструирован в 1971 г.). В 1890 г. по проекту В. Кроненберга вокруг дома высажен пейзажный парк площадью 7 га с прудом перед усадебным домом. В настоящее время в бывшей усадьбе находится школа-интернат.

Постройки усадебного ансамбля — дом, каретная, амбар — расположены по обе стороны центральной въездной аллеи. Главным фасадом дом ориентирован на въезд в усадьбу.

Асимметричная объёмно-пространственная композиция двухэтажного усадебного дома основана на Т-образной конфигурации плана. Главный фасад фланкирован разновеликими одно- и двухосевыми ризалитами. Юго-восточный ризалит завершён зубчатым двугранным щипцом (мотив готической архитектуры); противоположный одноосевой — пологий четырёхскатной крышей на фигурных кронштейнах. Прямоугольные

и арочные окна декорированы плоскими сандриками. Центральный вход оформлен террасой на 4 каннелированных пилонах. Подобная терраса на 2 столбах выделяет и боковой служебный вход. Планировка первого этажа анфиладная. Центральное место в нём занимает вестибюль с трёхмаршевой лестницей. Этажи связывает и винтовая лестница дворового пятигранного эркера. На втором этаже располагались парадный зал, гостиные и кабинеты. Боковое крыло имеет коридорную планировку, здесь находились кухня и служебные помещения.

Служебные кирпичные постройки решены в формах архитектуры усадебного дома.

Каретная — одноэтажный прямоугольный в плане объём под двускатной крышей с ритмичным чередованием оконных проёмов. Амбар двухэтажный, фасады расчленены крупными лопатками, узкими арочными оконными проёмами в рустованных наличниках и укреплены угловыми контрфорсами.

Усадьба — памятник эклектической архитектуры, отражающей поиск новой образности на основе асимметрии и обращения к стилям прошлого (готике, ренессансу).

Лит.: L o z a S. Architekci i budownicowie w Polsce. Warszawa, 1954. А. Н. Кулагин.

д. Медна, Знаменский сельсовет

387. **БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 36 воинов и партизан, погибших в июле 1944 г.

На подступах к Западному Бугу враг оказал сильное сопротивление. Деревню Медна гитлеровцы превратили в опорный пункт, прикрывавший Брест с юга. Овладеть узлом обороны фашистов было поручено стрелковому полку 1-го Белорусского фронта. В полк прибыл конный разезд партизан Брестского соеди-

нения, доставивший сведения об обороне противника и предложивший провести воинов в его тыл. 21.7.1944 г. после короткого артналёта подразделения полка начали атаку. В это время батальон полка с группой партизан нанёс удар с тыла. Бой завершился освобождением д. Медна. Вражеская оборона была прорвана. Утром 22 июля части полка с ходу форсировали Западный Буг.

В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. М. К. Кошелев.

388. **МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены мирные жители — жертвы фашистского террора.

25.2.1943 г. карательный отряд эс-совцев ворвался в деревню. Гитлеровцы согнали в сарай 126 человек разного возраста и расстреляли, деревню (212 дворов) сожгли.


В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

389. **ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни, на кладбище. Построена в конце 18 в. из дерева.

Церковь односрубная. К прямоугольному в плане основному объёму, накрытому трёхскатной крышей с луковичной главкой над алтарной частью, с северной стороны примыкает придел под односкатной крышей. К главному западному фасаду примыкает бабинец и одноярус-



389. Преображенская церковь. Общий вид.



389. Преображенская церковь. План.



ная колокольня, покрытая двускатной крышей с маковкой. Главный фасад завершён треугольным фронтоном с резным ажурным обрамлением. Стены церкви вертикально обшиты досками с нащельниками, углы укреплены пилястрами. Стены основного объёма и придела прорезаны узкими прямоугольными оконными проёмами.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества Белорусского Полесья.

Т. И. Чернявская.

д. Михалин, Радваничский сельсовет  
**390. МОГИЛЫ ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В урочище Дуброва.

Могила жертв фашизма. Похоронены 13 мирных жителей, расстрелянных 2.10.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1962 г. на могиле установлен обелиск.

Могила жертв фашизма. Похоронена семья партизана Грудника (5 человек), расстрелянная 2.10.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1962 г. на могиле установлен обелиск.

пос. Мухавец, центр сельсовета

**391. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км от посёлка, в урочище Плянта. Похоронены 8 человек — члены семей военнослужащих и местные жители, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**392. ПАМЯТНИК БОГДАНЧУКУ** Сергею Ефимовичу (ист., иск.). В сквере.

Активный деятель революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии С. Е. Богданчук (подпольные псевдонимы Женька,



392. Памятник С. Е. Богданчуку.



393. Памятник землякам.

Старик) родился в 1908 г. в д. Костени Слонимского района Гродненской области в семье железнодорожника. С 16 лет связал свою жизнь с освободительным движением в Западной Белоруссии. В 1927 г. избран секретарём Слонимского подпольного окружного комитета комсомола Западной Белоруссии, с 1928 г. член Компартии Западной Белоруссии. Принимал активное участие в создании подпольных комсомольских организаций. Неоднократно был арестован польскими властями. По решению ЦК КПЗБ направлен на учёбу в СССР. После окончания в 1932 г. Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Мархлевского в Москве вернулся в Западную Белоруссию. С июля 1932 г. секретарь Брестского подпольного окружного комитета КПЗБ. По поручению ЦК КПЗБ возглавил забастовку лесорубов и возчиков леса в Пружанском районе, длившуюся с 9.12.1932 г. до середины февраля 1933 г. и окончившуюся победой бастующих. 4.4.1933 г. был схвачен полицией в д. Радваничи и после жестоких пыток убит. Именем С. Е. Богданчука названы улицы в Бресте, пос. Мухавец, его имя присвоено пионерской дружине Мухавецкой средней школы.

В 1970 г. по инициативе и на средства комсомольцев Брестского района С. Е. Богданчуку установлен памятник (скульптор П. Данелия; бетон, мраморная крошка; высота постамента в виде призмы 2,8 м, бюста 0,7 м). На постаменте высечена надпись-посвящение. К двухступенчатому стилобату примыкает гори-

зонтально положенный бетонный брус. У подножия памятника — клумбы и декоративные кусты.

Лит.: Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; Воткович Г. Б., Короткевич В. Б. Пусть помнят все: Памятники и памятные места рев. и нац.-освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии. Мн., 1979; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. А. С. Борисовец, М. Н. Козловская, Л. Г. Лапцевич.

**393. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В центре посёлка. Установлен в 1976 г. для увековечения памяти 164 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (скульптор Ю. Рычков, архитектор Ю. Тихонов; бетон с мраморной крошкой; высота постамента 1 м, скульптуры — 8,6 м).

Памятник — архитектурно-скульптурная композиция, пластическим центром которой являются горельефы 2 воинов в рост. Они как бы вырываются из каменной глыбы, установленной на постаменте. Один из воинов бросается в атаку с автоматом в руках, другой, сражённый пулей, падает со знаменем в руке. Драматический порыв, воплощённый в образах воинов, подчеркнут обобщённой моделировкой формы, сколотыми плоскостями, создающими беспокойный ритм, контрастами светотени. Памятник завершается прямоугольным блоком, на одной из плоскостей которого, как на знамени, высечены серп и молот. Слева от скульптуры — горизонтальная стела с именами погибших и текстом-посвящением. Её замыкает массивный блок с цифрами: 1941—1945. Всю композицию объединяет трёхступенчатый стило-





396. Памятник на братской могиле советских воинов.

бат и выложенная квадратными плитами площадка. Л. Г. Лапцевич.

д. Непли, Клейниковский сельсовет

394. МЕСТО ГИБЕЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ (ист.). В 1,5 км к западу от деревни, на погранзаставе. Здесь 22.6.1941 г. при защите государственной границы СССР от немецко-фашистских захватчиков погибли начальник заставы лейтенант Н. И. Авилов и 13 пограничников. В 1965 г. на месте гибели пограничников установлен обелиск.

д. Орхово, Томашовский сельсовет

395. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ (ист.). В 1,5 км к юго-востоку от деревни, в урочище Александровка. В память о пограничниках, проявивших 22.6.1941 г. мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в 1967 г. установлена стела.

пос. Остромечево, Лыщицкий сельсовет

396. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На юго-западной окраине посёлка.

Похоронены 119 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении от немецко-фашистских захватчиков деревень Кошилово, Сухаревичи Малые, Остромечево, Рудавец, Лыщицкого сельсовета. На могиле установлена плита с именами погибших. За могилой насыпан курган высотой 1,8 м. В 1986 г. в центре кургана установлена стела, обрамлённая белым гранитом, увековечивающая память земляков (61 человек) из деревень Владычицы, Кошилово, Остро-

мечево, Рудавец, Цюприки, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Их имена высечены на мраморной доске, расположенной у подножия стелы. 397. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1846 г. из кирпича и бутового камня. Обнесена кирпичной оградой.

К прямоугольному в плане основному объёму с востока примыкает четырёхгранная апсида, с запада — прямоугольная двухъярусная колокольня, увенчанная маковкой. Особенностью храма является его конструктивное решение: несущие столбы выложены из кирпича, стены — из бутового камня. Перекрытия деревянные балочные. Угловые столбы рустованные. Основной объём накрыт двускатной крышей с вальмами над апсидой и невысокой главкой в центре. Стены прорезаны высоко расположенными прямоугольными оконными проёмами. Верхний ярус колокольни восьмериковый, с чередующимися узкими и широкими гранями, с арочными оконными проёмами. По периметру стен проходит многопрофильный карниз. Художественную выразительность строению придаёт контрастное сочетание оштукатуренных кирпичных столбов и открытой бутовой кладки стен.

Церковь — памятник архитектуры с местной трактовкой элементов классицизма. Т. И. Чернявская.

д. Подлесье Каменецкое, Мухавецкий сельсовет


398. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 16 мирных жителей, расстрелянных в октябре 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1984 г. на могиле установлена мемориальная плита.

д. Подлесье Радваничское, Мухавецкий сельсовет

399. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ



397. Михайловская церковь. Общий вид.



400а. Городище.

ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). Восточнее деревни, у леса. Похоронены 52 воина и партизана, погибшие в 1941—44 гг. В 1961 г. на могиле установлен обелиск.

д. Покры, Чернавчицкий сельсовет

400. ГОРОДИЩЕ, МОГИЛЬНИКИ (археол.). В 2 км к югу от деревни, на правом берегу р. Лесная, на островке между её руслом и старицей.

400а. Городище. Вытянуто с северо-запада на юго-восток. Длина городища 250 м, ширина в юго-западной части 65 м, в юго-восточной — 35 м. Высота над уровнем поймы реки на юго-востоке 3,5 м. Глубокая впадина делит его на 2 части: юго-западную, почти овальную в плане, и юго-восточную — длинную, узкую. Когда-то городище было обнесено рвом, следы которого сохранились. Обследовали в 1955 г. И. А. Иоффе, в 1959 г. — И. В. Бируля, в 1966 г. — Ю. В. Кухаренко. В культурном слое мощностью 0,4—1,2 м найдено много фрагментов гончарной посуды. Датируется 10—14 вв.

400б. Курганный могильник. В северо-западной части островка. 2 насыпи с каменным покрытием, высотой 0,5 м, диаметром 3—4 м. Один из курганов раскопал И. В. Бируля в 1959 г. Обнаружено погребение по обряду трупосожжения. Датируется 11—13 вв.


400в. Бескурганный могильник. В юго-восточной части городища, возле курганного могильника. Обследовали в 1955 г. И. А. Иоффе, в 1966 г. — Ю. В. Кухаренко, в 1981 г. — Т. Н. Коробушкина. Найдено 11 погребений по обряду трупоположения. Почти в центре раскопа стоял глиняный гончарный горшок. Вокруг него было 5 погребений. Покойники лежали в узких прямоугольных ямах глубиной 0,6—0,7 м от уровня нынешней поверхности головами на запад. Полностью раскопано погребение № 3. В нём покойник лежал на спине. У его ног находился череп взрослого человека. Здесь же обнаружены 4 железных гвоздя. Аналогичных погребений не обнаружено. Могильник датируется 11—12 вв. Этническая принадлежность памятника не установлена.

Материалы раскопок хранятся в Брестском областном краеведческом музее.





402. Покровская церковь.



402. Покровская церковь. План.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Древньоруське городище Покри // Слов'яно-руські старожитності. Київ, 1969. В. Б. Короткевич.

401. МОГИЛА ТРОМЗЫ Дмитрия Николаевича (ист.). На кладбище. Секретарь Чернавчицкого райкома КПЗБ Д. Н. Тромза погиб в сентябре 1939 г. при освобождении Западной Белоруссии. В 1973 г. на могиле установлен обелиск.

402. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). К северу от деревни. Построена в 1739 г. из дерева, частично перестроена в 19 в. Крестообразный в плане основной объём с пятигранной апсидой накрыт взаимно перпендикулярными двускатными крышами, образующими фронтоны на главном и боковых фасадах. Средокрестие завершено фигурной главкой. К апсиде примыкают 2 небольшие ризницы. С запада к церкви пристроена двухъярусная колокольня (восьмерик на четверике), накрытая восьмигранной шатровой крышей. Стены здания вертикально обшиты досками с нащельниками. Углы декорированы деревянными резными накладками. Основное зальное помещение с балочным перекрытием от-

делено от алтаря резным иконостасом. Хоры над притвором опираются на 2 столба.

Церковь — памятник деревянного зодчества центрической композиции с отдельными чертами барокко. С. Ф. Самбук.

д. Приборова, Томашовский сельсовет  
403. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ (ист.). В 1,5 км к западу от деревни. Похоронены 18 пограничников, погибших 22.6.1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1956 г. на могиле установлена стела.

404. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В центре деревни. Похоронена семья Карпюков (5 человек), расстрелянная немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1979 г. на могиле установлен обелиск.

405. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО ПАРТИЗНА (ист.). На кладбище. Похоронен партизан, погибший во время Великой Отечественной войны.

406. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ (ист.). В 0,5 км к юго-востоку от деревни. В память о 2 пограничниках, которые 22.6.1941 г. уничтожили на этом месте 13 гитлеровцев и сами погибли, в 1970 г. установлен обелиск.

407. СТОЯНКИ (археол.).  
407а. Стоянка-1. В 3 км к югу от деревни, в урочище Горинец, на небольшом песчаном холме среди долины Западного Буга. Открыл в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Найдены кремнёвые наконечники стрел, ножи, остря, в большинстве микролитические, а также фрагменты глиняной посуды. Стоянка относится к неолиту и, возможно, более раннему времени (5—3-е тысячелетия до н. э.).

407б. Стоянка-2. В 3 км к северу от деревни, на песчаных холмах среди пойменных болот, в урочищах Криничка, Подзамижны, Площа. Открыл и обследовал в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Найдены немногочисленные кремнёвые орудия труда и остатки посуды эпохи неолита и бронзового века (3—2-е тысячелетия до н. э.).

Лит.: Беляшевский Н. Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга в среднем его течении // Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве, 1899. М., 1901. Т. 1. В. Ф. Исаенко.

д. Прилуки, Гершонский сельсовет

408. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В 0,5 км к северу от деревни. Похоронены 6 пограничников, погибших 22.6.1941 г. при охране государственной границы СССР, и 7 мирных жителей деревни, замученных и брошенных в колодезь немецко-фашистскими захватчиками в феврале 1942 г. В 1975 г. на могиле слева установлена стела с каской наверху, справа — символический бетонный сруб колодца.

409. СТОЯНКА (археол.). В 2 км к югу от деревни, на песчаном холме на правом берегу р. Западный Буг. Длина около 300 м. Открыл и обследовал в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Культурный слой местами выходит на поверхность. Найдено более 100 кремнёвых орудий: треугольные с выемкой в основании, черепковые, трапециевидные наконечники стрел, пилка, ножи, остря. Собраны остатки посуды неолитической эпохи, 2 горшка тшцинецкой культуры (найжены в разрушенных погребениях периода средней бронзы). Стоянка относится к мезолиту (8—5-е тысячелетия до н. э.), неолиту (5—3-е тысячелетия до н. э.) и среднему периоду бронзового века (1600—1200 гг. до н. э.).

Лит.: Беляшевский Н. Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга в среднем его течении // Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве, 1899. М., 1901. Т. 1. В. Ф. Исаенко.



407а. Предметы со стоянки-1: 1, 2 — глиняная посуда; 3 — наконечники стрел.



д. Радваничи Большие, центр Радваничского сельсовета

**410. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 16 воинов и 5 партизан-разведчиков отряда им. М. Н. Чернака партизанской бригады им. И. В. Сталина, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**411. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 35 советских граждан, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами в октябре 1943 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**412. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронена семья Кузмитских (6 человек), расстрелянная немецко-фашистскими захватчиками 7.10.1942 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Радваничи Малые, Радваничский сельсовет

**413. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На окраине деревни. Здесь 27.10.1942 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли 35 членов семей военнослужащих Красной Армии. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**414. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км к северо-западу от деревни. Здесь в ноябре 1942 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли партизанского разведчика И. А. Гаврилюка и членов его семьи, а также семью советского патриота П. Беловежа (всего 7 человек). В 1965 г. на месте расстрела установлен обелиск.

д. Rogозна, Знаменский сельсовет


**415. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоро-




413. Памятник на могиле жертв фашизма.



418. Усадьба Немцевичей. Аллея в парке.



418. Усадебный дом. План 1-го этажа.



418. Усадьба Немцевичей. Схема планировки.

нены 5 лётчиков, погибших в бою, 44 партизана и жителя д. Rogозна, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1977 г. на могиле установлен обелиск.

д. Скоки, Мотыкальский сельсовет

**416. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 50 воинов, погибших в июле

1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**417. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 16 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен памятник — скульптура воина.

**418. УСАДЬБА НЕМЦЕВИЧЕЙ** (ист., архит.). В центре деревни. Построена в 1770-е гг.

Здесь 16.2.1757 г. (по некоторым источникам — в 1758 г.) родился польский писатель и публицист Юлиан Урсын Немцевич. В 1777 г. окончил Варшавский кадетский корпус. Был адъютантом Т. Костюшко во время восстания 1794 г. В битве с царскими войсками под Мацеёвицами ранен, попал в плен и заключён на 2 года в Петропавловскую крепость. После освобождения в 1796 г. выехал с Т. Костюшко в США, где сблизился в Дж. Вашингтоном. В 1802 г. вернулся на родину. С 1827 г. председатель Варшавского общества друзей наук. Участник восстания 1830—31 гг. в Польше, Литве и Белоруссии. После поражения восстания жил в Париже. Умер 21.5.1841 г. Ю. У. Немцевич выступал за развитие просвещения, проведение буржуазно-демократических реформ. В политической комедии «Возвращение посла» (1790) призывал к освобождению крестьян от крепостничества. Писал сатирические произведения о феодальных порядках, басни, романы, повести, поэмы, трагедии и др. Автор романов «Два пана Сецека» (1815), «Ян из Тенчина» (1825), мемуаров «Дневники моих времён» (1848), поэтического цикла «Исторические песни» (1816). Хорошо знал Белоруссию, интересовался её историческими памятниками. Свои впечатления о ней изложил в «Исторических путешествиях по польским землям, совершённых с 1811 до 1828 гг.» (1858).

Планировка усадебно-паркового ансамбля регулярная симметрично-осевая, в центре находится двухэтажный господский дом. Одноэтажные боковые флигеля (жилой и конюшня, не сохранились) образовывали перед главным фасадом дома курдонёр с круглым газоном, замыкавшийся с противоположной стороны округлым по абрису деревянным штакетником с четырёхстолпными воротами (не сохранились). За жилым флигелем располагались хозяйственные постройки, за домом — парк регулярного типа с центральной и двумя боковыми параллельными аллеями, выходящими к р. Лесная. Деревянный костёл-усыпальница, стоявший напротив дома через дорогу (не сохранился) завершал парадную часть комплекса.

Усадебный дом имеет характерную для архитектуры барокко пластичную объёмно-пространственную композицию: прямоугольное в плане двухэтажное здание под мансардной, ранее черепичной кры-



шей с боковыми альежеми, которые первоначально завершались фигурными куполами. Входы в дом с главного и паркового фасадов акцентированы террасами на филёнчатых пилонах. Фронтальные фасады имеют регулярный ритм прямоугольных окон, в центре выделены слоистыми пилястрами, крепящими завершающий тонкопрофилированный карниз. Сдержанный барочный декор включал пластичные сандрики и наличники окон, межэтажную и фризную тяги, угловые лопатки, лучковые люкарны крыши. Центральное место в анфиладной планировке дома занимает вестибюль с трёхмаршевой лестницей. В центре второго этажа был большой балльный зал с антресолями для музыкантов. Боковые альежи использовались в качестве хранилищ домашних ценностей и архива.

Усадебно-парковый ансамбль — памятник архитектуры барокко и садово-паркового искусства «французского» стиля.

Лит.: Czartoryski A. Zywoť J. U. Niemcewicza. Paryż, 1860.

А. Н. Кулагин, А. И. Мальдис.

**д. Страдечь, Гершонский сельсовет**  
**419. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 73 воина 160-й стрелковой Краснознамённой дивизии (позже присвоено наименование «Брестская»), погибших в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. Среди похороненных — Герой Советского Союза Михаил Ефимович Александров.

М. Е. Александров родился 14.9.1919 г. в д. Галеевка Починковского района Смоленской области в крестьянской семье. На фронте с мая 1942 г. Отличился при форсировании Западного Буга. 22.7.1944 г. ефрейтор М. Е. Александров одним из первых переправился через реку. Бойцы захватили плацдарм, отбили 7 контратак вражеской пехоты, поддерживаемой танками, уничтожили более 100 гитлеровцев. 23.7.1944 г. противник трижды безуспешно контратаковал позицию. Когда кончились патроны, М. Е. Александров отбивался гранатами, затем вступил в рукопашный бой, уничтожил 3 гитлеровцев. На месте этих боёв в 1974 г. установлен обелиск. М. Е. Александров погиб в бою 25.7.1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. Именем М. Е. Александрова названа одна из улиц деревни.

В 1959 г. на могиле установлен обелиск.  
Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. А. Слесарук.

**420. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АЛЕКСАНДРОВУ** Михаилу Ефимовичу (ист.). На одном из зданий центральной улицы деревни. Герой Советского Союза М. Е. Александров погиб 25.7.1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. См. также статьи № 419 «Братская могила со-



426. Памятник землякам.

ветских воинов» и № 423 «Место подвига Александрова Михаила Ефимовича».

**421. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). На административном здании бывшей 13-й погранзаставы. Установлена в 1968 г.

До Великой Отечественной войны западнее деревни располагалась 13-я погранзастава. 22.6.1941 г. здесь героически защищали государственную границу СССР воины-пограничники во главе с начальником заставы лейтенантом П. М. Щёголевым.

**422. МЕСТО ГИБЕЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ** (ист.). В 3 км к западу от деревни, на территории бывшей 13-й погранзаставы.

22.6.1941 г. при защите государственной границы СССР здесь погибли 16 воинов-пограничников во главе с начальником заставы лейтенантом П. М. Щёголевым.

В 1974 г. на месте гибели пограничников установлена стела.

**423. МЕСТО ПОДВИГА АЛЕКСАНДРОВА** Михаила Ефимовича (ист.). В 3,5 км к западу от деревни, на территории бывшей 13-й погранзаставы.

Здесь 22—23.7.1944 г. совершил подвиг ефрейтор М. Е. Александров. Во время наступления советских войск он одним из первых переправился через Западный Буг, овладел плацдармом и обеспечил переправу бойцов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1974 г. на месте подвига установлен обелиск. См. также статьи № 419 «Братская могила советских воинов» и № 420 «Мемориальная доска Александрову Михаилу Ефимовичу».

**424. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 86 советских граждан, замученных немецко-фашистскими захватчиками осенью 1943 г. Деревня (280 дворов)

была сожжена. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

**425. МОГИЛА МАРКИНА** Николая Петровича (ист.). На кладбище. Младший сержант Н. П. Маркин погиб в бою 22.7.1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

**426. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.).

В центре деревни. В память о 27 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1960 г. установлены скульптура воина и 2 стелы.

**427. СТОЯНКА** (археол.). В 1 км к северу от деревни, в урочище Субботин, на песчаном холме. Открыл и обследовал в 1898 г. Н. Ф. Беляшевский. Найдены кремнёвые наконечники стрел, скребки, ножи, острья, фрагменты глиняной и лепной посуды. Относится к позднему неолиту и среднему периоду бронзового века.

**д. Сухаревичи Малые, Лыщицкий сельсовет**

**428. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1955 г. установлен обелиск.

**д. Сычи, Мотыкальский сельсовет**

**429. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены воины, погибшие в июле 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни. В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

**430. ПАМЯТНИК ГАСТЕЛЛО** Николаю Францевичу (ист.).

В 1979 г. в честь присвоения колхозу имени Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло установлен его бюст.


**431. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ** (ист.). Возле церкви.

Для увековечения памяти советских





432. Усадебный дом. Дворовый фасад.



432. Усадебный дом. План.

воинов, павших в боях за свободу и независимость Родины, в 1968 г. установлен обелиск.

**432. УСАДЕБНЫЙ ДОМ** (архит.). На окраине деревни, в пейзажном парке (сохранился частично). Построен на рубеже 19—20 вв. из дерева.

Одноэтажное здание с мансардой накрыто вальмовой крышей с полувальмами на торцах, имеет асимметричную композицию. Центральная часть главного фасада выделена двухэтажным ризалитом, завершённым треугольным фронтоном. На дворовом фасаде на втором этаже ризалита — балкон. Внутренняя планировка анфиладного типа. В центральной части на первом этаже — 2 парадных зала.

Дом — памятник деревянной усадебной архитектуры. *Е. Ю. Петросова.*

**433. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича.

Прямоугольный в плане основной

объём накрыт двускатной крышей с вальмой над алтарной частью, в центре — деревянный восьмигранный барабан, увенчанный главкой. К основному объёму с запада примыкает трёхъярусная колокольня, завершённая шатровой крышей с маковкой. Боковые фасады прорезаны полуциркульными оконными проёмами и декорированы широкими пилястрами. Церковь по периметру опоясана широким профилированным карнизом.

Церковь — памятник архитектуры с традиционными чертами местного зодчества. *Е. Ю. Петросова.*

д. Теребунь, Клейниковский сельсовет

**434. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле здания бывшего правления колхоза «Страна Советов». Для увековечения памяти земляков (51 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела.

**435. ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). На территории бывшей 6-й пограничной заставы. Для увековечения памяти пограничников, которые 22.6.1941 г. проявили мужество и героизм в бою с немецко-фашистскими оккупантами, в 1986 г. установлен обелиск.

д. Томашовка, центр сельсовета

**436. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 22 пограничника (лейтенант В. В. Кирюхин, политрук А. Н. Белокопытов, младший сержант А. В. Филатов и 19 рядовых), погибших в бою 22.6.1941 г. при защите государственной границы СССР.

На рассвете первого дня войны батальон гитлеровцев под прикрытием артиллерийского огня начал переправу через Западный Буг у д. Влодава. В начале боя погиб начальник 5-й резервной заставы лейтенант В. В. Кирюхин.

После ряда безуспешных атак фашисты создали дымовую завесу и вновь бросились на позиции пограничников. Секретарь комсомольской организации А. В. Филатов из ручного пулемёта поливал огнём вражеские цепи. Когда он погиб, его место занял рядовой Ф. М. Ермаков. Бой продолжался 11 часов. За мужество и отвагу 3 пограничника — участника этого боя 26.8.1941 г. были награждены орденами Красного Знамени, 2 — орденами Красной Звезды, 1 — медалью «За отвагу».

В 1969 г. на братской могиле установлена стела (скульпторы И. Хомич и В. Андрущенко). *Т. М. Ходцева.*

**437. КЛАДБИЩЕ СОЛДАТ 1-й МИРОВОЙ ВОЙНЫ** (ист.). В центре деревни. В 1262 могилах (в т. ч. в 12 братских) похоронены 1346 солдат русской армии и армии кайзеровской Германии, погибших в боях в 1915—16 гг. Кладбище благоустроено в 1919 г. на средства Международного Красного Креста.

**438. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). У шоссе Брест — Влодава (в 2 км от поворота на д. Томашовка). Похоронены 2200 мирных жителей.


Летом 1942 г. в Томашовке немецко-фашистские захватчики создали гетто. На территории около 1,5 км<sup>2</sup> находилось более 2 тыс. человек. В конце июля 1942 г. фашисты начали массовое уничтожение узников гетто. Их вывозили за деревню. Одних отравляли в газовых камерах, других расстреливали у заранее вырытых ям.

В 1954 г. на могиле установлен обелиск.




436. Памятник на братской могиле советских пограничников.





439а. Находки с городища: 1—7 — наконечники стрел; 8 — обломок перекрестья меча; 9, 11 — стеклянные бусины; 10, 12 — шиферные пряслица; 13 — замок; 14 — кресало.



439а. Графическая реконструкция сосудов с городища.

д. Франополь, Радваницкий сельсовет  
439. ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ (археол.).  
439а. Городище. В 0,5 км к юго-западу от деревни, в 100 м от канализированной старицы р. Рыта, в урочище Окоп, на мысовидном выступе первой надпойменной террасы. Площадка округлой формы укреплена кольцевым валом диаметром 30 м. В южной части вал повреждён распахом. Его высота со стороны поймы достигает 2—2,5 м. Площадка постепенно понижается от краёв к центру, где имеет глубину 1,4 м по отношению к валу.


Выявили в 1970 г. П. Ф. Лысенко и Т. Н. Коробушкина, в разные годы обследовали Ю. В. Кухаренко, Т. Н. Коробушкина, В. С. Вергей, Н. Н. Кривальцевич. В 1988 г. О. В. Иов провёл раскопки. В юго-восточной части городища вскрыто 128 м<sup>2</sup> площади. Мощность культурного слоя возле вала достигает 1,2 м, в центре — 0,4—0,6 м. Найдено большое количество гончарной керамики 10 в., железные ножи, топоры, втульчатые и черешковые наконечники стрел, каменные кресала, навесной кубический замок, глазчатая и лимоновидная стеклянные бусины, шиферные пряслица и др. По краю площадки выявлены остатки деревянных конструкций — обгоревшие горизонтально лежащие плахи, расположенные перпендикулярно к валу. На вершине вала найдено большое скопление валунных камней. Городище датируется 10 в.

439б. Селище. Примыкает к юго-западной стороне городища. Площадь около 1 га. Выявили в 1970 г. П. Ф. Лысенко и Т. Н. Коробушкина. В 1988 г. В. С. Вергей и Н. Н. Кривальцевич заложили шурф размером 0,5×0,5 м. Культурный слой тёмно-серого цвета с включением золы и углей достигает мощности 0,5 м. Найдено более десяти фрагментов горшков, аналогичных посуде с городища. Селище датируется 10 в.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. О. В. Иов.

д. Харитоны, Чернинский сельсовет

440. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,25 км к северо-востоку от деревни, на кладбище, слева от дороги д. Збироги — д. Кошелёво. Местное название — Шведские могилы. 7 круглых насыпей высотой 0,6—0,8 м, диаметром 5—7 м. Все курганы задернованы.



440. Курганный могильник. План.



442. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

хорошо сохранились, на некоторых растут сосны. В одном из курганов имеется 3 современных захоронения. Открыла и обследовала в 1980 и 1986 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились. Т. Н. Коробушкина.

д. Харсы, Томашовский сельсовет

441. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 19 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1957 г. установлена стела.

д. Чернавчицы, центр сельсовета

442. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре деревни. Похоронены 416 воинов и партизан, погибших в июле 1944 г. в боях с немецко-фашистскими оккупантами. Среди похороненных — Герой Советского Союза Василий Иванович Загороднев. В. И. Загороднев родился 29.12.1919 г. в д. Лох Новобурасского района Саратовской области. Член КПСС с 1943 г. На фронте с 1942 г. Особо отличился при освобождении Брестской области. Рота противотанковых ружей во главе с гвардии капитаном В. И. Загородневым 29.7.1944 г. переправилась через Западный Буг, захватила плацдарм и шоссе Брест — Варшава в районе д. Зачопки (ныне ПНР), отбила 4 контратаки





444. Троицкий костёл. Общий вид.

пытавшихся вырваться из окружения фашистов. Удерживая свои позиции, рота отрезала от танков пехоту противника и приостановила его движение, уничтожила 2 танка, 4 орудия, 70 автомашин и более 40 гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы, раненый командир повёл бойцов в рукопашный бой. В. Н. Загороднев погиб в этом бою. 24.3.1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в Бресте и Саратове. На аллее «Их именами названы улицы Бреста» установлен его бронзовый барельеф.

В 1945 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата с винтовкой в руке.

Рядом похоронен председатель колхоза

«Искра» И. А. Крупский (1885—1949), убитый врагами Советской власти.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

А. С. Борисовец.


**443. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. 23.6.1941 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли группу мирных жителей. В 1950 г. на могиле установлен обелиск, в 1979 г. — новый памятник.

**444. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит., иск.). В центре деревни. Главным фасадом выходит на шоссе Брест — Каменец. Построен в 1583 г. (по другим источникам — в 1585) из кирпича. Северо-западнее костёла на высоком цоколе


отдельно стоит четырёхъярусная колокольня под шатровой крышей.

Костёл — однефный объём с трансептом. Неф, трансепт и одинаковая с ними по высоте полукруглая апсида накрыты высокой крышей, которая уступом переходит в полушатровое завершение апсиды. К крыльям трансепта и сторонам апсиды примыкают более низкие приделы с односкатными крышами, создающие постепенное нарастание объёмов и придающие композиции художественную выразительность. К апсиде с юга примыкает цилиндрическая башня с самостоятельным шатровым покрытием и винтовой лестницей внутри. К главному фасаду пристроен входной тамбур. В декоративном решении главного фаса-





444. Троицкий костёл. План.




444. Троицкий костёл. Аксонометрия.




444. Колокольня Троицкого костёла.


да использованы отдельные элементы ренессанса: плоские прямоугольные и круглые ниши, профилированный кар-



444. Троицкий костёл. Своды.



444. Троицкий костёл. Своды.



444. Троицкий костёл. Своды.

низ, вертикальные тяги. Массивные стены боковых фасадов (толщина стен 1,3 м) укреплены контрфорсами и прорезаны узкими полуциркульными оконными проёмами. Цилиндрический свод по распалубкам украшен лепными нер-

вюрами геометрического рисунка — мотив архитектуры ренессанса. Стены декорированы пилястрами. В интерьере 3 барочные деревянные полихромные (сохранились следы окраски золотисто-коричневых и красных тонов) скульптуры 18 в.: одна — в алтаре, две — в нишах главного фасада.

Костёл — уникальный памятник белорусской архитектуры с элементами готики и ренессанса и чертами оборонного зодчества.

Лит.: Чантурия В. А. История архитектуры Белоруссии. Т. 1. (Дооктябрьский период). 3 изд. Мн., 1985.


Л. Г. Лапцевич, В. А. Чантурия.

**445. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ** (архит.). В центре деревни, возле шоссе Брест — Каменец. Построена до 1733 г. из дерева, перестраивалась в 19 в.

Крестообразный в плане объём. К главному, вытянутому вдоль поперечной оси сруб с запада примыкает прямоугольный бабинiec, с востока — пятигранная алтарная апсида с 2 боковыми помещениями. Двускатная крыша повторяет крестообразный план постройки. На средокрестии — двухъярусная главка. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены брусками и прорезаны спаренными прямоугольными оконными проёмами. Углы притвора обработаны деревянной рустикой. Интерьер залный, перекрытие балочное, с подшивным потолком. Над притвором расположены хоры. Основное помещение



445. Церковь Параскевы Пятницы.



445. Церковь Параскевы Пятницы. План.



от алтаря отделяет резной иконостас конца 19 в.

Церковь — памятник архитектуры переходного типа от трёхсрубной осевой к крестово-центрической композиции, что обусловлено влиянием на традиции народного зодчества стиля барокко.


С. Ф. Самбук.

д. Черни, центр сельсовета

**446. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Возле школы. Похоронены 263 воина, погибшие в июле 1944 г. при освобождении деревень Берёзовка, Збироги, Малые Косичи, Черни от немецко-фашистских захватчиков. В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

**447. МОГИЛА САВАНЕВСКОГО** Александра Павловича (ист.). На кладбище.


Деятель революционного движения в Западной Белоруссии А. П. Саваневский родился 13.3.1904 г. в д. Деменичи Жабинковского района. Член КПЗБ с 1923 г. 20.2.1927 г. организовал в д. Бульково Брестского района демонстрацию. Арестован 29.8.1927 г. Пинским окружным судом за принадлежность к КПЗБ приговорён к 4 годам тюремного заключения. Находясь в Кобринской тюрьме, организовал митинг политзаключённых, за что срок наказания был продлён ещё на год. После освобождения из тюрьмы с конца ноября 1931 г. до 13.12.1932 г.



449. Колокольня Михайловской церкви. Разрез.



449. Колокольня Михайловской церкви.



449. Михайловская церковь. План.

А. П. Саваневский (псевдоним Колька) был секретарём Брестского окружного комитета КПЗБ. 7.12.1932 г. за революционную деятельность снова был приговорён к 4 годам тюремного заключения и лишён прав на 5 лет. 3.1.1936 г. по амнистии вышел из тюрьмы. Умер в 1941 г.

В 1976 г. на могиле установлен обелиск.

В. В. Семенюк.

д. Черск, Домачёвский поселковый Совет

**448. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены воины (51 человек), погибшие в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**449. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ И КОЛОКОЛЬНЯ** (архит.). На главной улице. Построена до 1701 г. из дерева.

Первоначально церковь состояла из квадратного в плане основного и пятигранного алтарного срубов, накрытых общей вальмовой крышей. Основной объём и апсиду завершали фигурные барочные башенки. В 19 в. к главному входу был пристроен квадратный в плане притвор. Внутри основной сруб имеет сводчатое коробовое перекрытие, остальные объёмы — балочное с подшивным потолком. В интерьере — резной иконостас и произведения иконописи 17—18 вв.

Отдельно от церкви стоит трёхъярусная колокольня. Первый и третий четвериковые ярусы объединены промежуточным призмобразным ярусом с арочными проёмами на главном фасаде. Нижний ярус — срубный, вертикально обшит досками, 2 верхних — каркасные. Верхний четверик горизонтально обшит досками, имеет прямоугольные окна и завершён четырёхскатной крышей с главкой.

Ансамбль — памятник архитектуры с характерными чертами деревянного зодчества Белорусского Полесья.

С. Ф. Самбук.

д. Шебрин, Тельминский сельсовет

**450. ЗДАНИЕ АЭРОПОРТА «БРЕСТ»** (архит.). В 12 км к востоку от Бреста, в 2 км от автомагистрали Брест — Москва. Аэропорт является воздушными воро-




тами в западной части страны. Построено в 1986 г. (архитекторы Р. Шилай, В. Арсеньев, О. Лящук, В. Кескевич, В. Гопиенко, инженеры А. Грициенко, Г. Король, М. Цинман).

В основу архитектурно-планировочного решения положен принцип функционального зонирования и поэтапного разделения пассажиропотоков, позволивший создать компактный объём с оптимальными условиями для пассажиров и обслуживающего персонала. Здание состоит из 3 отдельных прямоугольных в плане блоков: центрального и 2 симметрично расположенных более низких боковых, которые вместе образуют развитую архитектурно-пространственную структуру. Доминирующим в объёмно-пространственной композиции является центральный блок. Здесь находятся основные функциональные помещения, расположенные на 2 уровнях: на первом — для прибывающих пассажиров, на втором — для убывающих. Зал прибытия и выдачи багажа связан с центральной



452. Пречистенская церковь и колокольня.



452. Пречистенская церковь. План.

частью внутренними открытыми лестницами. В одном из боковых блоков расположены ресторан, бар, буфет, во втором — помещения для администрации и дополнительные службы для пассажиров. По конструктивной схеме здание выполнено с полной каркасной системой. Для покрытия центральной части использована структурная плита из стальных бесшовных труб.

Перед зданием аэропорта партерная зелень и искусственный водоём с фонтаном.

Т. И. Чернявская.

**451. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,4 км к юго-востоку от деревни, на правом берегу р. Мухавец, на опушке соснового леса. 13 насыпей высотой 0,6—1,2 м, диаметром 4—6 м расположены цепочкой перпендикулярно реке, вдоль просёлочной дороги. В 8 м к северо-востоку от основной цепочки у реки компактной группой расположены ещё 4 насыпи, удалённые друг от друга на 2—3 м. Курганы хорошо сохранились, задернованы, на отдельных растут высокие сосны. Известен с конца 19 в. Обследовала в 1980, 1981—83, 1985—86 гг. Т. Н. Коробушкина. В 1982 г. Т. Н. Коробушкина раскопала 2 кургана, в которых выявлены захоронения по обряду трупосожжения, обнаружены пережжённые кости человека, а также угли, толстостенная лепная керамика. Под насыпью одного из курганов расчищена сгоревшая деревянная конструкция длиной 80 см, шириной 20 см. Толщина бревна 40 см. Южнее и восточнее от неё обнаружены две пря-

моугольные (80×20 см, 40×20 см) и одна круглая (диаметр 20 см) ямы, на 40 см заполненные углями. В другом кургане на горизонте на всей площади обнаружено зольно-угольное пятно, толщиной 30 см, в котором найдена груболепная толстостенная керамика и обожжённая трубчатая кость человека. Могильник датируется 8—10 вв.

Находки хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Курганные древности Белорусского Побужья // Археологические открытия 1982 года. М., 1984.

Т. Н. Коробушкина.

**452. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На главной улице, в 2 км от шоссе Брест — Минск. Построена в 1793 г. из кирпича.

Небольшой прямоугольный в плане объём, накрытый двускатной крышей. Алтарная часть образована двухъярусными ризницами. В архитектуре использованы плоские лопатки, лучковые окна, плоские прямоугольные ниши. Рядом с церковью расположена квадратная в плане каменная колокольня, накрытая вальмовой крышей.

Церковь — памятник архитектуры с местной трактовкой форм барокко.

С. Ф. Самбук.

д. Шумаки, Клейниковский сельсовет


**453. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ШУКУРОВУ** Дильмурату (ист.). У моста через р. Лесная. Установлена в 1985 г. в память о гвардии рядовом Д. Шукрове, погибшем 23.3.1985 г. при ликвидации ледяных заторов на р. Лесная.

**454. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Западнее деревни, на левом берегу р. Лесная. Построена в 1609 г. из кирпича.

Прямоугольный в плане основной объём и полуциркулярная апсида накрыты общей двускатной вальмовой крышей. В центре крыши — небольшой восьмигранный двухъярусный барабан под куполом. С запада к основному объёму примыкает более низкий прямоугольный в плане притвор, накрытый двускатной




454. Преображенская церковь. Вид со стороны апсиды.



451. Курганный могильник. План.





454. Преображенская церковь. Продольный разрез и план.

крышей. Первоначально над притвором возвышалась звонница (не сохранилась). Покрытия всех объёмов изменены. Стены завершены профилированным карнизом с валиком по периметру постройки. Оконные проёмы разнообразных форм — круглые, прямоугольные, со стрельчатым и лучковым завершениями. Окно на апсиде имеет цветной витраж в виде креста. Внутри основное зальное помещение перекрыто цилиндрическим сводом с распалубками. В интерьере — резные царские врата, исполненные в стиле барокко, и памятники иконописи 18 в.

Церковь — памятник архитектуры с элементами готики и ренессанса.

А. Я. Митянин.

**455. СТОЯНКА** (археол.). В 2,5—3 км к северо-западу от деревни, в урочище Колодное. Расположена на поверхности моренного пригорка — коренного берега Западного Буга. Открыл и обследовал в 1920 г. З. Шмидт. Длина вдоль берега реки более 300 м. Среди находок много орудий труда, изготовленных из кремнёвых пластин. Памятник относится к мезолиту.

Находки хранятся в археологическом музее в Варшаве.


Лит.: Szmit Z. Badania osadnictwa epoki kamiennej na Podlasiu // Wiadomości Archeologiczne. Warszawa, 1929. Т. 10. В. Ф. Исаенко.

д. Щитники Малые, Лыцкий сельсовет

**456. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). Расположен в сосновом лесу, в 1 км к северо-западу от деревни, в урочище Кирганы. Местное название — Шведские могилы. Сохранились 4 насыпи высотой 0,5—0,6 м, диаметром 5—7 м, которые, по словам старожилов,



457. Покровская церковь.



457. Покровская церковь. План.

до 1970 г. также были обложены крупными камнями. До 1970 г. здесь было около 20 курганных насыпей, обложенных крупными камнями. В литературе известны с 19 в., тогда же часть камней была разобрана и использована на строительстве крепостных сооружений в Бресте. В 1970 г. для строительства местной дороги были использованы и остальные камни с курганов, а курганы разрушены. В 1980, 1985 гг. могильник обследовала Т. Н. Коробушкина. Сохранность насыпей удовлетворительная. Раскопки не проводились.

Лит.: Покровский В. Ф. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Т. Н. Коробушкина.

**457. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В парке, на территории бывшей усадьбы. Построена в 1742 г. из кирпича.

Прямоугольный, вытянутый по продольной оси храм накрыт вальмовой крышей. Главный (восточный) фасад двухъярусной композиции с горизонтальными и вертикальными членениями завершается фронтоном с невысокими столбами по бокам. Главный вход решён в виде прямоугольного в плане тамбура с лучковым проёмом. Его композиция напоминает решение главного фасада — фронтоном с фланкирующими столбами. Стены боковых фасадов расчленены пилястрами и прорезаны невысокими лучковыми оконными проёмами. Интерьер лишён пластического декора, за исключением 2 пилястр с обеих сторон от входа и 2 лучковых ниш на алтарной стене.

Церковь — памятник архитектуры с чертами барокко.

В 1988 г. рядом с церковью установлен камень, на котором высечены слова К. Лыщинского. В церкви будет открыт Музей истории культуры и просвещения им. К. Лыщинского. См. также статью № 383 «Родина Лыщинского».

С. Ф. Самбук.

д. Яцковичи, Лыцкий сельсовет

**458. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.).

При въезде в деревню, в 0,2 км слева от дороги.

Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1980 г. установлена скульптура скорбящей матери.





# ГАНЦЕВИЧСКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

- ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ**
- Курганные могильники, курганы
- ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ**
- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)

- Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

- Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Усадебные комплексы
- Культовые сооружения

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода – красного цвета



## VI. ГАНЦЕВИЧИ

Город, центр Ганцевичского района. Расположен на р. Цна, в 246 км к северо-востоку от Бреста. Железнодорожная станция на линии Лунинец — Барановичи, автомобильными дорогами связан с Лунином, Клецком, Логисинем.

Во 2-й половине 19 в. небольшая деревня Слуцкого уезда Минской губернии, владение местного помещика графа С. Чапского. В 1857 г. насчитывалось 250, согласно переписи 1897 г. — 633 жителя. Строительство Полесских железных дорог содействовало возникновению лесоперерабатывающих предприятий (пило-рамы, смолокурни), что обусловило перерастание небольшой деревни в местечко. В конце 19 — начале 20 в. работал стеклозавод промышленников В. Краевского и И. Столя, где изготавливалось оконное, зеркальное и высококачественное бемское стекло. В 1909 г. со ст. Ганцевичи было отправлено 45 273 пуда изделий из стекла. В 1909 г. в местечке 157 дворов и 1026 жителей. Во время революции 1905—07 гг. Лидская организация РСДРП посылала в Ганцевичи своих пропагандистов и нелегальную литературу.

Советская власть установлена в ноябре 1917 г. В 1918 г. Ганцевичи оккупированы кайзеровскими войсками, в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. С 1921 г. Ганцевичи в составе буржуазной Польши, местечко Лунинецкого повета Полесского воеводства. В марте — апреле 1933 г. состоялась забастовка грузчиков леса. Борьбу трудящихся за социальное и национальное освобождение возглавляла местная группа КПЗБ. В 1935 г. — 2300 жителей.

С 1939 г. Ганцевичи в составе БССР, с 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района Пинской области.

Во время Великой Отечественной войны с 30.6.1941 г. до 7.7.1944 г. Ганцевичи оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. На территории района



VI. Октябрьская площадь.

с конца 1942 г. до 7.7.1944 г. действовал Ганцевичский подпольный райком КП(б)Б, с мая 1943 г. до 7.7.1944 г. — подпольный райком ЛКСМБ. Ганцевичи освобождены войсками 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта и партизанами бригады им. В. И. Ленина в ходе Белорусской операции 1944 г.

С 1954 г. Ганцевичи — центр района в Брестской обл. В 1959 г. — 3,5 тыс. жителей. В 1962—66 гг. входили в Ляховичский район. С 1966 г. снова центр района. С 6.12.1973 г. город.

Генплан Ганцевичей, в котором уточнена схема планировки 1967 г., разработан в 1975 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. В 1978 г. в Белорусском научно-исследовательском и проектно-институте градостроительства разработан проект детальной планировки центральной части города.

Город разделён железной дорогой на

2 планировочных района — западный (район основного капитального строительства) и восточный (одноэтажная застройка усадебного типа). На перекрёстке главной ул. Октябрьской — осевой магистрали западного планировочного района — и ул. Гагарина сложилась центральная площадь города — Октябрьская. Её формируют 3—5-этажные жилые дома и общественные здания: Дом Советов, Дом культуры, Дом быта, Дом связи, кинотеатр, гостиница, ресторан. По ул. Монтажников сформировался современный жилой микрорайон с 4—5-этажными домами.

Промышленность сконцентрирована западнее центра. Здесь находятся комбинаты сельский панельного домостроения и кожгалантерейный. В восточной части построен экспериментальный консервно-овощесушильный комбинат. В городе работают хлебозавод и маслозавод. Действуют районное агропромышленное объединение, леспромхоз, лесхоз, метеостанция.

В Ганцевичах 3 средние, заочная, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, вспомогательная школа-интернат, среднее профессионально-техническое училище механизации мелиоративных работ, Дом культуры, Дом пионеров и школьников, кинотеатр, 2 библиотеки, 7 детских дошкольных учреждений, больница. Издаётся газета «Савецкае Палессе».

Установлены памятники: В. И. Ленину, на братской могиле советских воинов и партизан, работникам леспромхоза, погибшим в годы Великой Отечественной войны; насыпан курган Славы в урочище Горки.

Зона отдыха размещена западнее Ганцевичей в сосновом бору на р. Цна и в урочище Горки на южной окраине города.

Лит.: Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Rogozin Н. Е. Города и села Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959; Памятная книжка Минской губернии



VI. Застройка улицы Октябрьской. Фрагменты.





459. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

на 1906 год. Мн., 1905; R o u b a N. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. 3 wyd. Wilno, S. a.; Kalendarz ziem wschodnich na rok 1936. Warszawa, 1935.

В. В. Алисейчик, В. Б. Короткевич.  
459. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На Октябрьской пл. Похоронены 88 воинов и 99 партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг.

Среди похороненных — экипаж советского бомбардировщика 39-го скоростного бомбардировочного авиаполка Западного фронта, погибший на 3-й день войны в воздушном бою над д. Люсино. В братской могиле среди похороненных — 39 партизан из бригад им. П. К. Пономаренко, им. В. И. Ленина, 12-й кавалерийской им. И. В. Сталина, погибших в 1943—44 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Любашевского, Мальковичского, Начского, Огаревичского и Чудинского сельсоветов; 38 воинов 19-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 1-го Белорусского фронта, которая в июле 1944 г. наступала в направлении Ганцевичей.

В 1956 г. на братской могиле установлен памятник — скульптуры 2 воинов и плита с именами погибших.

В. Б. Короткевич.  
460. КУРГАН СЛАВЫ (ист.). На южной окраине города, в урочище Горки. Насыпан в 1967 г. в память о 8 тыс. жителей района, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами, и 855 земляках — воинах Красной Армии и партизанах, погибших в годы Великой Отечественной

войны. На вершине кургана установлен 14-метровый обелиск.

461. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены мирные жители, расстрелянные в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1964 г. установлено надгробие.

462. МОГИЛА СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ (ист.). На кладбище. Похоронены 3 советских работника, убитые в июле — августе 1945 г. в деревнях Денисовичи и Куково при исполнении служебных обязанностей врагами Советской власти. В 1986 г. на могиле поставлена стела.

463. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Ул. Железнодорожная, в сквере леспромхоза. В память о 11 работниках леспромхоза, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

464. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). На Октябрьской пл. Скульптурная фигура В. И. Ленина установлена в 1985 г.

д. Большие Круговичи, Огаревичский сельсовет


465. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре деревни. Похоронены 2 воина и 2 партизана, погибшие в годы Великой Отечественной войны. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

466. ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в конце 19 в. из дерева.

Двухсрубное строение. К прямоугольному в плане основному объёму примыкает трёхгранная апсида с боковыми приделами. В пространственной композиции доминирует высокий восьмигранный барабан со шлемовидным заверше-



460. Обелиск на кургане Славы.



464. Памятник В. И. Ленину.

нием. В декоративном оформлении использованы резные детали, наличники арочных оконных проёмов. Перед церковью установлена звонница.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

467. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Около Дома культуры. В память о 75 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен памятник.

д. Борки, Любашевский сельсовет

468. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На юго-восточной окраине деревни, в сквере. В память о 14 земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и 43 односельчанах, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 12.12.1942 г., в 1967 г. насыпан курган, на его вершине установлен обелиск.


д. Будча, Чудинский сельсовет

469. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. В память о 62 односельчанах — воинах Красной Армии, партизанах и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1960 г. установлен обелиск, в 1962 г. — скульптура воина.


470. ЮРЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1896 г. из дерева.

Церковь пятисрубная, крестово-купольная, имеет центрично-осевую композицию. К основному квадратному в плане объёму, завершённому восьмигранным барабаном с высоким шатром, примыкают 4 прямоугольных одинаковых по размерам объёма притворов и апсиды, накрытых двускатными крышами. Перед 3 входами — крыльца с навесами. Стены





470. Юрьевская церковь.



470. Юрьевская церковь. План.

горизонтально обшиты досками и украшены резным декором (резьба на фронтонах, пояски, накладные элементы). В интерьере основное помещение соединено с другими широкими проёмами с косыми срезами верхних углов.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

д. Ганцевичи, Любашевский сельсовет  
471. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни, напротив здания правления колхоза «Рассвет». В память о 35 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1973 г. установлен памятник — скульптуры война и партизанки.

д. Денисковичи, центр сельсовета  
472. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). Около Дома культуры.

Похоронены партизаны бригады им. В. И. Ленина, им. П. К. Пономаренко, 12-й кавалерийской им. И. В. Сталина, погибшие в феврале 1944 г. при разгроме вражеского гарнизона в деревне. Партизаны сожгли лесозавод, депо с ремонтными мастерскими, 4 паровоза для узкоколейки.

Похоронены также воины 19-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских оккупантов.

В 1957 г. на могиле 15 воинов и партизан установлен памятник — скульптура воина.

Лит.: Непокоренная Белоруссия: Воспоминания и статьи о всенар. партиз. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963.

В. Б. Короткевич.

473. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ (археол.).

473а. Могильник-1. В 4 км от деревни, справа от дороги на д. Нача. Местные названия Капцы, Шведские могилы. Более 20 насыпей высотой 1,2—2 м, диаметром 8—16 м, заросли лесом. Выявил в 1952 г. Б. В. Миролюбов, обследовал в 1965 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились. По внешним признакам и сходству с соседним Ясенецким могильником может быть отнесён к захоронению дреговичей 11—13 вв.

473б. Могильник-2. В 5 км от деревни, справа от дороги на д. Большие Круговичи, в урочище Смолярня. 28 курганов высотой 0,8—3 м, диаметром 7—16 м.

Обследовали в 1965 г. П. Ф. Лысенко, в 1981 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились.

473в. Могильник-3. В 3 км к северо-востоку от деревни, 1,5 км к югу от дороги Большие Круговичи — Будча, в урочище Воротец. Местное название Шведские капцы. 22 насыпи высотой 1—2,5 м, диаметром 7—15 м. Выявил и обследовал в 1981 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились.

М. Ф. Гурин.

474. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Около Дома культуры, в сквере. В память о 150 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1964 г. насыпан курган, на его вершине установлен обелиск.

д. Дубняки, Огаревичский сельсовет

475. МОГИЛА ПАРТИЗАНА (ист.). На западной окраине деревни. Неизвестный партизан погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Задубье, Мальковичский сельсовет

476. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни, около здания клуба. В память о земляках (61 человек), погибших на фронтах Великой Отечественной войны и замученных гитлеровцами во время немецко-фашистской оккупации, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Краснычи, Огаревичский сельсовет

477. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН (ист.). В 7 км от деревни, в урочище Чмелище. Похоронены партизаны бригады им. В. И. Ленина В. П. Засимович и В. М. Уласович, погибшие здесь в 1943 г. в неравном бою с немецко-фа-



473а. Курганный могильник-1.



шистскими захватчиками. В 1964 г. установлено надгробие.

д. Куково, Огаревичский сельсовет

**478. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В центре деревни, в сквере. В память о 14 советских активистах — жителях д. Переделы, расстрелянных гитлеровцами 10.8.1941 г., и жителях д. Куково (более 50 человек) — воинах Красной Армии и партизанах, погибших в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, в 1975 г. установлен памятник (скульптор Н. Т. Поляков; бетон; высота скульптуры 3,5 м, постамента 1,7 м).

На насыпном кургане — скульптурная композиция: солдат и партизан с оружием в руках на четырёхгранном постаменте, на фасадной плоскости которого 2 плиты с именами погибших. Памятник огорожен железной цепью на невысоких столбах.

В. Б. Короткевич, В. В. Терещатова.

д. Липск, Мальковичский сельсовет

**479. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 17 односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1960 г. установлен обелиск.

д. Любашево, центр сельсовета

**480. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около Дома культуры. В память о 40 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1973 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Люсино, центр сельсовета

**481. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОЛАСУ Якубу** (ист.). Установлена в 1966 г. на здании средней школы.



478. Памятник землякам.



490. Памятник землякам.

В 1902—04 гг. в деревне жил и работал учителем Я. Колас (Константин Михайлович Мицкевич) — классик белорусской литературы, народный поэт БССР (1926), академик АН БССР (1928), заслуженный деятель науки БССР (1944).

Я. Колас приехал в Люсино после окончания Несвижской учительской семинарии. Его потрясла беспросветная жизнь полешуков. Молодой учитель заболел о том, чтобы все дети посещали школу, устраивал лекции для крестьян. В Люсино Я. Колас начал писать первую часть трилогии «На росянах» — автобиографическую повесть «В полесской глуши», в которой показал жизнь крестьян этой деревни (в повести — д. Тельшино).

Лит.: Мірачыцкі Л. П. 3 незабыўных дарог. Мн., 1961; Народны настаўнік Якуб Колас: 36. артыкулаў. Мн., 1966.

**482. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. В память о 99 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. насыпан курган, на его вершине установлен обелиск.

д. Маково, Люсинский сельсовет

**483. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 3 партизана бригады им. В. И. Ленина Пинского партизанского соединения, погибшие 9.5.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками около железнодорожной ст. Люсино. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**484. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 2 партизана, погибшие в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Малые Круговичи, Огаревичский сельсовет

**485. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ** (археол.).

**485а. Могильник-1.** В 0,5 км к юго-востоку от деревни, в урочище Машуковщина. 12 курганов высотой 1—2,3 м, диаметром 8—18 м, покрыты дерном, хорошо сохранились. Выявил в 1929 г. С. Пшеворский, обследовали в 1955 г. Ю. В. Кухаренко и Б. В. Миролюбов, в 1965 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

**485б. Могильник-2.** В 2,5 км к западу от деревни, в урочище Борки. Местное название — Шведские капцы. 27 курганов высотой 0,7—2 м, диаметром 5—12 м. Выявил в 1929 г. С. Пшеворский, исследовали в 1955 г. Ю. В. Кухаренко и Б. В. Миролюбов, раскопано 3 кургана. Найдены глиняная посуда, изготовленная на гончарном круге, железные обручи и дужка от ведра. Погребальный обряд — труположение. Обследовали в 1965 г. П. Ф. Лысенко, в 1970 г. В. Б. Короткевич, в 1981 г. М. Ф. Гурин. Могильник принадлежал славянским племенам 11—13 вв.

Материалы раскопок хранятся в Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья в Пинске.

**485в. Могильник-3.** В 1,5 км к юго-западу от деревни, в урочище Боратино. 18 насыпей высотой 0,5—1,5 м, диаметром 6—12 м. Выявил в 1929 г. С. Пшеворский, обследовал в 1981 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Przeworski St. Znalezione Kruhowskie // Swiatowit. 1929. T. 13.

М. Ф. Гурин, П. Ф. Лысенко.

д. Мальковичи, центр сельсовета

**486. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1 км от деревни, по дороге на д. Липск, в урочище Гряда. 5 насыпей высотой до 0,5 м, диаметром 6—8 м, имеют кольцевые канавки. Выявил в 1960 г. Ю. В. Кухаренко. В 1956 г. был распахан



один курган, в котором найдены литой серебряный и темно-фиолетовый стеклянный браслеты, бронзовое височное кольцо с подвесками и 2 глиняных пряслица. Датируется 10—13 вв., принадлежал дреговичам.

Находки хранятся в Брестском областном краеведческом музее.

**487. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 8 км к юго-востоку от деревни, в урочище Нежиборка, у дороги на д. Липск. Три насыпи высотой 0,5—1 м, диаметром 7—12 м. Выявил и обследовал в 1981 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились.

**488. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Около железнодорожной станции. Похоронены советские активисты Мальковичского сельсовета А. Ф. Дворак, А. Ф. и М. Ф. Лянкевичи, А. Н. Мысливец, М. К. Страж, Л. П. Якубук, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками 10.8.1941 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**489. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. В память о 50 односельчанах, погибших в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Начь, центр сельсовета

**490. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «Правда». В память о 125 жителях деревень Гута, Локтыши, Мельники, Начь, Ясенец — воинах Красной Армии и партизанах, погибших в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, в 1967 г. установлен памятник — скульптура скорбящей женщины, рядом на продольной стене памятная надпись и 2 доски с именами погибших.



491. Курган.



492. Памятник советским воинам и партизанам.

д. Огаревичи, центр сельсовета

**491. КУРГАН** (археол.). В 3 км к востоку от деревни, в урочище Юлино. Высота 1,5 м, диаметр 12 м, имеет кольцевую канавку, заполненную золой и углями. Раньше здесь было 15 насыпей. Выявил

в 1951 г. Б. В. Миролюбов, 3 кургана исследовали в 1955 г. Б. В. Миролюбов и Ю. В. Кухаренко. Могильник датируется 11 в., принадлежал дреговичам. Курган обследовал в 1981 г. М. Ф. Гурин. Материалы раскопок хранятся в Бело-



493. Уголок парка.






493. Усадебный дом.



493. Усадебный дом. План.



493. Усадьба. Схема планировки: 1 — усадебный дом; 2 — гумно; 3 — конюшня.

русском государственном музее социального преобразования Полесья в Пинске.

**492. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. В память о воинах и партизанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлена стела с горельефным изображением

солдата (скульптор Е. А. Шушков). **493. УСАДЬБА** (архит.). В центре деревни. Площадь около 6 га. Построена во 2-й половине 19 в., в 1911 г. достраивалась. Ныне здесь размещено детское учреждение.

Комплекс включает деревянный дом, каменную конюшню и гумно. Вокруг них парк с плодовым садом и прудами. Планировка ансамбля упорядочена прямоугольной сетью аллей, одна из которых ведёт от въездных двухпилонных ворот к жилому дому.

Усадебный дом — одноэтажный Г-образный в плане объём, накрытый двускатной крышей, закруглённой с восточной и полувальмовой с западной стороны и декорированной резными слуховыми окнами. С восточной стороны пристроена полуротонда зимнего сада. Крыльцо главного входа накрыто двускатным навесом на 4 столбах. Фасады ритмично расчленены прямоугольными оконными проёмами и декорированы разнообразной шалёвкой с выделением фриза и цоколя. Планировка усадебного дома основана на анфиладной компоновке разновеликих помещений вокруг 2 вестибюлей. В некоторых помещениях сохранились фрагменты фресковой росписи стен и софитов.

Хозяйственные постройки — прямоугольные в плане одноэтажные объёмы под двускатными крышами. Их архитектурное решение основано на контрасте побеленных элементов декора (лопаток, наличников, карнизов) с красным фоном кирпичной кладки.

Усадьба — памятник эклектической архитектуры.

А. Н. Кулагин.

д. Остров, Начский сельсовет

**494. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На западной окраине деревни, у здания правления колхоза «Парижская коммуна». В память о 57 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1973 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Раздяловичи, Хотыничский сельсовет

**495. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 2 км к северо-востоку от деревни. Похоронены 4 лётчика, погибшие в воздушном бою с гитлеровцами в 1941 г. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

**496. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к северу от деревни, у дороги на Выгонощанское озеро. Похоронены 2 воина и 5 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

д. Хотынич, центр сельсовета

**497. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 18 воинов Красной Армии и 3 партизана, погибших в начале июля 1944 г. при освобождении деревень Раздяловичи и Хотынич от немецко-фашистских оккупантов. В 1957 г. на могиле

установлен памятник — скульптура солдата.

**498. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

Церковь трёхсрубная: к основному квадратному в плане объёму примыкают 2 боковых прируба и прямоугольная апсида. Над основным объёмом — восьмигранный световой барабан, завершённый четырёхскатным шатром с маковкой. Над притвором трёхъярусная колокольня, увенчанная шатром с маковкой. Фасады горизонтально ошалеваны, прорезаны прямоугольными оконными проёмами в насыщенных резьбой наличниках. Резьбой обработаны также угловые части, карниз, фриз, грани барабанов.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества с элементами неорусского стиля.

д. Чудин, центр сельсовета

**499. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 6 партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. установлено надгробие.

**500. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГАНЦЕВИЧСКИХ ПОДПОЛЬНЫХ РАЙКОМОВ КП(б)Б И ЛКСМБ, ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА** (ист.). Установлена в 1977 г. на здании исполкома Чудинского сельсовета.

В годы Великой Отечественной войны в близлежащих лесах базировались Ганцевичские подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, партизанская бригада им. В. И. Ленина.

Ганцевичский подпольный райком КП(б)Б образован в конце 1942 г., действовал до 7.7.1944 г. Секретари: М. М. Бондаренко (до 17.2.1943, погиб), М. С. Беляй (с 16.7.1943). Райком руководил партизанским движением и подпольной борьбой на территории района.


Ганцевичский подпольный райком ЛКСМБ действовал с мая 1943 г. до 7.7.1944 г. Секретари: Е. П. Узеньюк, А. А. Замятин (секретарь по пропаганде). Райком руководил подпольной и партизанской борьбой молодёжи на территории Ганцевичского района.

Партизанская бригада им. В. И. Ленина создана 4.4.1943 г. приказом штаба партизанского соединения Пинской области на базе отдельных отрядов им. В. И. Чапаева и разукрупнённого отряда В. А. Васильева (при организации бригады расформирован). В апреле — мае 1943 г. в бригаде созданы отряды им. М. И. Кутузова, им. В. В. Куйбышева (позднее отряд им. А. Ф. Баруцкого), им. Г. К. Орджоникидзе (с ноября 1943 г. действовали в бригаде им. В. В. Куйбышева). Командир бригады В. А. Васильев, комиссар И. В. Зиборов. Бригада действовала в Ганцевичском и Телеханском районах Пинской области. Народные мстители наносили удары по железнодорожным коммуникациям противника на





504. Юрьевская церковь со звонницей.



504. Юрьевская церковь. План.

участках Барановичи — Лунинец, Барановичи — Ивацевичи, Пинск — Житковичи, вели боевые действия на шоссе и грунтовых дорогах. Только в ночь на 6.8.1943 г. в операции «Рельсовая война» на железнодорожном участке Барановичи — Лунинец они повредили более 1,9 тыс. рельсов, в результате движение было остановлено на 14 суток. Всего пустили под откос 110 железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой противника, взорвали более 7 тыс. рельсов, 15 железнодорожных мостов, уничтожили около 45 км телефонно-телеграфной линии, 26 гитлеровских хозяйств, разгромили вражеские гарнизоны в деревнях Денисовичи, Чудин Ганцевичского района и др. В январе 1944 г. бригада вела бои с карателями около деревень Дятловичи, Малые и Большие Чучевичи Лунинецкого района, Малько-

вичи Ганцевичского района. 7.7.1944 г. бригада (отряды им. В. И. Чапаева, им. Ф. Э. Дзержинского, им. М. В. Фрунзе, им. М. И. Кутузова, кавалерийский эскадрон, 1067 партизан) соединилась с частями Красной Армии и вместе с ними участвовала в освобождении Лунинецкого района.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983.

**501. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 4 км к югу от деревни, около дороги на д. Большие Чучевичи Лунинецкого района. Похоронены 10 сельских активистов, в т. ч. председатель колхоза Ф. А. Захарченя, расстрелянных на этом месте в 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1967 г. на могиле насыпан курган, у его подножья установлен обелиск, на котором выбиты имена погибших.

**502. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 38 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1971 установлен памятник — 2-скульптурная композиция.

**503. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, у здания Дома культуры. Бюст В. И. Ленина установлен в 1962 г.

**504. ЮРЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена в 1867 г. из дерева.



121010 12 10 10

505. Предметы из курганного могильника. Рисунок.

Односрубный объём с трёхгранной алтарной частью покрыт двускатной крышей с вальмами над алтарём. На главном фасаде треугольный фронтон. При входе — небольшой тамбур с крыльцом и 2 колонками. Рядом с церковью деревянная звонница с шатровой крышей.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества Полесья. Т. В. Габрусь.

д. Ясенец, Наческий сельсовет

**505. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1 км к югу от деревни, в лесу, по обе стороны дороги на д. Большие Круговичи, на протяжении 1,5—2 км вдоль и в отдельных местах в сторону от неё. Более 100 насыпей расположены отдельными группами по 15—30 курганов в каждой, преимущественно круглые, встречаются насыпи, близкие к квадрату со срезанными углами. Высота 0,8—1,5 м, отдельных курганов — 2,2—2,5 м, диаметр 7—15 м. Заросли лесом и кустарником, покрыты дёрном, некоторые повреждены. Выявил и исследовал 3 кургана в 1955 г. Б. В. Миролюбов, в 1961 г. П. Ф. Лысенко раскопал ещё 9. Погребальный обряд — труположение (встречается трупосожжение) на спине головой на запад на пепле ритуального костра или в ямах глубиной 0,2—0,6 м. В некоторых погребениях выявлены следы перегнившего дерева (вероятно, остатки гробов), в 4 обнаружен погребальный инвентарь — глиняные гончарные горшки, железные и бронзовые ножи, боевые топоры, пряжки и др. Могильник датируется 11—13 вв., принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья в Пинске.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Лысенко П. Ф. Ясенецкий курганный могильник // Вопросы истории: (Тез. докл. XII конф. молодых ученых Белорусской ССР). Мн., 1969. М. Ф. Гурин, П. Ф. Лысенко.





0 10

могильни-

ранной ал-  
атной кры-  
На главном  
При вхо-  
льцом и 2  
деревянная  
янного на-  
В. Габрусъ.

НИК (ар-  
ни, в лесу,  
Большие  
1,5-2 км  
в сторону  
сположены  
-30 курга-  
ю круглые,  
к квадрату  
сота 0,8-  
2,2-2,5 м,  
ом и ку-  
некоторые  
овал 3 кур-  
в, в 1961 г.  
9. Погре-  
положение  
на спине  
итуального  
0,2-0,6 м.  
влены сле-  
тно, остат-  
гребальный  
рные гор-  
жи, боевые  
льник да-  
жал дрего-  
ся в Бело-  
е социали-  
Полесья в  
Средневеко-  
1; Лысен-  
ый могиль-  
докл. XII  
ской ССР).  
Д. Лысенко.



# ДРОГИЧИНСКИЙ РАЙОН





## VII. ДРОГИЧИН

Город, центр Дрогичинского района. Расположен в 110 км к востоку от Бреста, в 7 км от железнодорожной ст. Дрогичин на линии Брест — Гомель, на автомагистрали Брест — Гомель.

В письменных источниках впервые упоминается в 1452 г. как д. Довечёровичи, с 1623 г. местечко Великого княжества Литовского. Согласно инвентарю 1778 г. Дрогичин считался городом. С 1795 г. в составе России, местечко Кобринского уезда Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губернии. В 1849 г. имел 167 жителей, 98 деревянных зданий, в 1897 г. — 2258 жителей, 280 домов (из них 140 жилых), церковно-приходскую школу, 2 народных училища, сельскую лечебницу. Накануне 1-й мировой войны на 2 маслобойнях, заводе по очистке мела, фабрике соломенных шляп, мукомольнях занято 36 рабочих. Самым крупным предприятием была фабрика шляп: в 1914 г. насчитывала 12 рабочих, выпущено продукции на 8 тыс. руб. В 1915—18 гг. Дрогичин оккупирован кайзеровскими войсками, в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. В 1921—39 гг. в составе буржуазной Польши, центр повета Полесского воеводства, около 4 тыс. жителей. Здесь в 1934 г. состоялся судебный процесс над 29 членами КПЗБ. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР (1939) Дрогичин вошёл в Пинскую область. С 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района. С 25.6.1941 г. до 17.7.1944 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, разрушен. В районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (26.6.1943—30.3.1944) и ЛКСМБ



VII. Площадь Ленина.

(1.10.1943—30.3.1944), в октябре 1943 г. — марте 1944 г. издавалась подпольная газета «Красная заря». Освобождён войсками 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции 1944 г. С 1954 г. Дрогичин в Брестской обл.; 3,5 тыс. жителей в 1959 г. С 10.11.1967 г. город.

Планировочная структура Дрогичина традиционно формировалась в направле-

ниях основных подъездных путей. Во 2-й половине 18 в. центром была торговая площадь с торговыми рядами, от которой отходили улицы Пинская, Хомская, Перковичская (вели на Пинск, в местечко Хомск и д. Перковичи). Ближе к площади селились торговцы и ремесленники. Здесь из 43 дворов 14 непосредственно формировали застройку прямоугольной в плане площади. На площади была построена деревянная ратуша, которая объединялась в комплекс с аустерней, торговыми рядами и складскими постройками. Кроме ремесленников и торговцев в городе селились крепостные крестьяне, поэтому его застройка сочетала сельский и городской типы усадеб, что было характерно для небольших городов и местечек Белоруссии. В состав Дрогичина входило предместье Заречье (22 двора).

Территория современного города разделена автомагистралью на северный и южный планировочные районы. Планировка квартальная, с нерегулярной сеткой улиц. В 1971 г. в Брестском филиале института «Белгоспроект» разработан первый генеральный план Дрогичина. В центре города при пересечении улиц Ленина (участок автомагистрали), Советской, 17 Сентября сформировалась пл. Ленина (бывшая торговая) со зданиями райисполкома и райкома КПБ. На ул. Ленина построены кинотеатр, Дом культуры, универмаг, ресторан, комбинат общественного питания, районный узел связи. Центральные улицы — Ленина, Советская, 17 Сентября, Вокзальная, В. Хоружей — застраиваются жилыми домами повышенной этажности. Строит-



VII. Застройка улицы Ленина. Фрагмент.






VII. Дом культуры.

ся новый микрорайон в северной части города. Остальная территория застроена индивидуальными домами усадебного типа, в т. ч. с квартирами на двух уровнях. Генплан 1982 г. (разработан Белорусским научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства) предусматривает развитие города в северо-западном направлении.

Основные промышленные предприятия: сыродельный, трактороремонтный и комбикормовый заводы. Работают районные объединения «Агропромтехснаб», комбинат бытового обслуживания.

В городе 2 средние, заочная, музыкальная и детско-юношеская спортивная школы, межшкольный учебно-производственный комбинат, сельское профессионально-техническое училище, 5 детских дошкольных учреждений, Дом пионеров и школьников, Дом культуры, 2 кинотеатра, 2 библиотеки, больница, поликлиника. Издаётся районная газета «Заветы Ленина».

Установлены памятники: В. И. Ленину,



VII. Ратуша и торговые ряды. 1779 г. Реконструкция.

11. Зак. 7

В. З. Хоружей, на братских могилах советских воинов, советских воинов и партизан, на могилах жертв фашизма, партизан и жертв фашизма, на могиле младшего лейтенанта И. П. Губанкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Сохранился памятник архитектуры 19 в. — Сретенская церковь.

Зоны отдыха — в городском парке им. М. Горького, скверах, а также на р. Ясельда, Днепровско-Бугском канале и на искусственных водоёмах в окрестностях города.

Лит.: Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Т. 1. Вильна, 1865; Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния. Ч. 2. Спб., 1863; Жучкевич В. А. Топонимика Белоруссии. Мн., 1968.

Э. М. Савицкий, В. В. Алисейчик.

**506. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 27 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1954 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**507. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На ул. Ленина, в городском сквере. Похоронены 248 воинов и партизан, погибших в 1944 г. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1984 г. на могиле установлен памятник — 3 асимметричные стелы, в центре — скульптура воина.

**508. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). Ул. Ленина, 138, на здании райисполкома. Установлена в 1965 г.

В середине июля 1944 г. войска правого крыла 1-го Белорусского фронта вышли на рубеж Свислочь — Пружаны. Войска 61-й армии (командующий генерал-лейтенант П. А. Белов), наступая вдоль северного берега р. Припять, овладели Пинском и, продолжая наступление, 17.7.1944 г. освободили Дрогичин от немецко-фашистских захватчиков. При освобождении города большую помощь советским войскам оказали партизаны. На территории района действовали партизанские бригады «Советская Белоруссия», им. Я. М. Свердлова, им. В. М. Молотова.


Партизанская бригада «Советская Белоруссия» создана в августе 1943 г. Командир — Н. В. Бобков, комиссар — П. И. Мосалов. В течение полугода бригада блокировала дорогу Дрогичин — Берёза. Участвовала в боях против карателей в 1944 г. (Здитовская оборона). В июле 1944 г. партизаны перерезали пути отступления гитлеровских войск, заняли оборону около д. Житлин Косовского (ныне Ивацевичского) района. 12—17.7.1944 г. бригада в составе 3 отрядов (863 партизана) соединилась с Красной Армией. См. также статью № 316 «Мемориальная доска партизанам».

Партизанская бригада им. Я. М. Свердлова создана в ноябре 1943 г. приказом Брестского партизанского соединения на базе отдельных отрядов им. Е. Г. Макаревича, им. В. П. Чкалова, им. А. А. Жданова. 18.4.1944 г. в неё включён отдельный отряд им. В. Н. Боженко. Бригада действовала в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском районах Пинской, Антопольском и Берёзовском районах Брестской областей. Командир бригады — И. П. Ма-



506. Памятник на братской могиле советских воинов.





507. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

риняка, комиссар — Г. А. Дудко. В 1942 — 43 гг. партизаны разгромили более 20 опорных пунктов противника, уничтожили много вражеских объектов, мостов, в т. ч. мосты на р. Ясельда, на железнодорожных станциях Дрогичин, Снитово. Охраняли семейные лагеря (свыше 1,3 тыс. человек). 16.7.1944 г. бригада в составе отрядов им. В. П. Чкалова, им. Е. Г. Макаревича, им. А. А. Жданова, им. В. Н. Боженко (1001 партизан) соединилась с Красной Армией.

Партизанская бригада им. В. М. Молотова создана 4.4.1943 г. по решению Ивановского подпольного райкома КП(б)Б и приказом Пинского партизанского соединения на базе отрядов Н. Т. Шиша (организован в апреле 1942 г. в Дрогичинском районе, до апреля 1943 г. действовал самостоятельно), им. С. Г. Лазо, им. А. В. Суворова. Позже в бригаде созданы отряды им. М. И. Кутузова, им. В. Г. Немытова, им. Тадеуша Костюшко, им. П. П. Паталаха. В июле 1943 г. включён отряд им. В. И. Чапаева. В августе 1943 г. отряды им. В. И. Чапаева, им. И. В. Сталина, им. Тадеуша Костюшко, им. В. Г. Немытова, им. Г. К. Орджоникидзе выделены для формирования Пинской бригады. Отряд им. М. И. Кутузова в мае 1943 г. передан бригаде им. В. И. Ленина. Бригада им. В. М. Молотова действовала на территории Дрогичинского, Жабчицкого, Ивановского, Логишинского, Пинского и Столинского районов Пинской области и Волынской области УССР. Командир бригады — М. И. Герасимов, комиссар — Ф. С. Куньков. Партизаны проводили диверсии на железных дорогах Брест — Пинск, Брест — Ковель, Лунинец — Ба-

рановичи. В сентябре — ноябре 1943 г. на участке Антополь — Янов-Полесский взорвали 2,4 тыс. рельсов, движение было остановлено на 12 суток. В феврале и марте 1944 г. бригада вела бои с противником на Днепровско-Бугском канале и Припяти, наиболее значительные — около деревень Белин и Заречка Дрогичинского района. Партизаны задержали немецкие войска, наступавшие на рубеже д. Глинна — д. Одрижин Ивановского района. 30.3.1944 г. бригада в составе отрядов Н. Т. Шиша, им. А. В. Суворова, им. С. Г. Лазо, им. М. И. Калинина, им. П. П. Паталаха (1311 партизан) соединилась с Красной Армией, позднее переброшена в Новобелицкий район Гомельской области, где базировалась до июля 1944 г.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983.

**509. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТАРАСЮКУ** Ивану Павловичу и **ДАВИДОВИЧУ** Владимиру Ивановичу (ист.). Ул. Ленина, 149, на здании Дома пионеров и школьников. Установлена в 1965 г.

В этом здании в 1939 г. погибли участники революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии — секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ И. П. Тарасюк и член КПЗБ В. И. Давидович.

В сентябре 1939 г. И. П. Тарасюк и В. И. Давидович организовали повстанческий отряд, помогавший Красной Армии освобождать Западную Белоруссию. В одном из зданий на окраине Дрогичина пилсудчики устроили засаду, намереваясь встретить огнём передовые части Красной Армии, двигавшиеся

из Пинска. Повстанцы разгромили пилсудчиков. В бою погибли И. П. Тарасюк и В. И. Давидович. См. также статью № 567 «Могила Тарасюка Ивана Павловича и Давидовича Владимира Ивановича».

Т. А. Слесарук.


**510. МОГИЛА ГУБАНКОВА** Ивана Павловича (ист.). На западной окраине города, возле железнодорожного переезда. Младший лейтенант Красной Армии И. П. Губанков погиб в годы Великой Отечественной войны. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**511. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В южной части города, в сквере возле железной дороги. Похоронено более 3 тыс. мирных жителей Дрогичина, окрестных деревень и других районов, в т. ч. стариков, женщин и детей, расстрелянных гитлеровцами здесь в 1942 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**512. МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Ул. Освобождения, в сквере. Похоронено более 100 мирных жителей и партизан — узников городской тюрьмы, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1941—42 гг. В 1968 г. на могиле установлена стела.

**513. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Пл. Ленина, возле здания райисполкома. Скульптурная фигура В. И. Ленина установлена в 1987 г.

**514. ПАМЯТНИК ХОРУЖЕЙ** Вере Захаровне (ист.). Ул. В. Хоружей, возле здания сельского профессионально-технического училища. Бюст деятеля революционного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья в Витебске в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза



516. Памятник землякам.



В. З. Хоружей установлен в 1984 г. В Дрогичине её именем названа улица. **515. СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Ленина. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

Прямоугольный сруб накрыт двускатной крышей. К главному фасаду примыкает трёхъярусная четвериковая колокольня, завершённая шатром с луковичной главкой. Главный вход оформлен крыльцом с двускатным навесом на двух столбах. Боковые фасады горизонтально обшиты досками и ритмично расчленены стрельчатыми оконными проёмами и вертикальными брусками-стяжками. Интерьер зальный. При входе хоры на двух столбах.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

**д. Алексеевичи, Немержанский сельсовет**  
**516. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около Дома культуры. Для увековечения памяти 42 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1984 г. установлен памятник — скульптуры двух воинов и стела, на которой выбиты имена погибших.

## VIII. АНТОПОЛЬ

Городской посёлок в Дрогичинском районе. В 28 км к западу от Дрогичина, 128 км от Бреста, в 2 км от железнодорожной ст. Антополь на линии Брест — Лунинец, на автомобильной дороге Брест — Пинск.

Известен с 1795 г. как местечко Кобринского уезда Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губернии. В 1897 г. здесь было 3867 жителей, 1262 дома, народное училище. Накануне 1-й мировой войны работали сукновальня, смолокурня, 2 маслобойни и 6 мукомолен (17 рабочих). В 1915 г. Антополь оккупирован кайзеровскими войсками, в 1919 г. — войсками буржуазной Польши. В 1920 г. освобождён Красной Армией. В 1921—39 гг. в составе буржуазной Польши, местечко Кобринского повета Полесского воеводства. С конца 1939 г. в составе БССР, с 15.1.1940 г. городской посёлок. В 1940—59 гг. центр Антопольского района Брестской области. 25.6.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в городском посёлке и районе за время оккупации уничтожили 4390 человек, в т. ч. в лагере смерти 2,5 тыс. человек. В районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (сентябрь 1943—12.7.1944) и ЛКСМБ (сентябрь 1943—12.7.1944). 16.7.1944 г. Антополь освобождён частями 12-й гвардейской стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции 1944 г. С 1959 г. в Дрогичинском районе.

Генеральный план планировки и застройки городского посёлка разработан в 1975 г. Минским филиалом Централь-

ного научно-исследовательского и проектного института градостроительства. В 1984 г. институт «Брестгражданпроект» разработал проект детальной планировки центра.

Территория городского посёлка вытянута с запада на восток вдоль автомобильной дороги Брест — Пинск. Основу планировочной структуры составляет улица Советская (участок автодороги). На пересечении улиц Советской, Первомайской и Шиша создан общественный центр, где сконцентрированы основные административные и культурно-бытовые учреждения. Основные улицы (Заслонова, Гастелло, Некрасова) проходят в широтном направлении. Сетка улиц нерегулярная. Преобладают деревянные жилые дома усадебного типа. Селитебная зона развивается в южном и юго-западном направлениях, где возводятся типовые 1—3-этажные жилые дома из силикатного кирпича. Здесь же создаётся спортивно-парковая зона.

Промышленная зона расположена в северо-восточной части городского посёлка (ватно-прядельная фабрика, кирпичный завод, хлебопекарня, овощеконсервный цех). В Антополе работают Дом быта, универсам, кинотеатр, средняя и музыкальная школы, школа-интернат, межшкольный учебно-производственный комбинат, детский сад-ясли, Дом культуры, 2 библиотеки, Дом пионеров, туристская база, поликлиника, больница.

Установлены памятники: на братской могиле красноармейцев и повстанцев, погибших при освобождении городского посёлка в 1939 г., на братской могиле советских воинов и партизан, на могиле советских активистов. Сохранились памятники архитектуры 19 в. — торговые ряды, Воскресенская церковь и костёл.

Зона отдыха — в лесопарках на северо-западной и юго-восточной окраинах городского посёлка. *Т. В. Габрусь (архит.).*

**517. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ПОВСТАНЦЕВ** (ист.). Ул. Красных танкистов, напротив сквера. Похоронены красноармейцы-танкисты Барановский, Ефимов, Мукин, Толстопятнов и повстанцы Волосов, Загребя, братья Морушки, погибшие в сентябре 1939 г. при освобождении Западной Белоруссии.

Когда подразделения Красной Армии приблизились к Антополю, его жители создали повстанческий отряд для помощи воинам-освободителям. В бою за городской посёлок погиб экипаж танка и 5 повстанцев.

В 1940 г. на могиле установлен обелиск. *В. Л. Шапило.*

**518. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. Советская, в сквере. Похоронены 38 воинов и партизан, в т. ч. воины 12-й гвардейской стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. в боях за освобождение Антополя, а также один из организаторов и руко-

водителей партизанского движения на территории Дрогичинского района Николай Тимофеевич Шиш.

Н. Т. Шиш родился в 1908 г. в д. Худлин Кобринского района Брестской области. Член КПЗБ. За революционную деятельность в Западной Белоруссии властями буржуазной Польши приговорен к смертной казни, заменённой 15 годами тюремного заключения. 7 лет содержался в камере-одиночке. В 1939 г. после освобождения Западной Белоруссии Красной Армией и воссоединения с БССР работал в органах НКВД. В начале Великой Отечественной войны на фронте. Отозван для организации партизанского движения в тылу врага; командир группы, в апреле — июне 1942 г. командир отряда в Дрогичинском районе Пинской области. Погиб 26.6.1942 г. в бою против немецко-фашистских захватчиков. Его имя было присвоено партизанскому отряду, которым он командовал. Именем Н. Т. Шиша названа улица в Антополе, на родине ему установлен памятник.

В 1950 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

*Лит.: Их именами названы... Энцикл. справ. Мн., 1987.*

**519. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Советская. Построена в 1854 г. из дерева.

Прямоугольная в плане односрубная постройка накрыта двускатной крышей с вальмой над алтарной частью. Главный фасад выделен стилизованным четырёхколонным портиком, над фронтоном которого возвышается луковичная главка на восьмигранном барабане. Такая же башенка меньшего размера возведена над алтарной частью. Вертикально ошалеённые фасады ритмично прорезаны арочными оконными проёмами.

Внутри помещение разделено 4 колоннами на 3 нефа и имеет характер базилики. Алтарь отделён деревянным иконостасом (конец 19 — начало 20 в.). Над входом — консольные хоры. Перекрытие плоское, балочное. Перед церковью двухъярусная каркасная звонница, накрытая шатровой крышей (возведена в 1866).

Церковь — памятник деревянного зодчества с элементами классицизма.

*А. Н. Кулагин.*

**520. КОСТЕЛ** (архит.). В центре городского посёлка. Построен в 1838 г. из кирпича. Используется пожарной частью.

Прямоугольный в плане объём накрыт пластичной вогнутой двускатной крышей с вальмой над алтарной частью. Главный фасад выделен двухъярусной колокольней в виде квадратной в сечении башни с плоским перекрытием. Ось симметрии фасада отмечена прямоугольным порталом, фланкированным арочными нишами, прямоугольными оконными проёмами на высоту 2-го яруса колокольни. Боковые фасады плоскостные, ритмично расчленены прямоугольными оконными проёмами. Архитектурная трактовка костёла основана на сочетании чистых



геометризованных форм, отсутствии архитектурного и пластического декора.

Костёл — памятник архитектуры конструктивизма. А. Н. Кулагин.


**521. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,5 км к северу от городского посёлка, в урочище Хвойники. 2 насыпи высотой 1,5 и 2 м, диаметром 19—21 м. Выявил в 1960 г. Ю. В. Кухаренко, обследовали в 1970 г. Л. Д. Поболь, в 1985 г. В. С. Вергей. Раскопки не проводились.

**522. МОГИЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ** (ист.). Ул. Советская, напротив сквера. Похоронены советские активисты Н. И. Кульбаев, Г. Ф. Ларин, А. М. Трофимов, И. Ф. Шкроб, А. Шумилин, погибшие в 1945—50 гг. от рук врагов Советской власти. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**523. ТОРГОВЫЕ РЯДЫ** (архит.). В центре площади, прилегающей к ул. Советской. Построены в середине 19 в. из кирпича. Используются торговыми предприятиями.

Одноэтажное каменное здание в плане образует замкнутый прямоугольник с большим внутренним двором (пл. около 250 м<sup>2</sup>). В центре противоположных удлиненных сторон сделаны проезды. Два ряда колонн делят внутреннее пространство здания на 3 пролёта. Интервал между колоннами определяет размеры торговой секции. Каждая из них перекрыта трёхпролётным бочковым сводом. Функционально секция состоит из торгового зала и складского помещения. Торговые залы ориентированы на площадь, складские помещения — на внутренний хозяйственный двор. Оштукатуренные стены здания по всему периметру прорезаны лучковыми оконными и дверными проёмами и завершены профилированным карнизом с сухариками.


Торговые ряды — памятник гражданской архитектуры с элементами классицизма. Т. И. Чернявская.



523. Торговые ряды (1) и Воскресенская церковь (2). Схема планировки.



523. Торговые ряды



523. Торговые ряды. Фрагмент плана.

д. Бездеж, центр сельсовета

**524. КОСТЁЛ** (архит.). На главной улице деревни. Построен до 1820 г. из кирпича.

Прямоугольное в плане вытянутое по продольной оси здание накрыто покатой двускатной крышей с вальмой над алтарём. Главный фасад имеет плоскостное решение и завершён треугольным фронтоном с небольшой башенкой. Главный вход оформлен порталом с полукруглой люкарной над ним. Стены внутри и снаружи отделаны плоскими пилястрами и завершены развитым антаблементом. Интерьер зальный, с плоским балочным потолком. Над входом — криволинейные в плане хоры на 2 колоннах.

Костёл — памятник архитектуры классицизма. Т. В. Габрусь.

**525. МЕМОРИАЛЬНАЯ КОЛОННА** (ист.). В 1,5 км к северо-западу от деревни, на кладбище. Поставлена в конце 18 в. в честь Конституции 3 мая 1791 г. — основного закона Речи Посполитой, принятого на сейме в Варшаве.

Конституция 1791 г. явилась отражением борьбы зарождавшейся буржуазии с феодализмом. Она расширяла права богатых мещан, провозглашала опеку права и правительства над феодально-зависимыми крестьянами, ликвидировала унию Великого княжества Литовского с Польшей и объединила оба государства. Конституция вводила наследственную монархию, отменяла в сейме либерум вето. Все решения должны были приниматься большинством голосов. С правом совещательного голоса в состав сейма вводились представители городов. Кон-

ституция 1791 г. была прогрессивной для своего времени, создавала более благоприятные условия для развития капиталистических отношений. Упразднена Гродненским сеймом 1793 г.

Лит.: Kaczmarszyk Z., Leśnodorski B. Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do r. 1795. Warszawa, 1957. В. Б. Короткевич.


**526. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около Дома культуры. Для увековечения памяти 146 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптура воина с автоматом.

**527. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на площади. Построена в 1784 г. из дерева на фундаменте церкви 1-й половины 17 в.

Церковь состоит из 2 прямоугольных срубов — основного и алтарного, накрытых двускатной крышей с вальмой над апсидой и треугольными навесами в местах соединения срубов. Главный западный фасад оформлен треугольным фронтоном, фланкированным 2 четвериковыми башнями с фигурными барочными завершениями. Стены вертикально обшиты досками, прямоугольные оконные проёмы оформлены резными наличниками. Пластика здания обогащена декоративной обшивкой фронтона, колонками и балясинами крыльца. Интерьер зальный, с 4 столбами в середине. Перекрытие балочное, с плоским подшивным потолком. Ризницы и входной тамбур встроены внутрь основного объёма. Над тамбуром расположены хоры. По оси



524. Костёл.




524. Костёл. План.





534. Юрьевская церковь.



534. Юрьевская церковь. План.

входа размещена двухъярусная брама-звонница, накрытая двускатной крышей.

Церковь — памятник архитектуры, сочетающий традиционные приёмы народного деревянного зодчества с элементами барокко.

Т. В. Габрусь.

д. Беленок, Вульковский сельсовет

528. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,4 км к западу от деревни, в лесу. Две насыпи высотой 2 и 1,5 м, диаметром 10 и 15 м. Выявил в конце 19 в. Ф. В. Покровский, обследовали в 1970 г. Л. Д. Поболь, в 1985 г. В. С. Вергей. Раскопки не проводились.

д. Белин, Осовецкий сельсовет

529. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни, около здания правления колхоза «Советская Белоруссия». Для увековечения памяти 67 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.


д. Брашевичи, центр сельсовета

530. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). Построена в начале 20 в. из кирпича.

Церковь состоит из 3 объёмов: притвора-колокольни, основного объёма и трёхгранной апсиды. В пространственной композиции доминируют шатёр колокольни и восьмигранная башенка с луковичной главкой над основным объёмом. В декоре использованы элементы древнерусского зодчества: аркатура, закомары, угловые колонки.



533. Церковь Рождества Богородицы. Вид со стороны апсиды.



533. Церковь Рождества Богородицы. План.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля.

А. Н. Кулагин.

531. КУРГАН (археол.). В 3 км к востоку от деревни, в урочище Брашев Луг, в лесу. Размер кургана 13×15 м, высота 2,2 м. Выявил в конце 19 в. Ф. В. Покровский, обследовали в 1960 г. Ю. В. Кухаренко, в 1985 г. В. С. Вергей.

532. КУРГАН ПАМЯТИ (ист.). В сквере, около здания сельсовета. Насыпан в 1975 г. для увековечения памяти 144 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. На вершине кургана установлен обелиск, рядом с ним — стена, на которой расположены плиты с именами погибших.

д. Вавуличи, Гутовский сельсовет

533. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (архит.). На западной окраине деревни. Построена в 1737 г. из дерева, перестроена после 1845 г.

К прямоугольному в плане основному объёму примыкает пятигранная апсида, объединённая с ним общей двускатной крышей с вальмами над апсидой и навесами в местах соединения срубов. К апсиде с востока пристроена низкая ризница с односкатной крышей. Над центральной частью церкви — барабан на восьмигранном постаменте, завершённый луковичным куполом. Главный южный фасад завершён фронтоном с гонтовым козырьком. Восточный тамбур каркасной конструкции пристроен к главному фасаду позднее. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками и укреплены стяжками. Интерьер зальный, перекрытие балочное. Над входом — хоры на 2 столбах.

С юго-восточной стороны отдельно поставлена двухъярусная срубно-каркасная колокольня. Одинаковые по размерам четверики разделены козырьком и накрыты шатровой гонтовой крышей.


Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

Т. В. Габрусь.

д. Валовель, Закозельский сельсовет

534. ЮРЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1766 г. из дерева.

Состоит из прямоугольного основного и пятигранного алтарного срубов, объединённых двускатной гонтовой крышей, которая образует треугольные навесы в местах соединения срубов. Главный западный фасад завершён криволинейным



527. Троицкая церковь. План.



фронтоном, фланкированным 2 четырёхгранными башнями, увенчанными шестигранными барабанами с шатрами и главками над ними. Над алтарным срубом — шестигранная фигурная главка. С обеих сторон апсиды пристроены низкие ризницы. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками. Оконные проёмы прямоугольные, на главном фасаде — полукруглые люкарны. Интерьер зальный, с плоским потолком. Над входом — трапезиевидные в плане хоры. Перед церковью — каркасная двухъярусная колокольня, накрытая шатровой гонтовой крышей.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества с элементами барокко.

*Т. В. Габрусь.*

д. Выходы, Немержанский сельсовет

**535. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены 25 мирных жителей, расстрелянных 23.8.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

д. Вулька, Антопольский поселковый Совет

**536. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северо-восточной окраине деревни, возле железнодорожного переезда. Для увековечения памяти 4 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Вулька-Радовецкая, Закозельский сельсовет

**537. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Напротив здания правления колхоза им. В. И. Ленина. Бюст В. И. Ленина установлен в 1979 г.

д. Галик, Головичицкий сельсовет

**538. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни, возле Днепровско-Бугского канала.

В апреле 1943 г. д. Галик была сожжена немецко-фашистскими захватчиками. Погибли 22 человека, сгорели 15 дворов. В апреле 1943 г. д. Ямник, находившаяся в 3 км к западу от д. Галик, уничтожена немецко-фашистскими оккупантами. Погибли 18 человек, сожжены 28 дворов.

В память о погибших жителях деревень в 1975 г. установлен обелиск.

д. Головичицы, центр сельсовета

**539. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около Дома культуры. Для увековечения памяти 77 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела.

**540. ПАМЯТНИК ЧКАЛОВУ** Валерию Павловичу (ист.). Напротив здания правления колхоза им. В. П. Чкалова. Бюст советского лётчика Героя Советского Союза В. П. Чкалова установлен в 1970 г.



537. Памятник В. И. Ленину.

д. Горавица, Радостовский сельсовет

**541. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В 0,4 км к югу от моста через Белоозёрский канал. Похоронены 39 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**542. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни, в 0,3 км к югу от моста через Белоозёрский канал. Похоронены 30 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Горицы, Антопольский поселковый Совет

**543. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере, около автомобильной дороги Брест — Пинск. Для увековечения памяти 23 жителей деревень Горицы и Первомайск, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Гошево, Хомский сельсовет

**544. МОГИЛА СОХАЩИКА** Павла Григорьевича (ист.). На кладбище. Участник революционного движения в Западной Белоруссии, партизан Великой Отечественной войны П. Г. Сохащик (1910—43) погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

д. Губерня, Антопольский поселковый Совет

**545. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «1 Мая». Для увековечения памяти 11 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

д. Гутово, центр сельсовета

**546. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,5 км к югу от деревни. Похоронены 45 мирных жителей д. Гутово, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**547. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В 2 км к северу от деревни.

В октябре 1943 г. партизанам отряда им. В. М. Молотова (командир А. П. Чертков, комиссар М. Ф. Паршин) стало известно о готовящейся карательной операции немецко-фашистских захватчиков против жителей д. Гутово. Партизаны встретили отряд карателей между деревнями Вавуличи и Гутово, в результате боя фашисты были разгромлены. В бою погибли А. П. Чертков и М. Ф. Паршин.

В 1984 г. в честь боя и для увековечения памяти погибших партизан установлен мемориальный знак.

д. Деревная, Именинский сельсовет

**548. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 6 воинов и партизан, погибших в 1944 г. при освобождении Дрогичинского района от немецко-фашистских захватчиков. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

д. Детковичи, центр сельсовета

**549. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 19 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 8 партизан, которые весной 1942 г. были окружены гитлеровцами в деревне и погибли в неравном бою. В 1958 г. на могиле установлен обелиск.

**550. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптуры воина и девушки.


**551. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1740 г. из дерева.

Два прямоугольных в плане разновеликих сруба основного объёма и апсиды накрыты общей двускатной гонтовой крышей с вальмами над апсидой и с застрешниками в местах соединения срубов. Над главным фасадом крыша увенчана восьмигранной башенкой с луковичной главкой. Небольшой объём притвора накрыт двускатной крышей. К торцу апсиды присоединён более низ-





551. Покровская церковь. Вид со стороны апсиды.



551. Покровская церковь. План.



551. Покровская церковь. Колокол. 18 в.

кий объём ризницы. Боковые фасады горизонтально обшиты досками, расчленены лопатками и прямоугольными оконными проёмами, завершены развитым карнизом. Внутреннее пространство церкви перекрыто плоским потолком, над входом выступают хоры.

Перед церковью стоит брама-звонница — двухъярусный четырёхгранный объём с пологой шатровой крышей.

Первый ярус вертикально обшит досками с нащельниками, второй — открытый, укреплен каркасными стойками.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

железнодорожная ст. Дрогичин

**552. БЕСКУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к северо-западу от станции, на пригорке, по обе стороны дороги из д. Перковичи. С юга, запада и севера пригорок окружен заболоченным лугом. Обнаружен крестьянами. Исследовала в 1962 г. В. Б. Никитина (Короткевич). Найдены 5 погребений с остатками пережженных костей умерших на глубине 0,5—0,9 м. В трёх погребениях остатки кремации находились в небольших ямах, в остальных — в урнах, в погребении № 1 — в глиняном горшке-урне, накрытом сверху 2 перевернутыми мисками. В погребении № 4 глиняная урна накрыта миской, сверху — большим глиняным сосудом (клёшем). Вся посуда лепная. Могильник принадлежал племенам поморской культуры, заселявшим эту территорию в 4—2 вв. до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР.

Лит.: Никитина В. Б. Памятники поморской культуры в Белоруссии и на Украине // Сов. археология. 1965. № 1.

*В. Б. Короткевич.*



д. Жабер, Хомский сельсовет

**553. ОСТАТКИ ЗАМКА** (ист.). В 3 км к востоку от деревни, на правом берегу р. Ясельды, в урочище Замок.

Построен в начале 17 в. (согласно другим сведениям — в 16 в.) как оборонительный замок князей Вишневецких. Это было мощное укрепление с бастиями голландского типа по углам, в плане близкое к четырёхугольнику. Площадка замка площадью свыше 1,5 га была обнесена высоким земляным валом и дубовым частоколом. С запада замок прикрывался Ясельдой с болотистым правым берегом.




552. Глиняная посуда из погребения № 4.



552. Бескурганый могильник. План и разрез погребения № 4.

с севера, востока и юга — рвом с водой (ширина до 20 м, глубина 5 м). Во внутрь укреплений можно было попасть только через браму (сохранился фундамент) по мосту, который мог разбираться во время опасности.

Во время Северной войны 1700—21 гг. войска короля Речи Посполитой Станислава Лещинского, сторонника шведского



553. Остатки замка. Схема планировки укреплений.



короля Карла XII, 13.5.1706 г. окружили замок, его защитникам предложили сдаться. Гарнизон (700 человек, 40 орудий) на ультиматум ответил орудийными залпами. На помощь войску Лещинского пришло подкрепление во главе со шведским генералом Майерфельдом, который также не добился успеха. Тогда Карл XII сам прибыл сюда с войском. Шведы окружили крепость плотным кольцом, из Пинска подтянули тяжёлую артиллерию, с помощью которой надеялись разрушить бастионы и сломить сопротивление гарнизона, однако это не понадобилось. Подкупленный комендант замка немец Ботман открыл ворота и сдал его без боя. Карл XII приказал разрушить замок, а орудия заковать и утопить в обводном рву. Одно из них хранится в Музее Войска Польского в Варшаве.

Во время археологического обследования замкового двора собраны керамика 17—18 вв., обломки кирпича и черепицы, глазурованных и неглазурованных изразцов, монета 1660 г.

Лит.: Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния. Ч. 2. СПб., 1863; Ткачов М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978.


М. А. Ткачов.

д. Завершье, Бездежский сельсовет

**554. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). Около здания правления колхоза им. Г. М. Димитрова. Насыпан в 1970 г. для увековечения памяти односельчан (131 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны. На вершине кургана установлен обелиск.



555. Памятник Г. М. Димитрову.



559. Памятник землякам.

**555. ПАМЯТНИК ДИМИТРОВУ** Георгию Михайловичу (ист.). Около здания правления колхоза им. Г. М. Димитрова. Бюст деятеля болгарского и международного коммунистического движения Г. М. Димитрова установлен в 1970 г.

д. Заклетенье, Бездежский сельсовет

**556. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены партизаны А. Гущеня, Л. Майоров и А. Павлюков, погибшие 21.6.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Закозель, центр сельсовета

**557. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании спиртзавода. Установлена в 1974 г. в честь партизанских отрядов им. А. В. Суворова и Н. Т. Шиша Пинского партизанского соединения, которые здесь на протяжении 1942—43 гг. трижды уничтожали вражеские гарнизоны.

**558. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,5 км к востоку от деревни. Похоронены 17 мирных жителей, в т. ч. старики, дети, женщины, деревень Вулька Радовецкая, Каролин и Попина, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами. В 1971 г. на могиле установлен обелиск.

**559. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около административного здания совхоза «Закозельский». Для увековечения памяти 83 жителей деревень Валовель, Гурка, Закозель, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен памятник — скульптура скорбящей женщины, рядом — 2 мемориальные стены с именами погибших.


**560. УСАДЬБА** (архит.). На восточной окраине деревни. Сформировалась на протяжении 19 в. в родовом имении Ожешко. Ныне здесь размещается центральная усадьба совхоза «Закозельский».

В комплекс входят усадебный дом, винокурня, часовня-усыпальница, парк пейзажного типа с системой прудов. Большинство парковых куртин основано на эффекте отражения живописных групп деревьев в глади воды.

Усадебный дом (сохранился частично) был решён в стиле ампира. Представлял собой прямоугольный в плане одноэтажный объём с боковыми крыльями, накрытый вальмовой с уступами крыши. Центр фронтальной композиции выделен четырёхколонным портиком со ступенчатым аттиком, боковые крылья декориро-



560. Усадьба. Схема планировки: 1 — усадебный дом; 2 — винокурня; 3 — часовня-усыпальница.



560. Часовня-усыпальница. Разрез.



восточной  
овалась на  
ом имени  
дается цент-  
озельский».   
ебный дом,  
ница, парк  
ой прудов.  
н основано  
живописных

я частично)  
Представлял  
е одноэтаж-  
ями, накры-  
шей. Центр  
ыделен че-  
о ступенча-  
я декориро-



ровки: 1 —  
рня; 3 — ча-



ница. Разрез.




560. Часовня-усыпальница.



560. Часовня-усыпальница. Фрагмент сводов.


ваны колоннадой. Центром внутренней организации дома являлся ротондальный колонный зал.



560. Часовня-усыпальница. План.

Двухэтажное прямоугольное в плане здание винокурни имеет по фронту главного фасада колоннаду тосканского ордера, карнизы и сандрики над прямоугольными оконными проёмами, что придаёт утилитарной постройке репрезентативный характер. Ряд более поздних пристроек нарушил её первоначальный облик.

Часовня-усыпальница построена до 1853 г. из кирпича на пригорке в юго-западной окраине парка. В архитектуре Белоруссии является одной из наиболее удачных построек в стиле неоготики. Центрическое квадратное в плане строение завершено крестовой крышей (была покрыта медными листами) с шатром в



560. Часовня-усыпальница. Кованые решётки окон.

центре, завершённой шпилем и угловыми пинаклями. Стены укреплены по углам сгруппированными ступенчатыми контрфорсами, интенсивно раскрепованы стрельчатыми нишами, тягами. В декоре здания использованы геральдические щиты (чугунное литьё), готические трилистники, скульптуры евангелистов в угловых завершениях. Пространство интерьера перекрыто кристаллическим сводом с нервюрами, ажурной паутиной накладного, графического по рисунку декора. Под часовней перекрытые цилиндрическими сводами склепы-захоронения.

Усадьба — памятник усадебно-парковой архитектуры позднего классицизма и неоготики, садово-паркового искусства.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.

д. Заплесье, Дрогичинский сельсовет  
**561. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ** (ист.). В 2 км к северо-востоку от деревни. На этом месте 25.6.1941 г. советские воины героически сдерживали наступление гитлеровских войск на Пинск. В 1977 г. здесь установлен памятник — скульптура воина с автоматом и связкой гранат.

д. Заречка, Попинский сельсовет  
**562. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). Возле школы. Похоронены партизаны, погибшие в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1944 г. В 1954 г. на могиле установлен обелиск.  
**563. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На северном берегу Днепровско-Бугского канала, в 0,5 км к востоку от моста.

В начале 1944 г. с приближением линии фронта Днепровско-Бугский канал приобрёл для немецко-фашистской армии





561. Памятник советским воинам.

особое значение как важный водный путь и как естественная преграда, на которой можно было закрепиться и не позволить Днепровской военной флотилии им воспользоваться при наступлении советских войск. Между каналом и линией фронта находилась обширная партизанская зона, через которую проходил кратчайший путь, соединявший действующую армию противника с её тылами. С целью разгрома дислоцировавшихся здесь партизан гитлеровцы стянули сюда крупные армейские части и 21 февраля начали наступление со стороны Дрогичина. Они с боями вышли к каналу и попытались с ходу форсировать его. Однако противник встретил мощное сопротивление партизан, которые, взорвав переправы, на южном берегу канала создали 60-километровую линию обороны с окопами, дзотами, траншеями, блиндажами и завалами. Используя выгодные рубежи и маневрируя, партизаны успешно отбивали атаки врага, неоднократно переходили в контратаки, совершали диверсии в тылу, нанося гитлеровцам потери. Противник вводил в бой новые резервы, артиллерию и танки. Особенно тяжёлые бои велись у деревень Заречка и Белин. Партизаны проявили выдержку и твёрдость духа. Получив отпор, фашисты начали сооружать оборонительную линию на северном берегу канала. Партизаны решили удерживать позиции до последней возможности. Было организовано патрулирование вдоль канала, 17 марта гитлеровцы начали наступление по всей линии обороны. В некоторых местах им удалось форсировать канал и вклиниться в ли-

нию обороны партизан. Ожесточённые бои шли 26—30 марта. Под ураганным огнём штурмовых орудий, миномётов партизаны вынуждены были отойти на вторую, затем на третью линию обороны. К 30 марта они организованно отошли за Припять и соединились с частями Красной Армии.

В боях за Днепровско-Бугский канал участвовали партизаны Брестского и Пинского соединений (около 6 тыс. человек) под общим командованием уполномоченного штаба Брестского партизанского соединения майора П. М. Ковальского. Исключительную стойкость и героизм проявили партизаны бригад им. В. М. Молотова (командир М. И. Герасимов, комиссар Ф. С. Куныков), 150-й им. Ф. М. Языковича (командир В. А. Велигин, комиссар С. М. Падута), Пинской (командир И. Г. Шубитидзе, комиссар А. З. Протасеня). В этом же районе в феврале — марте тяжёлые бои вели бригады им. И. В. Сталина, «За Родину» им. А. К. Флегонтова, отдельные отряды им. Н. А. Щорса, им. Г. И. Котовского. Февральско-мартовские бои партизан на Днепровско-Бугском канале были самыми крупными в начале 1944 г. 40 суток шёл неравный поединок отрядов и бригад с большой группировкой противника. Партизаны не давали ей форсировать водный рубеж и выйти к линии фронта, что было реальной помощью 70-й и 61-й советским армиям, которые вели здесь наступательные бои. В историю Великой Отечественной войны эта битва вошла под названием Днепровско-Бугской обороны.

В 1966 г. в честь подвига белорусских партизан установлен памятник — скульптура партизана с винтовкой в руке.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Непокорённая Белоруссия: Воспоминания и статьи о всенар. партизан. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963; Шубитидзе И. Г. Полесские были. Мн., 1974; Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Т. 3. Мн., 1985; В памяти народной. Мн., 1969. А. И. Дулебо.

д. Зелово, Именинский сельсовет

**564. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит., иск.). На северо-восточной окраине деревни. Построена в 1842 г. из дерева.


Крестообразное в плане пятисрубное строение. Двухъярусный центральный сруб завершён массивным куполом с главкой и фланкирован по углам 4 квадратными в плане башнями с главками. С востока и запада к нему примыкают срубы алтаря и притвора, с юга и севера — более низкие боковые пристройки. Основной сруб завершён карнизом на модульонах. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, в нижней части — панель с горизонтальной обшивкой. Прямоугольные оконные проёмы расположены в 2 яруса, над входом — полукруглая люкарна. В интерьере цент-

ральный сруб соединён широкими проёмами с притвором и апсидой. Перекрытие балочное, с плоским подшивным потолком, который вместе с хорами поддерживается колоннами коринфского ордера. Иконостас завершается скульптурной группой «Распятие с предстоящими» (дерево, резьба, левкас, тонировка).

По оси входа в церковь отдельно построена трёхъярусная каркасная бра-



564. Троицкая церковь. Фрагмент бокового фасада.



564. Троицкая церковь. План.





564. Троицкая церковь и брама-колокольня.

ма-колокольня, состоящая из 2 четвериков (нижние ярусы) и восьмерика (верхний ярус) и накрытая куполом. Нижние ярусы горизонтально обшиты досками, верхний — сквозной.

Церковь — памятник деревянного зодчества, в котором воплощены формы и приёмы классицизма. *Т. В. Габрусь.*

д. Именин, центр сельсовета

**565. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 6 партизан, погибших в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**566. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 3 советских воина, погибшие в 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 г. на могиле установлен обелиск. **567. МОГИЛА ТАРАСЮКА** Ивана Павловича **И ДАВИДОВИЧА** Владимира Ивановича (ист.). На кладбище. Похоронены участники революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ И. П. Тарасюк и член ячейки КПЗБ д. Именин В. Д. Давидович (1909—39).

И. П. Тарасюк (партийный псевдоним Т а р а с е в и ч) родился 9.6.1902 г. в г. Ереване в семье железнодорожника. Член КПСС с 1923 г. В годы гражданской войны в отряде ЧОН. С 1921 г. на подпольной работе в Западной Белоруссии, создавал ячейки КПЗБ. За революционную деятельность в 1923 г. арестован властями буржуазной Польши. Эмигрировал в СССР, где окончил военно-политические курсы (1928) и Ленинградский коммунистический университет (1931). Находился на политической работе в Красной Армии, на партийной работе в

Чите. С 1932 г. на подпольной работе в Западной Белоруссии, секретарь Виленского окружного комитета КПЗБ. С конца 1932 г. по 1936 г. находился в тюремном заключении. С 1936 г. секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ. В сентябре 1939 г. создал и возглавил повстанческий отряд, который помогал Красной Армии освобождать Западную Белоруссию (в районе Дрогичина, Антополя, Кобрина). Погиб в Дрогичине в бою с пилсудчиками. Его именем названа улица в Дрогичине. См. также статью № 509 «Мемориальная доска Тарасюку Ивану Павловичу и Давидовичу Владимиру Ивановичу».

В 1956 г. на могиле установлен обелиск. *Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. А. Слесарук.*

**568. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около Дома культуры. Для увековечения памяти 246 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Кокорица, Бездежский сельсовет

**569. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около здания восьмилетней школы. Для увековечения памяти 19 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1976 г. установлен обелиск.

**570. СТОЯНКИ** (археол.).

**570а. Стоянка-1.** В 2 км к северу от деревни, на южном берегу оз. Споровское. Длина около 200 м. Выявил и исследовал в 1963, 1968 и 1985 гг. В. Ф. Исаенко. Культурный слой 0,4 м. Обнаружены остатки очагов, несколько сотен обработанных кремней, в т. ч. 70 орудий труда. Стоянка относится к неманской культуре неолита, датируется 3-м тысячелетием до н. э.



570а. Кремнёвые орудия труда со стоянки-1.

**570б. Стоянка-2.** К югу от истока р. Ясельды из оз. Споровское, на пригорке высотой 3—4 м. Длина 120 м. Исследовал в 1963, 1968 и 1985 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые орудия труда, обломки глиняной лепной посуды, остатки очагов. Относится к раннему периоду неманской культуры, датируется 4-м тысячелетием до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

*Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.*

д. Корсунь, Головичицкий сельсовет

**571. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни, около автомобильной дороги Брест — Пинск. Для увековечения памяти 65 жителей деревни Корсунь, Пигановичи, Толково, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен памятник — скульптуры 2 воинов — мужчины и женщины.

д. Липники, Дрогичинский сельсовет

**572. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Напротив клуба. Для увековечения памяти 36 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**573. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, возле автомобильной дороги Пинск — Брест. Построена в




571. Памятник землякам.





573. Успенская церковь.



573. Успенская церковь. План.

1792 г. из дерева. В 1930-е гг. к церкви пристроена колокольня.

Церковь состоит из прямоугольного в плане основного сруба и пятигранной апсиды, накрытых гонтовой крышей с волнами в местах соединения основного и алтарного срубов. В центре крыши — барабан на восьмерике, завершённый главкой. По обе стороны алтарного сруба пристроены ризницы. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками. Оконные проёмы прямоугольные. Внутри главный объём разделён 6 столбами на 3 нефа, в южной части — хоры на 2 столбах.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

**Лосинцы, Вульковский сельсовет**

**574. МОГИЛА СОВЕТСКОГО ВОИНА** (ист.). На кладбище. Похоронен воин, погибший в 1944 г. В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

**575. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни. Построена в начале 19 в. из дерева.

Односрубная, в плане — вытянутый прямоугольник, покрыта двускатной крышей с вальмой над алтарной частью. Главный фасад завершён треугольным фронтоном. К западной стороне ориентированной на север апсиды пристроена небольшая ризница с односкатным покрытием. Оконные проёмы декорированы полуциркульными импостами, резными, имитирующими замковый камень наличниками. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками. Крышу прорезают небольшая луковичная главка над алтарной частью и ещё меньшая — над главным фасадом. Три входа (главный и 2 симметричных боковых) выделены дверьми тонкой столярной работы.

Интерьер залный. При входе небольшой тамбур и хоры.

Рядом с церковью поставлена двухъярусная четвериковая звонница, завершённая пологим шатром. Верхний ярус сквозной, с резной балюстрадой.

Церковь — памятник деревянного зодчества с элементами классицизма.

*Т. В. Габрусь.*

**д. Людиново, Попинский сельсовет**  
**576. РУИНЫ УСАДЬБЫ, ГДЕ ЖИЛА ОЖЕШКО Элиза** (ист.). Здесь в 1858—64 гг. жила польская писательница Э. Ожешко (девичья фамилия Павловская; 1841—1910). Сохранились парк, следы усадьбы.

В 1857 г. Э. Павловская, вернувшись из Варшавского монастырского пансиона, подружилась в Гродно с владельцем имения Людиново Петром Ожешко, в начале 1858 г. вышла за него замуж, позднее переехала к мужу в Людиново. Здесь она ближе узнала жизнь крепостных белорусских крестьян, помогала им во время голода и болезней. В 1862 г. организовала сельскую школу, в которой учились 20 мальчиков. В доме Ожешко собиралась прогрессивно настроенная шляхта. Младший брат П. Ожешко Флориан (воспитанник Петербургской медицинской-хирургической академии) познакомил её со взглядами русских революционных демократов, с нелегальной литературой.

19.11.1862 г. в Людиново собралась окрестная шляхта, чтобы решить вопрос об участии в назревавшем восстании против царизма. Во время восстания 1863—64 гг. Э. Ожешко передавала в повстанческий отряд Р. Траугутта сведения о дислокации царских войск, продукты питания. В Людиново лечился раненый Р. Траугутт (жил в д. Остров). Позднее Э. Ожешко помогла ему перебраться в Польшу, где он возглавил штаб восстания. За участие в восстании Пётр и Флориан Ожешко были арестованы и сосланы, а Людиново секвестровано. В 1864 г. Э. Ожешко переехала в Мильковщину (Гродненщина), позднее жила преимущественно в Гродно.

Э. Ожешко называла Людиново университетом своей жизни. Здесь она начала литературную деятельность, писала «прозаические строфы», переводила Байрона (рукописи сожгла). Людиновские впечатления положены в основу рассказа «Рисунок из голодных лет» (1866), повести «Пан Граба» (1870) и других произведений. Именем Э. Ожешко названы улицы в д. Людиново, в городах Волковыск и Гродно. В Гродно в доме, где жила писательница, открыт музей, на здании установлена мемориальная доска, в Гродно ей установлен памятник.

Лит.: Гапавя В. І. Эліза Ажэшка: Жыццё і творчасць. Мн., 1969; Jan k o w s k i E. Eliza Orzeszkowa. 2 wyd. Warszawa, 1966.

*А. И. Мальдис.*

**д. Ляховичи, Попинский сельсовет**

**577. ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

Развитая по продольной планировочной оси объёмно-пространственная композиция состоит из прямоугольных в плане тамбура, притвора, основного объёма с боковыми приделами, апсиды с ризницами. Здание имеет 2 вертикальные, завершённые луковичными главками доминанты: трёхъярусную шатровую колокольню и восьмигранный световой барабан с шатром над центральным кубовидным объёмом. Стены горизонтально ошалеваны, прорезаны прямоугольными оконными проёмами с фигурными наличниками (в ризницах — люкарны).

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *А. Н. Кулагин.*

**д. Малиновка, Осовецкий сельсовет**  
**578. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 2 км к югу от деревни. Похоронены 9 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Марковичи, Хомский сельсовет**


**579. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «Марковичи». Для увековечения памяти 40 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**д. Новая Попина, Попинский сельсовет**  
**580. КОСТЁЛ** (архит.). На центральной улице. Построен в 19 в. из дерева. Ныне здесь Дом культуры.

Трёхсрубный объём. Все срубы одинаковой высоты. Основной прямоугольный



587. Михайловская церковь. Вид со стороны апсиды.



587. Михайловская церковь. План.



в плане объём, бабинец и апсида накрыты общей вальмовой крышей. Главный фасад завершён треугольным фронтоном. Интерьер залный, с плоским подшивным потолком.

Костёл — памятник деревянного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

**581. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На центральной улице, возле Дома культуры, в сквере. Похоронены члены семьи партизана М. И. Ботеха, зверски замученные немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлено надгробие.

**582. МОГИЛА ЖУКОВ** Яна и Стефании (ист.). В центре деревни. Похоронены участники национально-освободительного восстания 1863—64 гг. Я. и С. Жуки. В конце 19 в. установлены 2 надгробия и мраморный крест.

**583. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле Дома культуры, в сквере. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Немержа, центр сельсовета

**584. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На центральной улице, около здания исполкома сельсовета. Для увековечения памяти 36 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Осиповичи, Головчицкий сельсовет

**585. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около правления колхоза им. К. Маркса. Для увековечения памяти 98 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлена стела, завершённая погрудной скульптурой скорбящей матери, рядом — мемориальная стена с именами погибших.

д. Осовцы, центр сельсовета

**586. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). Напротив школы, в сквере. Насыпан в 1965 г. для увековечения памяти воинов, партизан и мирных жителей (всего 41 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны. На кургане установлен обелиск.

**587. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На восточной окраине деревни. Построена в 1780 г. из дерева.

Состоит из 3 прямоугольных в плане срубов одинаковой высоты, накрытых общей крышей с волнами в месте их соединения. Над фронтоном крыша прорезана барабаном с главкой. По бокам алтарного сруба небольшие симметричные пристройки ризниц. Отдельно стоит двухъярусная четвериковая брама-колокольня каркасной конструкции с гонтовой шатровой крышей.


Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

д. Первомайск, Антопольский поселковый Совет


**588. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,8 км к северу от деревни.



590. Усадебный дом.



590. Усадебный дом. План 1-го этажа.



590. Церковь. План.

Похоронено более 4 тыс. мирных жителей, расстрелянных здесь в 1941—44 гг. немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.


д. Перковичи, Дрогичинский сельсовет

**589. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). В сквере. Насыпан в 1968 г. для увековечения

памяти воинов-односельчан (21 человек), погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. На вершине кургана установлен памятник — стела, завершённая поплечной скульптурой воина.

**590. УСАДЬБА** (архит.). На восточной окраине деревни. Построена в начале 19 в. В настоящее время здесь размещается санаторно-лесная школа.

В основе планировки ансамбля —



590. Усадьба. Схема планировки: 1 — усадебный дом; 2 — церковь.



продольно-осевая композиция с усадебным домом в центре регулярно-пейзажного парка. Главная аллея парка соединяет каменные усадебный дом и церковь, ориентированные друг на друга главными фасадами. За усадебным домом вокруг искусственного водоёма разбита пейзажная часть парка. Хозяйственные постройки не сохранились.

Усадебный дом — прямоугольное в плане двухэтажное здание под двухъярусной вальмовой крышей. Над центральной частью устроен мансардный этаж, на главном фасаде оформленный фигурным трёхступенчатым аттиком с ромбическими окнами. Этажи имеют коридорную планировку с 2 торцевыми двухмаршевыми лестницами, в центре — 2 парадных зала, выделенных на главном фасаде неглубоким ризалитом с пилястрами, на дворе — трёхгранным эркером.


Церковь — одионофный прямоугольный в плане объём под двускатной крышей. Стены с высокими оконными проёмами раскрепованы массивными спаренными пилястрами. Входной портал решён портиком с треугольным фронтоном на 2 парах полуколонн. В южной



593. Покровская церковь. Боковой фасад.



592. Звонница Преображенской церкви.



593. Покровская церковь. План.

части зала — хоры, поддерживаемые массивными столбами.

Усадьба — памятник архитектуры позднего классицизма и садово-паркового искусства.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.


д. Подлесье, Антопольский поселковый Совет

591. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 14 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1964 г. установлен обелиск.

д. Попина, центр сельсовета

592. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1810 г. из дерева.

Церковь двухсрубная. Прямоугольный основной и пятигранный алтарный срубы накрыты общей вальмовой крышей, увенчанной в центре луковичной главкой на четверике. С юга к апсиде пристроен низкий объём ризницы, при главном входе — тамбур с двускатной крышей.



592. Преображенская церковь. План.

Внутри над входом хоры на 2 колонках. Перед церковью — двухъярусная каркасная четвериковая звонница.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. Т. В. Габрусь.

д. Радостово, центр сельсовета

593. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1862 г. из дерева.

Трёхсрубное строение. Основной квадратный в плане сруб накрыт четырёхскатной крышей с 4 главками по углам и более крупной в середине, более низкие алтарный сруб и притвор — двускатными крышами. При главном входе пристроена трёхъярусная шатровая колокольня. Здание горизонтально обшито досками и богато украшено резьбой.

Церковь — памятник деревянного зодчества с чертами псевдорусского стиля. Т. В. Габрусь.

д. Ровины, Дрогичинский сельсовет

594. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Сварынь, Радостовский сельсовет

595. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ (ист.). Около здания школы. Похоронены 86 советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Во время немецко-фашистской оккупации в окрестностях д. Сварынь в 1942—44 гг. дислоцировалось более 10 партизанских отрядов Брестского и Пинского соединений, действовал партизанский аэродром. В 1984 г. на





595. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

могиле установлен памятник — скульптура воина и 2 мемориальные плиты с памятной надписью.

д. Свекличи, Антопольский поселковый Совет

**596. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни возле клуба. Для увековечения памяти 11 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела.

д. Симоновичи, Вульковский сельсовет

**597. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). В сквере. Насыпан в 1967 г. для увековечения памяти 128 советских воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. На вершине кургана установлен обелиск.

д. Сороцни, Гутовский сельсовет

**598. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 144 мирных жителей д. Сороцни, расстрелянных гитлеровцами 15.9.1943 г., в 1975 г. установлен обелиск.

д. Старомлыны, Хомский сельсовет

**599. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 0,3 км к югу от деревни, на правом берегу р. Ясельды, возле моста, на кладбище.

Расположено на прибрежном заросшем пригорке. Овальной формы (50—60 м), высота около 4 м. С юго-запада к пригорку немного ниже примыкает площадка, которая через 20—30 м переходит в карьер. Известно с конца 19 в. Исследовали в начале 20 в. Е. Р. Романов, в 1970 г. П. Ф. Лысенко, обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В обрыве карьера прослеживается культурный слой чёрного цвета. Выявлены остатки гончарной керамики 11—13 вв., орнаментированной рифлением и волнистой линией. Обнаружены остатки жилища полуземляночного типа и ямы хозяйственного назначения. Городище относится к 11—13 вв.

Материалы раскопок хранятся в Брест-

ском областном краеведческом музее и Институте истории АН БССР.

Лит.: Романов Е. Р. По Гродненскому Полесью: (Из записной книжки археолога). Вильна, 1911.

П. Ф. Лысенко.

**600. СЕЛИЩА** (археол.).

**600а. Селище-1.** На северной окраине деревни, на песчаном пригорке в пойме левого берега Ясельды. Площадь около 2 га, высота над уровнем реки 1,5—2 м. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой состоит из песка серого цвета 0,2—0,3 м. В обнажениях собраны фрагменты лепной гладкостенной керамики с примесью дресвы в глине. Встречаются обломки тщательно заглаженных сосудов. Относится к железному веку. Раскопки не проводились.

**600б. Селище-2.** На вдающемся в пойму участке террасы правого берега р. Ясельды, западнее городища. Размеры 150×150 м. Высота над уровнем реки 1,5—1,8 м. Выявил в 1970 г. М. А. Ткачев, обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой в обнажениях 0,5 м. Собрана гончарная керамика 11—13 вв. с линейным и волнистым орнаментом. Относится к эпохе Киевской Руси. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

д. Субботы, Брашевичский сельсовет

**601. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1797 г. из кирпича.

К прямоугольному в плане основному объёму, накрытому двускатной крышей, примыкает трёхгранная апсида. Крыша увенчана 2 восьмигранными деревянными барабанами с главками. Стены с большими полуциркульными оконными проёмами раскрепованы в простенках пилястрами. Фриз антаблемента раскрепован выступами соответственно пилястрам. Пластика главного фасада, завершённого деревянным фронтоном с вертикальной обшивкой, дополнена полуциркульными нишами с конхами. Внутри основной объём перекрыт деревянным потолком на балках с небольшими падурами. Над входом — трапециевидные в плане хоры.

Церковь — памятник архитектуры классицизма.

Т. В. Габрусь.

д. Татарновичи, Антопольский поселковый Совет

**602. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни, у дороги на Антополь. Для увековечения памяти 6 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлена стела.

д. Хомск, центр сельсовета

**603. КУРГАН** (археол.). В 2 км к северо-востоку от деревни, на поле, около болота. Высота до 1,7 м, диаметр 7 м. Выявил в конце 19 в. Ф. В. Покровский, обследовали в 1970 г. Л. Д. Поболь, в 1985 г. В. С. Вергей.

**604. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены мирные жители д. Хомск, уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками.

В годы Великой Отечественной войны на территории Хомского сельсовета действовала партизанская бригада им. Я. М. Свердлова. Её отряды не раз нападали на полицейский гарнизон в Хомске, который был разгромлен. Все попытки гитлеровцев снова разместить в деревне гарнизон срывались партизанами. В июле 1943 г. оккупанты сожгли 470 дворов д. Хомск, жителей (1760 человек) расстреляли.

В 1965 г. на могиле жертв фашизма установлен обелиск.

В. Л. Шапило.

**605. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.).


На северной окраине деревни, у дороги Хомск — Белоозёрск. Похоронены 2 тыс. мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**606. МОГИЛА МАКАРЕВИЧА** Евгения Георгиевича (ист.). На северной окраине деревни, у дороги Хомск — Белоозёрск.

Командир отряда Брестского партизанского соединения Е. Г. Макарович родился 12.12.1921 г. в г. Запорожье. В начале 1941 г. после окончания Астраханского стрелково-пулемётного



601. Церковь Рождества Богородицы.



601. Церковь Рождества Богородицы. План.



училища был направлен на службу в г. Гомель. В первые дни войны попал в плен, бежал. В апреле 1942 г. стал одним из организаторов партизанской группы, с сентября 1942 г. командир отряда, который действовал отдельно, позже вошёл в партизанскую бригаду им. Я. М. Свердлова. Бойцы отряда охраняли 4 семейных лагеря, громили вражеские гарнизоны в Бездеже, Брашевичах, Вавуличах, Хомске, взрывали железнодорожные мосты на перегоне Дрогичин — Антополь, на узкоколейке Телеханы — Иваново. Подрывники отряда пустили под откос несколько эшелонов противника. Е. Г. Макарович погиб в июне 1943 г. В июле 1943 г. его имя было присвоено партизанскому отряду.

В 1968 г. на могиле установлена стела.

Лит.: Залескі А. І. Дорогамі партызанскай Беларусі. Мн., 1974; Шубицкі І. Г. Полесскія былі. Мн., 1974.

В. Л. Шатило.

**607. ПАМЯТНИК КИРОВУ** Сергею Мироновичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. С. М. Кирова. Бюст советского партийного и государственного деятеля С. М. Кирова установлен в 1970 г.


д. Язвинь, Осовецкий сельсовет

**608. СЯТОДУХОВСКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). В 1,5 км к северо-востоку от деревни, на опушке леса. Построен в 1750 г. из кирпича.



608. Святодуховский костёл. Фрагмент фронтона.

Основной квадратный в плане объём небольшим выступом переходит в полукруглую апсиду, ориентированную на восток. Всё строение накрыто крутой двускатной крышей, полукруглой над алтарной частью. Главный фасад завершён фронтоном живописного вогнуто-выпуклого абриса. Ось симметрии постройки подчеркнута проёмом входа. При преобразовании костёла в православный храм в середине крыши была поставлена луковичная главка на высо-



608. Святодуховский костёл. План.

ком восьмериковом барабане. Пластику архитектуры обогащают скруглённые углы здания, лопатки и ниши с раковинами на главном фасаде. Внутри главное помещение перекрыто цилиндрическим сводом, апсида — конхой. Здание освещается 4 лучковыми оконными проёмами и круглым люнетом в апсиде.

Костёл — памятник архитектуры барокко.

Т. В. Габрусь.


д. Ядочь, Осовецкий сельсовет

**609. КУРГАН** (археол.). На северной окраине деревни, у дороги на Дрогичин, на лугу. Круглый в плане, высота 1,6 м, диаметр 8 м. Известен с конца 19 в. Обследовали в 1970 г. Л. Д. Поболь, в 1985 г. В. С. Бергей.





## ЖАБИНКОВСКИЙ РАЙОН





## IX. ЖАБИНКА

Город, центр района. Расположен при впадении р. Жабинка в р. Мухавец, в 30 км к северо-востоку от Бреста. Железнодорожный узел с направлениями на Брест, Лунинец, Барановичи, автомобильными дорогами связан с Кобрином, Брестом, Каменцом.

Относится к поселениям, возникшим в последней четверти 19 в. в связи со строительством железной дороги Москва — Брест, которая в 1871 г. прошла через Кобринский уезд. Строительство железнодорожной ст. Жабинка привело к возникновению посёлка, который значительно вырос после 1882 г., когда от Жабинки до Пинска был проложен участок Полесских железных дорог. В 1890 г. Жабинка имела 30 дворов, 282 жителя, 6 лавок, гостиницу, почту, 3 корчмы, церковь, синагогу. В начале 20 в. здесь созданы первые промышленные предприятия — суконная мастерская и лесопильня. В 1905 г. была проложена шоссе-ная дорога Федьковичи — Жабинка — Каменец. Был построен костёл.

Во время 1-й мировой войны Жабинка в 1915—18 гг. оккупирована кайзеровскими войсками, в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. Советская власть действовала в июле — августе 1920 г. По Рижскому мирному договору 1921 г. Жабинка отошла к буржуазной Польше и входила в Кобринский повет Полесского воеводства. Борьбу трудящихся за социальное и национальное освобождение возглавляла местная группа Компартии Западной Белоруссии. В 1933 г. бастовали рабочие лесопильного завода. До 1939 г. Жабинка в составе буржуазной Польши. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР начались коренные социалистические преобразования. С 1940 г. центр района, с 1970 г. — город. В 1959—62 гг. в Каменецком, в 1962—63 гг. в Кобринском районах. В 1959 г. насчитывала 2,9 тыс. жителей. В 1989 г. — 11 тыс. жителей.

С 23.6.1941 г. до 21.7.1944 г. оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На территории района действовали Брестско-Жабинковский подпольный межрайком КП(б)Б [до создания межрайкома, который действовал с 20.6 до 21.7.1944 г., борьбу населения против оккупантов возглавлял Брестский подпольный обком КП(б)Б], Жабинковский подпольный райком ЛКСМБ (1.11.1943—21.7.1944), партизанская бригада им. И. В. Сталина. В Жабинке и районе немецко-фашистские оккупанты уничтожили 1764 человека. Жабинка освобождена 21.7.1944 г. войсками 20-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблинско-Брестской операции 1944 г.

Современный город развивается в юго-восточном направлении вдоль железной дороги, которая делит городскую территорию на 2 части: южную — жилую и северную — промышленную. В северо-



IX. Здание райисполкома.

западной части за железной дорогой расположен посёлок сахарного завода. Здесь возведены 3—5-этажные жилые дома, школа, детский сад-ясли, магазины, комбинат бытового обслуживания и др. Архитектурно-планировочную структуру города определяют улицы Кирова, Свободы, Шоссе-ная, Пионерская, Комсомольская, образующие вместе с другими улицами небольшие кварталы. Здания административно-общественных и культурно-просветительных учреждений сконцентрированы на ул. Кирова — главной улице города и центральной площади на ней. Здесь расположены здания райкома КПБ и райисполкома, Дома культуры, кинотеатра, Дома пионеров и школьников, узла связи, учебно-производственного комбината, больницы, поликлиники, универсама, комбината бытового обслуживания, ресторана, столовой Жабинковской дистанции пути и др. К центральной площади примыкает парк.

Капитальная застройка в основном сосредоточена на улицах Кирова и Свободы. Здесь возведены 3—5-этажные жилые дома. К ул. Кирова в южной

части примыкает новый микрорайон, который застраивается современными благоустроенными жилыми домами. Здесь возведены магазины, детский сад и др. Генеральным планом, разработанным в 1978 г. Белорусским научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства, предусматриваются развитие города на восток вдоль правого берега р. Мухавец, застройка многоэтажными жилыми домами центральной части города, индивидуальная жилая застройка (в т. ч. коттеджного типа) западной части. В центральной части города — памятник В. И. Ленину, братская могила советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, у подножия которой зажжён Вечный огонь, памятник активистам, памятник землякам. Сохранился памятник архитектуры 19 в. — Покровская церковь. Развивается лёгкая, пищевая промышленность. Основные промышленные предприятия: сахарный, комбикормовый и асфальтобетонный заводы. Работают районное агропромышленное объединение, строительные организации. В городе 3 средние, рабочей молодёжи, музыкальная, детско-юношеская спортивная школы, спецшкола-интернат, 5 детских дошкольных учреждений, Дом пионеров, 4 библиотеки, больница, поликлиника. Издаётся районная газета «Сельская праўда».


Зона отдыха расположена вдоль р. Мухавец.

Лит.: Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Rogozin Н. Е. Города и села Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959. В. Б. Короткевич, Т. И. Чернявская. 610. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На ул. Кирова, в центре города. Похоронены 249 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. на территории



IX. Здание средней школы № 1.





610. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

района. Среди похороненных — воины 265-го и 267-го полков 20-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие 24.7.1944 г. при освобождении Жабинки. В 1975 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина на постаменте, у подножия зажжён Вечный огонь. В 1985 г. памятник реконструирован.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. Н. А. Богусевич.

**611. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АНУФРИЮКУ** Сергею Семёновичу **И ДМИТРУКУ** Алексею Даниловичу (ист.). Ул. Наганова 27, на здании отдела внутренних дел Жабинковского райисполкома. Установлена в 1967 г.

С. С. Ануфриук — член КПЗБ, в 1941 г. сотрудник Жабинковского районного отдела милиции. Расстрелян гитлеровцами в 1942 г.

А. Д. Дмитрук — член КПЗБ, в 1941 г. начальник Жабинковского районного отдела милиции, в период Великой Отечественной войны — партизан Старосельского партизанского отряда. Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 23.8.1942 г. Именем А. Д. Дмитрука названа улица в Жабинке. См. также статью № 613 «Могила Дмитрука Алексея Даниловича». М. Н. Козловская.

**612. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). Ул. Кирова, 61, на здании райисполкома. Установлена в 1955 г. для увековечения памяти партизан И. В. Ваткульченко, А. Кудиева, А. К. Кулова, М. А. Пелина, замученных в 1943 г. немецко-фашистскими захватчиками.

**613. МОГИЛА ДМИТРУКА** Алексея Даниловича (ист.). На кладбище.

Участник революционного движения в Западной Белоруссии и партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны А. Д. Дмитрук родился 24.4.1907 г.

в д. Стеброво Жабинковского района. Член КПЗБ с 1927 г. Учился в школе партийных работников Представительства ЦК КПЗБ при ЦК КП(б) в Минске (1932—33). С 1926 г. секретарь Жабинковского подпольного райкома комсомола Западной Белоруссии. В конце 1927 г. арестован и приговорён к 3 годам лишения свободы. В 1932 г. секретарь партячейки КПЗБ в д. Стеброво, в 1933 г. инспектор ЦК КПЗБ по Пинскому окружному комитету КПЗБ. В марте



614. Памятник на могиле жертв фашизма.



617. Памятник В. И. Ленину.

1934 г. арестован и приговорён к 6 годам лишения свободы. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. оперуполномоченный уголовного розыска, с 1941 г. начальник Жабинковского районного отдела милиции. В период Великой Отечественной войны партизан Старосельского партизанского отряда (с июня 1943 г. отряд им. М. Н. Чернака) партизанской бригады им. И. В. Сталина. Погиб в бою с немецко-фашистскими оккупантами 23.8.1942 г.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**614. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 360 мирных жителей — стариков, женщин, детей, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 27.9.1942 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**615. ПАМЯТНИК АКТИВИСТАМ** (ист.). На ул. Кирова.

20.5.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны советские активисты Н. Деркач, Н. и В. Прокопчуки, Б. Ячник. В 1954 г. на месте расстрела установлена стела.

**616. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле конторы совхоза «Жабинковский». В память о 50 земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.


**617. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Шоссейной, возле Дома пионеров. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1980 г.

**618. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Комсомольская. Построена в 1885 г. из дерева.





618. Покровская церковь. Боковой фасад.



618. Покровская церковь. План.

Прямоугольный в плане основной объём накрыт четырёхскатной крышей с восьмигранной главкой в центре. К нему примыкают с востока пятигранная апсида с прямоугольными ризницами по бокам, с запада — узкий притвор, завершённый двухъярусной башней-колокольней с куполом. Входы с трёх сторон через небольшие тамбуры, оформленные в виде портиков с треугольными фронтонами. В отделке фасадов широко использованы элементы классицистического декора: резные профилированные карнизы с кронштейнами, капители, клинчатый руст в обрамлении окон.

Церковь — памятник архитектуры неоклассицизма. *Т. И. Чернявская.*

д. Большие Сехновичи, Кривлянский сельсовет

**619. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена до 1727 г. из дерева, перестроена в 1860-е гг.

Церковь — прямоугольный в плане объём с оригинальной алтарной апсидой:

в нижней части прямоугольной (по бокам 2 ризницы), в верхней — трёхгранной. С запада к основному объёму примыкает одинаковый с ним по высоте бабинец, завершённый невысокой четвериковой звонницей, накрытой шатром с главкой. Крыша двускатная, над алтарной частью, где размещена невысокая фигурная главка, — трёхскатная. Стены вертикально ошалеваны. Оконные проёмы с лучковым завершением, имеют витражи с геометрическим рисунком переплётов. Интерьер разделён 4 колонками. В западной части хоры в виде арочной галереи опираются на 4 круглые в плане колонки.

Церковь — памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья.

*Т. И. Чернявская.*

д. Большие Яковичи, центр Яковичского сельсовета

**620. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания колхоза «Луч». В память о 57 земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Бусни, Ленинский сельсовет

**621. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 49 жителей деревни, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1962 г. на могиле установлен обелиск.

д. Вежки, Яковичский сельсовет

**622. ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ** Василию Ивановичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. В. И. Чапаева.

Бюст героя гражданской войны В. И. Чапаева установлен в 1976 г.

д. Верхи, Степанковский сельсовет

**623. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания школы. В память о 13 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлен обелиск.


д. Глубокое, Кривлянский сельсовет

**624. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В 0,7 км к юго-западу от деревни. В память о 38 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.


д. Деменичи, Хмелевский сельсовет

**625. РОДИНА ГЕРМАНОВИЧА** Маркиана Яковлевича (ист.).

Советский военный деятель, герой гражданской войны, комкор М. Я. Германович родился 10.11.1895 г. Член КПСС с 1948 г. В Красной Армии с апреля 1918 г. В гражданскую войну был командиром полка, бригады, дивизии, участвовал в разгроме англо-американских интервентов на Севере, армии Врангеля, банд Махно. После гражданской войны командир дивизии, корпуса. С 1926 г. помощник командующего войсками Белорусского, с 1928 г. — Среднеазиатского и Московского военных округов. В 1933—37 гг. начальник Академии механизации и моторизации РККА. С марта 1937 г.




619. Николаевская церковь. Вид со стороны апсиды.



619. Николаевская церковь. План.





626. Мемориальный комплекс «Дремлёво».

помощник командующего войсками Ленинградского военного округа. В 1925—27 гг. член ЦИК БССР, в 1927—28 гг. кандидат в члены ЦИК БССР. Награждён 2 орденами Красного Знамени.

М. Я. Германович был необоснованно репрессирован и 20.9.1937 г. расстрелян. В 1957 г. реабилитирован. Его именем названы улицы в Жабинке и в д. Деменичи. В Хмелевской средней школе создан музей М. Я. Германовича.

д. Дремлёво (не существует), Степанковский сельсовет

**626. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДРЕМЛЁВО»** (ист., иск.). Деревня Дремлёво находилась в 1 км к востоку от д. Степанки.

11.9.1942 г. на рассвете в деревню ворвались гитлеровцы. Сгнав жителей в сарай, они стали грабить деревню, затем, расстреляв население, подожгли её. Всего немецко-фашистскими захватчиками было убито и сожжено 286 человек, уничтожено 43 двора. После Великой Отечественной войны деревня не восстановлена. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

В 1967 г. на месте сожжённой деревни насыпан курган Памяти, в 1982 г. сооружён мемориальный комплекс (скульптор В. Воробьёв, архитектор Ю. Казаков).

Архитектурно-скульптурная композиция комплекса состоит из трёх органично связанных между собой частей (курган Памяти, скульптурная группа — три женщины разных поколений, камень-валун на вершине кургана с надписью). На подходе к центральной части расположен мемориальный знак — небольшое архитектурное сооружение из железобетона, в верхней части которого — название бывшей деревни. Композицию мемориального знака уравнивает камень-валун, на котором высечена надпись о трагедии д. Дремлёво. На фоне кургана, у его подножия, на камнях-валунах

в скорбном молчании застыли фигуры женщин, образы которых наполнены глубоким драматизмом. Пластическое и композиционное решение несёт большой эмоциональный заряд. Горизонтальное расположение скульптурной группы, придающей мемориальному ансамблю монументальность, органично связано с насыпным курганом и растущими рядом деревьями. В мемориальный комплекс включена аллея Памяти, ведущая к кургану.

Мемориальный комплекс «Дремлёво» — значительное произведение монументальной пластики в республике.

Лит.: Преступления немецко-фашистских



626. Мемориальный комплекс «Дремлёво». Скульптурная группа.

оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965. В. И. Прокопцов.

д. Житин, Степанковский сельсовет

**627. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к западу от деревни, по дороге на д. Лесоты. Похоронены 40 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами.

29.10.1942 г. отряд гитлеровцев ворвался в деревню. Фашисты схватили и расстреляли членов семей военнослужащих и советских активистов, ограбили их дома. Среди убитых — 12 женщин и 21 ребёнок.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965. А. И. Дулебо.

д. Здитово, Жабинковский горсовет


**628. НИКИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни, на правом берегу р. Мухавец. Построена из дерева. Сведения о церкви известны с начала 16 в. Перестроена в 1787 г.

Церковь состоит из трёх частей — основного сруба, бабинца и апсиды, накрытых общей вальмовой крышей, увенчанной главкой над бабинцем. К апсиде пристроены ризницы, накрытые односкатными крышами. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены стяжками и прорезаны высоко расположенными прямоугольными окнами. Тамбур каркасной конструкции пристроен позже (19 в.). Отдельно с юго-восточной стороны церкви стоит двухъярусная звонница (четверик на четверике), накрытая шатром.





628. Никитская церковь. Вид со стороны апсиды.



628. Никитская церковь. План.



628. Звонница Никитской церкви.

Церковь — памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья. Весь комплекс отличается монументальностью объёмно-пространственной композиции, удачным пропорциональным решением, выразительностью архитектурно-художественного образа. *Т. И. Черняевская.*

д. Корды, Кривлянский сельсовет

**629. ПАМЯТНИК КОМСОМОЛЬЦАМ** (ист.). На юго-западной окраине деревни. В память о комсомольцах-односельчанах, расстрелянных в 1941—43 гг. не-

мецко-фашистскими захватчиками, в 1985 г. установлена стела.

д. Кривляны, центр сельсовета

**630. ОСТАТКИ ЗАМКА 17 в.** (ист.). Вблизи деревни, на правом берегу безымянной болотистой речки. В 17 в. здесь находился замок князей Чарторыйских. Сохранились остатки замчища и земляные укрепления внешней линии обороны — валы, бастионы, рвы.

Квадратное в плане замчище занимает 10 га. С северо-востока и юга замок надёжно прикрывала бастионная система. Перед мощными валами шириной 7—8 и высотой 4 м над площадкой детинца проходит оборонительный ров. Сохранились следы бывшего въезда. С запада замок прикрывали болотистая пойма и речка, поэтому искусственные укрепления здесь значительно слабее. В западном углу детинца находится небольшой водоём, обнесённый высоким земляным валом и соединённый специальным рвом с речкой. На замчище найдены обломки глазурованного кафеля и керамики.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895. *М. А. Ткачёв.*

пос. Ленинский, центр сельсовета

**631. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Справа от шоссе Брест — Москва. Для увековечения памяти 62 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.


д. Малые Сехновичи, Степанковский сельсовет

**632. ПАМЯТНИК КОСТЮШКО** Тадеушу (ист.). Перед зданием Сехновичской восьмилетней школы. Бюст Т. Костюшко (1930-е гг., архитектор А. Видацкая; бетон. высота бюста 1,2 м, высота поста-мента из белого кирпича 1,22 м) установлен в 1988 г.

д. Матеевичи, Кривлянский сельсовет

**633. ПАМЯТНИК КУЙБЫШЕВУ** Валерьяну Владимировичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. В. В. Куйбышева. Бюст советского партийного и государственного деятеля В. В. Куйбышева установлен в 1967 г.


**634. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На восточной окраине деревни, на кладбище. Построена



630. План замка 17 в.



634. Церковь. Снимок 1970-х гг.



634. Церковь. План.

в 1720 г. из дерева, частично перестроена в 1860-е гг., тогда же построена и отдельно стоящая колокольня.

Церковь состоит из прямоугольного основного объёма и небольшого квадратного в плане притвора одинаковой с ним высоты. Над притвором — четверик колокольни, отделённый от него широким гонтовым стоком и завершённый шатром с главкой. Основной объём накрыт двускатной крышей. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками и укреплены стяжками. Оконные проёмы с полуциркульным завершением расположены высоко. Интерьер зальный, в западной части разделён 4 столбами.

Перед церковью отдельно стоит деревянная двухъярусная каркасная звонница (четверик на четверике), первый ярус которой вертикально обшит досками с нащельниками, второй — открытый.

Церковь — памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья.

*Т. И. Черняевская.*

д. Мыщицы, Ленинский сельсовет

**635. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,4 км к югу от деревни, в 53 м к западу от кладбища, на низкой пойме правого берега р. Тростяница, в урочище Кружки. 12 задернованных, сильно оплывших насыпей высотой 0,3—0,7 м, диаметром 6—15,2 м. Размещены компактной группой на площадке размером 97,5×70 м. Самый большой курган имеет высоту 0,7 м, диаметр 15,2 м, самый маленький — 0,3 м и 8,8 м. Кур-



ганы хорошо сохранились, один из них испорчен ямой, в которой установлен охранный знак. Выявил и обследовал в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовали в 1970 г. — П. Ф. Лысенко, в 1985 г. — Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Курганные древности Белорусского Побужья // Археологические открытия 1982 года. М., 1984.

Т. Н. Коробушкина.

д. Огородники, Яковичский сельсовет  
**636. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На южной окраине деревни. Похоронены 6 советских лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. для увековечения памяти лётчиков и 42 погибших воинов-земляков установлен обелиск.

д. Озяты, центр сельсовета

**637. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 16 жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами в марте 1944 г. во время карательной операции. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**638. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северо-восточной окраине деревни. Построена в начале 20 в. из дерева.

К основному квадратному в плане объёму примыкает четырёхстенная апсида, трапезная и трёхъярусная колокольня, накрытая восьмигранным шатром. В центре основного объёма — купол на восьмигранном световом барабане.

Церковь — памятник архитектуры неорусского стиля.

**639. РОДИНА КРАЧКОВСКОГО Юлиана Фомича** (ист.).

Белорусский и русский этнограф, фольклорист, педагог и историк Ю. Ф. Крачковский родился 6.8.1840 г. в крестьянской семье. Окончил Литовскую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию (1861). Отрёкшись от духовного сана, стал преподавателем



637. Памятник на могиле жертв фашизма.

русского языка. Около 30 лет работал в Молодечненской и Полоцкой учительских семинариях, инспектором народных училищ Тульской и Виленской губерний, директором Туркестанской учительской семинарии. В 1888—1902 гг. он — председатель Виленской археографической комиссии по разбору и изданию древних актов.

Первая статья Ю. Ф. Крачковского (описание свадебной обрядности белорусов) появилась в 1868 г. Основные этнографические труды: «Очерки быта западнорусского крестьянина» (1869), «Быт западнорусского селянина» (1873). В своих трудах он знакомил читателей с богатством и разнообразием быта белорусов, их устно-поэтическим творчеством. Белорусские фольклорно-этнографические материалы посылал белорусскому и русскому этнографу и фольклористу П. В. Шейну. Ю. Ф. Крачковский умер 25.7.1903 г. Его именем названа улица в д. Озяты.

Лит.: Голуб В. Юлиан Фомич Крачковский: Биограф. очерк. Вильна, 1904; Бандарчик В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. Мн., 1964.

В. К. Бондарчик.

д. Орепичи, Степанковский сельсовет  
**640. МОГИЛА РАТЮКА** Фёдора Евтихевича (ист.). В 1 км к западу от деревни, в лесу. Гвардии старший лейтенант Ф. Е. Ратюк (родился в 1909 г.) погиб в июле 1944 г. при освобождении

д. Орепичи от немецко-фашистских захватчиков. В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

**641. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1761 г. из дерева. Двухъярусная колокольня пристроена в середине 19 в.

Основной объём в плане имеет форму вытянутого прямоугольника с пристроенной к нему двухъярусной колокольней. Объёмно-пространственная композиция основана на контрасте низкого продолговатого сруба и высокой колокольни. Гладкая балка карниза, поддерживаемая кронштейнами, соединяет сруб с первым ярусом колокольни. В центре крыши над небольшим шатром возвышается маковка.

Церковь — памятник традиционного культового зодчества. Т. И. Чернявская.

д. Петровичи, центр сельсовета

**642. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В лесу, в 0,3 км к северу от деревни. Похоронено свыше 30 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1942 г. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

д. Подлесье, Хмелевский сельсовет


**643. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 11 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Полевая Речица, Степанковский сельсовет


**644. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА** (ист.). В 100 м



641. Покровская церковь.



641. Покровская церковь. План.



635. Курганый могильник. План.

перестроено-  
построена  
я.  
угольного  
о квадрат-  
динаковой  
— четверик  
о широким  
ый шатром  
м накрыт  
ертикально  
никами и  
е проёмы  
м располо-  
ий, в запад-  
и.

стоит дере-  
ая звонни-  
, первый  
ит досками  
открытый.  
инного зод-

Чернявская.

овет

НИК (ар-  
деревни,  
на низкой  
ростяница,  
юванных,  
отой 0,3—  
Размещены  
дке разме-  
ой курган  
р 15,2 м,  
8 м. Кур-



от деревни, возле шоссе Высокое — Пружаны.

24.6.1941 г. семь красноармейцев во главе с командиром вступили в неравный бой с гитлеровцами. Они установили на окраине леса пушку и открыли огонь по противнику. В жестоком бою были уничтожены 2 вражеских танка и 2 автомашины. Отважные воины погибли. Позже рядом с ними были похоронены 3 советских воина и партизан А. В. Шудьган, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

В 1969 г. на братской могиле установлена стела.

Н. А. Богусевич.

д. Ракитница, Петровицкий сельсовет


**645. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). На северной окраине деревни, в 0,6 км от шоссе Брест — Москва. Для увековечения памяти 116 воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. насыпан курган, на вершине которого установлен памятный знак с именами погибших земляков. В 1987 г. памятник реконструирован: сооружён обелиск в виде трёх штыков, объединённых в нижней части рельефным изображением лиц воина, партизана и женщины. Лица даны в кулисном обрамлении выступающих частей, на которых высечены годы начала и окончания войны. По обеим сторонам его мраморные плиты с именами погибших.

Н. С. Мицкович.

**646. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 36 членов семей военнослужащих Красной Армии, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1941 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Старое Село, Озятский сельсовет  
**647. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ПАРТИЗАН** (ист.).

Братская могила партизан. В сквере. Похоронены 4 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Имена двух партизан неизвестны. Для увековечения памяти партизан в 1975 г. установлена мраморная плита с надписью.



648а. Курганный могильник-1. План.



648в. Курганный могильник-3. План.

Братская могила партизан. На кладбище. Похоронены партизаны Старосельского отряда (в июне 1943 г. отряду присвоено имя М. Н. Чернака) Н. Ануфриук и В. Курилов, погибшие в бою с немецко-фашистскими захватчиками 23.3.1942 г. В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

**648. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ** (археол.).

**648а. Могильник-1.** В 3,5 км к югу от деревни, в лесу, в урочище Руславка. Местное название — Скопцы. 24 сильно оплывшие песчаные насыпи высотой 0,4—1 м, диаметром 8—20 м. Все курганы задернованы, заросли кустарником и лесом, их сохранность хорошая. Лесная дорога разделяет могильник на 2 неравные части, расстояние между которыми 110—130 м. Курганы расположены с запада на восток перпендикулярно дороге на расстоянии 6—40 м друг от друга. Два кургана находятся в 300 м к югу от основной группы и в 50 м к западу от дороги. Известны с конца 19 в. Обследовали в 1961 г. В. В. Седов, в 1970 г. М. А. Ткачёв, в 1983, 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились. Найден каменный топор эпохи поздней бронзы (конец II — начало I в. до н. э.; хранится в Брестском областном краеведческом музее).

**648б. Могильник-2.** В 5 км к югу от деревни, в 0,7 км к северо-западу от д. Антоново Малоритского района, в лесу, в урочище Волков Брод. Местное название — «Скопцы». 4 курганных насыпи хорошо задернованы, заросли деревьями. Высота 0,4—1,5 м, диаметр 9,5—17 м. Курганы неплохо сохранились. В трёх из них выкопаны кладо-

искательские ямки, которые не нанесли серьёзного ущерба курганам. Обследовали в 1980 г. Н. Н. Дубицкая, в 1983 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

**648 в. Могильник-3.** В 8 км к юго-западу от деревни, в 2 км к востоку от д. Антоново Малоритского района, в лесу, в урочище Смолярня. Местное название — «Скопцы». Насчитывает 6 песчаных насыпей высотой 0,3—0,7 м, диаметром 10—15 м. Курганы хорошо сохранились, задернованы, вокруг насыпей, поросших деревьями, чётко видны рвы. Обследовали в 1980 г. Н. Н. Дубицкая, в 1983—85 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985.

Т. Н. Коробушкина.

**649. МОГИЛА ЧЕРНАКА** Михаила Никитича (ист., иск.). В сквере.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, один из организаторов партизанского движения в Жабинковском районе в годы Великой Отечественной войны Михаил Никитич Чернак родился 1.11.1911 г. в д. Старое Село Жабинковского района в крестьянской семье. Член КПЗБ с 1928 г. В 1939 г. был избран председателем Старосельского сельсовета. В первые дни Великой Отечественной войны один из создателей Старосельского партизанского отряда и до 2.5.1943 г. заместитель командира отряда по разведке (в июне 1943 г. его имя было присвоено этому отряду). Отличался организаторскими способностями, храбростью и находчивостью. Партизаны под его командованием провели ряд боевых операций. Он лично участвовал в разгроме 4 вражеских гарнизонов, уничтожил до 40 гитлеровцев. Однажды под видом крестьянина-извозчика М. Н. Чернак проник на фашистский оружейный склад в Бресте и вывез оттуда в партизанский отряд 6 станковых пулемётов, 10 ящиков гранат и патронов. Имя М. Н. Чернака стало легендарным, навело ужас на фашистов. Они обещали за его голову большое вознаграждение. 2.5.1943 г. М. Н. Чернак погиб в бою. Его именем названы улица в Жабинке, сквер в д. Старое Село Жабинковского района.

В 1975 г. на могиле установлен памятник (скульптор Г. Песецкий, архитектор В. Пак; бетон; высота бюста 2,1 м, постамента — 3,5 м). Памятник представляет собой архитектурно-скульптурный ансамбль, состоящий из бюста М. Н. Чернака, установленного на четырёхгранном постаменте с небольшим ступенчатым выступом на фасадной части, и кольца, которое сливается с постаментом, поднято над землёй (0,2 м) и опирается



нанесли  
исследова-  
в 1983 г.  
не прово-

го-западу  
Антоно-  
в урочи-  
звание —  
песча-  
а, диамет-  
по сохра-  
насыпей,  
дны рвы.  
бицкая, в  
ина. Рас-

Археоло-  
гии. Виль-  
Средневе-  
61; К о р о-  
янов Бело-  
еские от-

робушкина.  
хаила Ни-

и нацио-  
ения в За-  
рганизато-  
в Жабин-  
ий Отечест-  
ич Чернак  
гарое Село  
естьянской  
1939 г. был  
осельского  
дикой Оте-  
создателей  
о отряда и  
командира  
1943 г. его  
яду). Отли-  
особностями,  
Партизаны  
ели ряд бое-  
участвовал  
гарнизонов,  
в. Однажды  
ачика М. Н.  
кий оружие-  
ез оттуда в  
вх пулемё-  
тронов. Имя  
арным, наво-  
ни обещали  
награждение.  
погиб в бою.  
в Жабинке,  
абинковского

овлен памят-  
й, архитектор  
2,1 м, поста-  
представляет  
игурный ан-  
а М. Н. Чер-  
тырёхгранном  
ступенчатым  
ти, и кольца,  
ментом, при-  
и опирается

на 2 небольшие подставки. В центре кольцо разорвано и образует проход к надгробию. Постамент и кольцо облицованы гранитным коричнево-красным щебнем. Перед входом — стела с изображением ордена Отечественной войны. Справа от памятника — вторая стела с памятной надписью. Образ М. Н. Чернака решён в реалистической манере.

Лит.: Боровский А. И. О них молчали сводки: [Брестское антифашист. подполье]. Мн., 1970; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

А. И. Дулебо, В. В. Терещатова.

**650. ПАРТИЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист.). В 2 км к югу от деревни, в лесном урочище Забродье. Похоронены 67 партизан Старосельского партизанского отряда (с июля 1943 г. в составе бригады им. И. В. Сталина Брестского партизанского соединения).

Старосельский партизанский отряд создан в июне 1941 г. На день образования в нём было 60 партизан. В начале марта 1944 г. в отряде насчитывалось 420 человек. Командиры отряда — С. С. Шиканов, Л. Т. Бизяев, Р. Д. Козырев, И. Ф. Хомич, комиссары — Л. П. Зеленин, Р. Д. Козырев, А. И. Аршинов. В июне 1943 г. отряду было присвоено имя заместителя командира отряда по разведке М. Н. Чернака, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками 2.5.1943 г.

Отряд провёл десятки боевых операций. Партизаны устраивали диверсии на коммуникациях врага, уничтожали его живую силу и технику. В октябре 1943 г. они провели 27 боевых операций, пустили под откос 13 эшелонов с живой силой и техникой противника. Народные мстители разгромили фашистские гарнизоны в деревнях Антоново, Великорита, Мокраны, Новосёлки, Озяты, Ракитница, Ратно, Старое Село, Черняны и др. 22.3.1944 г. отряд вышел в советский тыл, соединился с 1293-м стрелковым полком 160-й стрелковой дивизии и вместе с воинами сражался с врагом в Любешовском районе Волынской и Дивинском районе Брестской областей. 15 мая отряд возвратился в тыл врага. Во второй раз соединился с частями Красной Армии 21.7.1944 г.

В 1969 г. на партизанском кладбище установлен памятник в виде шалаша, рядом — стела с именами погибших партизан.

А. И. Дулебо.

д. Стеброво, Жабинковский горсовет

**651. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 72 мирных жителя, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками 27.10.1942 г. Гитлеровцы под видом проверки документов согнали в центр деревни её жителей и население окрестных деревень. 8 человек они заставили рыть яму. Вечером фашисты пригнали к яме мирных жителей и расстреляли.

В 1967 г. на могиле жертв фашизма установлен обелиск.

А. И. Дулебо.



649. Памятник на могиле М. Н. Чернака.

д. Степанки, центр сельсовета

**652. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена до 1780 г. из дерева. В начале 20 в. ко входу пристроена трёхъярусная колокольня, нижний ярус которой является притвором.


Основной объём церкви — трёхнефная базилика. Центральный неф, переходя-

щий в алтарную часть, накрыт двускатной крышей, боковые — односкатными. На главном южном фасаде боковые нефы завершены двумя четвериковыми башнями с двухъярусными главками. Такая же главка возвышается и на крыше центрального нефа. Восьмигранная башня колокольни завершена шатром с главкой и декорирована треугольными элемен-




650. Памятник на партизанском кладбище.





652. Михайловская церковь. Иконостас.



652. Михайловская церковь. Поперечный разрез и план.

тами. Интерьер разделён на 3 нефа 4 колонками, на две из них в южной части опираются хоры. Интерьер освещён небольшими прямоугольными окнами ввер-

ху центрального нефа, а с боков — большими лучковыми окнами с цветным стеклом и геометрическим рисунком переплётов.

Церковь — пример интерпретации каменного базиликального двухбашенного храма в деревянном зодчестве.

Т. И. Чернявская.

**653. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 286 жителей д. Дремлёво, уничтоженных гитлеровцами 11.9.1942 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск. См. также статью № 626 «Мемориальный комплекс «Дремлёво».

д. Филипповичи, Ленинский сельсовет

**654. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 1 км к востоку от деревни, в 0,5 км к северо-западу от санатория «Буг», на мысовом окончании песчаной возвышенности, при впадении р. Тростяница в р. Мухавец, в урочище Кут. Местное название — Замковая гора. Круглая площадка диаметром 50 м укреплена незамкнутым кольцевым валом высотой 0,8—1 м, шириной у основания 7—10 м. С северной стороны имеется ещё один полукольцевой вал высотой 0,4—0,5 м. С наружной стороны его отчётливо видны остатки заплывших рвов. С восточной стороны к городищу примыкает старица р. Мухавец и здесь на протяжении 15 м вал отсутствует. Вероятно, здесь был въезд в городище.

Валы и площадка хорошо задернованы, заросли лесом. Обследовали в 1978 г. Ю. В. Кухаренко, в 1985 г. Т. Н. Коробушкина. Городище можно датировать 2-й половиной 1 в. и отнести к городищам-убежищам. Раскопки не проводились.

Т. Н. Коробушкина.

д. Хмелево, центр сельсовета

**655. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни, на кладбище. Построена в 1725 г. из дерева. В 19 в. частично перестроена. Тогда же рядом с храмом построена деревянная каркасная двухъярусная звонница.


Церковь — крестообразная в плане, с пятигранной апсидой и 2 ризницами. К главному западному фасаду, со стороны которого находится притвор, пристроен тамбур с широкой лестницей. Объём церкви центрический, компактный, что достигается относительно короткими крыльями трансепта и отдельными крышами — трёхскатными над крыльями трансепта, двускатной над притвором и пятискатной над алтарём. В декоре использованы классицистические детали — массивные рустованные лопатки по углам и на главном фасаде. Над средокрестием — фигурная многоярусная главка. В интерьере выделяется основное зальное пространство, которое 2 колонками отделено от трансептов. Перекрытие плоское, балочное.

Церковь — памятник архитектуры, сочетающий черты барокко с элементами классицизма.

Т. И. Чернявская.

д. Ходосы, Ленинский сельсовет

**656. КУРГАН** (археол.). В 0,5 км к югу от деревни. Продолговатой формы размером 40×50 м, высотой 2 м. Насыпь хорошо сохранилась, задернована. Выявил в 1968 г. В. Г. Супрун. Обследовала в 1980 г. Н. Н. Дубицкая.




654. Городище. План.





655. Преображенская церковь. Боковой фасад.



655. Преображенская церковь. План.

д. Чижевщина, Ленинский сельсовет

**657. ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни. Построена в 1894 г. из кирпича на месте бывшего монастыря (существовал с 16 в., сгорел в 1882 г.). Возведён как храм-памятник в ознаменование победы русских войск во главе с А. В. Суворовым 6 сентября 1794 г. над войсками польского генерала Сераковского на здешних Крупчицких полях.

Церковь — крестообразная в плане. Над средокрестием на массивном восьмигранном световом барабане купол с главкой. Подобный купол с главкой вен-

чает восьмигранную звонницу над притвором. Восточная часть завершена пятигранной апсидой. Многочисленные декоративные элементы главного и боковых фасадов взяты из древнерусского зодчества (аркатурный пояс, кокошники, своеобразные колонки). В интерьере храма выделяется подкупольное пространство; 4 столба, размещённые в центре, являются основой для подпружных арок, поддерживающих купол на парусах.

Церковь — памятник архитектуры неорусского стиля. *Т. И. Чернявская.*

**658. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 9 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 30.9.1943 г. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

д. Шпитали, Степанковский сельсовет

**659. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО КОЛХОЗА** (ист.). На здании правления колхоза «Восход». Установлена в 1978 г. в честь организации весной 1940 г. в деревнях Шпитали и Степанки первого в Брестской области колхоза.

д. Щеглики, Ленинский сельсовет


**660. МОГИЛА ФИЛИПУКА** Ивана Дмитриевича (ист.). На кладбище.

Участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, подпольщик и партизанский связной в годы Великой Отечественной войны И. Д. Филипук родился 12.7.1908 г. в д. Щеглики Жабинковского района в крестьянской семье. Семнадцатилетним юношей включился в революционную борьбу. Член КПЗБ с 1927 г. Весной 1928 г. арестован и осуждён на 4 года тюремного заключения. После выхода из тюрьмы был секретарём Жабинковского подпольного райкома КПЗБ. В январе 1932 г. вновь приговорён к 6 годам лишения свободы. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. работал заведующим земельным отделом Жабинковского райисполкома. При его активном участии создан первый в Брестской области колхоз «Восход». В годы Великой Отечественной войны связной партизанских отрядов им. М. Н. Чернака, им. М. В. Фрунзе, им. В. И. Чапаева Брестской области. С декабря 1943 г. по заданию партизанского командования наладил и поддерживал связь с советской разведчицей Л. А. Базановой, действовавшей в Бресте. В апреле 1944 г. был арестован гитлеровцами и убит при попытке к бегству. Именем И. Д. Филипука названа улица в Жабинке.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск. *А. И. Дулебо.*



657. Владимирская церковь.



657. Владимирская церковь. План.





## ИВАНОВСКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги
- магистральные общегосударственного значения
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

### ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- ⊙ Стоянки, поселения
- ⌒ Курганные могильники, курганы
- ⌒ Производственные мастерские

### ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- ⌒ Памятники классовой борьбы и революционного движения
- ⌒ Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)

Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

### ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- ⌒ Памятники градостроительства
- ⌒ Жилые дома
- ⌒ Культовые сооружения

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры до-советского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета

Х.

Г  
р. С  
к в  
дор  
Бре  
дор  
П  
В 1  
дел  
фед  
хов  
луц  
д. Я  
шая  
До  
Лит  
имп  
Сло  
Грод  
тель  
9 к  
ковн  
фаб  
воды  
был  
прия  
земл  
изво  
В  
ским  
скам  
власт  
ском  
в сос  
езде  
вало  
БССР  
облас  
ской  
чинск  
12.1.1  
В т  
ны с  
рован  
чикам  
и рай  
район  
КП (б  
ЛКСМ  
тизани  
ляева,  
Сверд  
зански  
подпо  
Освобо  
и 55-й  
20-го  
12-й  
дивизи  
корпус  
фронта  
1944 г.  
Совр  
чески  
ровку.  
нина  
чения  
минист  
центр  
культу



## Х. ИВАНОВО

Город, центр района. Расположен на р. Самаровка (бассейн Припяти), в 140 км к востоку от Бреста, в 2 км от железнодорожной ст. Янов-Полесский, на линии Брест — Лунинец, на автомобильной дороге Брест — Лунинец.

Первое упоминание относится к 14 в. В 1423 г. литовский князь Витольд, владелец д. Порхово, подарил её Луцкому федеральному костёлу. В 1465 г. д. Порхово переименована в Яново в честь луцкого епископа Яна Ласовича. В 15 в. д. Яново получила статус местечка (бывшая собственность Шуйских, Ожешко). До конца 18 в. в Великом княжестве Литовском, с 1795 г. в составе Российской империи, местечко Кобринского уезда Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губернии. В 1897 г. 3041 житель, 2768 зданий (в т. ч. 715 домов, 9 каменных), народное училище, церковно-приходская школа, сукновальная фабрика, кожевенный и кирпичный заводы, маслобойня, 5 мельниц. В 1914 г. было 11 мелких промышленных предприятий. Основное занятие населения — земледелие, мелкая торговля и частично извоз.

В 1915—18 гг. оккупировано кайзеровскими войсками, в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. Советская власть установлена в 1920 г. По Рижскому мирному договору 1921 г. вошло в состав буржуазной Польши, в Пинском уезде Полесского воеводства. Насчитывало 3 тыс. жителей. С 1939 г. в составе БССР. С 1940 г. центр района Пинской области, с 8.1.1954 г. центр района Брестской области (в 1962—65 гг. в Дрогичинском районе). С 1971 г. город. На 12.1.1989 г. 13,6 тыс. жителей.

В период Великой Отечественной войны с 27.6.1941 г. по 16.7.1944 г. оккупировано немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в Иванове и районе 8804 человека. В Иванове и районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (конец 1942—30.3.1944) и ЛКСМБ (декабрь 1942—30.3.1944), партизанские бригады 99-я им. Д. Т. Гудяева, им. В. М. Молотова, им. Я. М. Свердлова, Пинская, отдельный партизанский отряд Ивановский; издавалась подпольная газета «Партизан Полесья». Освобождено 16.7.1944 г. войсками 48-й и 55-й гвардейских стрелковых дивизий 20-го стрелкового корпуса 28-й армии, 12-й гвардейской и 212-й стрелковых дивизий 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции 1944 г.

Современный город сохраняет исторически сложившуюся квартальную планировку. Главные оси города — улицы Ленина и Советская. На месте их пересечения — пл. Октября — общественно-административный и культурно-торговый центр со зданиями райисполкома, Дома культуры, кинотеатра, универсама, ресто-



Х. Площадь Октября.

рана, гостиницы, школы. Центральный жилой район с капитальными жилыми и административными зданиями расположен в северной части города. Дальнейшее развитие города предусматривается в этом же направлении. В 1974 г. в Минском филиале Белорусского государственного научно-исследовательского и проектного института градостроительства разработан генеральный план застройки города. Осуществляется реконструкция главных улиц — Советской, Ленина, К. Маркса.

Промышленная зона формируется в восточной части города. Предприятия:

солодовый завод, завод санитарно-технических заготовок, завод по производству масла и сухого обезжиренного молока, консервный завод, хлебный цех комбината кооперативной промышленности, завод железобетонных изделий. Работают межрайонное агропромышленное объединение, комбинат бытового обслуживания, птицеплемрепродукторное хозяйство, 6 строительных организаций.

В Иванове 3 средних, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, 6 детских дошкольных учреждений, 3 массовые библиотеки, кинотеатр, больница, детская поликлиника, Дом пионе-



Х. Застройка улицы Советской.





661. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

ров, аптека. Издаётся районная газета «Чырвоная звезда». Памятники: В. И. Ленину; на братской могиле советских воинов и партизан; на могиле военнопленных, партизан и жертв фашизма; землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; на братской могиле сотрудников милиции. Сохранилась церковь — памятник архитектуры 19 в.

Зона отдыха — городской парк и искусственное водохранилище на северо-восточной окраине города.

Лит.: Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Rogozin Н. Е. Города и села Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959. Н. В. Вараксин, А. А. Митянин. 661. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На пл. Октября, в сквере. Похоронены 30 воинов и партизан, погибших в 1944 г. на территории Ивановского района в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди погибших — командир партизанского отряда им. М. И. Кутузова А. Н. Гоманшин и партизанский разведчик И. Липский.

В 1946 г. в братскую могилу перенесены останки воинов и партизан, которые были похоронены в деревнях Лясковичи, Могильно, Рудск, Снитово.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина. На одной из плит увековечена память 30 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

662. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ (ист.). Ул. Советская, возле средней школы № 3. Похоронены 8 сотрудников районного отдела милиции, погибших в борьбе с врагами Советской власти в 1944—50 гг. В 1980 г.

на могиле установлен памятник: плита с изображением пятиконечной звезды в кольце, от лучей которой поднимаются вертикальные гранёные пилоны.

663. КЛАДБИЩЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На ул. Пушкина. Похоронено более 1000 советских военнопленных, партизан, мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 8 братских могил расположены по обе стороны центральной дорожки, которую замыкает установленный в 1968 г. обелиск.

664. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ПАРТИЗАНАМ (ист.). На пл. Октября, на здании райисполкома. Установлена в 1965 г. в честь советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков, и партизан, действовавших на территории района во время немецко-фашистской оккупации.

Город освобождён в ходе Белорусской наступательной операции 1944 г. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта к середине июля 1944 г. вышли на линию Пружаны — Слоним — Пинск. Части 12-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии 12 июля форсировали в районе Пинска р. Пину и 16.6.1944 г. овладели г. Иваново.

Во время Великой Отечественной войны на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Ивановского района действовали партизанские бригады 99-я им. Д. Т. Гуляева, им. В. М. Молотова, им. Я. М. Свердлова.

Партизанская 99-я бригада им. Д. Т. Гуляева создана в январе



663. Памятник на кладбище военнопленных, партизан и жертв фашизма.

1943 г. в Минской области, в декабре 1943 г. — январе 1944 г. передислоцировалась в Пинскую область; имя Д. Т. Гуляева присвоено в 1943 г. Командиры: И. М. Куликовский (январь — февраль 1943), А. Т. Чайковский (февраль — сентябрь 1943), В. К. Яковенко (сентябрь 1943 — июль 1944); комиссары: А. Т. Чайковский (январь — февраль 1943, сентябрь 1943 — июль 1944), Н. К. Пантелеенко (март — сентябрь 1943). Партизаны участвовали в оборонительных боях на р. Ясельда во время наступления гитлеровцев в апреле 1944 г. На Огинском канале навели переправу и удерживали её до подхода частей Красной Армии. Вместе с советскими войсками освобождали г. п. Телеханы, деревни Озаричи, Краглевицы. 10.7.1944 г. бригада (415 партизан) соединилась с частями Красной Армии. Ко времени соединения объединяла отряды им. К. Е. Ворошилова, им. М. Т. Грабко, им. Н. Н. Воронова.

Партизанская бригада им. В. М. Молотова создана в апреле 1943 г. Командир М. И. Герасимов, комиссар Ф. С. Куньков. Партизаны проводили диверсии на железных дорогах Брест — Пинск, Лунинец — Барановичи, Ковель — Брест, на Днепровско-Бугском канале. Участвовали в разгроме вражеского гарнизона на железнодорожной ст. Синкевичи Лунинецкого района, уничтожили мост через р. Лань, разгромили гарнизон противника на железнодорожной ст. Вулька Ивановского района. В феврале — марте 1944 г. вели бои с врагом на Днепровско-Бугском канале и Припяти. 30.3.1944 г. бригада (1311 партизан) соединилась с Красной Армией. Ко времени соединения объединяла отряды им. Н. Т. Шиша, им. С. Г. Лазо, им. А. В. Суворова, им. М. И. Калинина, им. П. П. Паталаха.

Партизанская бригада им. Я. М. Свердлова создана в ноябре 1943 г. Командир И. П. Мариняка, комиссар Г. А. Дудко. Партизаны бригады разгромили более 20 опорных пунктов противника, волостных управ, имений. Вместе с Красной Армией участвовали в освобождении деревень Мотоль и Осовница Ивановского района. 16.7.1944 г. бригада (1001 партизан) соединилась с Красной Армией. Ко времени соединения объединяла отряды им. В. П. Чкалова, им. Е. Г. Макаревича, им. А. А. Ждановича, им. В. Н. Боженко.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. Н. В. Кирейшин.

665. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ (ист.). Ул. Ленина, 17, на здании районного отдела внутренних дел. Установлена в 1968 г. для увековечения памяти сотрудников милиции А. Я. Антоненко, Г. Г. Дакукина, Л. Я. Деркача, В. Я. Кужалинова, И. М. Новохацкого, Ф. Г. Сацуты, И. А. Татарчука, А. И. Торобыкина, погибших в 1944—52 гг. в борьбе с врагами Советской власти.





667. Памятник В. И. Ленину.

**666. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На пересечении улиц Комсомольской и Молодогвардейской. Установлен в 1967 г. в память о 78 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

**667. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На пл. Октября. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1953 г.

**668. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Пл. Октября. Построена на рубеже 19—20 вв. из кирпича.

Имеет четырёхчастную объёмно-пространственную композицию: колокольня, трапезная, основной объём, апсида. Вертикальными доминантами храма являются трёхъярусная (восьмерик на 2 четвериках) шатровая колокольня с притвором в 1-м ярусе и кубовидный основной объём, 4-скатная пологая крыша которого завершена 8-гранным шатровым барабаном. Многоплановую пространственную композицию обогащают боковые притворы и паперть главного входа в виде двускатного столбового навеса. Архитектурная пластика достигается использованием лопаток, прямоугольных ниш, карнизов, межъярусных поясов, укрупнённых тригфных фриз, бровок лучковых окон, луковичных глав колокольни, основного объёма, притворов, паперти и апсиды.

Церковь — памятник архитектуры русско-византийского стиля. *А. Н. Кулагин.*

**669. РОДИНА КОЛЬЧАКА** Николая Николаевича (ист.). Герой Советского Союза Н. Н. Кольчак родился 29.6.1905 г. в семье служащего. Член КПСС с 1944 г. В Красной Армии с 1925 г. Участник гражданской

войны, ликвидации Кронштадтского мятежа в 1921 г., басмачества в Средней Азии. В 1921—25 гг. работал на строительстве Волховской ГЭС. Окончил военную пехотную школу в Ленинграде (1928), был командиром взвода, роты. С января 1937 г. преподаватель курсов «Выстрел», с 1942 г. начальник снайперской школы. Во время Великой Отечественной войны на фронте с 22.7.1944 г., командир 249-го стрелкового полка 184-й стрелковой Духовщинской Краснознамённой дивизии 45-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился 15—17.8.1944 г. в боях за выход на границу с Восточной Пруссией. Полк под командованием полковника Н. Н. Кольчака прорвал сильно укрепленную оборону противника, отбил 10 вражеских контратак, освободил 10 населённых пунктов. Во время боёв были уничтожены 11 танков, 13 авто- и бронемашин, 12 пулемётов, 2 артиллерийские батареи, много другой техники врага и более 500 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. Н. Н. Кольчак умер 14.2.1969 г. *А. И. Дулебо.*


д. Бродница, центр сельсовета

**670. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1865 г. из дерева.

Продольно-осевую трёхчастную объёмно-пространственную композицию храма составляют двухъярусные колокольня (четверик на четверике) и основной объём (восьмерик на четверике), пятигранная апсида. Шатёр колокольни и 8-гранный барабан основного объёма увенчаны луковичными главками. Осевое построение



668. Покровская церковь. Боковой фасад.



674. Памятник землякам.

ние фасадов подчеркнуто двускатным изломом карниза крыши.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *А. Н. Кулагин.*

**671. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На окраине деревни, напротив здания исполкома сельсовета. Для увековечения памяти 35 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Вартыцк, Псыщевский сельсовет

**672. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1964 г. установлен обелиск.

д. Вороцевичи, Снитовский сельсовет  
**673. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1864 г. из кирпича (колокольня в 1882 г.).

К квадратному в плане основному объёму примыкают полукруглая апсида и промежуточный объём, соединённый с притвором и колокольней над ним. Все объёмы имеют самостоятельные крыши. Многоярусная колокольня завершена восьмигранным шатром с главкой. В декоре использованы аркатурные пояса, бровки, поребрик.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля. *Т. В. Габрусь.*

**674. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около школы. Установлен в 1966 г. для увековечения памяти 52 односельчан, по-



гибших в годы Великой Отечественной войны.

#### 675. РОДИНА ОРДЫ Наполеона (ист.).


Белорусский и польский художник-график и композитор Н. Орда родился 11.2.1807 г. в семье инженера-фортификатора. До 1823 г. учился в Свислочской гимназии, затем в Виленском университете. Был членом тайного студенческого общества «Зоряне». Участвовал в восстании 1830—31 гг., после его поражения находился в эмиграции. Жил в Австрии, Швейцарии, Италии. С конца 1830-х гг. учился в художественной студии в Париже. Сблизился с А. Мицкевичем и Ф. Шопеном, написал несколько музыкальных произведений, в основном полонезов. В 1856 г. после возвращения на родину жил в Пинске, позже переехал на Волынь. Работал в основном как рисовальщик и акварелист. Среди его работ — архитектурные пейзажи: «Воложинский дворец», «Дятловская усадьба», «Логойский парк», «Ружанский дворец», «Заосье», «Крыжовка», «Мир», «Крево», «Белая вежа», «Бельниччи», «Замок Паскевичей в Гомеле», «Минск. Соборная площадь», «Новогрудок», «Освея», «Гродно», «Сарья. Витебская губерния» (все в 1850—70 гг.) и др. Лучшие из них наполнены романтикой и поэзией. В 1873—83 гг. по акварелям Н. Орды художник А. Мисурович сделал цветные литографии, изданные в мастерской М. Фаянса в Варшаве (260 листов в 7 сериях). Оригиналы художника хранятся в национальном музее Кракова и библиотеке АН УССР им. Стефаника во



676. Памятник землякам.



680. Николаевская церковь.



680. Николаевская церковь. План.

Львове. Умер Н. Орда 26.4.1883 г. в Варшаве.

Лит.: Дробаў Л. Н. Напалеон Орда — мастак і збіральнік // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1971. № 3; Его же. Живопись Белоруссии XIX — начала XX в. Мн., 1974. Л. Г. Лапцевич.

#### д. Глинна, Горбахский сельсовет

676. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В сквере. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

#### д. Гневчицы, Крытышинский сельсовет

677. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 45 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

#### д. Горбаха, центр сельсовета

678. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Около клуба. Для увековечения памяти 35 жителей деревни, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в

1969 г. установлен памятник (автор И. К. Мельничук) — лучевидная стела с пятиконечной звездой наверху, барельефным изображением ордена Отечественной войны и лавровой ветки на передней плоскости.

#### д. Достоево, центр сельсовета

679. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В 0,5 км к югу от деревни, в парке. Для увековечения памяти 43 жителей деревень Вулька, Достоево, Зарудье, Застружье, Красиевка, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлен обелиск.

#### д. Дружиловичи, центр сельсовета

680. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1777 г. из дерева.

Первоначально здание состояло из прямоугольных в плане основного сруба и апсиды, накрытых общей двускатной крышей с вальмой над апсидой. С двух сторон к апсиде примыкали низкие ризницы. Во 2-й половине 19 в. с запада была пристроена трёхъярусная четвериковая колокольня, в начале 20 в. к основному срубу пристроены боковые помещения, в результате чего план приобрёл форму креста. Над колокольней и посреди крыши восьмигранные барабаны с главками. Стены горизонтально обшиты досками и прорезаны прямоугольными и крестообразными оконными проёмами. Основной объём и апсида имеют балочное перекрытие, пристройки — полуцилиндрические своды. Над входом — хоры на столбах.



Церковь — памятник деревянного народного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

д. Загута, Крытышинский сельсовет

**681. МЕСТО ГИБЕЛИ КУЖАЛИНОВА** Василия Ивановича (ист.). На восточной окраине деревни. Для увековечения памяти партизанского связного отряда им. С. Г. Лазо бригады им. В. М. Молотова В. И. Кужалинова, погибшего 13.12.1942 г., в 1977 г. установлен обелиск.

д. Залядынь, Одрижинский сельсовет

**682. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В 0,2 км к востоку от деревни. Похоронены 4 воина, погибшие в годы Великой Отечественной войны, и партизаны С. И. Гучаев, В. С. Дялун, К. Х. Кондратенко, П. К. Костенецкий, Е. Ф. Новиков, Т. В. Труханов, погибшие в бою с немецко-фашистскими захватчиками 26.3.1944 г. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

д. Застружье, Достоевский сельсовет

**683. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 30 воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1952 г. на могиле установлен обелиск.

**684. МЕСТО РАССТРЕЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В восточной части деревни, на перекрёстке улиц. Здесь 3.11.1942 г. немецко-фашистские каратели расстреляли семьи коммунистов, депутатов сельсовета и активистов — всего 97 человек. Среди них — депутат Пинского областного Совета Христина Степановна Бурак. В 1968 г. на месте расстрела установлен обелиск.



685. Памятник в честь подпольного сельского Совета.



690. Памятник землякам.

д. Колено, Мохровский сельсовет

**685. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ПОДПОЛЬНОГО СЕЛЬСОВЕТА** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Недалеко от дома, где размещался исполком сельсовета.

С мая 1943 г. по март 1944 г. в период немецко-фашистской оккупации в деревне действовал подпольный сельский Совет депутатов трудящихся. Председатель исполкома — М. К. Конончук, члены — Ф. И. Кратик и Г. С. Корец. Своей деятельностью сельсовет охватывал деревни Баландичи, Вулька, Красное, Мохро, Хомичево (БССР), Дольск, Нигвищи, Омыт (УССР).

В 1975 г. в честь подпольного сельсовета установлена стела.

д. Конотоп, Рудский сельсовет

**686. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены партизаны отряда им. И. В. Сталина — Т. И. Божко и М. С. Пастушенко, погибшие в 1943 г. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

д. Крытышин, центр сельсовета

**687. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены партизаны отряда им. С. Г. Лазо бригады им. В. М. Молотова — В. С. Мельничук, Я. П. Мельничук и партизанский связной В. И. Кужалинов, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г. В 1960 г. на могиле установлен обелиск.

**688. МОГИЛА БАБИЧ** Меланьи Андреевны (ист.). На кладбище. Похоронена учительница М. А. Бабич, расстрелянная немецко-фашистскими оккупантами в 1941 г. В 1974 г. на могиле установлена стела.

**689. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены члены семьи связного партизанского отряда им. С. Г. Лазо бригады им. В. М. Молотова С. В. Галякевича — жена и трое детей, расстрелянные фашистами 4.3.1943 г. В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

**690. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 97 односельчан — советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Лучки, Пемышевский сельсовет

**691. БРАТСКАЯ МОГИЛА БАРСКОГО** Николая Павловича и **РОМАНОВА** Ивана Никитича (ист.). На кладбище.

Секретарь Ивановского подпольного райкома ЛКСМБ Н. П. Барский (1920—43) и член этого райкома И. Н. Романов (1921—43) являлись партизанами отряда им. С. Г. Лазо бригады им. В. М. Молотова. При выполнении боевого задания они были окружены гитлеровцами у д. Дружиловичи. Погибли в бою 20.8.1943 г.

В 1963 г. на могиле установлен обелиск. *Н. В. Кирейшин.*

д. Лядовичи, Опольский сельсовет

**692. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 4 мирных жителя, расстрелянные гитлеровцами в 1943 г. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

**693. МОГИЛА ПЛАКСУНОВА** Степана Лазаревича (ист.). На кладбище. Партизан С. Л. Плаксунов погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 12.6.1944 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Лясковичи, центр сельсовета


**694. КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР С НЕСВЯЗАННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ** (архит.). В центре деревни. Деревянные постройки появились в 1920 г., в 1968 г. хлев перенесён в глубь двора. Жилой дом в плане представляет собой усложнённый вариант традиционной трёхкамерной постройки (хата+сени+кладовая). Усложнение обусловлено вынесением кухни из жилого помещения и размещением в сенях истопки. Кухня отделена от хаты капитальной стеной. Дом обращён торцовым фасадом на улицу. Традиционными для крестьянского дома этой местности являются вход в продольной стене с южной стороны и вход в кладовую непосредственно из сеней. Локальная особенность — наличие окон в трёх стенах.

Памятник отражает распространённый на территории Белоруссии тип двора с несвязанными постройками. *В. С. Гурков.*





696. Пречистенская церковь. Вид со стороны апсиды.



696. Пречистенская церковь. План.



696. Пречистенская церковь. Звонница.

**695. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). У здания исполкома сельсовета. Для увековечения памяти 115 односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами, в 1968 г. установлен обелиск.

В 1989 г. памятник реконструирован (архитектор В. В. Ляхновский): установлены 2 стелы, на высоком пьедестале высечены имена погибших. Композицию венчает скульптурная группа: воин, партизан и труженик тыла.

**696. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части деревни. Построена до 1783 г. из дерева.



696. Пречистенская церковь. Колокол.

Здание состоит из почти квадратного в плане основного объёма и пятигранной апсиды. Срубы объединены общей крышей, образующей треугольные навесы на месте их соединения. Главный северный фасад завершён треугольным фронтоном с полуциркульным окном в центре. Конёк крыши посередине прорезан глухим восьмигранным барабаном с главкой. По бокам апсиды симметрично расположены 2 низкие пристройки. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены брусками и прорезаны прямоугольными оконными проёмами. Интерьер зальный, перекрытие балочное с подшивным потолком. Две колонны у входа поддерживают хоры.

Перед входом в церковь — двухъярусная надвратная звонница. Ярусы разделены козырьками. Нижний ярус обшит досками с нащельниками, верхний — сквозной, накрыт четырёхскатной крышей с главкой в центре.

Церковь — памятник деревянного зодчества Белорусского Полесья.

Т. В. Габрусь.

д. Ляховичи, Лясковичский сельсовет

**697. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1818 г. из дерева.

Трёхсрубное строение состоит из восьмигранного основного объёма (в плане квадрат со срезанными углами), пятигранной алтарной апсиды и квадратного бабинца. Все срубы равной высоты и накрыты общей многоскатной крышей с продольным коньком, в центре которого небольшая гранёная башенка с главкой. С северной стороны к алтарю примы-

кает более низкая ризница с односкатной крышей. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками и завершены развитым профилированным карнизом. Окна прямоугольные. В интерьере основной объём имеет перекрытие в виде сомкнутого свода, остальные объёмы с плоскими подшивными потолками.

Церковь — памятник деревянного зодчества.

Т. В. Габрусь.

д. Молодово, центр сельсовета

**698. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В сквере. Похоронены 14 воинов и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1958 г. на могиле установлен памятник — скульптурное изображение солдата с венком.

**699. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На кладбище. Для увековечения памяти 142 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен обелиск.

**700. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в конце 18 в. из дерева, перестроена в 19 в.

Имеет традиционную трёхчастную структуру. Основной прямоугольный в плане сруб и пятигранная алтарная апсида накрыты вальмовой крышей с общим коньком и треугольными свесами в местах примыкания срубов. Покрытие гонтовое. В середине конька небольшая луковичная главка. К апсиде примыкают небольшие симметричные ризницы с односкатными крышами. При перестройке над бабинцем возведена двухъярусная (восьмерик на восьмерике) шатровая звонница. Стены имеют горизонтальную шалёвку с вертикальной панелью и фризом. Окна стрельчатой формы в резных наличниках. Интерьер зальный, с плоским подшивным потолком.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

Т. В. Габрусь.




701. Часовня. Фрагмент портика.





701. Часовня.



701. Часовня. План.

**701. ЧАСОВНЯ** (архит.). На южной окраине деревни. Построена в 1905—08 гг. (архитектор Т. Ростворовский) из кирпича. Входила в усадебно-парковый ансамбль (не сохранился).

Купольный храм-ротонда (диаметр 8 м) с западной, северной и южной сторон декорирован портиками дорического ордера, с восточной стороны примыкает прямоугольная в плане апсида. Входной портик — четырёхколонный, 2 боковых, обрамляющих полуциркульные оконные проёмы, — двухколонные, контрастно выделяются на фоне горизонтально рустованных стен. Тимпаны фронтонов украшены лепным растительным орнаментом, фриз ротонды и портал входа — гирляндами. Развитый карниз на модульонах оформлен пояском сухариков. Интерьер освещается 3 окнами с полуциркульными импостами.

Часовня — памятник архитектуры неоклассицизма.


А. Н. Кулагин.

д. Мотоль, центр сельсовета

**702. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 23 воина и партизана, погибшие в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

**703. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОМСОМОЛЬЦАМ-ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). Ул. Ворошилова, 13. Установлена в 1975 г. для увековечения памяти подпольщиков.

В июне 1941 г. на территории Мотольского сельсовета была создана подпольная комсомольская организация, насчитывавшая более 60 человек. Состав комитета: И. М. Калилец (секретарь), А. К. Данилевич, А. А. Минюк, С. С. Минюк, О. Г. Миронова, М. Я. Прядун, Т. И. Хомич. Подпольщики проводили в деревнях политическую работу с крестьянами, собирали оружие и боеприпасы, вовлекая в борьбу новых патриотов. В конце 1941 г. они разгромили Мотольскую гмину, в мае 1942 г. сорвали отправку молодежи на каторжные работы в Германию. За это И. Н. Калилец, Г. Я. Калилец, А. С. Михович, С. С. Михович были арестованы. 18.7.1942 г. гитлеровцы расстреляли члена комитета О. Г. Миронову. Осенью 1942 г. — зимой 1943 г. были



708. Стоянки Мотоль. План.

расстреляны комсомольцы Г. А. Данилевич, Иван Деркач, Яков Заяленчиц, Сазон Кракун, Карп Ксёнда, Г. П. Кузюр, Григорий Малич, Захар Михович, Пётр Михович, Михаил Райкевич, Т. И. Хомич, Харитон Шиколай. Остальные молодые патриоты составили ядро партизанского отряда им. Е. Г. Макаревича бригады им. Я. М. Свердлова.

Т. Р. Чуракова.

**704. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОВЕТСКИМ АКТИВИСТАМ** (ист.). Ул. Ворошилова, 4, на здании детской библиотеки. Установлена в 1975 г. для увековечения памяти заведующего клубом С. А. Мацукевича, работника исполкома сельсовета А. А. Леоновича, председателя исполкома сельсовета С. С. Миховича, погибших в 1947—50 гг. от рук врагов Советской власти.

**705. МОГИЛА КОЛЧИНА** Михаила Васильевича (ист.). На кладбище. Помощник комиссара партизанского отряда им. Е. Г. Макаревича бригады им. Я. М. Свердлова М. В. Колчин погиб в 1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1961 г. на могиле установлена плита.

**706. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Ул. Ворошилова, около здания детской библиотеки. Для увековечения памяти 2185 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск, по обе стороны которого 2 плиты с именами погибших.

**707. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1888 г. из кирпича.

Объёмно-пространственная композиция развита по продольной планировочной оси и включает трёхъярусную четвериковую колокольню, прямоугольную в плане трапециевидную, кубический основной объём, пятигранную апсиду. Шатровые крыши основного объёма и колокольни завершены главками. Фасады расчленены лучковыми оконными проёмами, раскрепованы лопатками, карнизом с сухариками.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Т. В. Габрусь.

**708. СТОЯНКИ** (археол.).

**708а. Стоянка-1.** В 2,5 км к северу от деревни, на склоне песчаного холма на правом берегу р. Ясельда. Длина 150 м, высота над уровнем реки 4—5 м. Выявил и исследовал в 1962 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки очагов, более 400 обработанных кремней, 100 орудий труда, обломки глиняных лепных горшков. Стоянка относится к неманской культуре неолита (4—3-е тысячелетия до н. э.).

**708б. Стоянка-2.** В 3 км к северу от деревни, на южном склоне невысокого моренного холма между оз. Джида и р. Ясельда, возле староречья. Длина 200 м, высота над поймой реки 3 м. Обнаружил и исследовал в 1971 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Среди 600 найденных обработанных кремней, характерных для макrolитической куль-



туры, — пластинчатые наконечники, резцы, топоры, скребла и др. Стоянка относится к эпохе мезолита, датируется 9—5-м тысячелетиями до н. э.


**708в. Стоянка-3.** В 4 км к северо-западу от деревни, на песчаной возвышенности северо-восточнее оз. Джидинье (в настоящее время — остров на водохранилище). Длина 100 м, высота над уровнем воды 4 м. Обнаружил в 1962 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Относится к эпохе неолита.

**708г. Стоянка-4.** В 3,5 км к северо-западу от деревни, на песчаном холме на юго-восточном берегу оз. Джидинье (в настоящее время — остров на водохранилище). Длина 150 м, высота над уровнем воды 2—3 м. Обнаружил и исследовал в 1962 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. При раскопках найдены обломки воронковидных кубков неманской культуры эпохи неолита и горшков раннего железного века.

**708д. Стоянка-5.** В 2 км к северу от деревни, на песчаном возвышении (2—4 м) среди поймы р. Ясельда. Длина 250 м, высота над уровнем реки 1—2 м. Выявил в 1980 г. и обследовал в 1987 г. В. Ф. Исаенко. Раскопки проводила в




708. Кремнёвые орудия труда со стоянок Мотоль.



708д. Шлифовальная плитка для костяных острий (стоянка Мотоль-5).



712. Петропавловская церковь. Главный фасад и звонница.



712. Петропавловская церковь. План.

1987 г. Е. Г. Калечиц. Вскрыта площадь 52 м<sup>2</sup>. Найдены 700 кремнёвых орудий труда (резцы, скребки, проколки, разнообразные скребки, топоры и тёсла, наконечники стрел), обломки глиняных сосудов неманской и шнуровой керамики культур, а также плитка для заострения костяных проколки и игл, крупное скребло, вытянуто-треугольные наконечники с выделенным черешком, ножи и рубящие орудия. Стоянка относится к эпохе неолита и бронзового века.

**708е. Стоянка-12.** В 4 км к северу от деревни, на первой надпойменной террасе правого берега р. Ясельда, в 0,3 км к западу от дамбы. Выявил в 1978 г. В. Ф. Исаенко. Раскопки на площади 56 м<sup>2</sup> провела в 1987 г. Е. Г. Калечиц. Находки залежали в слое серого песка на глубине 0,2—0,5 м. Найдены скребки, резцы, топоры, тёсла, наконечники стрел, ножи, проколки и другие изделия, отходы кремнёвого производства и фрагменты лепных сосудов. Стоянка относится к эпохе неолита и бронзового века.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР, Мотольском музее народного творчества, в районном Доме культуры.

Лит.: Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1. Мн., 1968; Егоров же. Мезолит и неолит Припятского Полесья // Древности Белоруссии. Мн., 1966. В. Ф. Исаенко, Е. Г. Калечиц.

д. Мохро, центр сельсовета

**709. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 9 воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1953 г. на могиле установлен обелиск.

**710. МОГИЛА САМУЙЛИК** Ольги Ивановны, **ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ПАТРИОТАМ** (ист.). На кладбище. Советская активистка О. И. Самуйлик замучена немецко-фашистскими оккупантами в 1944 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

Надпись на обелиске увековечивает также память 9 советских патриотов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

**711. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 105 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**712. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части деревни. Построена в 1792 г. из дерева.

Здание состоит из прямоугольного в плане основного объёма и пятигранной апсиды. В композиции доминирует главный фасад, решённый в виде широкой пластины, завершающей основной объём. Фасад разделён тягами карниза на 2 яруса и завершён 3 башенками (боковые — квадратные в плане, центральная — восьмигранная), стены вертикально обшиты



досками с нащельниками. В основной сруб встроены помещения ризницы и дяковской. Перекрытие балочное, с плоским потолком. Двухъярусная четвериковая звонница каркасной конструкции стоит отдельно.

Церковь — пример использования в деревянном зодчестве форм каменной архитектуры барокко. *Т. В. Габрусь.*

д. Овзичи, Горбахский сельсовет

**713. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На восточной окраине деревни. Для увековечения памяти 64 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1985 г. установлен обелиск в виде штыка.

д. Огово, Лясковичский сельсовет


**714. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле шоссе Брест — Пинск. Для увековечения памяти 92 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Одрин, центр сельсовета

**715. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА РАБОТНИКАМ ИСПОЛКОМА СЕЛЬСОВЕТА** (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1970 г. для увековечения памяти работников исполкома Одринского сельсовета И. А. Корчагина, К. З. Климовича, М. И. Лещука, В. С. Резько, М. Е. Талатынника, С. Н. Хохлачёва,



716. Памятник землякам.



720. Кремнёвые орудия труда со стоянок.

погибших в 1944—47 гг. от рук врагов Советской власти.

**716. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). У здания исполкома сельсовета. Для увековечения памяти односельчан (151 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Опадыще, Одринский сельсовет

**717. МОГИЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены советские активисты и члены их семей (8 человек), погибшие в 1945 и 1951 гг. от рук врагов Советской власти. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

д. Ополь, центр сельсовета

**718. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти земляков (141 человек) — воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. насыпан курган. На его вершине — обелиск.

**719. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,2 км к югу от деревни. Похоронены 18 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

**720. СТОЯНКИ И КРЕМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ** (археол.).

**720а. Стоянка-1.** В 2,5 км к северо-востоку от деревни, на первой надпойменной террасе правого берега р. Ясельда. Длина стоянки около 400 м, высота над поймой реки 2—3 м. Обнаружил и исследовал в 1971 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Найдено 800 изделий из кремня, в т. ч. 160 пластинчатых наконечников стрел, резцов, скребков, ножей. Стоянка относится к свидерской культуре и датируется 9—5-м тысячелетиями до н. э. В западной части найдены также обломки неолитических горшков, зернотёрка, обломки лепной керамики, а также остатки могильника с погребальным обрядом трупосожжения раннего железного века.

**720б. Стоянка-2 и кремнеобрабатывающая мастерская.** В 1,5 км к востоку от деревни, на северном склоне и в верхней части образовавшейся ложбины, на

поверхности моренной возвышенности. Длина стоянки до 400 м, высота над поймой реки 4—6 м. Обнаружил и исследовал в 1963 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки очагов, обожжённые камнями, 1400 обработанных кремней, среди них макролиты — крупные трапециевидные и овальные топоры, трёхгранные пики, свидерские и типа Лингби наконечники, грубые резцы, скребки, скобели и т. п. Скопления кремневых отщепов и нуклеусов свидетельствуют о существовании здесь мастерской по обработке кремня. Стоянка и мастерская относятся к культуре эпохи мезолита (7—5-е тысячелетия до н. э.).

**720в. Стоянка-3.** В 1 км к востоку от деревни, на западной окраине ложины. Длина стоянки около 150 м. Обнаружил в 1963 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Относится к неманской культуре неолита (3-е тысячелетие до н. э.).

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР и Институте истории АН БССР.


Лит.: Исаенко В. Ф. Мезолит и неолит Припятского Полесья // Древности Белоруссии. Мн., 1966; Егоров Е. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.

**721. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 18 в. из дерева.

Здание — трёхнефная прямоугольная в плане базилика со срезанными с восточной стороны углами. Главный западный фасад разделён на 2 яруса на уровне карнизов боковых нефов и завершён треу-



721. Церковь Параскевы Пятницы.



721. Церковь Параскевы Пятницы. План.



гольным фронтоном. Ранее главный фасад имел восьмиколонный портик, обшитый досками. Все стены церкви вертикально обшиты досками с нащельниками и укреплены стяжными брусками. Главный неф покрыт двускатной крышей и завершён над апсидой луковичной гранёной главкой со шпилем. Стены боковых нефов прорезаны высокими прямоугольными оконными проёмами, центрального — полуциркульными, расположенными под крышей.

Интерьер разделён 4 столбами на 3 нефа. Перекрытие балочное с подшивным плоским потолком. Два столба у входа поддерживают хоры. На уровне потолка боковых нефов вдоль стен главного нефа и алтаря проходит связанная с хорами узкая галерея, имеющая единую с хорами резную деревянную балюстраду.

Церковь — пример использования форм каменной архитектуры барокко в деревянном зодчестве.

С. Г. Багдасов, Т. И. Чернявская.

#### д. Переруб, Рудский сельсовет

**722. МОГИЛА ПОЛИВКИ** Ивана Андреевича (ист.). На кладбище.

Герой Социалистического Труда И. А. Поливко родился 27.1.1926 г. в д. Переруб в крестьянской семье. Заслуженный мелиоратор БССР (1964). Член КПСС с 1967 г. Участник Великой Отечественной войны с 1944 г., сапёр. В 1950 г. окончил курсы экскаваторщиков, в 1951 г. машинист экскаватора Днепро-Бугского техникума в Пинске, в 1952—74 гг. старший машинист экскаватора Ивановского строительно-монтажного управления мелиорации треста «Пинскводстроймеханизация». Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 г. Депутат Верховного Совета СССР в 1970—74 гг. Член ЦК КПБ в 1971—75 гг. Умер 18.8.1975 г.

В 1978 г. на могиле установлен памятник.

Лит.: Земные звезды. Мн., 1978; Матушевич А. Сын Полесья // Сельское хозяйство Белоруссии. 1966. № 13; Дуброўскі І. Прызнанне як запавет... Нарыс // Маладосць. 1976. № 9; Шнітова Н. Заслуженный мелиоратор республики // Сельский механизатор. 1973. № 10. А. Г. Щербатов.

#### д. Полкотичи, Достоевский сельсовет

**723. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 55 жителей деревень колхоза «Советский», погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен обелиск.

#### д. Псыщево, центр сельсовета

**724. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 33 жителя деревни, замученные гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

**725. ПАМЯТНИКИ ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). У здания правления колхоза «За мир». Для увековечения памяти 263 земляков,

погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

В центре деревни. Для увековечения памяти земляков (161 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1985 г. установлен памятник: два наклонно установленных штыка соприкасаются остриями и образуют силуэт обелиска, на вершине которого — звезда. Основание памятника опоясано скульптурным изображением орденовской ленты. Памятник стоит на насыпном кургане, у основания которого установлены две плиты с фамилиями погибших.

А. Г. Щербатов.

#### д. Рагодош, Крытшинский сельсовет

**726. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,5 км к юго-западу от деревни, в лесу, на левобережье р. Пина. 3 насыпи высотой до 1,5 м, диаметром 7,5—10 м. Известен с конца 19 в. Обследован в 1960 г. Ю. Т. Кухаренко. Раскопки не проводились.

#### д. Рудек, центр сельсовета

**727. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. В память о 84 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

**728. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена в 19 в. из дерева.

Церковь трёхрубная. Основной объём и апсида покрыты общей гонтовой крышей с треугольными свесами-застрешками на месте их примыкания. Над торцовым фронтоном конёк крыши прорезан восьмигранной шатровой башенкой. Квадратный в плане бабинiec покрыт отдельной двускатной крышей. С южной стороны к апсиде пристроена небольшая ризница с односкатным покрытием. Стены неошпалёваны. Окна прямоугольные. Интерьер зальный. Над входом расположены хоры.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

Т. В. Габрусь.

#### д. Сачивки, Стрельненский сельсовет


**729. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Напротив школы. Для увековечения памяти 120 жителей деревень колхоза «Дружба», погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлен памятник — скульптурное изображение воина.

#### д. Святополка, Псыщевский сельсовет


**730. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ** (ист.). На окраине деревни. Похоронены два лётчика, погибшие в 1944 г. в воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

#### д. Снитово, центр сельсовета

**731. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км к востоку от деревни, в урочище Мошки. 1.12.1942 г. немецко-



734. Церковь Александра Невского.



734. Церковь Александра Невского. План.



734. Церковь Александра Невского. Царские врата. Резьба по дереву.



фашистские захватчики уничтожили 39 мирных жителей, в т. ч. 18 детей и 11 женщин. В 1974 г. для увековечения памяти погибших на могиле установлен обелиск.

**732. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 88 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**д. Стрельна, центр сельсовета**

**733. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, у здания средней школы. Для увековечения памяти 107 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1971 г. установлен обелиск.

**734. ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО** (архит.). На окраине деревни. Построена в 1800 г. из дерева, переделана в 1930-е гг.

Односрубная церковь с трёхгранной алтарной частью, покрыта двускатной крышей с вальмами над алтарём и треугольным фронтоном на главном фасаде. Конёк крыши над фасадом прорезан четвериковой башней, завершающейся шпилем. Стены горизонтально обшиты досками. Окна прямоугольные и с полуциркульными импостами. В интерьере сохранились роспись потолка и резной иконостас.

Церковь — памятник деревянного зодчества с элементами классицизма и ампира.

*Т. В. Габрусь.*

**д. Тышковичи, Мотольский сельсовет**

**735. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 57 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен обелиск.

**736. СТОЯНКИ** (археол.).

**736а. Стоянка-1.** В 1 км к востоку от деревни, на восточном берегу оз. Мульное. Длина 250 м, высота над уровнем озера 4 м. Обнаружил в 1962 г., исследовал в 1971 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Культурный слой частич-

но разрушен. Среди материалов раскопок — наконечники стрел, пластинчатые ножи, обломки глиняной посуды неманской культуры.

**736б. Стоянка-2.** В 1 км от деревни, на юго-восточном берегу оз. Мульное. Длина более 200 м. Обнаружил и исследовал в 1971 г., обследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые орудия труда и обломки горшков. Относится к эпохе неолита и бронзового века.

**736в. Стоянка-6.** В 2,5 км к северо-западу от деревни, на террасе р. Ясельды, в 0,1 км на запад от полевой дороги. Длина 250 м, высота над уровнем реки — 1—1,5 м. Обнаружил и исследовал в 1986 г. В. Ф. Исаенко, обследовала в 1988 г. Е. Г. Калечиц. Найдено около 600 кремнёвых орудий труда (острия и наконечники стрел, ножи, скребки, скобели, топорovidные орудия, резцы и проколки), несколько костяных и роговых изделий, обломки лепных остродонных сосудов. Относится к эпохе неолита.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.


*Лит.: Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1, 3. Мн., 1968—76; Егоров же. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко, Е. Г. Калечиц.*

**д. Франополь, Рудский сельсовет**

**737. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 2 воина, погибшие от рук врагов Советской власти в 1945 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Щегоцк, Лясковичский сельсовет**

**738. ДВОРЫ ОДНОРЯДНОГО ПОГОННОГО ТИПА НА ОДНОЙ УСАДЬБЕ** (архит.). Усадьба расположена в центре деревни. Построена в начале 20 в. Состоит из 2 дворов: первый — с ориентировкой на улицу торцовым фасадом, второй — в 40 м от улицы, в глубине усадьбы. Оба двора — однорядного погонного типа: все жилые и хозяйственные постройки на каждом дворе поставлены в один ряд под крышей.



**738. Двор однорядного погонного типа.** План: 1 — сени (а — истопка, б — жернова); 2 — кухня (а — запечек, б — печь, в — стол, г — лавка); 3 — хата (а — печка, б — кровати, в — скамья, г — стол, д — сундук, е — лавка, ж — красный угол); 4 — кладовая; 5 — хлев.

Строение на первом дворе — вариант традиционного трёхкамерного сооружения (хата + сени + кладовая) с усложнённой планировкой (кухня выделена из жилого помещения хаты, в сенях в соответствии с местной традицией находится истопка). Интерьер хаты традиционен. Печь находится в левом углу кухни напротив входа и устьем повернута к удлиненной стене. Окна в хате прорезаны с 3 сторон.

Второй двор похож на первый и имеет те же планировочные и конструктивные особенности.

Памятник отражает распространённый на юго-западе Белоруссии тип погонного двора.

*В. С. Гурков.*

**д. Юхновичи, Бродницкий сельсовет**

**739. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Возле клуба. Похоронены 24 воина, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1961 г. на могиле установлена стела.

**д. Яечковичи, Бродницкий сельсовет**

**740. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 37 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен памятник — скульптурное изображение воина.





# ИВАЦЕВИЧСКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги общегосударственного значения
- магистральные
- прочие
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- Стоянки, поселения
- Городища, древние города
- Курганные могильники, курганы

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники классовой борьбы и революционного движения
- Памятники военной истории
- Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)



Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невосстановленные деревни, могилы жертв фашизма)



Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Усадебные комплексы
- Общественные здания
- Культовые сооружения
- Гидротехнические сооружения

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода – красного цвета



## XI. ИВАЦЕВИЧИ


Город, центр района. Расположен на правом берегу р. Гривда, в 136 км к северо-востоку от Бреста. Железнодорожная и автобусная станции на линии Брест — Минск.

Ивацевичи в письменных источниках впервые упоминаются в 1519 г. Принадлежали Юдилам. С 1654 г. известны как имение. Со 2-й половины 16 в. в Слонимском повете Новоградского воеводства Великого княжества Литовского. В конце 18 в. в имении Ивацевичи построены винокурня и смолокурня. С 1795 г. в составе России. С прокладкой железной дороги Москва — Брест (1871) рядом с имением Ивацевичи возникло небольшое поселение, которое росло с развитием лесозаготовок. В конце 19 в. здесь были винокурный и кирпичный (200 рабочих к началу 20 в.) заводы, сукновальня, водяная мельница.

В годы 1-й мировой войны Ивацевичи были оккупированы германскими войсками (1915—18), в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. Советская власть существовала в июле — августе 1920 г. В 1921—39 гг. Ивацевичи в составе буржуазной Польши — местечко в Косовском повете Полесского воеводства. В 1935 г. насчитывалось около 1500 жителей. Действовала подпольная ячейка КСМЗБ. Летом 1929 г. бастовали рабочие лесопильного завода. С 1939 г. Ивацевичи в составе БССР, с 1940 г. в Косовском районе Брестской области. В годы Великой Отечественной войны с 24.6.1941 г. до 12.7.1944 г. оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. С 1947 г. городской посёлок, центр района. В 1959 г. было 5,2 тыс. жителей. В 1962—65 гг. в Берёзовском районе. С 1966 г. город.

Современная застройка Ивацевичей осуществляется по генеральному плану, разработанному в институте «Белгоспроект» в 1968 г. Город развивается в северо-западном направлении. Железная дорога разделяет его на две зоны: северную — жилую и южную — промышленную. Жилая квартальная застройка сформировалась вдоль шоссе между р. Гривда и железной дорогой. На пересечении главной осевой магистрали ул. Ленина с ул. Комсомольской сложился административно-общественный центр со зданиями Дома Советов, торгового центра, гостиницы и др. На улицах Ленина, Черткова, Клютко, Комсомольской расположены кинотеатр, универмаг, ресторан, 2—5-этажные жилые дома.

Промышленность города связана главным образом с переработкой древесины и сельскохозяйственного сырья. Действуют производственное деревообрабатывающее объединение, завод железобетонных изделий, спиртзавод, льнозавод, маслозавод, хлебокомбинат, леспромхоз, комбинат бытового обслуживания, районное агропромышленное объединение, метеостанция.



742. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан

Работают 3 средние, рабочей молодёжи, музыкальная и детско-юношеская спортивная школы, Дом пионеров и школьников, 8 детских дошкольных учреждений, кинотеатр, Дом культуры, 3 библиотеки, Музей юного героя, участника партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Н. Гойшика, больница. Издаётся районная газета «Кастрычнік». В городе 2 сквера — на улицах Комсомольской и Советской. Памятники В. И. Ленину, на братской могиле советских воинов, советских воинов и партизан, на месте казни секретаря подпольной комсомольской организации д. Яглевицы В. С. Клютко.

Зона отдыха на р. Гривда.

Лит.: Богданович А. В., Сидоров П. А. Города Белоруссии: Краткий экон. очерк. Мн., 1967; Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Rogozin Н. Е. Города и сёла Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959.

В. В. Алисейчик, Н. В. Вараксин.

**741. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Ул. 60 лет Октября, на кладбище. Похоронены 102 воина, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг.

В 1948 г. на могиле установлен обелиск. **742. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. Советская, в сквере. Похоронены 60 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Среди похороненных — воины 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие 12.7.1944 г. при освобождении Ивацевичей, один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны Константин Демьянович Толочко.

К. Д. Толочко родился в 1903 г. в д. Подстаринь Ивацевичского района в крестьянской семье. Член КПСС с 1926 г. Участник революционного и на-

ционально-освободительного движения в Западной Белоруссии. За революционную деятельность неоднократно был арестован. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР (1939) работал председателем Ивацевичского поселкового Совета. С июля 1941 г. в партизанах: командир группы, с сентября 1943 г. комиссар партизанской бригады им. П. К. Пономаренко Брестского партизанского соединения. 1.11.1943 г. погиб в бою с гитлеровцами в д. Белавичи Ивацевичского района. Его именем названа улица в Ивацевичах.

В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина. А. И. Дулебо.

**743. ПАМЯТНИК КЛЮТКО** Виктору Степановичу (ист.). На пересечении улиц Советской и Клютко, возле сквера. Здесь в мае 1942 г. гитлеровцы повесили секретаря Яглевицкой подпольной комсомольской организации, партизанского связного В. С. Клютко. Похоронен в д. Яглевицы Ивацевичского района. См. статью № 841 «Могила Клютко Виктора Степановича».

В 1966 г. на месте казни установлена стела.

**744. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На площади возле Дома Советов. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1961 г.

д. Альба, Квасевичский сельсовет

**745. ЮРЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На юго-восточной окраине деревни, рядом с кладбищем. Построена в 1790 г. из дерева, колокольня пристроена в начале 20 в.

Прямоугольный в плане основной объём и пятигранный алтарный сруб накрыты общей двускатной крышей с вальмами над алтарной частью. Крыша над алтарём завершается шестигранным барабаном с главкой. С западной стороны к основному объёму примыкает срубная четвериковая башня-колокольня, встро-





744. Памятник В. И. Ленину

енная в него на половину своей ширины. Колокольня завершена шатровой крышей с главкой. Оконные проёмы арочные. Стены горизонтально обшиты досками. Основной залный объём имеет сводчатое перекрытие. Хоры раскрыты в пространство главного помещения сложным по конфигурации проёмом. Алтарная часть отделена резным иконостасом.

Церковь относится к переходному от двухсрубного к трёхсрубному типу храма. В ней отразилась тенденция использования в деревянном зодчестве форм монументальной каменной архитектуры.

С. Ф. Самбук.

д. Белаичи, Коссовский сельсовет

**746. ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В северной части деревни. Построена во 2-й половине 18 в. из дерева на месте возведённой в 1630 г. церкви, каменная колокольня — в 1885 г.

Церковь — односрубный прямоугольный в плане объём с двухгранной алтарной частью, накрытый двускатной крышей с вальмами над алтарём. Фронтон главного (западного) фасада завершает невысокая квадратная в плане башенка с восьмигранным куполком и главкой. Со стороны входа к основному срубу примыкает одинаковый с ним по высоте каркасный тамбур. Снаружи стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены стяжками и прорезаны прямоугольными оконными проёмами. Интерьер залный, с балочным перекрытием. Боковые стены раскрепованы узкими пилястрами с маленькими капи-

телями. В западной части над входом расположены хоры.

Перед церковью стоит каменная трёхъярусная четвериковая брама-колокольня, накрытая шатровой крышей. Нижний ярус прорезан арочным проёмом и укреплен контрфорсами. Его стены, сложенные из бута, контрастируют с оштукатуренными плоскостями верхних ярусов. В архитектурном оформлении колокольни использованы классицистические элементы: лопатки, рустика, филёнки и лучковые проёмы.

В архитектуре памятника сочетаются черты традиционного народного зодчества и отдельные элементы барокко и классицизма.

С. Ф. Самбук.


**747. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ, КУРГАН** (археол.).

**747а. Могильник-1.** Расположен в 0,3 км к северо-западу от церкви. 4 овальные в плане, полусферические по форме насыпи высотой 0,5—0,8 м, диаметром 6—9 м. Выявила и обследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Раскопки не проводились.

**747б. Могильник-2.** На кладбище. 4 насыпи высотой 0,7—1,1 м, диаметром 6—10 м. Известен с конца 19 в., обследован




745. Юрьевская церковь



745. Юрьевская церковь. План



746. Ильинская церковь. Брама-колокольня



746. Ильинская церковь. План

в 1980 г. Раскопки не проводились. **747в. Курган.** В 2 км к западу от деревни, в урочище Хвойня. Высота 2,1 м, диаметр 16—17 м.

В. С. Вергей.

**748. ПАМЯТНИК БОБРОВУ** Ивану Ивановичу, **ТОЛОЧКО** Константину Демьяновичу **И ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти одного из руководителей партизанского движения в Брестской области, секретаря Брестского подпольного обкома КП(б)Б И. И. Боброва, комиссара партизанской бригады им. П. К. Пономаренко К. Д. Толочко, которые 1.11.1943 г. погибли в Белаичах в бою с немецко-фашистскими оккупантами, а также 91 жителя деревень Белаичи и Заполье, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Бобровици, Выгонощанский сельсовет

**749. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). Возле клуба. В сентябре 1942 г. отряд гитлеровцев ворвался в деревню. Фашисты сожгли заживо 676 жителей и всю деревню (164 двора). В 1953 г. в память о жертвах фашизма установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

**750. СТОЯНКА** (археол.). На северо-восточном берегу оз. Бобровицкое (в прошлом Вядское), на моренной возвышенности. Окружена со всех сторон болотом. Длина 300 м. Часть стоянки силь-




но повреждена. Выявил в 1963 г. и исследовал в 1971 г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки 6 кострищ, обложенных камнями. Вокруг них собрано более 100 кремнёвых орудий труда и 600 обработанных кремней, в т. ч. листовидные наконечники стрел, свёрла и срединные проколки, сделанные из пластинок, ножи из пластинок с боковой ретушью и углублениями, зауженные на конце, поперечно ретушированные резцы, массивные концевые скребки, скобели, которые отно-



752. Успенская церковь



752. Успенская церковь



752. Успенская церковь. План



753. Памятник на братской могиле советских воинов

сятся к свидерской культуре. Встречаются также типичные для макролитической культуры массивные грубые резцы, приспособления для сечения, миндалевидные топоры или резак, острия яниславичского типа. Датируется 10—6-м тысячелетиями до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко. д. Бусяж, центр Милейковского сельсовета

**751. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км к северу от деревни. Похоронены 4 жителя деревни, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.

В 1962 г. на могиле установлен обелиск.

**752. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Расположена в юго-западной части деревни. Построена в 1779 г. из камня.

Состоит из прямоугольных в плане главного объёма, накрытого двускатной крышей с аттиками по торцам и пристроенной к нему с севера апсиды. Главный (южный) фасад разделён развитым антаблементом на 2 яруса. Над порталом главного входа — лучковое окно, вокруг которого 2 глубокие ниши со сферическими конхами. Верхний ярус завершён гранёной башенкой. Стены боковых фасадов расчленены слоистыми пилястрами и прорезаны оконными проёмами с лучковым завершением. Интерьер зальный. Над входом небольшие хоры, обрамлённые аркой.

Церковь — памятник архитектуры барокко.

С. Ф. Самбук.

**753. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни, в сквере. Похоронены 63 воина, погибшие в

боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941 г. и 10.7.1944 г.

В 1985 г. на могиле установлена стела.

**754. КОСТЁЛ** (архит.). В центре деревни. Построен в конце 19 в. из соснового бруса.

Прямоугольный сруб накрыт высокой гонтовой крышей с полувальмой над алтарной частью. Верхняя часть главного фасада прорезана двумя симметрично расположенными стрельчатыми окнами, освещающими хоры в интерьере. Три пары подобной формы оконных проёмов и вертикальные брусья-стяжки членят боковые фасады. Вход организован через низкий притвор, фронтон которого ритмично сочетается с высоким фронтоном крыши.


Костёл — памятник народного деревянного зодчества с элементами неоготики.

А. Н. Кулагин.

**755. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1953 г.

**756. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 17 в. из камня как часовня базилианского монастыря.

Компактный прямоугольный в плане объём, накрытый вальмовой крышей с



756. Успенская церковь. План



восьмигранным барабаном. Главный (западный) фасад разделён лопатками на 3 равные части. В центре над входом расположено окно с полуциркульным завершением, по бокам — 2 плоские прямоугольные ниши. Стены боковых фасадов раскрепованы лопатками и прорезаны полуциркульными оконными проёмами, смещёнными в сторону алтаря. Интерьер расчленён массивными столбами на 3 нефа. Центральный неф значительно шире боковых, перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками.

В церкви воплощены черты архитектуры ренессанса и раннего барокко.  
*С. Ф. Самбук.*

д. Великая Гать, Святовольский сельсовет

**757. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 45 жителях деревни, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Верешки, Квасевичский сельсовет

**758. БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ ПАРТИЗАН И СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист., иск.). В 13 км к югу от деревни, в урочище Гута-Михалин. Похоронены 140 партизан и советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Среди похороненных — участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, один из организаторов и руководителей партизанской борьбы в Брестской области в годы Великой Отечественной войны Иосиф Павлович Урбанович, юный герой, участник партизанского движения на территории Брестской и Пинской областей в годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич Гойшик.

И. П. Урбанович родился 21.3.1907 г. в д. Шейпицы Пружанского района. Член КПСС с 1928 г. С 1930 г. секретарь Барановичского, затем Брестского окружных комитетов КПЗБ. В 1931 г. осуждён польскими буржуазными властями на 6 лет тюрьмы. В 1934 г. под залог освобождён. С 1936 г. рабочий в Отвоцке (под Варшавой), участвовал в профсоюзном движении, в работе белорусского землячества. После освобождения Западной Белоруссии в 1939—41 гг. работал председателем Ружанского поселкового Совета. В августе 1941 г. по решению ЦК КП(б)Б направлен за линию фронта в Ружанский район для организации партизанского движения. Был секретарём Ружанского районного подпольного антифашистского комитета, с 1942 г. секретарём межрайонного Комитета борьбы с немецкими оккупантами, реорганизованного в 1943 г. в Брестский областной антифашистский комитет. В июне—июле 1943 г. командир партизанской бригады им. П. К. Пономаренко Брестской области. Погиб 10.7.1944 г. Именем



758. Памятник на братском кладбище партизан и советских воинов

И. П. Урбановича названы улицы в городах Коссово, Пружаны, г. п. Ружаны (и сквер); его имя присвоено пионерской дружине Зеленевицкой средней школы (Пружанский район).

Н. В. Гойшик родился 17.1.1927 г. в д. Воля Ивацевичского района. В начале войны партизанский связной, с 1943 г. подрывник партизанской бригады им. Ф. Э. Дзержинского. В отряде вступил в комсомол. Пустил под откос 7 вражеских эшелонов. 24.4.1944 г. Н. В. Гойшик с 2 товарищами ушёл на очередное боевое задание с целью подорвать вражеский эшелон на участке железной дороги Ивацевичи — Брест. Заранее заминировать путь не удалось — перегон усиленно охраняли немецкие патрули. Тогда Н. В. Гойшик с миной бросился под эшелон с танками, орудиями и живой силой врага. Взрывом поезд был сброшен под откос. Отважный юноша погиб. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. Именем Н. В. Гойшика названы улицы в Ивацевичах, Ганцевичах, Минске, его имя присвоено Яглевицкой средней школе, пионерским отрядам, дружинам во многих школах Белоруссии. В Ивацевичах есть Дом-музей Н. В. Гойшика (ул. Дзержинского, 18), в Минске — памятник.

В 1948 г. в центре кладбища установлен памятник (скульпторы А. и И. Сурские; бетон; высота 12 м). Широкая лестница ведёт к 7-метровому постаменту, на нём — скульптурная группа: старый партизан с поднятым вверх автоматом и воин Красной Армии. Обе фигуры изображены в стремительном движении и объединены жестом поднятых рук. На постаменте — барельефное изображение ордена Отечественной войны и надпись: «1941—1945». На 4 плитах высечены имена погибших. Площадка вокруг памятника выложена бетонными плитами. Почти на каждой могиле установлен обелиск.

Памятник символизирует идею единства советского народа в грозное время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.  
*Л. Г. Лапцевич, В. С. Поссе, А. А. Факторович.*

**759. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлена стела.

д. Волька, центр сельсовета

**760. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 1,5 км к востоку от деревни, с правой стороны дороги на д. Добромысль. Похоронены 5 воинов, погибших в 1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**761. ПАМЯТНИК БОЕВОЙ СЛАВЫ** (ист.). Возле здания сельсовета.

9.7.1944 г. недалеко от деревни с частями Красной Армии соединился 36-й отряд (командир П. А. Кудрявцев, комиссар Т. Н. Кавецкий) 8-й бригады Брестского партизанского соединения. 12.7.1944 г. отряд участвовал в освобождении г. Ивацевичи.

В 1975 г. в честь этих событий установлена стела.

д. Вулька-Обровская, Козиковский сельсовет

**762. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 19 в. из соснового бруса.

Односрубное с трёхгранной апсидой сооружение, накрытое двускатной крышей с вальмами над апсидой. С южной стороны к алтарной части примыкает прируб ризницы. Над главным фасадом возвышается врезанный в конёк крыши восьмигранный барабан с луковичным куполом. Фронтон фасада зашит «в ёлку» и обрамлён в основании широким гонтовым отливом. Фасады вертикально обшиты досками, прорезаны прямоугольными оконными проёмами в простых наличниках. Аналогичные проёмы на гранях апсиды чередуются с ромбовидными. Вход устроен через низкий притвор, треугольный фронтон которого ритмично повторяет форму фронтона основного объёма.

Перед церковью установлена двухъярусная четвериковая звонница, завершённая четырёхскатной гонтовой крышей с маковкой. Верхний ярус-звон с арочными проёмами. Грани звонницы вертикально ошалеваны.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.  
*А. Н. Кулагин.*

д. Выгонощи, центр сельсовета

**763. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 75 земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Ве-



ликой Отечественной войны, в 1985 г. установлена стела.

д. Вядо (не существует), Выгонощанский сельсовет

**764. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Вядо находилась в 4 км к северо-западу от д. Бобровицы, на берегу оз. Бобровицкое. Первые сведения о ней относятся к 1433 г. Накануне Великой Отечественной войны в деревне было 217 жителей, 87 дворов.

Осенью 1942 г. немецко-фашистские захватчики проводили в партизанской зоне карательную операцию «Болотная лихорадка — Юг — Запад». Они жгли и разоряли деревни, уничтожали мирное население. 15.9.1942 г. отряд гитлеровцев сожг Вядо вместе с жителями.

В память о погибших в 1965 г. недалеко от сожжённой деревни установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».


Лит.: Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік У. Я з вогненнай вёскі... Мн., 1983; Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии, 1941—1944. Мн., 1984. М. И. Алексеев.

д. Гичицы, Яглевичский сельсовет


**765. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни.

В 1944 г. немецко-фашистские захватчики уничтожили 42 жителя и сожгли деревню (121 двор).

В 1967 г. в память о жертвах фашистского террора на могиле установлен обелиск.



769. Крестовоздвиженская церковь. Продольный разрез



769. Крестовоздвиженская церковь. План

д. Глиная, Омельнянский сельсовет

**766. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1925 г. из соснового бруса.

Односрубный прямоугольный в плане объём накрыт вальмовой гонтовой крышей. На главном фасаде конёк крыши прорезан барабаном (восьмерик на четверике) с луковичным куполом. Вход устроен через притвор, сочетание полу-вальмового покрытия которого с крышей основного объёма создаёт ярусность и ритмичность композиции главного фасада. Фронтон притвора завершён резными подзорами и декорирован фигурной шалёвкой с использованием солёных мотивов (солнечный диск с лучами). Ажурными подзорами завершены и ярусы барабана. Фасады ошалёваны горизонтально, цокольная часть — вертикально. Оконные проёмы прямоугольные. Интерьер зальный с коробовым сводом на падуках.

Перед церковью — двухъярусная четвериковая шатровая звонница каркасно-срубной конструкции. Первый ярус срублен в простой угол, второй решён как четырёхстолпный каркас с шатровым гонтовым завершением и зубчатым дощатым ограждением.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. А. Н. Кулагин.

д. Гортоль, Телеханский поселковый Совет

**767. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 88 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

**768. ПАМЯТНИК КУЙБЫШЕВУ** Валерьяну Владимировичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. В. Куйбышева установлен в 1984 г.

д. Гоцево, Стайковский сельсовет

**769. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Около дороги на г. Косово. Построена в 1838 г. из дерева.

Состоит из квадратного в плане основного объёма с трёхгранной алтарной частью и прямоугольного притвора, к которому примыкает тамбур. Основной объём накрыт покатой двускатной крышей с вальмами над алтарём и восьмигранным барабаном с куполом в центре. Над притвором возвышаются восьмигранная колокольня и 2 четвериковые башни по бокам. Стены горизонтально обшиты досками и декорированы резьбой. Оконные проёмы прямоугольные, на главном (западном) фасаде — полуциркульные. Вход подчеркнут сдвоенными колонками крыльца. Интерьер зальный, перекрытие балочное. В западной части расположены узкие хоры на 4 колонках. Под основным объёмом — каменная крипта.

Церковь — памятник архитектуры, отличающийся своеобразной объёмно-пространственной композицией, с элементами деревянного народного зодчества. А. Я. Митянин.



770. Памятник землякам

**770. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 65 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлен обелиск.

д. Гривда, Бусажский сельсовет

**771. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1 км к востоку от деревни, в лесу. Похоронены 27 жителей д. Була, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами.

В 1971 г. на могиле установлен обелиск.

д. Добринёво, Домановский сельсовет

**772. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км к западу от деревни. Похоронены 19 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г.

В 1983 г. на могиле установлен обелиск. **773. СТОЯНКА** (археол.). В 0,3 км к юго-западу от деревни, на правом берегу р. Гривда, на песках. Длина около 1 км, ширина 100 м. Выявил в 1963—64 гг. В. Г. Супрун, исследовал в 1967 г. М. М. Чернявский. На неповреждённых участках памятника обнаружен культурный слой серого цвета (0,35—0,4 м). Среди находок — разнообразные нуклеусы, кремнёвые орудия труда (микродиты, пластинчатые стрелы, концевые скребки, проколки и др.), а также обломки орнаментированных глиняных горшков с растительными остатками в их стенках. Стоянка относится к мезолиту и раннему этапу неолитской культуры. Датируется 9—5-м тысячелетиями до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Супрун В. Г. Памятники каменного века и эпохи бронзы в бассейне среднего течения р. Щары // Древности Белоруссии. Мн., 1966. М. М. Чернявский.



д. Добромысль, центр сельсовета

**774. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни. Построена в 1874 г. из кирпича по типовому проекту.

Храм четырёхчастной продольно-осевой композиции, включающей двухъярусную колокольню, прямоугольные в плане трапезную, поперечный основной объём и апсиду. Сферический купол колокольни и двускатная крыша основного объёма завершены луковичными главками на восьмигранных барабанах. Фасады прорезаны арочными (сдвоенными в основном объёме) оконными проёмами в плоскостных рустованных наличниках. В декоре фасадов использованы прямоугольные филёнки, зубчатые фриз, профилированные карнизы. Зал храма отделён от апсиды двухъярусным деревянным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

*А. Н. Кулагин.*

**775. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. В память о земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен обелиск.

д. Доманово, центр сельсовета

**776. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). В 1,5 км к западу от деревни, возле железной дороги. Похоронены 2 партизана, погибшие в боях с гитлеровцами в 1942—43 гг.

В 1965 г. на могиле установлена стела.  
**777. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В сквере, возле железнодорожной станции. Похоронены 85 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1985 г. на могиле установлена стела.  
**778. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 9 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г.

В 1950 г. на могиле установлен обелиск.  
**779. МОГИЛА СОВЕТСКОГО ВОИНА** (ист.). В центре деревни. Похоронен советский воин, погибший в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Житлин, центр сельсовета

**780. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В сквере. Похоронены 72 воина и партизана бригады им. Ф. Э. Дзержинского, погибшие в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — один из организаторов партизанского движения на Брестчине, командир партизанского отряда бригады им. Ф. Э. Дзержинского Алексей Петрович Чертков.

Осенью 1941 г. антифашистский комитет Коссовского района создал одну из первых боевых групп, которая в апреле 1942 г. переросла в партизанский отряд № 112 (позднее им. В. М. Молотова).

Командир — лейтенант А. П. Чертков. До декабря 1943 г. отряд действовал отдельно, затем в составе бригады им. Ф. Э. Дзержинского. В августе 1942 г. отрядом был разгромлен фашистский гарнизон на железнодорожной ст. Святая Воля, партизаны захватили оружие, боеприпасы, обмундирование, медикаменты, продукты питания.

Командованию отряда стало известно, что 11.10.1943 г. немецко-фашистские каратели решили уничтожить жителей деревень Вавуличи, Дроботы и др. Для спасения населения около дороги из д. Гутото в лесу была устроена засада. Как только колонна фашистов поравнялась с засадой, партизаны открыли огонь. Завязался тяжёлый бой. Партизаны захватили оружие и повернули его против врага. Колонна была разгромлена. В этом бою погиб А. П. Чертков, комиссар отряда М. Ф. Паршин, партизаны Гурвич, Зверев, Мульта, Яковлев, Янушевич и др. Они похоронены в деревне. Имя А. П. Чертова было присвоено одному из отрядов партизанской бригады им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1959 г. на братской могиле воинов и партизан установлен памятник — скульптура воина. Именем А. П. Чертова названы улицы в городах Ивацевичи, Коссово.

*Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. В. Б. Короткевич.*

**781. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО** (ист.). В центре деревни.

Бригада им. Ф. Э. Дзержинского Брестского партизанского соединения создана в декабре 1943 г. Базировалась в д. Житлин и окрестных лесах. Действовала на оккупированной территории Берёзовского, Коссовского и Телеханского районов. Командир — В. М. Монахов, комиссар — П. Г. Ковалёв. Партизаны бригады совершали диверсии на коммуникациях врага, уничтожали его живую силу и технику, вели политическую работу среди населения. Пустили под откос 225 вражеских эшелонов, подорвали более 4800 рельсов. В апреле 1944 г. участвовали в операции «Здитовская оборона». 12.7.1944 г. бригада в составе 4 отрядов (им. В. М. Молотова, им. М. Ф. Сильницкого, им. А. П. Чертова, им. М. И. Калинина; 1040 партизан) соединилась с частями Красной Армии.

В 1962 г. в честь бригады установлен обелиск.

*Лит.: Ковальский П. М. В Брестских лесах: Зап. партизана. Мн., 1970; Непокорённая Белоруссия: Воспоминания и статьи о всенар. партиз. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941—июль 1944). Мн., 1983. А. И. Дулебо.*

д. Заполье, Коссовский сельсовет

**782. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены

22 жителя деревни, замученные немецко-фашистскими оккупантами в 1943 г.

В 1978 г. на могиле установлен обелиск.

пос. Зелёный Бор, Стайковский сельсовет

**783. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре посёлка. Похоронены 6 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

д. Зыбайлы, Житлинский сельсовет

**784. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронено более 200 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 10.3.1943 г.

В 1967 г. на могиле установлена стела.

д. Иодчики, Квасевичский сельсовет

**785. ЮРЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На юго-восточной окраине деревни, около кладбища. Построена в начале 20 в. на месте церкви 18 в. из деревянного бруса.

Основной прямоугольный в плане сруб и пятигранная апсида объединены двускатной крышей с вальмами над апсидой. Апсида завершена луковичной главкой на восьмигранном барабане. Со стороны главного фасада в объём церкви врезана двухъярусная четвериковая колокольня, шатёр которой также завершён маковкой на гранёном барабане. Элемент асимметрии в продольно-осевое построение церкви вносит ризница, примыкающая к южной грани апсиды. Главный вход оформлен двускатным двухстолпным навесом, треугольный фронтон которого декорирован фигурной дощатой обшивкой в виде солнечного диска с лучами и обрамлён резными подзорами. Монолитность и чёткая геометричность объёмов достигаются использованием горизонтальной дощатой обшивки, декорированной на углах накладными рустами.

Внутреннее пространство перекрыто плоским потолком на падугах и освещается боковыми арочными окнами. В него выступают хоры, устроенные в первом ярусе колокольни. Апсида отделена от зала деревянным иконостасом и возвышением солей.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

*А. Н. Кулагин.*


д. Квасевичи, центр сельсовета

**786. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания конторы совхоза «Заря». В память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлена стела.

д. Козики, центр сельсовета

**787. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА И ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 27 жителях деревни, замученных немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г., и 26 односельчанах — воинах Красной Армии и





789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Изба, где размещался штаб



789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. «Лесная школа»



789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Памятный знак



789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Изба, где размещались Брестские подпольные обкомы КП(б)Б и ЛКСМБ



789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Изба, где размещались редакция и типография газеты «Заря»



789. Мемориальный комплекс на месте базирования Брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Госпиталь



789. Мемориальный комплекс на месте базирования брестских подпольных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского соединения. Землянки

партизанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Корочин, Житлинский сельсовет

788. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). Возле деревни, в урочище Борки. 2 кургана высотой 1,5 и 1,8 м, диаметром 4 и 5 м. Известен с конца 19 в. Обследовал в 1970 г. Г. В. Штыхов. Раскопки не проводились.

789. МЕСТО БАЗИРОВАНИЯ БРЕСТСКИХ ПОДПОЛЬНЫХ ОБКОМОВ КП(б)Б и ЛКСМБ, ШТАБА БРЕСТСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ (ист.). В 3 км к югу от деревни, в лесном урочище Хованщина. Здесь в 1943—44 гг. базировались Брестский подпольный обком КП(б)Б, Брестский подпольный обком ЛКСМБ, штаб Брест-



ского партизанского соединения, редакция и типография газеты «Заря» — органа Брестского подпольного обкома КП(б)Б.

Брестский подпольный обком КП(б)Б действовал с апреля 1943 г. до освобождения Брестчины (июль 1944 г.). Являлся центром руководства коммунистическим подпольем и партизанским движением в области. Секретари — С. И. Сикорский, И. И. Бобров (до 1.11.1943, погиб); члены обкома — В. Ф. Калиберов, С. Ф. Потеруха, А. И. Федосюк (до 30.3.1944). Подпольный обком партии проводил большую организаторскую и политическую работу по мобилизации советских людей на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Под его руководством действовали 2 подпольных межрайкома, 10 подпольных райкомов, Брестский подпольный горком КП(б)Б, 58 первичных парторганизаций. В партийной организации области насчитывалось 1258 коммунистов. Обком регулярно выпускал боевые листки, обращения, сводки Совинформбюро и др., издавал газету «Заря» (начало мая 1943 — июль 1944, редактор В. Ф. Калиберов).

Брестский подпольный обком ЛКСМБ был создан под руководством Брестского подпольного обкома КП(б)Б. Действовал с апреля 1943 г. по июль 1944 г. Секретари — Ф. Д. Ромма, Н. М. Лыжин. Брестская областная подпольная комсомольская организация насчитывала 18 райкомов (1944), Брестский горком, 283 территориальные, 70 первичных организаций, более 3,5 тыс. комсомольцев.

Брестское партизанское соединение создано по решению Брестского подпольного обкома КП(б)Б. Действовало с апреля 1943 г. по июль 1944 г. Командир — С. И. Сикорский («Сергей»), начальник штаба — П. В. Пронягин. Ко времени соединения с Красной Армией объединяло 11 бригад, 13 отдельно действующих отрядов, более 13 тыс. партизан. Народные мстители наносили удары по коммуникациям врага, уничтожили более 60 тыс. гитлеровцев, подорвали более 26 тыс. рельсов, 2126 железнодорожных эшелонов, 644 моста на железных и шоссейных дорогах, разгромили 110 гарнизонов и штабов врага, провели много других боевых операций. Командиру соединения С. И. Сикорскому присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1971 г. в урочище Хованщина создан мемориальный комплекс — 4 деревянные хаты, 2 землянки, колодец, «лесная школа» (несколько самодельных столов, скамеек и школьная доска на кряжистом стволе дерева). Установлен щит с текстом «Присяги белорусского партизана» и большой валун с памятной надписью.

Лит.: Непокорённая Белоруссия: Воспоминания и статьи о всенар. партизан. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963; Партизанская барацба беларуска-

га народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Мн., 1959; Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1975; Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1976; Ромма Ф. Мужала молодость в боях: Зап. секретаря подпол. обкома комсомола. Мн., 1974. А. И. Дулебо.

## XII. КОССОВО

Город в Ивацевичском районе, в 151 км к северо-востоку от Бреста, в 15 км к северо-западу от Ивацевичей, в 13 км от железнодорожной ст. Коссово-Полеское на линии Брест — Барановичи. Автомобильными дорогами связан с Ружанами, Ивацевичами, Нехацево.

Коссово возникло на торговом пути (сохранилось городище 10—12 вв.). В письменных источниках впервые упоминается в 1494 г. в привилее великого князя Литовского княжества Литовского Александра, который подарил его маршалку И. Хрептовичу. Принадлежало магнатам Сангушкам, с 1611 г. — Сапегам, во 2-й половине 18 в. — Пусловским. В 1597 г. в Коссове были 2 улицы: одна (главная) соединяла феодальный двор с рыночной площадью, другая вела от площади к дороге на Ружаны; 80 дворов, 27 трактиров и шинков, церковь, костёл. С 1795 г. Коссово в составе России — местечко Слонимского уезда Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губернии. Присоединение к России способствовало развитию местечка. В 1-й половине 19 в. были открыты 2 суконные мануфактуры. На наиболее крупной из них (помещика Пусловского) в 1845 г. было 200 рабочих. На ней установлена первая в Белоруссии паровая машина. В середине 19 в. в Коссове около 750 жителей, 3 кирпичных и 101 деревянное здание, 2 торговые лавки. К концу века население увеличилось в 4 раза и насчитывало в 1897 г. 3092 человека. Имелось 64 кирпичных и 807 деревянных зданий, из них 643 жилых. Действовали сельское народное училище, приёмный покой для больных, аптека. На 4 паровых мельницах работали 13 рабочих.

С 1915 г. Коссово оккупировано германскими войсками, в 1919—20 гг. — войсками буржуазной Польши. С 1921 г. в составе Польши, город, центр повета Полесского воеводства. Крестьянство Коссовщины под руководством КПЗБ и Белорусской крестьянско-рабочей громады активно выступало против социального и национального гнёта. 3.2.1927 г. состоялась демонстрация трудящихся, организованная Коссовским подпольным райкомом КПЗБ, которую расстреляла полиция (см. статью № 796 «Памятник в честь демонстрации 1927 года»).

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. Коссово вошло в состав Брестской области. В 1940—49 гг. центр района. В годы Великой

Отечественной войны с 25.6.1941 г. до 13.7.1944 г. Коссово оккупировано немецко-фашистскими захватчиками. Действовали подпольные райкомы КП(б)Б (июнь 1944 — 12.7.1944) и ЛКСМБ (1.9.1943 — 12.7.1944). 2.8.1942 г. партизаны отрядов им. К. Е. Ворошилова, им. Г. М. Димитрова, им. Н. А. Щорса уничтожили гарнизон оккупантов и на протяжении месяца удерживали город.

В настоящее время Коссово — город районного подчинения. Планировочная структура его центральной части — прямоугольная сеть улиц, которые образуют мелкие кварталы. Генеральный план разработан БелНИИгипросельстроем в 1972 г. и предусматривает развитие города в пределах современных границ за счёт реконструкции существующей малоэтажной застройки, а также путём строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов на свободной территории в восточной части города. Общественный, культурный и торговый центр сформирован на пересечении главных улиц — Ленина и 3 Февраля.

Промышленная зона развивается на базе мебельного производственного объединения, расположенного в южной части города, с расширением в перспективе в юго-восточном направлении. Работают комбинат бытового обслуживания, хлебопекарня.

В городе средняя, рабочей молодёжи и музыкальная школы, 2 дошкольных детских учреждения, Дом культуры, библиотека, больница. Памятники: в честь демонстрации 1927 г.; на братской могиле советских воинов и партизан; на могиле партизана В. И. Полещука и члена подпольного Брестского областного, руководителя Коссовского районного антифашистских комитетов Н. Ф. Тринды; на могиле майора Беззубова; памятник партизанской славы. Сохранились памятники архитектуры 19 в. — Троицкий костёл, в 1,5 км от города в урочище Меречёвщина — дворец 19 в.

Зона отдыха — в парке в урочище Меречёвщина.

Лит.: Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1946; Kalendarz ziemi wschodnich na rok 1936. Warszawa, 1935.

М. И. Алексеюк, Э. М. Савицкий, С. Ф. Самбук.

**790. АНТОНЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре города. Построена в 1868 г. из кирпича.

Храм четырёхчастной продольно-осевой композиции, включающей двухъярусную четвериковую колокольню, прямоугольные в плане трансзную, поперечный основной объём и апсиду. Колокольня накрыта гранёным сферическим куполом с фонарём и маковкой в завершении. Основной объём увенчан луковичным куполом на восьмигранном барабане. Главный вход (арочный проём) оформлен двускатным навесом на двух



колоннах. Фасады прорезаны арочными оконными проёмами, сдвоенными и объединёнными арочным обрамлением в основном объёме. В декоре фасадов использованы рустованные наличники, зубчатые фриз, прямоугольные филёнки. Помещения церкви объединены просветами, имеют плоские балочные перекрытия, лишены архитектурного декора.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

А. Н. Кулагин.

**791. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На ул. 3 Февраля, в сквере. Похоронены 68 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Среди похороненных — партизаны отрядов им. К. Е. Ворошилова, им. Г. М. Димитрова и им. Н. А. Щорса, погибшие 2.8.1942 г. при разгроме фашистского гарнизона в Коссово (см. статью № 799 «Памятник партизанской славы»), и воины, которые погибли в июле 1944 г. при освобождении города.

Развивая наступление на брестском направлении, войска 1-го Белорусского фронта 13.7.1944 г. заняли один из опорных пунктов немецко-фашистских войск — г. Коссово. В освобождении города участвовали 19-я механизированная бригада (командир — полковник В. В. Ершов), 9-й танковый полк (командир — капитан М. Н. Бортовский) и 75-й самоходно-артиллерийский полк (командир — подполковник П. Е. Карпенко).


В 1960 г. на могиле воинов и партизан установлен памятник.

Лит.: Сообщения Советского Информбюро. Т. 7. М., 1945.

А. И. Дулебо.

**792. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В урочище Меречёвщина, в 0,2 км к западу от дворца. В 1871—72 гг. небольшие раскопки проводил Я. Завиша. После Великой Отечественной войны городище исследовали Ю. В. Кухаренко, П. Ф. Лысенко, Л. Д. Поболь, П. А. Раппопорт. Городище овальное в плане (60×42 м), заросло сосняком. Укреплено 2 валами высотой более 2 м. Культурный слой 0,3 м. Найдены остатки кострищ на каменных вымостках и фрагменты лепных сосудов. На поверхности городища встречаются обломки средневековой керамики, изготовленной на гончарном круге, с волнистым орнаментом. По археологическим материалам городище можно отнести к железному веку и раннефеодалному периоду (10—11 вв.).

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.



793. Дворец. План

14. Зак. 7

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Л. Д. Поболь.

**793. ДВОРЕЦ** (архит.). В 1,5 км к западу от города, в урочище Меречёвщина. Был окружён парком (сохранился частично), который отличался совершенной планировкой и ценным дендрологическим составом. Проекты дворца и парка разработаны архитектором Ф. Ящолдом в 1838 г. В строительстве принимал участие архитектор В. Маркони. Во время Великой Отечественной войны дворец сильно повреждён.

Дворец состоит из центрального двухэтажного корпуса, который является его композиционным ядром, и 2 боковых крыльев, соединённых с ним узкими галереями, прорезанными высокими стрельчатыми арками. Углы центрального корпуса фланкированы гранёными башнями разной высоты, углы боковых крыльев — похожими на башни контрфорсами. Фасады ритмично членятся стрельчатыми арками, оконными проёмами, перспективными нишами, машикулями. Внутренняя планировка симметричная, характерна для дворцовой архитектуры классицизма. В главном корпусе помещения сгруппированы вокруг центрального вестибюля и парадного зала на 2-м этаже, украшенного росписями художника Жмурки. В боковых корпусах размещались служебные помещения.

Дворец — памятник архитектуры, в котором классицистические приёмы в планировке и композиции сочетаются с элементами неоготики в архитектурном оформлении.

С. Ф. Самбук.

**794. ДОМ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛИ ЗАСЕДАНИЯ АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА** (ист.). Ул. 3 Февраля, 71. В этом доме в 1941—42 гг. во время оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками проходили заседания Коссовского подпольного районного антифашистского комитета, который возглавлял Н. Ф. Тринда.

В 1975 г. в честь подпольщиков на доме установлена мемориальная доска.

**795. МОГИЛА БЕЗЗУБОВА** (ист.). На ул. 3 Февраля, в сквере. Майор Беззубов погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в июле 1944 г.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск. **796. МОГИЛА ПОЛЕЩУКА** Владимира Иосифовича **И ТРИНДЫ** Николая Фёдоровича (ист.). На ул. 3 Февраля, в сквере.

В. И. Полещук — партизан Великой Отечественной войны. Погиб в мае 1944 г. при выполнении боевого задания.

Н. Ф. Тринда родился 24.2.1904 г. в Коссове. Из рабочих. Член КПЗБ с 1925 г. Активный участник революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии. Был секретарём подпольных коссовских райкома комсомола и райкома КПЗБ (партийный псевдоним Майский). Один из организаторов и руководителей Кос-



797. Памятник в честь демонстрации 1927 г.

совской политической демонстрации 1927 г. За революционную деятельность неоднократно был арестован польскими буржуазными властями, около 8 лет провёл в тюрьмах. В годы Великой Отечественной войны один из организаторов и руководителей подпольной и партизанской борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на территории Брестской области. С 1.4.1942 г. возглавлял Коссовский подпольный районный антифашистский комитет, под руководством которого организованы 3 партизанских отряда, уничтожен сильно укрепленный Коссовский гарнизон. С 2.2.1944 г. инструктор Брестского подпольного областного антифашистского комитета. Погиб в бою 11.5.1944 г. Именем Н. Ф. Тринды названа улица в Коссове.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск. Лит.: Их именами названы: Энцикл. справ. Мн., 1987.

А. И. Дулебо.

**797. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ДЕМОНСТРАЦИИ 1927 г.** (ист.). На ул. 3 Февраля, в сквере.

3.2.1927 г. Коссовский райком КПЗБ организовал демонстрацию крестьян в знак протеста против разгрома правительством буржуазной Польши Белорусской крестьянско-рабочей громады, ареста её руководителей и активистов. Демонстрация, в которой приняло участие более 1500 человек, проводилась под лозунгами: «Освободить рабочих-крестьянских депутатов, освободить всех



политзаключённых!», «Да здравствует Советская Белоруссия!». С красными знамёнами, с пением «Интернационала» крестьяне прошли по улицам г. Коссово. На рыночной площади был проведён митинг. Специально присланный отряд полиции открыл огонь по демонстрантам. Были убиты С. Воробей, П. Гаврус, М. Евтух, И. Кучук, И. Ракевич, Н. Топтало и ранены 35 человек. Похороны убитых 4 февраля вылились в манифестацию протеста. Расстрел крестьян вызвал широкую волну возмущения трудящихся Польши. ЦК КПЗБ обратился с воззванием ко всем рабочим, крестьянам и солдатам, в котором призывал к борьбе с диктатурой Пилсудского. Эти события известны под названием «Коссовский расстрел 1927 г.».

В 1966 г. в память о демонстрации установлен обелиск.

Лит.: Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР: Документы и материалы. Т. 1. Мн., 1962; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966.

В. С. Поссе, А. А. Факторович.

**798. ПАМЯТНИК КОСТЮШКО** Тадеушу (ист.). В бывшем фольварке Меречёвщина.

Политический и военный деятель Речи Посполитой, руководитель национально-освободительного восстания 1794 г. в Польше, Белоруссии и Литве Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко родился 4.2.1746 г. в семье белорусского шляхтича. В официальных документах члены семьи упоминались под фамилией Костюшко — Сехновичские (по названию родового имени Сехновичи, ныне на территории Жабинковского района). Одноэтажный деревянный дом Костюшко в годы Великой Отечественной войны сгорел, остался только разрушенный фундамент.

Начальное образование Т. Костюшко получил в коллегии пиаров в Любешове (1756—59). В 1769 г. окончил Варшавский кадетский корпус, в 1769—74 гг. учился в военной академии в Париже. Значительное влияние на формирование его мировоззрения оказали сочинения



798. Дом Костюшек. С рисунка М. Кулеша «Меречёвщина». 2-я половина 19 в.

французских материалистов. После возвращения на родину работал домашним учителем. В 1776—83 гг. Т. Костюшко добровольцем участвовал в войне за независимость в Северной Америке. Отличился в битве под Саратогой (1777). Был возведён в чин бригадного генерала американской армии. В 1784 г. вернулся на родину и занимался хозяйством в Сехновичах. С 1789 г. в польской армии. Проявил себя способным командиром в боях с войсками реакционной Тарговицкой конфедерации (1792). После победы конфедератов выехал за границу и стал одним из руководителей польской эмиграции. В начале национально-освободительного восстания (март 1794) Т. Костюшко вернулся в Польшу, был объявлен главнокомандующим национальных вооружённых сил и начальником восстания. Под его руководством повстанческая армия 4.4.1794 г. под Рацлавице разбила царские войска (отряд генерала Тормасова). Т. Костюшко стремился склонить к восстанию крестьянские массы и население городов, придать ему общенациональный демократический характер. Однако из-за сопротивления шляхты и собственной нерешительности этой цели ему достичь не удалось. Во время неудачной битвы около Мацеёвице 10.10.1794 г. Т. Костюшко был тяжело ранен и взят в плен царскими войсками. По приказу Екатерины II заключён в Петропавловскую крепость. После освобождения Павлом I (1796) выехал в США, в 1798 г. снова вернулся в Европу. Сохраняя верность демократическим принципам, не согласился возглавить польские легионы во Франции, которые контрреволюционная французская Директория собиралась использовать в своих целях. Позже отказался сотрудничать с Наполеоном I (1806) и Александром I (1814—15).

Т. Костюшко умер 15.10.1817 г. в Солюре (кантон Золотурн, Швейцария). Прах перевезён в Краков и захоронен в замке Вавель. Т. Костюшко установлены памятники во многих городах Польши, 4 городах США. Его именем была названа 1-я пехотная дивизия Войска Польского, сформированная в Советском Союзе в 1943 г. Именем Т. Костюшко названы улицы в г. Сморгонь и д. Ленино Горьковского района.

В 1987 г. на месте, где был дом Костюшко, поставлен мемориальный знак.

Лит.: Островер Л. И. Тадеуш Костюшко. М., 1961. (Жизнь замечательных людей); Dłhm J. Kościuszko nieznan. Wrocław etc., 1969; Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Warszawa, 1968. М. И. Алексеюк.

**799. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ** (ист.). На ул. Красноармейской, в сквере.

На рассвете 2.8.1942 г. 480 партизан отрядов им. К. Е. Ворошилова, им. Г. М. Димитрова и им. Н. А. Щорса под общим командованием П. В. Пронягина атаковали гарнизон в г. Коссово, насчитывавший более 200 гитлеровцев и поли-

цейских. Бой продолжался свыше 4 часов. К полудню город был полностью очищен от врага. Из тюрьмы и гетто народные мстители освободили и вывели в лес несколько сотен советских граждан. В подготовке операции большую помощь оказали члены Коссовской подпольной районной антифашистской организации. В городе более месяца действовала партизанская комендатура.

В 1955 г. в честь боевой операции партизан установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941—июль 1944): Документы и материалы. Т. 1. Мн., 1967.


В. С. Поссе, А. А. Факторович.

**800. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). На ул. Ленина, в центре города. Построен в 1878 г. из кирпича.

Состоит из однонефного прямоугольного в плане основного объёма и более низкой пятигранной алтарной апсиды с 2 сакристиями. Основной объём завершён башней колокольни с высоким шатро-



800. Троицкий костёл. Главный фасад



800. Троицкий костёл. План





800. Троицкий костёл. Вид со стороны апсиды

вым покрытием, которая формирует главный (юго-западный) фасад. Он оформлен плоскими нишами разнообразных форм и окном-розой в сложном профилированном стрельчатом обрамлении. Портал входа отмечен вимпергом. Стены боковых фасадов ритмично членятся ступенчатыми контрфорсами. Здание имеет узкие стрельчатые окна с витражами. Неф перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками и подпружными арками, которые декорированы орнаментальной росписью. Над входом — хоры на 2 колонках.

Костёл — памятник архитектуры неоготического стиля. *С. Ф. Самбук.*

**801. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена в 19 в. из соснового бруса.

Односрубный храм с трёхгранной апсидой. Трёхвальмовая крыша апсиды переходит в двускатное покрытие основного объёма, увенчанного в центре луковичным куполом на восьмигранном барабане. Вертикально ошалеённые фасады прорезаны прямоугольными оконными проёмами в простых дощатых наличниках и расчленены брусками-стяжками в простенках. К апсиде с юго-восточной стороны примыкает низкий прируб ризницы. Зал церкви с балочным перекрытием, открытые срубные стены расчленены брусками-стяжками, пол кирпичный.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *А. Н. Кулагин.*

**д. Краглевицы, Телеханский поселковый Совет**

**802. ПАМЯТНИК ОСВОБОДИТЕЛЯМ** (ист.). В 1,5 км к югу от деревни, возле шоссе Телеханы — Пинск. В честь воинов

48-й гвардейской стрелковой дивизии и партизан отряда им. А. Ф. Боруцкого партизанской бригады им В. В. Куйбышева, которые 11.7.1944 г. освободили д. Краглевицы от немецко-фашистских захватчиков, в 1965 г. установлен обелиск.

**д. Красница (не существует), Выгонощанский сельсовет**

**803. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Красница находилась в 3 км к западу от д. Выгонощи. Во время карательной операции «Болотная лихорадка — Юг — Запад», которую с 12.9.1942 г. в районе Ивацевичи — оз. Бобровицкое — Добромысль проводили 8-й и 10-й полки 1-й пехотной дивизии СС против партизан, фашисты окружили Красницу, уничтожили 90 жителей и сожгли все 16 дворов. Деревня не восстановлена. В 1950 г. на месте сожжённой деревни установлен обелиск. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

**д. Кушнеры, Подстаринский сельсовет**

**804. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). В 18 км к северо-востоку от деревни, в урочище Чижики. Похоронены 30 партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг.

В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Любищицы, центр сельсовета**

**805. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены воины, погибшие в боях с

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

**806. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены жители (21 человек), замученные немецко-фашистскими захватчиками осенью 1942 г.

В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

**807. СТОЯНКА** (археол.). Находится к северо-востоку от деревни, на правом берегу р. Гривда, в урочище Сежня. Выявил и исследовал в 1967 г. В. Ф. Исаенко. Размеры 50×150 м. Восточная сторона стоянки заросла сосняком. Сохранился культурный слой толщиной до 1 м. Среди находок — расщеплённые необработанные кремни и разнообразные кремнёвые орудия труда: линзовидные топоры, скребки, резцы и проколки. Обнаружены одноплощадочные нуклеусы, обломки глиняной посуды, в основном от остродонных лепных горшков, для изготовления которых в глину примешивалась дрсва и иногда растительные остатки. Под венчиком посуда украшалась глубокими ямками, стенки — накольчатым орнаментом. Поселение относится к неманской культуре (2-я половина 3-го тысячелетия до н. э., поздний неолит). Его ближайшие аналоги находятся на р. Щара (д. Добрый Бор Барановичского района, д. Русаково Слонимского района) и в бассейне верхнего течения Припяти (д. Камень Пинского района).

Материалы исследования хранятся в Институте истории АН БССР.

*М. М. Чернявский.*

**808. ЦЕРКОВЬ АННЫ** (архит.). Возле шоссе. Построена в 1845 г. из кирпича. К квадратному в плане основному объёму с 2 боковыми приделами присоединена пятигранная апсида и деревянный тамбур. Основной объём на 2-м ярусе переходит в восьмигранный со щипцами, завершён шатром и 5 главками. Прямоугольные оконные проёмы обрамлены профилированными наличниками. Углы боковых приделов декорированы пилястрами.

Церковь — памятник архитектуры, в котором воплощены стилизованные формы древнерусского зодчества.

*А. Н. Кулагин.*

**д. Мироним, Бытенский сельсовет**


**809. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из бутового камня и кирпича.

Четырёхчастная продольно-осевая объёмно-пространственная композиция церкви состоит из трёхъярусной (осьмерик на двух четвериках) колокольни, прямоугольной в плане трапезной, кубовидного со скошенными углами основного объёма, пятигранной апсиды. В силуэте храма доминируют луковичные купола на шатре колокольни и гранёном барабане над восьмискатной пологой крышей основного объёма. Нижний и верхний ярусы колокольни обрамлены поясами треугольных фронтонов. Главный вход в виде широкого арочного портала.





808. Церковь Анны



808. Церковь Анны. План

Полихромное колористическое решение основано на сочетании бутовой кладки стен с побеленными и оштукатуренными элементами архитектурного декора, включающего угловые лопатки, плоские с рустованными завершениями наличники арочных оконных проёмов, карнизы и тяги, филёнчатый цоколь. Интерьер залный, с парусным сводчатым перекрытием. Алтарная часть отделена трёхъярусным деревянным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.  
А. Н. Кулагин.

д. Михновичи, Стайковский сельсовет  
810. ПАМЯТНИК ГОЙШИКУ Николаю Васильевичу (ист., иск.). К югу от деревни, слева от шоссе Ивацевичи — Брест.

Для увековечения памяти юного героя, участника партизанского движения на территории Брестской и Пинской областей в годы Великой Отечественной войны Н. В. Гойшику в 1968 г. установлен памятник (скульпторы: Н. Рыженков, В. Занкович, Л. Левин; бетон; высота 2 м) — скульптура юного партизана на широком стилобате. Фигура юноши подана в решительном движении. Лаконичны-

ми пластическими средствами передаётся внутренняя собранность партизана, целеустремлённость и готовность к самопожертвованию. Фоном скульптуры является 8-метровая стела. См. также статью № 758 «Братское кладбище партизан и советских воинов».

Г. М. Ермоленко.

д. Могилица, Вольковский сельсовет

811. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле здания правления колхоза «Искра». В память о 84 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

812. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ (ист.). В центре деревни.

В июле 1944 г. 36-й партизанский отряд 8-й бригады Брестского партизанского соединения во главе с командиром П. А. Кудрявцевым и комиссаром Т. Н. Кавецким уничтожил немецко-фашистский гарнизон в д. Могилица.

В 1975 г. в честь боевой операции партизан установлена стела.


д. Нехачево, Стайковский сельсовет

813. ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ (архит.). На шоссе Минск — Брест, проходящем через деревню. Построена в 1840-е гг. из кирпича.

П-образная в плане композиция комплекса состоит из 3 одноэтажных корпусов: центрального и 2 боковых, соединённых стенками с арочными проездами,




813. Почтовая станция



813. Почтовая станция. План



814. Михайловская церковь



814. Михайловская церковь. План

которые ведут во внутренний двор. Центральный, квадратный в плане, и продольные боковые корпуса покрыты вальмовыми крышами. Главный (южный) фасад, ориентированный на шоссе, выделен в центре плоским ризалитом, который завершён ступенчатым аттиком. Стены зданий обработаны рустикой. Оконные проёмы (лучковые в центральном корпусе и прямоугольные в боковых) оформлены полуциркульными и лучковыми арками с клинчатой рустикой. Внутренняя планировка объёмов соответствовала их функциональному назначению: в центральном находились служебные и жилые помещения для проезжих, боковые корпуса использовались для хозяйственных нужд и конюшен.

Здание станции — памятник гражданской архитектуры позднего классицизма.

Т. И. Чернявская.

д. Оброво, центр сельсовета

814. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На северной окраине деревни. Построена в 1860 г. из дерева.

Состоит из основного прямоугольного в плане объёма с трёхгранной алтарной частью и шатровой башни-колокольни, соединённых низким бабинцем. Крыши основного объёма (с вальмами над алтарём) и перехода двускатные. Стены вертикально обшиты досками. Основное залное помещение завершено коробовым сводом.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

815. ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ Василию Ивановичу (ист.). Возле Дома культуры. Бюст В. И. Чапаева установлен в 1985 г.



д. Ольшаница, Квасевичский сельсовет  
**816. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ** (археол.).

**816а. Могильник-1.** Расположен на восточной окраине деревни, справа от дороги на д. Белавичи. 3 насыпи высотой 1,2—2 м, диаметром 6—12 м. Выявил в 1960 г. Ю. В. Кухаренко, обследовал в 1970 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

**816б. Могильник-2.** Находится в 0,7 км к востоку от деревни, в лесу, у дороги на д. Белавичи. 7 овальных курганов высотой 0,7 м, диаметром 5—6 м. Выявил в 1960 г. Ю. В. Кухаренко, обследовал в 1970 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

д. Омеляная, центр сельсовета

**817. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). В центре деревни. В память о 50 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. насыпан курган.

д. Подстаринны, центр сельсовета

**818. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВАСИЛЕВИЧУ** Ивану Ивановичу (ист.). На здании Подстаринской восьмилетней школы. Установлена в 1975 г.

Советский военный деятель, комдив (с 1936) И. И. Василевич родился 18.6.1895 г. в д. Подстаринны Ивацевичского района в крестьянской семье. Член КПСС с мая 1917 г. В 1916 г. окончил Чугуевское военное училище. В годы 1-й мировой войны прапорщик И. И. Василевич был на Западном фронте. После Февральской революции 1917 г. проводил политическую работу среди солдат. Участвовал в борьбе за установление Советской власти в Тульской губернии, затем находился на партийной работе в Белоруссии. С конца 1918 г. в Красной Армии — комиссар полка, начальник политотдела дивизии, начальник и военком Объединённой Белорусской военной школы. Кандидат в члены ЦК КП(б)Б в 1930—32 гг. и член ЦИК БССР в 1929—32 гг. С 1932 г. комендант укрепленного района, с 1936 г. командир 26-го стрелкового корпуса Особой Дальневосточной армии. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени БССР. Умер 25.8.1938 г. А. И. Дулебо.

**819. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГУЛЕВИЧУ** Алексею Антоновичу (ист.). Установлена в 1972 г. на здании Подстаринской восьмилетней школы, где учился комсомолец А. А. Гулевич, который в годы Великой Отечественной войны был партизанским связным и погиб в борьбе за свободу и независимость Родины в 1944 г.

**820. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле школы. В память о 132 земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установленobelisk.



821. Памятник землякам

д. Речки, центр сельсовета

**821. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о земляках (101 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптура воина и партизана, рядом — стела с именами погибших.

д. Рудня, Бытенский сельсовет

**822. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,8 км к востоку от деревни. Похоронено около 2 тыс. советских граждан из д. Бытень, расстрелянных в 1941—42 гг. немецко-фашистскими захватчиками.

В 1968 г. на могиле установлена стела.

д. Саковцы, Милейковский сельсовет

**823. РОДИНА ПЕСТРАКА** Филиппа Семёновича (ист.).

Белорусский советский писатель, участник революционного движения в Западной Белоруссии, заслуженный деятель культуры БССР (1968) Ф. С. Пестрак родился 14.11.1903 г. в крестьянской семье. Член КПСС с 1926 г. В 1920—21 гг. учился на экономическом отделении социально-исторического факультета Самарского университета. В 1921 г. вернулся на родину, захваченную буржуазной Польшей. Работал грузчиком на лесопильном заводе, лесорубом, лесником. В 1924—26 гг. служил в польской армии. С 1927 г. секретарь Коссовского районного, член Слонимского окружного комитетов КПЗБ, в 1933—35 гг. инструктор ЦК КПЗБ. За подпольную деятельность неоднократно был арестован властями буржуазной Польши. Почти 11 лет провёл в тюрьмах, освобождён Красной Армией в сентябре 1939 г. В годы Великой Оте-

чественной войны в партизанах, в 1943—45 гг. начальник Управления по делам искусств при СНК БССР. В 1946—47 гг. работал в Институте языка, литературы и искусствоведения АН БССР, в 1947—49 гг. литературный консультант Союза писателей БССР.

Ф. Пестрак начал печататься в 1927 г. Издал сборники стихов «На страже» (1940), «За свою Отчизну» (1946), «Полудорожное» (1962), поэму «Слово о Минске» (1968). Опубликовал повесть «Начало».



822. Памятник на могиле жертв фашизма



(1948). Вышли прозаические сборники «Первые всходы» (1951), «Неожиданность» (1957), «Лесная песня» (1958), «Среди камышей» (1964), «Рассказы» (1970). Автор романов «Встретимся на баррикадах» (1951—54), «Средиборье» (1961—63, Литературная премия им. Я. Коласа 1964). В 1984—86 гг. издано Собр. соч. (т. 1—5). Основные мотивы творчества писателя — жизнь и революционная борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение, героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, изменения в жизни и сознании населения западных областей Белоруссии после воссоединения с БССР. Ф. Пестрак известен и как переводчик с польского, украинского, литовского и других языков.

Депутат Народного собрания Западной Белоруссии (г. Белосток, 1939), член Полномочной комиссии Народного собрания на сессиях Верховного Совета СССР и Верховного Совета БССР (1939). Депутат Верховного Совета СССР в 1940—46 гг., Верховного Совета БССР в 1971—75 гг.

Ф. С. Пестрак умер 22.8.1978 г. Похоронен в Минске на Восточном кладбище. Имя Ф. С. Пестрака присвоено Ивацевичской районной библиотеке; его именем названы улицы в Минске, Гродно.

Лит.: Хромчанка К. Р. Піліп Пестрак: Жыццё і творчасць. Мн., 1960; Калеснік У. Інжынер барыкад // Калеснік У. Лёсам пазнае. Мн., 1982. А. И. Дулебо.

д. Святая Воля, центр сельсовета

**824. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1 км от деревни, справа от дороги на д. Долгая. 9 насыпей высотой 1—1,5 м, диаметром 6—10 м. Выявил в 1968 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1970 г. В. Р. Выржиковский. Раскопки не проводились.

**825. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле здания сельсовета. В память о жителях (61 человек) деревень Долгая, Малая Гать, Святая Воля, Турная, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Сеньковичи, Подстаринский сельсовет

**826. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). Местное название — Шведские капцы. На кладбище. 5 насыпей высотой 0,4—0,8 м, диаметром 4—6 м. Курганы заросли травой, на некоторых растут деревья. Известны с конца 19 в. В 1965 г. П. Ф. Лысенко раскопал 4 кургана. Погребальный обряд — труположение. Усопшего хоронили в подкурганной яме глубиной 0,7—1,3 м, клали головой на запад, руки — вдоль тела. Обнаружены места, насыщенные пеплом и мелким углём. Это, вероятно, остатки ритуального кострища. Похоронный инвентарь немногочислен. Судя по обряду погребения и инвентарю, могильник относится к 11—13 вв.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. П. Ф. Лысенко.

д. Середово, Житлинский сельсовет

**827. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,5 км к югу от деревни. В апреле 1942 г. немецко-фашистские захватчики уничтожили 125 жителей д. Затишье, сожгли 37 дворов.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Стайки, центр сельсовета

**828. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 57 жителях деревень Стайковского сельсовета, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1978 г. установлен обелиск.

### XIII. ТЕЛЕХАНЫ

Городской посёлок, центр поселкового Совета. Расположен на Огинском канале, в 45 км к юго-востоку от Ивацевичей, 181 км от Бреста, недалеко от автомобильной дороги Ивацевичи — Пинск.

В письменных источниках известны с 16 в. как деревня в Пинском уезде Брестского воеводства Великого княжества Литовского. С 17 в. местечко. Принадлежали князьям Дольским, Вишневицким, в 18 в. — Огинским, в 19 в. — Пусловским. В 1767—83 гг. по инициативе и на средства магната М. К. Огинского был построен канал (назван его именем), соединявший реки Ясельду (приток Припяти) и Щару (приток Немана). Проходил через Телеханы, что способствовало экономическому развитию местечка, росту в нём торговли. В Телеханах была построена пристань. По каналу на местные вотчинные предприятия привозили сырьё, из местечка отправляли хлеб, сукно и прочие товары. С 1793 г. Телеханы в составе России, местечко, с 1795 г. центр волости Пинского уезда Минской губернии. В 1778—1830 гг. здесь действовали фаянсовая и суконная мануфактуры. Особенно славилась фаянсовая мануфактура. Изготавливались декоративные вазы и посуда, фриз и карнизы для украшения каминов и печей, скульптуры малых форм, подсвечники, изразцы. Телеханы сильно пострадали от пожаров в 1830 и 1880 гг.

В 1886 г. в местечке 64 двора, 558 жителей, волостное правление, действовали пристань, винокуренный завод, паровая и конная мельницы, больница, школа дорожных кондукторов, православная и католическая церкви, начальная школа, 3 молитвенных дома. В начале 20 в. — около 1000 жителей, почта, стекольный завод (250 рабочих в 1907 г., 471 — в 1910 г.). 7 марта 1907 г. на стекольном заводе произошла забастовка. В ней участвовало около 250 человек. Забастовщики требовали от администрации завода увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня, улучшения условий труда и быта рабочих. Часть этих требований была удовлетворена.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 г. Телеханы в составе буржуазной Польши, местечко Коссовского уезда Полесского воеводства. С 1939 г. в составе БССР, с 15.1.1940 г. деревня, центр Телеханского района Пинской области. Действовал лесозавод (115 рабочих).

С конца июня 1941 г. до 16.7.1944 г. Телеханы оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, уничтожившими в деревне и районе 3226 человек. На территории района действовали подпольные райком КП(б)Б (7.1941—9.1941; 16.7.1943—10.7.1944), райком ЛКСМБ (25.5.1943—10.7.1944), партизанские бригады 99-я им. Д. Т. Гуляева, им. Ф. Э. Дзержинского, им. В. И. Ленина, им. В. В. Куйбышева, 8-я, отдельный партизанский отряд Телеханский, антифашистское подполье.

С 8.1.1954 г. Телеханы в Брестской области, с 6.12.1956 г. городской посёлок. С 8.8.1959 г. в Логишинском, с 25.12.1962 г. в Пинском, с 1.8.1964 г. в Ивацевичском районах.

Планировочная структура посёлка первоначально складывалась как радиальная. Со строительством Огинского канала развивалась параллельно каналу, приобретая компактную, прямолинейную композицию. В 1975 г. Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства разработан проект планировки. Основными осями градостроительной композиции являются улицы Советская, 50 лет Октября, 17 Сентября, Ленина, 1 Мая. Административно-общественный и культурный центр сложился на пересечении основных улиц и застроен зданиями исполкома горпоселкового Совета народных депутатов, музыкальной и средней школ, больницы с поликлиникой, кинотеатра, Дома культуры, гостиницы, почты и сберкассы, школы-интерната. Северную часть посёлка формирует 2—5-этажная и коттеджная жилая застройка, южную — индивидуальная усадебная застройка и незначительное количество 2—3-этажных жилых домов. Промышленная зона расположена в северной и западной частях посёлка. Развивается промышленность по переработке местного сырья, деревообрабатывающая. Работают лыжная фабрика, участок химлесхоза, лесничество, строительно-монтажное управление мелиорации, межколхозная строительная организация, хлебопекарня, комбинат бытового обслуживания. Действуют средняя, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, школа-интернат, 4 детских дошкольных учреждения, Дом пионеров и школьников, 2 библиотеки, Дом культуры (при нём народный театр), больница, аптека. Памятники: В. И. Ленину; на братском кладбище советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны; партизанам; курган Памяти.

Зона отдыха — парк культуры и отдыха в северной части Телехан, западное



побережье оз. Вульковское (в 1,6 км к северо-востоку от посёлка).

Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 5. СПб., 1886; Россия: Полное геогр. описание нашего отечества. Т. 9. СПб., 1905; Партийное подполье в Белоруссии, 1941—1944: Страницы воспоминаний. Вилейская, Барановичская, Пинская, Брестская, Белостокская области. Мн., 1986; Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. Мн., 1962; Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1975; Подпольные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1976; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941—июль 1944). Мн., 1983.

Г. Н. Новикова, А. Н. Кулагин.

**829. БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На ул. Ленина, в сквере. В 10 братских могилах похоронены воины и партизаны (всего 41 человек), погибшие в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди похороненных — партизаны 99-й бригады им. Д. Т. Гуляева и воины 138-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, которые 16.7.1944 г. освобождали Телеханы от врага.

В 1952 г. на кладбище установлен обелиск.

**830. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛА ХОРУЖАЯ** Вера Захаровна (ист.). Ул. Советская, 37.

В этом доме в 1939—40 гг. жила В. З. Хоружая — деятель революционного движения в Западной Белоруссии, один из организаторов и руководителей коммунистического подполья в Витебске в годы Великой Отечественной войны, публицист, Герой Советского Союза.

В 1967 г. для увековечения её памяти на доме установлена мемориальная доска.

**831. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). На западной окраине посёлка. Курган насыпан в 1967 г. для увековечения памяти земляков, погибших на фронтах и в партизанской борьбе, а также замученных немец-



829. Памятник на братском кладбище советских воинов и партизан



834. Памятник В. И. Ленину

ко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

**832. МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЙ ХОРУЖЕЙ** Веры Захаровны (ист.). Парк культуры и отдыха. Здесь в 1939—40 гг. перед населением выступала В. З. Хоружая — инструктор Телеханского райкома КП(б)Б. В память о ней на здании народного театра, которое находится в парке, в 1967 г. установлена мемориальная доска.

**833. ОГИНСКИЙ КАНАЛ** (ист.).

Построен в 1767—83 гг. между реками Ясельдой и Щарой по инициативе и на средства гетмана Великого княжества Литовского магната М. К. Огинского. Соединяет бассейны Днепра и Немана в единую водную систему. Проходит через Выгонощанское и Вульковское озёра. Длина 54 км. После открытия судоходства по каналу перевозили главным образом зерно и лес, а также сырьё на вотчинные мануфактуры в Телеханы, что способствовало экономическому развитию местечка — одного из владений Огинского. Канал имел 10 шлюзов. Из-за неудачно спроектированной трассы во время засухи понижался уровень воды, ухудшались условия навигации.

Во время 1-й мировой войны вдоль канала проходила линия фронта, все гидротехнические сооружения были разрушены. Восстановлены в 1920-е гг. До 1941 г. канал использовался для сплава леса и пассажирской связи между Пинском и Телеханами. Повторно шлюзы разрушены в годы Великой Отечествен-

ной войны. В настоящее время канал утратил прежнее хозяйственное значение.

Канал — памятник гидротехнического строительства.

Лит.: Брестская область: Белорусская ССР. 3 изд. Мн., 1987; Kalendarz ziem wschodnich na rok 1936. Warszawa, 1935. М. И. Алексеюк.

**834. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Ленинской. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1951 г.

**835. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В парке.

В январе 1944 г. партизаны бригад 8-й (создана в декабре 1943 г., командир С. Г. Жунин, комиссар В. А. Петров), им. Ф. Э. Дзержинского (создана в декабре 1943 г., командир В. М. Монахов, комиссар П. Г. Ковалёв) Брестского партизанского соединения и им. В. В. Куйбышева (создана в ноябре 1943 г., командир В. М. Антонович, комиссар Ф. С. Михалкович) Пинского партизанского соединения разгромили немецко-фашистский гарнизон в Телеханах.

В 1949 г. в честь подвига партизан установлен обелиск.

**836. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре посёлка. Построена в 1934 г. из деревянного бруса.

Храм сложной многоплановой объёмно-пространственной композиции: по продольной оси расположены колокольня, короткий бабинiec, кубовидный основной объём, пятигранная апсида. В силуэте постройки доминируют луковичные главы на гранёном шатре колокольни (два восьмерика на четверике) и восьмигранном барабане основного объёма. Пирамидальный характер основного объёма определяет двухъярусная пологая шатровая крыша, прорезанная центральным четвериком «второго света» с рядами полуарочных люкарн по периметру. К боковым фасадам основного объёма примыкают пятигранные приделы, обуславливающие крестообразное развитие плана



835. Памятник партизанам



постройки. Главный вход оформлен двускатным навесом на четырёх столбах с маковкой в завершении. Фасады горизонтально ошалеваны, прорезаны высокими прямоугольными оконными проёмами в простых наличниках. Интерьер залный, с двухъярусным перекрытием на угловых парусах.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

А. Н. Кулагин.

д. Тупичицы (не существует), Выгончанский сельсовет

**837. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Тупичицы находилась около оз. Бобровицкое, в 4 км к северо-западу от д. Бобровицы. Известна с 1552 г. Накануне Великой Отечественной войны в деревне было 143 жителя, 43 двора. Немецко-фашистские захватчики во время проведения карательной операции «Болотная лихорадка — Юг — Запад» 15.9.1942 г. сожгли д. Тупичицы и уничтожили всех её жителей. Деревня не восстановлена. В 1965 г. недалеко от сожжённой деревни установлен обелиск. Уве-

ковечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лит.: Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік У. Я з вогненнай вёскі... Мн., 1983. М. И. Алексеюк.

д. Ходаки, Житлинский сельсовет

**838. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,3 км к северу от деревни. Похоронены жители деревни А. Е. Колтун и Е. Н. Колтун, расстрелянные гитлеровцами 14.3.1943 г.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

д. Хрищановичи, Квасевичский сельсовет

**839. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В центре деревни. В 1942 г. в д. Хрищановичи и её окрестностях партизанский отряд им. Г. М. Димитрова вёл бои с немецко-фашистскими оккупантами. В 1975 г. в память об этих боях и мужестве партизан установлен обелиск.

д. Яглевичи, центр сельсовета

**840. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На клад-

бище. Похоронены 13 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг.

В 1950 г. на могиле установлен обелиск. **841. МОГИЛА КЛЮТКО** Виктора Степановича (ист.). На кладбище.

В. С. Клютко родился в 1924 г. в д. Яглевичи Ивацевичского района. Из крестьян. Член ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны секретарь Яглевичской подпольной комсомольской организации (1941—42), партизанский связной. Собирает оружие и боеприпасы, доставлял их партизанам, участвовал в диверсиях. В мае 1942 г. арестован гитлеровцами и после жестоких пыток повешен в Ивацевичах.

В 1950 г. на могиле В. С. Клютко установлен обелиск. Его именем названа улица в Ивацевичах. А. И. Дулебо.

**842. ПАМЯТНИК КЛЮТКО** Виктору Степановичу (ист.). Возле школы. В память о секретаре Яглевичской подпольной комсомольской организации В. С. Клютко, которого в мае 1942 г. повесили немецко-фашистские оккупанты, в 1983 г. установлен обелиск с барельефом.



в и партизан,  
фашистскими


влен обелиск.  
иктора Степа-

в 1924 г. в  
района. Из  
оды Великой  
арь Яглевич-  
ской органи-  
кий связной.  
ы, доставлял  
в диверсиях.  
итлеровцами  
ешен в Ива-

С. Клютко  
нем названа  
А. И. Дулебо.  
Ю Виктору  
школы. В па-  
ой подполь-  
ации В. С.  
г. повесили  
ты, в 1983 г.  
ефом.



## КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги  
общегосударственного значения
- прочие
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

### ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- Стоянки, поселения
- Селища

- Городища, древние города
- Курганные могильники, курганы
- Бескурганные (грунтовые) могильники

### ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники классовой борьбы и революцион-  
ного движения
- Памятники военной истории
- Памятники и памятные места Великой Оте-  
чественной войны (могилы советских воинов,  
партизан и подпольщиков, курганы Славы,  
памятники землякам)
- Памятники жертвам фашизма (места лаге-  
рей смерти и массового уничтожения насе-  
ления, сожженные и невосстановленные де-  
ревни, могилы жертв фашизма)



Памятники и места, связанные с именами  
участников борьбы за власть Советов, совет-  
ских партийных, государственных и военных  
деятелей, деятелей культуры, науки и техни-  
ки, Героев Советского Союза и Героев Социа-  
листического Труда

### ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ



- Памятники градостроительства
- Жилые дома
- Усадебные комплексы
- Культовые сооружения
- Военно-оборонительные сооружения (замки,  
башни, крепости, форты и др.)

Примечание. Памятники истории, градо-  
строительства и архитектуры досоветского  
периода показаны значками синего цвета,  
советского периода — красного цвета



## XIV. КАМЕНЕЦ

Город, центр Каменецкого района. Расположен в 39 км к северу от Бреста, на берегу р. Лесная, притока Западного Буга. На автомобильной дороге Брест — Каменюки, в 28 км от железнодорожной ст. Жабинка на линии Барановичи — Брест.

Согласно летописи, Каменец получил название от каменных почв. Как показали археологические исследования, здесь в 10—11 вв. возникло небольшое поселение, на месте которого по приказу волынского князя Владимира Васильковича (Философа) в 1276 г. «градоруб» Олекса вместе с местными жителями заложил укрепленное поселение. Основой его обороны, кроме рва и вала с деревянными укреплениями, была 30-метровая каменная башня (Каменецкая башня, «Белая вежа»). В 1289 г. Каменец захватил, а затем полностью разрушил дрогичинский князь Юрий Львович, племянник Владимира Васильковича. С 1366 г. Каменец в составе Великого княжества Литовского. Входил в удел князя Кейстута, затем (с 1392) князя Витовта. Хорошо укрепленный, расположенный на большом торговом пути из Бреста в Гродно и из Кракова в Вильно, он стал крупным торговым центром. На Каменец трижды нападали крестоносцы. В 1375 г. они совершили набег на его окрестности и захватили много пленных, скота, в т. ч. лошадей, а в 1378 г. полностью сожгли его. На протяжении почти столетия Каменец служил опорным пунктом в вооруженных столкновениях между Литовским государством и Польшей. В 1383 г. князь Януш Мазовецкий, используя междоусобную борьбу великого князя Ягайло с Витовтом, захватил Каменец. Но через год Ягайло после недельной осады взял его штурмом. Помирившись с Ягайло (1384), Витовт присоединил Каменец к своим землям. Отсюда, а также из Бреста и Гродно Витовт совершал наезды на владения Ягайло. Это привело к тому, что в 1390 г. войска Ягайло захватили Каменец, где состоялись мирные переговоры между князьями. Здесь же в 1409 г. Ягайло принимал посла папы римского. В 1413 г. Каменец стал центром повета сначала в составе Троцкого, с 1520 г.



XIV. Вид города в 13 в. Реконструкция Е. Кулика

Подляшского, с 1566 г. Берестейского (Брестского) воеводств. Здесь были улицы Брестская, Литовская, Воскресенская и др. По реестру воинских податей Великого княжества Литовского Каменец и Брест во время войн выставляли одинаковый воинский контингент: по 50 лошадей и 50 коп литовских грошей. В начале 16 в. (1503) Каменец получил магдебургское право. В письменных источниках 16 в. есть сведения о гербе города: изображение башни на голубом поле.

С 1596 г., когда столица Речи Посполитой была перенесена из Кракова в Варшаву и новый торгово-административный путь между Варшавой и Вильно обошел Каменец, город постепенно утратил свое политическое и экономическое значение. Одной из причин его экономического упадка были частые войны. В русско-польской войне 1654—67 гг. город был разрушен. В 17—18 вв. здесь были построены замково-дворцовые комплексы, действовала текстильная мануфактура Радзивиллов. В конце 18 в. в Каменце еще стоял деревянный замок, которым владел кухмистр великолитовский — политик и дипломат М. Вельгорский.

С 1795 г., после 3-го раздела Речи Посполитой, Каменец в составе России, в Брестском уезде Гродненской губернии. С этого времени и до 1940 г. назывался Каменец-Литовский. В Отечественную войну 1812 г. занят и разграблен французами. В середине 19 в. здесь было 597 дворов, около 2900 жителей, пивоваренный завод, проводились 3 ярмарки в год. В 1897 г. было 4,6 тыс. жителей, 1186 домов (из них 678 жилых), лечебница, церковно-приходская школа. В 1914 г. работали 7 мелких предприятий.

В 1921—39 гг. Каменец в составе буржуазной Польши — местечко в Брестском повете Полесского воеводства. В 1921 г. здесь 2348 жителей, 3 лесопилни, цех по выделке овчин, винокурный завод, 2 маслобойни. Действовал Каменецкий подпольный райком КПЗБ. С 1939 г. в составе БССР. С 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района в Брестской области. 23.6.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в Каменце и на территории района уничтожили 5406 мирных жителей. Действовали районные подпольные комитеты КП(б) (14.6—12.7.1944) и ЛКСМБ (4.3—12.7.1944), антифашистская районная организация (май 1942—июль 1944). Освобожден 22.7.1944 г. воинами 50-й (генерал-майор А. С. Владычанский) и 54-й (генерал-майор М. М. Данилов) гвардейских стрелковых дивизий 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской операции 1944 г. С 24.6.1983 г. Каменец — город.

Первый послевоенный генеральный план Каменца разработан Брестскими областными проектными мастерскими в 1963 г. В 1975 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроитель-



XIV. Центральная площадь

ства создан новый генплан, по которому Каменец развивается в 3 направлениях: южном — вдоль автомобильной дороги Каменец — Брест, восточном и западном. В южной части города сформировался микрорайон, застроенный 4—5-этажными жилыми домами. Автомагистралью Брест — Каменюки город разделён на восточную и западную части. Основой его планировочной структуры является неправильная радиальная сетка улиц. Главная улица — Брестская (участок автомобильной дороги Брест — Каменюки). На ней сложился административно-общественный центр. Здесь расположены здания районного узла связи, Дома культуры, гостиницы, ресторана, кинотеатра, универсама. В её центральной части — площадь, которую формируют здания райкома КПБ, райисполкома, 2—3-этажные жилые дома. Перспективу ул. Брестской замыкает сквер и здание средней школы № 1. Преобладает одноэтажная индивидуальная застройка.

Промышленная зона находится в юго-восточной части города. В Каменце работают производственно-пищевой завод Брестского облпотребсоюза, сырзавод, комбинат кооперативной промышленности, комбинат бытового обслуживания.

В городе 2 средние, музыкальная, детско-юношеская спортивные школы, 2 детских дошкольных учреждения, Дом пионеров и школьников, кинотеатр, Дом культуры, 2 библиотеки, больница, поликлиника. В Каменецкой башне — постоянно действующая экспозиция Брестского областного краеведческого музея. Издаётся районная газета «Ленінец».

Установлены памятники: В. И. Ленину, памятник на братской могиле советских воинов и партизан, на могиле полковника П. Я. Пивненко, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сохранились памятники архитектуры: Каменецкая башня (13 в.), Симеоновская церковь (начало 20 в.).

Зона отдыха — р. Лесная, парк на её берегу, скверы.

Лит.: Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т. 1. Мн., 1936; Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Rogozin Н. Е. Города и сёла Белорусской ССР; Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959; Полное собрание





843. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан

русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962; Ткачов М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978; Кисель В. П. Каменец: Ист.-экон. очерк. Мн., 1976; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. Т. 3. Warszawa, 1846; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów ślwińskich. Т. 3. Warszawa, 1882.

А. А. Митянин, М. А. Ткачов.

**843. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). У слияния улиц Брестской, Пограничной и Ленина, в сквере. Похоронены 1369 воинов и партизан, погибших в 1941—44 гг. Среди них — воины 50-й гвардейской стрелковой дивизии и 58-го противотанкового дивизиона, погибшие при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г., Герой Советского Союза Фёдор Павлович Хохряков.

Ф. П. Хохряков родился 1.3.1925 г. в с. Юговское Кунгурского района Пермской области в крестьянской семье. В 1944 г. окончил артиллерийское училище. На фронте с 1944 г. 21.7.1944 г. взвод во главе с младшим лейтенантом Ф. П. Хохряковым в бою около д. Видомля Каменецкого района подбил 3 вражеских танка и 6 автомашин. Когда гитлеровцы окружили воинов, он лично обеспечил отход раненых. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.9.1944 г. Именем Ф. П. Хохрякова названы улица в Каменце, пионерская дружина Юговской школы, колхоз в Кунгурском районе.


В 1960 г. на могиле поставлен обелиск, в 1975 г. — скульптура воина и стела,

в 1980 г. установлены плиты с именами захороненных, зажжён Вечный огонь, в 1988 г. скульптура окована бронзой.


Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Золотые звёзды Прикамья. 3 изд. Пермь, 1974.

**844. КАМЕНЕЦКАЯ БАШНЯ**, Каменецкий столп, «Белая вежа» (ист., архит.). На высоком холме на левом берегу р. Лесная. Ныне здесь постоянно действующая экспозиция Брестского областного краеведческого музея.

Согласно Ипатьевской летописи, построена между 1271 и 1288 гг. зодчим Олексой. Историческая судьба башни тесно связана с Каменцем. В 1276 г. князь Владимир Василькович решил заложить на р. Лесная «град» как форпост на западных границах. Был построен «столп камен высотой 17 сажень... подобен удивлению всем зрящим нъ». Башня находилась внутри кольцевого вала и доминировала над деревянными укреплениями. Со стороны реки к укреплениям подступала болотистая низменность, с 3 сторон их окружал ров. Остатки земляного вала и деревянного замка окончательно исчезли в 1903 г. при проведении реставрационных и земляных работ. По проекту архитектора В. Суслова вокруг башни был снят трёхметровый слой земли, в результате чего её первый ярус, который ранее ошибочно считался погребом, вновь оказался на поверхности. Однако при земляных работах бесследно исчезли древний вал и ров. Тогда же были разобраны своды над первым и вторым ярусами и заменены деревянными балками. Кирпич для реставрации зубцов и стены (около 10 тыс. штук) был заказан крестьянину Мотыкальской волости



844. Каменецкая башня. Разрез



844. Каменецкая башня



844. Каменецкая башня. Схема плана

С. Дранюку. Для проведения земляных и кирпичных работ был приглашён из Гродно опытный мастер А. Артишевский. Вокруг башни был насыпан и обложен камнем кольцевой вал. В таком виде памятник сохранился до наших дней. В начале 1950-х гг. башню впервые побелили, а пол вымостили камнем.

Высота пятиярусной башни 29,4 м, толщина стен 2,5 м, наружный диаметр 13,5 м. Она стоит на мощном каменном фундаменте высотой около 2,3 м, диаметром 16 м. Башня сложена из брусчатых кирпичей тёмно-красного и желтоватого цвета (26,5 × 13,5 × 8 см) с характерными продолговатыми канавками в нижней части. Кладка «балтийская» — 2 «ложка» последовательно чередуются с одним



«тычком». Снаружи на стенах сохранилось большое количество прямоугольных углублений от «пальцев» лесов. Внутри сохранились углубления и от деревянных балок — перекрытий 5 ярусов. Перекрытия второго и третьего ярусов были двойными. До 1903 г. над первым и вторым ярусами находились своды, кирпич и раствор которых заметно отличались от кирпича и раствора в кладке стен. Стены башни прорезаны бойницами, между которыми на внешней поверхности стены расположены 4 плоские полуциркулярные ниши. Над пятым ярусом сохранились остатки кирпичного купольного свода с утолщёнными рёбрами, заканчивающимися внизу небольшими кронштейнами с узким пояском. Эти своды (если судить по кирпичу и раствору) сооружены одновременно с башней. С пятого яруса в толще стены начинается каменная лестница-ход, ведущая вверх к боевой площадке. Лестница освещается 2 узкими окнами. Площадка окружена 14 зубцами, между которыми имеются сквозные отверстия, одинаковые по форме и размеру, соответствующие «ложку» кирпича. В 2 зубцах сделаны узкие проёмы. Завершение башни окружено зубчатой лентой поребрика.

Для памятника характерны лаконичные романские и раннеготические формы: стрельчатые окна и проёмы, нервюрные своды на гирьках, полуциркулярные плоские ниши и бойницы. Величественный монументальный объём сужается кверху и не имеет вертикальных и горизонтальных членений.

Каменецкая башня — уникальный памятник оборонительного зодчества конца 13 в. типа «волинских башен», имеющий много общего с башнями типа донжон, распространёнными в 12—13 вв. в странах Западной Европы.

Лит.: А в е н а р и у с Н. П. Башня вел. кн. Владимира Васильевича в м. Каменце-Литовском // Труды Общества исследователей Волыни. 1902. Т. 1; Б а л а б у ш е в и ч В. Каменецкий столб // Литовские епархиальные ведомости за 1881 год. Вильна, 1882. № 24—25; Всеобщая история архитектуры. Т. 3. М., Л., 1966; Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962; Раппопорт И. А. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. Л., 1967; Т к а ч о ў М. А. Замкі Беларусі (XIII—XVII ст.). Мн., 1977; Е г о ж е. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978.

М. А. Ткачѳв.

**845. МОГИЛА ДМИТРУК** Прасковьи Фёдоровны (ист.). Ул. 8 Марта, на кладбище.

Участница революционного движения в Западной Белоруссии П. Ф. Дмитрук родилась 15.10.1899 г. в д. Лески Каменецкого района в крестьянской семье. Член КПСС с 1924 г. Батрачила, работала на торфоразработках в г. Орехово-Зуево. С 1916 г. в Москве. Принимала активное участие в забастовках и демонстрациях московского пролетариата. В 1920 г. возвратилась в родную деревню, проводила агитационную работу среди крестьян.

В 1925—26 гг. училась в школе партийных работников Представительства ЦК КПЗБ при ЦК КП(б)Б в Минске, в 1929—31 гг. — в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада. В 1926—33 гг. секретарь Гродненского окружкома, работала в Белостокском, Барановичском, Пинском, Брестском, Вильнюсском и Краковском окружкомах КПЗБ. Делегат I съезда КПЗБ (1928) от Пинской окружной парторганизации. Выполняя задания ЦК КПЗБ, более 20 раз переходила советско-польскую границу. За революционную деятельность в 1933 г. была арестована польскими буржуазными властями и приговорена к 10 годам тюремного заключения. В сентябре 1939 г. П. Ф. Дмитрук возвратилась на родину, была избрана депутатом Народного собрания Западной Белоруссии. До Великой Отечественной войны и после неё до 1955 г. возглавляла отдел социального обеспечения Каменецкого райисполкома. Умерла 22.12.1978 г.

В 1982 г. на могиле установлена стела. Именем П. Ф. Дмитрук названа улица в Каменце.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. М. Н. Козловская.

**846. МОГИЛА ПИВНЕНКО** Петра Яковлевича (ист.). У слияния улиц Брестской, Пограничной и Ленина, в сквере. Похоронен гвардии полковник П. Я. Пивненко, погибший при освобождении Каменецкого района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.

П. Я. Пивненко родился 15.7.1903 г. в д. Тарасовка Чигиринского района Черкасской области. Окончил дивизионную школу младших командиров в 1924 г. Накануне Великой Отечественной войны служил на западной границе на Украине. Участник Сталинградской битвы; боевой путь прошёл до западной границы Белоруссии. При освобождении Каменецкого района заместитель командира 54-й стрелковой дивизии П. Я. Пивненко был смертельно ранен. Умер 24.7.1944 г.

В 1955 г. на могиле поставлен обелиск. Его именем названа улица в Каменце.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**847. МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, АКТИВИСТОВ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ** (ист.). В 2 км к югу от г. Каменец, в урочище Прусовский Лес. Похоронены 17 воинов и около 100 активистов и мирных жителей Каменецкого района, расстрелянных в 1941—42 гг. немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — участник революционного движения в Западной Белоруссии, антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны Евгений Григорьевич Пекарский, организатор и председатель первого колхоза в районе Кирилл Варфоломеевич Смолюк, заведующий районным отделом народного образования, депутат Верховного Совета БССР И. Ю. Курьянович, бригадир колхоза Г. А. Садовский, председатель Каменецкого поселкового Совета

В. М. Филипович, партизанские связные О. П. Никитюк, Л. А. Карагода.

Е. Г. Пекарский родился 11.6.1911 г. в д. Турна Большая Каменецкого района Брестской области. Член КПЗБ с 1928 г. Возглавлял в родной деревне ячейку КСМЗБ. В 1931 г. арестован польскими буржуазными властями и приговорён к 4 годам тюремного заключения. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. избран депутатом Народного собрания Западной Белоруссии. Председатель волостного комитета на родине. С первых дней оккупации района немецко-фашистскими захватчиками установил связь с коммунистами, оставшимися для подпольной борьбы. Участвовал в сборе оружия, переправлял его партизанам. Схвачен гитлеровцами при выполнении боевого задания, после пыток 3.9.1942 г. расстрелян.

Его именем названа улица в Каменце, на родине открыт музей, в память о нём посажена аллея из 31 берёзы (по количеству прожитых лет).

К. В. Смолюк родился 15.4.1907 г. в д. Гонцы Каменецкого района Брестской области. Кандидат в члены КПСС. Батрачил, участвовал в подпольной работе. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. организовал и возглавил колхоз им. К. Е. Ворошилова, который за высокие показатели в сборе зерновых культур и картофеля в 1940 г. участвовал в 1941 г. во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. С первых дней оккупации района немецко-фашистскими захватчиками один из организаторов подпольных групп. При выполнении боевого задания схвачен гитлеровцами, после пыток 3.9.1942 г. расстрелян.

В д. Речица Каменецкого района его именем названа улица, установлена мемориальная доска.

В 1959 г. на могиле поставлен обелиск, в 1982 г. установлена скульптура воина на фоне развёрнутого знамени.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. М. Н. Козловская.

**848. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Брестской, на площади, перед зданием райисполкома. Скульптурная фигура В. И. Ленина установлена в 1960 г., в 1987 г. постамент облицован мрамором, скульптура окована бронзой.

**849. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). При слиянии улиц Брестской, Пограничной и Ленина, в сквере. Бюст В. И. Ленина установлен в 1956 г.

**850. СИМЕОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Гоголя. Построена в начале 1914 г. из кирпича, на высоком холме. К квадратному в плане основному объёму по продольной оси примыкают апсида, небольшая трапезная и притвор, завершённый колокольней. Центральная часть поставлена на высокий цоколь, накрыта 4-скатной крышей с 5 куполами. Пятиглавие центрального объёма дополняет высокий шатёр колокольни. Ярусная




композиция нарастает от апсиды к колокольне. В декоре боковых фасадов, оконных проёмов, карнизов использована форма полуциркулярной арки. Главный вход оформлен арочным порталом, в тимпане которого роспись. В декоре фасадов использованы кокошники, сухарики, бровки, закомары. Во внутреннем пространстве доминирует световой полусферический купол. Алтарь имеет трёхъярусный иконостас — основной декоративный элемент отделки интерьера.


Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

*А. М. Комарова, А. Н. Кулагин.*

д. Баранки, Видомлянский сельсовет  
**851. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 1 км к северу от деревни, на левом берегу р. Лесная. Площадка размером  $115 \times 140$  м, с юга и востока укреплена рвом глубиной до 2 м, шириной около 5 м и валом высотой около 1,5 м. Со стороны реки к городищу подступает болотистый берег. Культурный слой 0,6 м. Обследовали в 1970 г. М. А. Ткачёв, в 1985 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.




850. Симеоновская церковь. Главный фасад



850. Симеоновская церковь. План



852. Онуфриевская церковь



852. Онуфриевская церковь. План

д. Борщёво, Ратайчицкий сельсовет  
**852. ОНУФРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На восточной окраине деревни. Построена в 1840 г. из бутового камня.

К прямоугольному в плане объёму примыкают апсида и притвор. Боковые фасады расчленены на равные плоскости 2 рустованными пилястрами. Прямоугольные оконные проёмы обрамлены наличниками с замковыми камнями вверху. Пилястры и наличники оштукатурены, что хорошо выделяет их на фоне бутовых стен. Церковь увенчана восьмериковым двухъярусным барабаном с луковичной главкой. Внутреннее пространство разделено деревянными столбами на 3 нефа.

Квадратная в плане двухъярусная брама-колокольня перед церковью сложена из бутового камня, накрыта шатровой крышей с деревянной луковичной главкой.

Церковь — памятник каменной архитектуры с элементами классицизма.

*В. К. Филатов.*

д. Великий Лес, Речицкий сельсовет

**853. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к юго-западу от деревни, в урочище Чернецкая Хвоинка, среди хвойных посадок. Местные названия — Шкопцы, Французские могилы. 2 насыпи высотой 0,5—0,6 м, диаметром 10—12 м. Сильно оплыли, задернованы. В литературе с большими искажениями относительно привязки и количества курганы упоминаются с конца 19 в. Обследовала в 1985 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

*Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895.*  
*Т. Н. Коробушкина.*

железнодорожная станция Верба, Огороднический сельсовет

**854. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,8 км к юго-западу от железнодорожной станции Верба, в 0,35 км справа от автомобильной дороги Видомля — Высокое, в лесу. 4 кургана высотой 0,5—0,7 м, диаметром 8—10 м. Задернованы, поросли деревьями и кустарником. Обследовали в 1978 г. Ю. В. Кухаренко, в 1980, 1985—87 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились. *Т. Н. Коробушкина.*

д. Верховичи, центр сельсовета

**855. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 158 воинов, погибших 20—28.7. 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских оккупантов.

В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины со знаменем в руках.

**856. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1933 г. из дерева.






856. Николаевская церковь. Боковой фасад



856. Николаевская церковь. Своды в апсиде



856. Николаевская церковь. План

К основному срубу примыкают многогранная апсида и прямоугольный в плане боковой придел. В композиции доминирует высокая башня, завершённая шатром. Вход подчёркнут четырёхколонным портиком. Двускатная крыша основного объёма увенчана башенкой-фонарём. Над апсидой крыша вальмовая. Стены горизонтально обшиты досками, прорезаны лучковыми оконными проёмами. В основном объёме потолок плоский, в апсиде складчатый свод. Над входом — хоры.

Церковь — памятник архитектуры с элементами готики.


**857. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северо-восточной окраине деревни, на кладбище. Построена в начале 20 в. из дерева.

К односрубному прямоугольному в плане объёму пристроены четырёхгранная апсида и двухъярусная шатровая звонница. Основной объём накрыт двускатной гонтовой крышей, апсида — вальмовой. Стены горизонтально обшиты досками.


Церковь — памятник деревянного народного зодчества.

д. Войская, центр сельсовета


**858. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,8 км к северо-западу от деревни, справа от автомобильной дороги Задвораны — Лисовчицы. 13 насыпей высотой 0,2—0,6 м, диаметром 3—6 м. Вы-




858. Курганный могильник. План



**858. Курганный могильник.** Предметы из раскопок: 1, 3, 4, 5 — стеклянные посеребрённые бусины; 2 — сердоликовая бусина; 6 — пастовая бусина; 7 — бронзовая зёрнёная бусина; 8, 9 — трёхбусинные височные кольца с зёрном; 10 — бронзовое S-образное височное кольцо; 11 — нож; 12 — замок; 13 — стеклянные бусы; 14, 16 — височные кольца; 15 — ложновитой перстень; 17 — бронзовые полтораоборотные височные кольца



858. Бусинки из курганного могильника



858. Нож и пряжка из курганного могильника

явил в 1959 г. И. В. Бируля, исследовали в 1959 г. И. В. Бируля (раскопал 31 курган), в 1980—81 и 1985 гг. Т. Н. Коро-



бушкина (8 курганов). Погребальный обряд — трупосожжение, трупоположение в насыпи и на горизонте под насыпью (более ранние), в небольших углублениях (15—20 см) и в прямоугольных ямах размером  $2 \times 0,8$  м и глубиной 0,8—1,2 м, под насыпью (более поздние) головой на запад и восток. Курганы с обрядом трупосожжения более ранние, в одном из них найден гончарный горшок. Погребальный инвентарь: глиняные гончарные сосуды с волнистым орнаментом и рифлением (один горшок чернолощный), кованые железные гвозди, нож, трубчатый замок, перстни, полтораоборотные и S-образные бронзовые височные кольца, трёхбусинное височное кольцо с зернью, зернёная бронзовая и пастовая бусины, плоское бронзовое височное колечко с насечками, посеребрённые стеклянные и сланцевые бусы, обломки керамики. Могильник датируется 10 в. и 11—13 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Брестском областном краеведческом музее и в Институте истории АН БССР.

Лит.: Бируля И. В. Каменные курганы правобережья Западного Буга // Древности Белоруссии. Мн., 1966; Коробушкина Т. Н. Курганные древности XI—XIII вв. в Белорусском Побужье // Древнерусское государство и славяне. Мн., 1983.

Т. Н. Коробушкина.

**859. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 77 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлен памятник — скульптура воина с ребёнком на руках.

**860. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена между 1751 и 1775 гг. из дерева.

Прямоугольный сруб со срезанными в алтарной части углами, к которому с запада примыкает одинаковый с ним по высоте бабинец. Главный фасад завершён фронтоном. Стены вертикально обшиты досками, укреплены стяжками, прорезаны лучковыми оконными проёмами. Углы оформлены резными накладками. Плоскостная 2-скатная с вальмами над алтарной частью гонтовая крыша в середине прорезана гранёной ярусной башенкой с главкой (надстроена позже). Интерьер залный, перекрытие балочное. В алтарной части сруба встроены 2 ризницы с балконами. В объёме бабинца — хоры. Сохранились богато декорированные царские врата.

Перед церковью стоит двухъярусная брама-звонница — шестерик на четверике. Первый ярус каменный, с 3 лучковыми арочными проёмами, второй — деревянный, завершён шатровой крышей с главкой.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества с элементами барокко.

Лит.: Якімовіч Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Мн., 1978.

В. К. Филатов.


**861. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похо-



860. Церковь Рождества Богородицы. Брама-звонница



860. Церковь Рождества Богородицы. Вид со стороны апсиды



860. Церковь Рождества Богородицы. План

ронены 144 воина, погибшие 24—27.7.1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.



860. Церковь Рождества Богородицы. Царские врата

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата со склонённым знаменем.

д. Волчин, центр сельсовета

**862. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 23 воина, погибшие 22.6.1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками и 27—31.7.1944 г. при освобождении района от гитлеровских оккупантов.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**863. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северо-западной окраине деревни. Похоронены 395 жителей деревень Волчин и Чернавчицы Брестского района, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.


**864. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). В центре деревни. Построен в 1733 г. из кирпича в дворцово-парковом комплексе польского короля Станислава Августа Понятовского.

Восьмигранная ротонда, увенчанная восьмискатной крышей с бельведером, завершённым главкой. Полуциркулярные и лучковые оконные проёмы, круглые и овальные люкарны обрамлены лиштвами, лепными гирляндами. Фасады расчленены двойными пилястрами коринфского ордера, опоясаны антаблементом и увенчаны лучковыми фронтонами. На фронтонах установлены 4 скульптуры евангелистов, высеченные из камня.






864. Троицкий костёл



864. Троицкий костёл. План

Главный (западный) вход подчеркнут небольшим арочным тамбуром.

Интерьер костёла имеет центрическую композицию, состоящую из зала и 4- и 3-ярусных хоров овальной формы, выступающих в зал трёхгранными объёмами. Потолок плоский. Стены широким антаблементом расчленены на 2 яруса разной высоты, первый, более высокий, раскрепован пилястрами коринфского ордера на высоком цоколе, второй — тонкими лопатками и украшен лепными деталями, картушами и головками путти.



864. Троицкий костёл. Разрез



864. Троицкий костёл. Фрагмент интерьера

Костёл — памятник архитектуры позднего барокко с элементами рококо.

*Лит.: Arciszewski W. Wolezyn dawniej i dziś // Rocznik ziem wschodnich na rok 1938. Warszawa, 1939. С. Г. Багласов, М. С. Кацер.*

## XV. ВЫСОКОЕ

Город на р. Пульва, в 40 км к западу от Каменца, в 40 км от Бреста. До сентября 1919 г. — Высоко-Литовск. Ныне это название сохранилось за конечной железнодорожной станцией (3 км от города) на линии Брест — Высоко-Литовск. Автомобильными дорогами связан с Брестом, Каменцем, Пружанами.

Впервые в исторических документах упоминается в 14 в. под названием Высокий Город. В 1494 г. получил магдебургское право и герб: на щите в виде эллипса — городские ворота с 3 ступеньками и 2 деревьями по сторонам. Относился к великокняжеским, а затем частным владениям. Принадлежал Иодковичам, великому князю, затем феодалам Хлевицким, Войнам, с 1647 г. Сапегам. Последние построили замок, укрепили его насыпными валами и системой водоёмов, разбили парк. Замок сильно пострадал во время русско-польской войны 1654—67 гг. и Северной войны 1700—21 гг., но был восстановлен. Позже город перешёл к Потоцким. В 1671 г. получил грамоту на «вечную» ярмарку; в 1785 г. открыт госпиталь на 20 человек. В 16—18 вв. высокие мастера ткали широко известные ковры и полотно. С 1795 г. Высокое в составе Пруссии, с 1807 г. в Российской империи — местечко Брестского уезда Гродненской губернии. В конце 19 в. здесь построен дворец.

В 1897 г. в местечке 3434 жителя, 370 домов, работала канатная фабрика, кожевенный и свечной заводы, 2 маслобойни, 3 школы. По большим праздникам здесь проводились ярмарки, на которые съезжались купцы из многих ближних и дальних мест покупать лошадей, крупный рогатый скот, свиней. В 1914 г. в Высоком 3800 жителей, 12 мелких предприятий (32 рабочих).

В 1915—18 гг. Высокое оккупировано войсками кайзеровской Германии, в 1919—20 гг. — буржуазной Польши. В августе 1920 г. установлена Советская власть, в конце августа Высокое вновь захватили белополяки. По Рижскому мирному договору 1921 г. город отошёл к буржуазной Польше и входил в Брестский повет Полесского воеводства. Действовал подпольный райком КПЗБ. В сентябре 1939 г. освобождён Красной Армией и вместе с западными областями Белоруссии воссоединился с БССР. В 1939 г. в городе 6,1 тыс. жителей. В 1940—62 гг. центр Высоковского района. 23.6.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в городе и районе уничтожили 1297 человек. Действовал подпольный райком ЛКСМБ (декабрь 1943—10.7.1944). Высокое освобождено 28.7.1944 г. войсками



ектуры позд-  
рококо.  
płeczyn dawniej  
h na rok 1938.  
M. C. Kačer.

км к западу  
а. До сентяб-  
к. Ныне это  
ечной желез-  
и от города)  
Литовск. Ав-  
изан с Брес-

документах  
ванием Высо-  
и магдебург-  
в виде эллип-  
ступеньками  
Относился к  
стным владе-  
чам, велико-  
Хлевицким,  
и. Последние  
его насыпны-  
мов, разбили  
дал во время  
54—67 гг. и  
гг., но был  
перешёл к  
грамоту на  
открыт гос-  
18 вв. высо-  
и известные  
Высокое в  
в Российской  
ского уезда  
конце 19 в.

434 жителя,  
ная фабрика,  
ды, 2 масло-  
и праздникам  
на которые  
их ближних  
шадей, круп-  
В 1914 г. в  
мелких пред-

заккупировано  
Германии, в  
ольшин. В ав-  
а Советская  
иское вновь  
о Рижскому  
город отошёл  
идил в Брест-  
водства. Дей-  
ком КПЗБ.  
дён Красной  
и областями  
с БССР.  
ис. жителей.  
овского рай-  
ван немецко-  
и, которые в  
и 1297 чело-  
ный райком  
(7.1944). Вы-  
г. воинами



XV. Дом культуры

54-й гвардейской (генерал-майор М. М. Данилов) и 152-й (полковник А. Т. Кузин) стрелковыми дивизиями 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской операции. В 1959 г. насчитывалось 2,6 тыс. жителей. С 1962 г. в Каменецком районе.

Первоначально город развивался на правом берегу р. Пульва. Основная жилая застройка и общественный центр сформиро-



865. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан

ровались на левом берегу реки в 19—20 вв. Территория современного города разделена рекой на 2 части. Архитектурно-планировочную структуру формируют улицы Советская (автомагистраль Брест — Высоко-Литовск), Ленина, Социалистическая, Советских пограничников. Общественный центр города сложился на площади со сквером на месте бывших торговых рядов, образованной при пересечении улиц Советской, Советских пограничников и Ленина. Здесь расположены административные здания, Дом культуры, кинотеатр, СПТУ № 158 механизации сельского хозяйства, магазины. Центр города, его юго-восточная и западная части застроены 2—3-этажными домами. Согласно генплану 1975 г. (разработан Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства) в центральной, северо-западной и западной частях города строятся 3—5-этажные жилые дома. На остальной территории — индивидуальные дома усадебного типа.

Работают завод железобетонных изделий, сырзавод, консервный цех производственного объединения «Брестконсервинпром». Каменецкое районное производственное объединение по техническому обеспечению сельского хозяйства, МПМК-14, производственный участок Каменецкого комбината бытового обслуживания, метеостанция, лесничество.

В городе средняя школа, школа-интернат, детско-юношеская спортивная и музыкальная школы, среднее профессионально-техническое училище № 158 механизации сельского хозяйства, 2 дошкольных учреждения, Дом пионеров и школьников, кинотеатр, Дом культуры, 2 библиотеки, больница.

Установлены памятники В. И. Ленину, на братской могиле советских воинов и партизан. Сохранились памятники архитектуры — Варваринская часовня 18 в.,

церковь 19 в. и усадьба 1-й половины 19 в.


Зона отдыха — р. Пульва, городской парк.

Лит.: Копынский З. Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI—первой половине XVII в. Мн., 1975; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Marcza M. Przewodnik no Polesiu. Brześć nad Bugiem, 1935; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 14. Warszawa, 1895. [На обложке: 1897]. А. С. Борисов, А. Н. Кулагин. 865. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре города, в сквере. Похоронены 31 воин и 2 партизана, погибшие в боях при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 г.

В 1955 г. на могиле установлен обелиск. 866. ВАРВАРИНСКАЯ ЧАСОВНЯ (архит.). На северо-западной окраине горо-



866. Варваринская часовня



866. Варваринская часовня. План





868. Усадьба. Дворец



868. Усадьба. Схема планировки: 1—дворец; 2, 3—флигеля; 4—хозяйственные постройки; 5—жилой дом

да, на возвышенном правом берегу р. Пульва. Построена в 1772 г. из кирпича.

Небольшой восьмигранный центрический объём накрыт шатровой крышей, завершён сквозной фигурной башенкой (чугунное литьё). Грани объёма раскрепованы лучковыми оконными проёмами, плоскими нишами, лопатками, горизонтальными тягами цоколя и карниза. Стены внутри оформлены лепным растительным орнаментом, рельефными изображениями воинских доспехов. Над входом расположен амвон с ажурной резной оградой.

Часовня — памятник архитектуры стиля барокко.

**867. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Перед зданием СПТУ № 158. Скульптурная фигура В. И. Ленина установлена в 1958 г., в 1987 г. окована бронзой.

**868. УСАДЬБА** (архит.). В юго-западной части города, на правом берегу р. Пульва. Ныне здесь размещается школа-интернат.

Формирование усадьбы началось в 1678—80 гг., когда ею владели Сапег.

В это время заложен замок и парк с водоёмом, обнесённые валом и рвом. Старый замок сгорел в 1784 г. (сохранились фрагменты стен, вала, башня). В 1816 г. недалеко от него построен новый дворец, а парк расширен за пределы вала. В 1895 г. парк перепланирован архитектором В. Кроненбергом, системой водоёмов разделён на 2 части.

В ансамбль усадьбы входят каменный дворец и 2 Г-образных в плане одноэтажных флигеля с портиками на торцах, образующих прямоугольный парадный двор, северо-восточнее дворца — служеб-


ный корпус с полузамкнутым двором. Пейзажный парк занимает территорию более 50 га. В нём растут сосна веймутова и чёрная, лиственница европейская и даурская, каштан восьмитычинковый вергинский, граб, туя западная, ясень обыкновенный плакучий, ольха, берёза, дуб пирамидальный. Главный въезд в усадьбу по оси дворца оформлен 2 парами пилонов с декоративными вазами и коваными воротами.

Дворец — прямоугольный в плане одноэтажный объём симметричной композиции. Центральную часть с мезонином, накрытую двускатной крышей, на главном южном фасаде подчёркивают четырёхколонный портик с треугольным фронтоном, на противоположном дворовом — ступенчатый аттик. Классические элементы декора выполнены из дерева и оштукатурены. В центральной части дворца расположены вестибюль и парадный зал с выходом на террасу. Планировка крыльев здания коридорная. По обе стороны коридора — жилые помещения. В интерьерах сохранились остатки отделки — лепные орнаментальные плафоны и профилированные карнизы, мозаичный пол.

Усадьба — памятник усадебно-парковой архитектуры классицизма.

Лит.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 14. Warszawa, 1895. [На обложке: 1897].

А. Н. Кулагин.




868. Дворец. План



868. Усадьба. Один из флигелей






869. Церковь. Фрагмент бокового фасада



870. Петропавловская церковь. Колокольня. Фрагмент



870. Петропавловская церковь. План.



871. Дворец. Фрагмент главного фасада

869. **ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре города. Построена в 1869 г. из кирпича.

Пространственную композицию формируют прямоугольные в плане притвор, завершённый шатровой звонницей, основной объём с боковыми притворами и апсиды. Центральный объём накрыт четырёхскатной крышей и увенчан 5 главками. Стены апсиды прорезаны полуциркулярными оконными проёмами. Плоскости стен раскрепованы лопатками, соединёнными сверху орнаментальным поясом, горизонтальными тягами цоколя и карниза, тягой, проходящей на уровне нижней линии окон.

Церковь — памятник архитектуры с элементами древнерусского зодчества.

д. Городище, Дмитровицкий сельсовет  
870. **ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северной окраине деревни. Построена в конце 18 в. из дерева. Трёхъярусная колокольня пристроена в начале 19 в.


Церковь двухсрубная, с пятигранной апсидой. Накрыта гонтовой крышей с главкой в центре. Стены вертикально обшиты досками, оконные проёмы прямоугольные. В интерьере — хоры на 2 деревянных столбах.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества.


д. Гремяче, Волчинский сельсовет

871. **УСАДЬБА** (архит.). На северной окраине деревни, на возвышенности, в изгибе р. Пульва. Сформировалась к середине 19 в. Ныне здесь размещается школа.

Ансамбль усадьбы состоит из каменного дворца, небольшого пейзажного парка и хозяйственных построек из бутового камня. Перед дворцом с северной стороны




871. Дворец. План



871. Усадьба. Схема планировки: 1 — дворец; 2 — хозяйственные постройки

разбит партер регулярной планировки. Прямоугольное в плане одноэтажное здание дворца, накрытое двускатной крышей, имеет жилой мансардный этаж. Главный северный фасад в центре выделен четырёхколонным портиком и фланкирован ризалитами, завершёнными аттиками. Противоположный дворовый фасад соответственно раскрепован центральным и боковыми ризалитами. Стены





871. Дворец. Лестница на мансардный этаж



871. Дворец. Атик и карниз кафельной печи



871. Дворец. Фрагмент кафельной печи

декорированы пилястрами, филёнками, нишами, профилированными оконными наличниками и карнизами, орнаментальными розетками и висячими гирляндами.

Внутренняя планировка симметрично-анфиладная. В центральной части — вестибюль и парадный зал с выходом на террасу. В западном ризалите находились служебные помещения и кухня, в восточном — жилые комнаты. Сохранились кафельные печи и ажурная винтовая лестница (чугунное литьё, конец 19 в.), ведущая на мансардный этаж.

Усадьба — памятник архитектуры позднего классицизма. А. Н. Кулагин.

д. Дешевичи, Дмитровический сельсовет  
872. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,5 км к северо-западу от деревни, в лесу. 29 насыпей высотой 0,6—4 м, диаметром 5—16 м. Один курган прямоугольный, длиной 23 м, шириной 16 м, высотой 4 м. Выявил в 1968 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1970 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

д. Дмитриовичи, центр сельсовета  
873. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На кладбище. Для увековечения памяти 103 жителей деревень Белёво, Внучки, Городище, Горошковка, Дмитриовичи, Маковищи, Мшанки, Панасюки, Подомша, Столповиски, Чвирки, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или замученных немецко-фашистскими захватчиками, в 1969 г. установлена стела.

874. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1786 г. из дерева.

К прямоугольному в плане срубу, поставленному на бутовый фундамент, примыкает притвор. Главный фасад завершён фронтоном с 2 небольшими ромбовидными проёмами в центре. Крышу прорезает восьмериковый барабан, увенчанный главкой. Рядом с главным входом в церковь — четвериковая каркасная колокольня.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества. В. К. Филатов.

д. Долбизно, Верховический сельсовет  
875. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). Возле клуба. Похоронены 98 воинов, погибших 22—28.7.1944 г. в боях при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина со сложенным знаменем.

876. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ Феликсу Эдмундовичу (ист.). Возле клуба. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1958 г.

д. Каменюки, центр сельсовета  
877. МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист., иск.). Перед зданием музея Беловежской пуши. Похоронены советские воины Ж. Байсембеков и О. Махмудов, погибшие в бою с немецко-фашистскими

захватчиками в начале Великой Отечественной войны.

27.6.1941 г. пулемётный расчёт 333-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии вступил в неравный бой с ротой гитлеровцев. Пулемётчики Ж. Байсембеков, О. Махмудов и И. Гончаров открыли огонь по машинам противника, которые двигались по лесной дороге. Одна машина загорелась и преградила путь остальным. Гитлеровцы выскочили из машин и начали отстреливаться. Бой стал затяжным. Ж. Байсембеков и О. Махмудов погибли. Раненный, И. Гончаров продолжал бой, пока не вышел из строя пулемёт. На другой день местные жители нашли тяжелораненого И. Гончарова, спрятали пробитый пулями пулемёт. После войны его установили на могиле Ж. Байсембекова и О. Махмудова.


В 1975 г. установлен памятник пулемётчикам (скульптор В. Занкович; силуэты, бетон; высота скульптуры 2,5 м, постамента 0,8 м). Представляет собой скульптурную композицию — обнажённую поясную фигуру воина, в напряжении припавшего к пулемёту, поставленному на невысоком прямоугольном пьедестале. Площадка вокруг памятника выложена бетонными плитами.

Лит.: Смирнов С. С. Брестская крепость. М., 1970. М. Н. Козловская, Л. Г. Лапцевич.

д. Клепачи, Новицковический сельсовет  
878. МОГИЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ (ист.). В 2 км к юго-западу от деревни. Похоронены 12 активистов, расстрелянных в августе 1941 г. немецко-фашистскими оккупантами. Среди расстрелянных — участник революционного движения в Западной Белоруссии, председатель райисполкома Карп Каленико-



874. Преображенская церковь



874. Преображенская церковь. План





877. Памятник на могиле советских воинов

вич Кузько, депутат сельсовета К. К. Кунц, секретарь сельсовета Ф. И. Кунц, инспектор райфинотдела П. С. Матюхевич и его сын — комсомолец тракторист П. П. Матюхевич, участковый милиционер П. И. Мотуско, председатель сельсовета Е. И. Нижник.

К. К. Кузько родился 25.5.1891 г. в д. Угляны Каменецкого района Брестской области. Член КПЗБ с 1926 г. Батрачил, работал на лесопильном заводе. Доставлял и распространял среди населения политическую литературу. В 1927—32 гг. и с 1937 г. секретарь Каменецкого подпольного райкома КПЗБ. Неоднократно арестовывался польскими буржуазными властями, заключён в тюрьму. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. председатель Каменецкого райисполкома, депутат Народного собрания Западной Белоруссии. В период оккупации района немецко-фашистскими захватчиками участвовал в создании подпольного райкома партии. Схвачен фашистами и после двухнедельных пыток в августе 1941 г. расстрелян. Именем К. К. Кузько названа улица в Каменце.

В 1975 г. на могиле установлена плита. Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

д. Колодно, Огороднический сельсовет

879. **СТОЯНКИ** (археол.). В окрестностях деревни, у р. Лесная, на эрозированной террасе моренного плато высотой 14—15 м. Выявил в 1926 г. З. Шмидт. 879а. **Стоянка-1**. На западной окраине деревни, недалеко от устья р. Лесная. Протяжённость около 300 м. Культурный

слой 0,2 м, в некоторых местах повреждён. Найдено более 500 обработанных кремней и около 50 кремнёвых изделий: пластинчатые наконечники, концевые скребки, массивные пластины с боковыми углублениями и такие же клиновидные резцы, многочисленные нуклеусы, пластины и др. Часть изделий имеет макролитический облик.

879б. **Стоянка-2**. В 0,1—0,2 км от д. Шумаки, на правом берегу р. Лесная, на склоне моренной возвышенности. Найдено более 100 обработанных кремней: ножевидные пластины, разнообразные скребки, грубые резцы, отбойники, сходные с предметами из стоянки-1.

Стоянки относятся к эпохе мезолита. Датируются 9—5-м тысячелетиями до н. э.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. Ф. Исаенко.


д. Крынки, Волчинский сельсовет

880. **ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). В 3 км к северо-востоку от деревни. В честь подвига пограничников И. Г. Сергеева и В. И. Чугреева, которые 22.6.1941 г. вступили в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками и уничтожили более 30 гитлеровцев, в 1964 г. установлен обелиск.


д. Кустичи, Ратайчицкий сельсовет

881. **КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к юго-западу от деревни, в 1 км слева от автомобильной дороги Видомля — Высокое, в урочище Застенки, в поле. Местное название — Шведские могилы. 36 насыпей высотой 0,3—1,7 м, диаметром 2,6—10 м. Задерно-

ваны, у основания обложены валунами. Выявил в 1937 г. К. Салевич, исследовали в 1960 г. И. В. Бируля (раскопал 24 кургана), в 1981—83 гг. и в 1985 г. Т. Н. Коробушкина (7 курганов). Погребальный обряд — труположение головой на запад в насыпях, под насыпью на горизонте и в подкурганных ямах (иногда на зольно-угольной подсыпке). В одном кургане — трупосожжение на стороне, остатки кремации захоронены в подкурганной



881. Курганный могильник. План



881. Курганный могильник. Предметы из раскопок: 1 — нож; 2 — кольцо; 3 — бронзовый бубенчик; 4 — бронзовое трёхбусинное височное кольцо; 5 — бронзовая пуговица; 6, 9 — серебряные височные кольца; 7 — бронзовое колечко; 8 — обломок перстня из белого металла; 10 — шиферное пряслице; 11 — кресало





881. Курганный могильник. Один из раскопок

яме диаметром 85 м, глубиной 0,80 см. Найдены целые и обломки рифлёных гончарных сосудов, железные ножи, гвозди, кресало, шиферное пряслице, серебряные полутораоборотные височные кольца, бронзовые трёхбусинное колечко, бубенчик, пуговица, обломок перстня из белого металла. Могильник датируется 10—13 вв. Принадлежал дреговичам.


Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР и Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Население Среднего Побужья в X—XIII вв. // Тез. докл. сов. делегации на V Междунар. конгр. слав. археологии (Киев, сент. 1985 г.). М., 1985.

Т. Н. Коробушкина.

д. Лески, Речицкий сельсовет

**882. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА** (ист.). В 2 км к северо-западу от деревни, в лесу.



883. Памятник на могиле жертв фашизма

Здесь в 1943 г. в землянках размещался штаб партизанского отряда имени В. П. Чкалова бригады «Советская Белоруссия». Отряд создан в марте 1943 г. по инициативе Брестского межрайонного «Комитета борьбы с немецкими оккупантами». Командиры: П. И. Мосалов (до августа 1943), С. З. Островский (ноябрь 1943 — май 1944), Я. К. Колесников (июнь—июль 1944); комиссары: Х. Комуратов (март — июль 1943, погиб), Я. Г. Бережнюк (июль 1943 — июль 1944), начальники штаба: Н. З. Храбрых (до июля 1943, погиб), Н. С. Степанов (август 1943 — июль 1944, погиб), П. К. Кузьмич (с июня 1944). До июня 1943 г. отряд действовал отдельно, в июне — августе — в составе бригады им. П. К. Пономаренко, в августе 1943 г. вошёл в партизанскую бригаду «Советская Белоруссия». Действовал на территории Жабинковского и других районов. При отряде был семейный лагерь.

В 1955 г. около землянок установлена мемориальная доска.

**883. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены мирные жители — жертвы фашистского террора. 4.5.1943 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли 216 жителей д. Лески и сожгли деревню — 54 усадьбы.

В 1960 г. для увековечения памяти жертв фашизма установлен обелиск, в 1987 г. — новый памятник: на четырёхугольной плоской бетонной плите — барельефные изображения лиц стариков, женщин, детей, выбиты имена погибших.

Лит.: Мамус М. Сястра Хатыні // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1988. № 4.

д. Лисовичицы, Войский сельсовет


**884. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ** (археол.).

**884а. Могильник-1.** В 1,6 км к юго-востоку от деревни, слева от дороги на д. Ко-

щенники, у хутора. 10 насыпей высотой 0,3—0,5 м, диаметром 4—6 м. Большая часть насыпей расположена на возвышенности, в 54 м от одиночных курганов у хутора. Могильник повреждён ямами. Курганы у основания обложены камнями, задерживаются. Известен с 1895 г., исследовала в 1981 г. Т. Н. Коробушкина (раскопала 2 кургана). Погребальный обряд — труположение (в одном кургане с частичным сожжением) на горизонте под насыпью головой на запад с вытянутыми вдоль туловища руками. Найдены обломки горшка, обожжённый железный предмет — вероятно, наконечник двуперстной железной стрелы, остатки сожжённого бревна длиной около 2,4 м, угли, кованые гвозди (возможно, от гроба). Курганы датируются 11 в. Принадлежали восточным славянам.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

**884б. Могильник-2.** В 1 км к югу от деревни, в урочище Пятична Гора. 4 насыпи




884а. Курганный могильник-1. План





886. Церковь Иоанна Крестителя. Вид со стороны апсиды



886. Церковь Иоанна Крестителя. План

высотой 0,2—0,5 м, диаметром 4—6 м. У основания насыпей кольцевые выкладки из валунов (сохранились частично). Известен с 1895 г., обследовала в 1980, 1983 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Коробушкина Т. Н. Исследования курганов в бассейне Буга // Археологические открытия 1981 года. М., 1983.

Т. Н. Коробушкина.  
**885. МОГИЛА КОЛХОЗНЫХ АКТИВИСТОВ** (ист.). На окраине деревни. Похоронены организаторы колхоза «Новая жизнь» Я. М. Андросюк, Г. А. Андросюк, С. А. Григорюк, Я. С. Заяц, Д. А. Нестерук, И. Хомич, И. Н. Яковлев, Ф. С. Ярошук, расстрелянные 10.9.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками.

В 1975 г. на могиле установлен обелиск.


**886. ЦЕРКОВЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ** (архит.). В центре деревни. Построена в 19 в. из дерева.

Целостный объем с восьмериковой звонницей над притвором и трёхгранной апсидой. Двускатная гонтовая крыша с вальмами над апсидой увенчана главкой. Звонница завершена высоким шатром. Стены вертикально обшиты досками, по углам и в верхней части — резными. В интерьере основного объема со стороны притвора на всю высоту расположены хоры, опирающиеся на 2 столба. Потолок плоский.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

д. Любашки, Дмитровичский сельсовет

**887. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,8 км к юго-востоку от деревни, в 0,2 км слева от дороги Ганцевичи — Любашки, на поле, в урочище Курганы, на небольшой возвышенности. Местное название — Шведские могилы. 19 насыпей высотой 0,2—1 м, диаметром 3,85—6 м. Задернованы, у основания обложены камнями-валунами. Впервые обследовал и раскопал 2 кургана в 1962 г. И. В. Бируля. Обследовала в 1980, 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. В 1988 г. ею исследованы 10 курганов. Погребальный обряд — труположение в деревянных гробах на горизонте или в неглубоких (до 35 см) подкурганных ямах на песчано-зольной подсыпке. В некоторых погребениях обнаружен древесный уголь. В кургане № 3 (погребён мужчина) найден обгоревший кусок дерева и крупные куски угля. Большинство захоронений одиночные (более поздние в основном детские), в трёх курганах парные



887. Предметы из раскопок курганного могильника: 1—6 — полтораоборотные проволочные височные кольца; 7, 9 — оваловое и калачевидное кресала; 8 — шиферное пряслице; 10 — зернёная бусинка



887. Курганный могильник. Глиняный горшок из захоронения № 10

и в одном — тройное. Все ориентированы на запад (кроме женского в парном захоронении кургана № 10, ориентированного головой на восток). Погребённые находились в вытянутом положении, на спине, руки на животе или на груди. Найдены разбитые глиняные горшки (в кургане № 10 целый горшок с волнистым, в виде остроугольных линий, орнаментом под отогнутым венчиком и рифлёным туловом; аналогичный орнамент и на разбитых горшках), кованые железные гвозди, пряслице из розового сланца, оваловое и калачевидное кресала (последнее, видимо, находилось в кожаном чехле, украшенном 8 металлическими бляшками, которые были расположены по форме кресала). В кургане № 8 с женским



887. Курганный могильник. План






889. Памятник землякам

захоронением найдена зернёная бочонковидная дреговичская бусина из бронзовой проволоки с напаянными на ней семью рядами серебряных шариков, в кургане № 7—6 свинцово-оловянных полутораоборотных височных проволоочных колец. Могильник датируется 11—12 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Брестском областном краеведческом музее и в Институте истории АН БССР. Лит.: Покровский Ф. В. Археологи-



892. Церковь



892. Церковь. План



893. Здание правления колхоза, исполкома сельсовета и Музея хлеба

ческая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Т. Н. Коробушкина.

д. Мартынюки, Речицкий сельсовет

888. ПАМЯТНИК КИРОВУ Сергею Мироновичу (ист.). В центре деревни. Бюст С. М. Кирова установлен в 1960 г.

д. Николаево, Войский сельсовет

889. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле административного здания отделения колхоза «XXVII партсъезд». Для увековечения памяти 69 жителей Каменецкого сельсовета, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в

1979 г. установлены обелиск и стена с именами погибших.

890. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Возле административного здания отделения колхоза «XXVII партсъезд». Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

891. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Около восьмилетней школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

892. ЦЕРКОВЬ (архит.). На северной окраине деревни. Построена в конце 19 в. из дерева.

Основной прямоугольный в плане объём увенчан 5 главками и соединён с трёхъярусной шатровой колокольней (2



893. Фрагмент жилой застройки





893. Дом культуры

восьмерика на четверике). Апсида находится в пределах основного объёма. Главный вход выделен крыльцом с фронтоном. Стены горизонтально обшиты досками. Памятник отличается богатством декора: использованы резные карнизы, орнаментальные фронтоны, оконные наличники, горизонтальные тяги, вертикальные лопатки. В интерьере — хоры на 2 деревянных столбах.

Церковь — памятник архитектуры с элементами древнерусского зодчества.

д. Новая Рясна, Рясненский сельсовет  
893. ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
УСАДЬБЫ КОЛХОЗА «СОВЕТСКАЯ

БЕЛОРУССИЯ» (архит.). В 33 км к западу от Каменца, 2,5 км от железнодорожной ст. Высоко-Литовск.

Первый проект застройки разработан в 1968 г., ныне усадьба застраивается по генплану 1975 г., оба разработаны БелНИИгипросельстроем. Новая застройка ведётся к западу от существующей индивидуальной, отличается компактностью, композиционной целостностью, функциональным зонированием и благоустройством территории. Основная композиционная ось — ул. Юбилейная — застроена преимущественно двухэтажными жилыми домами с квартирами в 2 уровнях. Административно-общественный и культурный центр решён в виде площади,



893. Застройка улицы Юбилейной



893. Дом для одиноких ветеранов труда

сформированной двухэтажными зданиями Дома культуры (построен в 1970, архитектор Л. Москалевич, инженеры С. Моисеева, В. Самошук), в художественном оформлении интерьера которого использованы гобелены, озеленение, рельефная композиция из шамота (коллектив художников под руководством А. Кищенко), торгового центра (магазин, ресторан, столовая, гостиница, комбинат бытового обслуживания), трёхэтажным административным зданием правления колхоза, исполкома сельсовета и Музея хлеба, рядом расположены здания детского сада и трёхэтажной средней школы. Жилая зона застраивается в основном 2—3-этажными 1—3- и 4-квартирными секционными домами, домами усадебного типа. Квартиры обеспечены всеми коммунальными удобствами. Зона отдыха формируется вокруг искусственного водоёма.


Архитектурно-планировочное решение отмечено дипломом ВДНХ СССР (1970).

А. Е. Балыко.

894. КОСТЁЛ (архит.). В центре деревни. Построен в 18 в. из кирпича, перестроен в 19 в.

Целостный однефный объём с полукруглой алтарной частью. Перед входом, решённым в виде портала, выступает мощный четырёхколонный портик дорического ордера. По периметру здания проходит профилированный карниз. Стены оштукатурены и прорезаны высокими прямоугольными оконными проёмами.

Костёл — памятник архитектуры классицизма.



894. Костёл. План





895. Памятник на братской могиле советских воинов и партизана

д. Новосёлки, Волчинский сельсовет

**895. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА** (ист.). Возле школы. Похоронены 100 воинов и 1 партизан, погибшие в 1941 г. и в июле — августе 1944 г. в боях с немецко-фашистскими оккупантами.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины со знаменем в руках.

д. Огородники, центр сельсовета

**896. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На кладбище. Похоронены 77 воинов и 4 партизана, погибшие 26—28.7.1944 г. при освобождении района от немецко-фашистских оккупантов.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины со знаменем. Памятник увековечивает также память 43 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

**897. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В 6 км к северу от деревни.

1.4.1944 г. здесь в бою с немецко-фашистскими оккупантами погибли партизаны 1-й Украинской партизанской дивизии им. С. А. Ковпака В. И. Коробко и П. А. Сычева. В 1982 г. на месте их гибели установлен мемориальный знак.

**898. СЕЛИЩЕ КУСИЧИ** (археол.). На окраине деревни, на левом берегу р. Пульва (приток Западного Буга). Выявила

и частично исследовала в 1963 г. В. Б. Никитина (Короткевич).

Культурный слой 0,4 м. На вскрытом участке (50 м<sup>2</sup>) найдены остатки жилища неправильной прямоугольной формы, вытянутого с юго-запада на северо-восток (длина 4,5 м, ширина около 4 м). Сохранились камни-валуны, залегающие на глубине 0,4—0,5 м. Видимо, ими были снаружи обложены стены жилища. Пол земляной. Около юго-западной стены находился очаг, второй, несколько меньший, — с южной стороны. Оба очага сложены из камней в круглых ямах диаметром около 0,5 м. Вход в жилище (судя по расположению камней) был с востока. В культурном слое и первом очаге обнаружены черепки лепной посуды. По найденной керамике селище датируется 4—2 вв. до н. э., принадлежало племенам поморской культуры.

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР.


Лит.: Никитина В. Б. Вновь открытые памятники поморской культуры // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та археологии АН СССР. 1964. Вып. 102. В. Б. Короткевич.

д. Омеленец, Каленковичский сельсовет

**899. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в конце 19 в. из дерева. Ранее входила в комплекс монастыря около




899. Крестовоздвиженская церковь. Боковой фасад



899. Крестовоздвиженская церковь. План



900. Успенская церковь



900. Успенская церковь. План

оз. Белое (перевезена в деревню в 1925 г.).

Церковь крестообразная в плане. К главному объёму с востока примыкает пятигранная апсида, с запада — притвор, завершённый звонницей. Стены храма, рубленные в угол с остатком, за исключением северного фасада, обшиты профилированными досками. Главный фасад имеет двускатный навес, опирающийся на фигурные кронштейны, образованные выступом венцов сруба притвора. Звонница увенчана луковичной главкой. Над основным объёмом возвышаются восьмериковый световой барабан с шатровым завершением и угловые четвериковые башенки с главками. Алтарь отделён от основного объёма двухъярусным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры с элементами древнерусского зодчества.

В. К. Филатов.

д. Паниквы, Волчинский сельсовет

**900. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 19 в. из дерева.

Имеет продольно-осевую композицию. Состоит из прямоугольных в плане срубов — притвора, основного объёма, апсиды с ризницей, трёхъярусной четвериковой колокольни (пристроена позже). Основной объём в центре увенчан луковичной главкой на гранёном барабане. Сочетание горизонтальной и вертикальной шалёвки — основной приём декоративной отделки. Художественная вырази-



тельность достигается соподчинением разновеликих объёмов, объединённых в развитую ярусную композицию. Вход в церковь выделен небольшим козырьком. Внутри над входом — хоры. Основное пространство освещено высокими лучковыми окнами. Алтарь отделён деревянным иконостасом.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. *А. Н. Кулагин.*

д. Пашуки, Новицковичский сельсовет

**901. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северной окраине деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

К основному продольному в плане объёму, завершённому четырёхскатной крышей с небольшим куполом на восьмигранном барабане, с востока примыкает трёхгранная апсида, с запада — двухъярусная колокольня с шатровым покрытием. Главный вход выделен треугольным фронтоном.


Церковь — памятник архитектуры с элементами древнерусского зодчества.

д. Пелище, центр сельсовета

**902. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 9 танкистов 19-й механизированной бригады 30-го гвардейского полка 28-й армии, погибших 21.7.1944 г. во время прорыва вражеской обороны возле деревень Пелище и Житин.



901. Пречистенская церковь



901. Пречистенская церковь. План



902. Памятник на братской могиле советских воинов

В 1974 г. у могилы на постаменте установлен танк.

**903. КОСТЕЛ СЕРДЦА ИСУСА** (архит.). На северо-восточной окраине деревни. Построен в 1-й половине 20 в. из кирпича.

Прямоугольные в плане разновеликие основной объём, апсида, сакристия и башня-звонница объединены в ярусную пространственную композицию. Звонница завершена фигурной башенкой. Пластику фасадов создаёт ритм арочных оконных проёмов и широких лопаток.

Церковь — памятник архитектуры стиля модерн.

**904. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания исполкома сельсовета. Для увековечения памяти 62 жителей деревень Березняки, Индычи, Пелище, Подбродяны, Пруска Волгинова, Седруж, Сосны, Стрели, Щербово, Якубовичи, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Пески, Огородникский сельсовет

**905. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). Между деревнями Пески и Плянта, в лесу, на правом берегу ручья Люта. 6 курганов высотой 0,5—1,1 м, диаметром 3,5—7,5 м. Обнаружил в 1968 г. В. Р. Супрун, обследовали в 1970 г. Я. Г. Зверуго, в 1986 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

д. Плянта, Огородникский сельсовет

**906. КУРГАН** (археол.). В 1,5 км к югу от деревни, в урочище Придатки. Местное название — Шведская могила. Высота 0,7 м, диаметр 8 м. Обследовала в 1980 г. Т. Н. Коробушкина. До 1965 г.

было около 10 курганов. В 1965 г. при строительстве объезда на шоссе Брест — Высокое насыпи разрушены, теперь на их месте карьеры.

д. Пограничная, Рясненский сельсовет

**907. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 27 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

**908. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле Дома культуры. Бюст В. И. Ленина установлен в 1962 г.

д. Подбела, Новицковичский сельсовет

**909. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На южной окраине деревни. Для увековечения памяти 33 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1981 г. установлен памятник: на постаменте бюсты воина, рабочего и колхозницы.

д. Подбурье, Каленковичский сельсовет

**910. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На южной окраине деревни. Похоронены 179 воинов, погибших в июле 1944 в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины со знаменем в руках.

д. Пруска Волгинова, Речицкий сельсовет

**911. ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ** (ист.). В 0,5 км к северу от деревни. В честь воинов 50-й гвардейской стрелковой дивизии (командир генерал-майор А. С. Владычанский), участвовавших в июле 1944 г. в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, в 1969 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Радость, Видомлянский сельсовет


**912. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,5 км к северо-востоку от деревни, на левом берегу р. Лесная, в урочище Ольшина. Местное название — Шведские могилы. 3 насыпи высотой 0,5—1,5 м, диаметром 7—14 м. У основания имеют кольцевые канавки глубиной до 0,4 м. Известен с 1895 г., исследовали в 1962 г. Ю. В. Кухаренко (раскопал 1 курган), в 1969 г. И. П. Русанова (2 кургана), обследовала в 1980 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Погребальный обряд — трупосожжение. В насыпях курганов и на горизонте прослежены остатки ритуальных кострищ диаметром до 3 м и мощностью до 0,2 м с пережжёнными костями, угольные прослойки и зольные пятна. В одном из курганов в угольной прослойке найдены контуры прямоугольника из обгоревшего дерева размером 3×2,6 м, в юго-западном углу



которого остатки пережжённых костей. Найдены обломки груболепных сосудов с косыми насечками, гончарные с линейным и волнистым орнаментом, железная пряжка. Могильник датируется 8—10 вв. Относится к группе так называемых «парных» курганов, которые приписывают волынянам.

Материалы раскопок хранятся в Институте археологии СССР в Москве и Брестском областном краеведческом музее.


Лит.: Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М., 1973; Её же. Раскопки



913. Курганный могильник. Предметы из раскопок: 1—нож; 2—проволочное полутораоборотное височное кольцо; 3—серебряный ложновитой перстень; 4—зернёная бронзовая бусина и ракушка-каури; 5—проволочное S-образное височное кольцо; 6—стеклянные посеребрённые и позолоченные бусины; 7—бусины; 8—серебряный перстень; 9, 11—кресала; 10—шиферное пряслице; 12—шпора



913. Горшок из курганного могильника



913. Курганный могильник. План

курганов на Волыни // Археологические открытия 1969 года. М., 1970.

Т. Н. Коробушкина.

д. Ратайчицы, центр сельсовета

913. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,25 км к северо-востоку от деревни, на высокой песчаной возвышенности левого берега р. Пиявка (приток р. Лесная). Сохранились 8 насыпей высотой 0,3—0,7 м, диаметром 4—8 м. Задержаны, у основания обложены валунами. Известен с конца 19 в. Исследовали в 1937 г. К. Салевич, в 1980—81, 1983 и 1986 гг. Т. Н. Коробушкина, исследовал в 1959—60 гг. И. В. Бируля (раскопал 29 насыпей). Захоронения преимущественно одиночные, встречаются двойные (женщина и ребёнок), одно тройное (двое взрослых и ребёнок). Погребальный обряд — труположение головой на запад (в 2 курганах на восток) в насыпи (более ранние), под насыпью на горизонте и в яме, иногда на зольно-угольной подсыпке. В одном кургане — трупосожжение. Найдены гончарные горшки (рифлёные с отогнутым венчиком, с поясами косых насечек), обломки керамики, железные ножи, кресала, обручи и дужки от деревянного ведра, шпоры, проволочные полутораоборотные и S-образные височные кольца, бронзовые зернёные бусинки дреговичского типа, сере-

бряные перстни, бронзовый бубенчик, шиферное пряслице, стеклянные посеребрённые и позолоченные бусы, ракушка-каури. Могильник датируется 10—13 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Бируля И. В. Курганы у дер. Ратайчицы // Древние славяне и их соседи. М., 1970.

Т. Н. Коробушкина.

914. МОГИЛЬНИК (археол.). В 0,8 км к юго-востоку от деревни, справа от дороги на д. Млыны, на песчаной возвышенности, при впадении р. Пиявка в р. Лесную. Обнаружен в 1929 г. при земляных работах. Найдено захоронение по обряду трупосожжения. Остатки кремации вместе с каменными красными цилиндрическими бусами были помещены в глиняном горшке и захоронены в яме глубиной 0,6—0,7 м. Исследовали могильник в 1937 г. К. Салевич, в 1980, 1981, 1983 и 1986 гг. Т. Н. Коробушкина. В 1962 г. Ю. В. Кухаренко исследовал 2 захоронения по обряду труположения в прямоугольных ямах. В одном из них найдено бронзовое трёхбусинное височное кольцо (в отличие от аналогичных колец киевского типа бусы не ажурные, а гладкие). Могильник датируется 4—2 вв. до н. э. (относится к поморской культуре) и 11—12 вв. (относится к эпохе Киевской Руси).

Материалы исследований хранятся в Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961; Её же. Средневековые памятники Полесья. М., 1961. Т. Н. Коробушкина.


д. Речица, центр сельсовета

915. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Похоронены 7 танкистов, погибших 22.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1978 г. на могиле установлен памятник. Основной его композиционной частью является бюст С. А. Дубовика, перед ним по обе стороны расположены мемориальные доски.

Мемориальная доска советским танкистам. Увековечивает память похороненных здесь танкистов.

Бюст Дубовика Семёна Андреевича. Деятель революционного движения в Западной Белоруссии, один из создателей КПЗБ С. А. Дубовик (партийные псевдонимы Андрей, Балюк) родился 4.2.1888 г. в д. Наровщина Речицкого сельсовета. Член КПСС с 1912 г. В 1909 г. в поисках работы выехал в США, где принимал участие в рабочем движении. За революционную деятельность в 1911 г. выслан из США, возвратился в Россию и работал в Сибири. Участвовал в выступлении






915. Памятник на братской могиле советских воинов и землякам

рабочих на золотых приисках на р. Лена (1912). Дважды (в 1914 и 1917) был арестован и сослан в Екатеринбург. После Февральской революции 1917 г. работал в Петрограде, Москве. В гражданскую войну — начальник отдела снабжения 2-й Украинской бригады, комиссар полка. С 1921 г. на подпольной работе в Западной Белоруссии, возглавлял Брестскую окружную организацию Коммунистической рабочей партии Польши (КПРП). Делегат II съезда КПРП (1923). Участник I конференции КПЗБ (1923).



917. Хата



917. Хата. План

В 1923—24 гг. секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ. В 1924 г. арестован и приговорён к 4 годам тюремного заключения. После выхода из тюрьмы работал в аппарате ЦК КПЗБ. С 1930 г. в СССР на административно-хозяйственной работе. Репрессирован, погиб в 1937 г. Реабилитирован в 1957 г. Именем С. А. Дубовика названа улица в Каменце.

Мемориальная доска землякам. Увековечивает память 168 жителей Речицкого сельсовета, погибших в 1941—45 гг. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Мемориальная доска в честь первого в районе колхоза. Колхоз им. К. Е. Ворошилова организован в д. Кривляны Речицкого сельсовета после воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Колхоз, добившийся высоких производственных показателей, в марте 1941 г. был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Председатель колхоза К. В. Смолюк и бригадир Г. А. Садовский были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1942 г. (см. также статью № 847 «Могила советских воинов, активистов и мирных жителей»).

Мемориальная доска в честь Каменецкого подпольного райкома КПЗБ. Каменецкий подпольный райком КПЗБ некоторое время находился на территории Речицкого сельсовета. Бывший его секретарь К. К. Кузько в августе 1941 г. расстрелян немецко-фашистскими захватчиками (см. также статью № 878. «Могила советских активистов»).

Лит.: Полуян В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927—1939 гг.). Мн., 1987; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. А. Слесарук, М. Н. Козловская.


д. Рожковка, Дмитровичский сельсовет 916. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН (ист.). Возле кладбища. Похоронены партизаны (21 человек), погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время рейда 1-й Украинской партизанской дивизии им. С. А. Ковпака (командир П. П. Вершигора) в марте 1944 г. Партизаны внезапно ворвались в д. Рожковка, где находились части немецкой дивизии «Герман Геринг», и в ходе жестокого боя выбили противника. Гитлеровцы окружили их, несколько раз пытались вновь занять деревню. Ночью в результате удачного маневра партизаны вышли из окружения.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск. Лит.: Брайко П., Калиненко О. Внимание, Ковпак! 2 изд. М., 1975. М. Н. Козловская.

917. ХАТА (архит.). На главной улице, в центре деревни. Построена (согласно надписи на стене) в 1880 г.


Двухкамерная постройка (хата + сени), к которой примыкает сарай с отдельным входом, глухим торцом ориентирована к улице. Нижний венец сложен из брусьев толщиной 15 см. Хата срублена в угол с остатком. Двускатная стропильная крыша покрыта дранкой. Фронтон зашит досками «в разбежку». Первоначально хата отапливалась «почёрному» (была курная печь, в начале 20 в. заменена печью с дымоходом). Квадратное в плане жилое помещение сохранило традиционную композицию интерьера: справа от входа печь, по диагонали от неё — красный угол, где соединяются 2 лавы (широких скамьи), жёстко скреплённые с торцевой и продольной стенами хаты. В плоском потолке, который поддерживает средняя продольная балка, около печи сделано круглое отверстие-вытяжка для лучника (диаметр 26 см). Пол земляной. Сени по площади почти равны хате, использовались также как кладовая. Оконные проёмы прямоугольные, расположены в продольных стенах.

Хата — тип распространённого в эпохи феодализма и капитализма двухкамерного жилища, отражающего характерные черты западно-полесского крестьянского жилья 19 в. Ю. А. Якимович.



918. Курганный могильник. План





918. Курганный могильник. Предметы из раскопок: 1, 4, 6, 9, 10 — полтораоборотные височные кольца; 2 — височное кольцо с бусиной; 3 — кольцо; 5 — S-образное височное кольцо; 7 — металлическая пуговица; 8 — трёхбусинное кольцо с зернью; 11 — шиферное пряслице; 12 — нож



918. Курганный могильник

д. Свищёво, Войский сельсовет

**918. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,1 км к северо-востоку от деревни, в поле, по обе стороны от автомобильной дороги Высокое — Каменец. Местное название — Шведские могилы. 20 курганов высотой 0,2—1,6 м, диаметром 4—8 м. Все насыпи задернованы, заросли кустарником и деревьями, некоторые имеют сплошные или частичные каменные вымостки. Выявил в 1937 г. К. Салевич, исследовали в 1959 г. И. В. Бируля (раскопал 14 курганов), в 1961 г. В. В. Седов (7 курганов), в 1986 г. Т. Н. Коробушкина (2 кургана). Погребальный обряд — трупоположение в насыпи, под насыпью на горизонте и в курганных ямах (2,5×2 м). Погребения одиночные (в 2 курганах парные захоронения — мужчины и жен-

щины), ориентированы головой на запад, на зольно-угольной подсыпке. Найдены гончарные горшки (по одному в погребении, в одном мужском захоронении 2 горшка). В одной насыпи горшок заполнен золой, в двух горшки перевернуты вверх дном. Найдены также обручи и железная дужка от деревянного ведра, железные ножи, подкова, удила, шиферные пряслица, точильные бруски, металлическая пуговица, бронзовые зернёные дреговичские бусы, трёхбусинные S-образные и полтораоборотные височные кольца, ложновитые перстни, пряжки из цветных металлов. К одному из бронзовых височных колец льняными нитками прикреплены птичьи перья.

Могильник датируется 11—12 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Институте археологии АН СССР в Москве, в Брестском областном краеведческом музее и в Институте истории АН БССР.

Лит.: Бируля И. В. Каменные курганы правобережья Западного Буга // Древности Белоруссии. Мн., 1966; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Раскопки курганов Среднего Побужья // Археологические открытия 1986 года. М., 1988.

Т. Н. Коробушкина.

**919. ПАМЯТНИК КАЛИНИНУ** Михаилу Ивановичу (ист.). Около здания правления колхоза им. М. И. Калинина. Бюст М. И. Калинина установлен в 1969 г.

д. Ставы, Волчинский сельсовет

**920. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены пограничники Иван Петрович Беляев, Н. Г. Бахметьев, М. А. Зуйков, В. Ф. Иванов, В. Ф. Ивлёв, С. И. Машустин, погибшие 22.6.1941 г., и 97 воинов, погибших в боях и умерших от ран 21—28.7.1944 г. во время освобождения территории района от немецко-фашистских захватчиков.

И. П. Беляев родился в 1914 г. в



920. Памятник на братской могиле советских воинов



922. Памятник И. П. Беляеву

г. п. Акимовка Запорожской области. Член КПСС с 1940 г. Окончил Николаевский сельскохозяйственный техникум в 1938 г. С 1939 г. в пограничных войсках. 22.6.1941 г. группа бойцов под командованием заместителя политрука И. П. Беляева удерживала левый фланг обороны погранзаставы, находившейся северо-западнее Бреста. Силы были неравными. Пограничники вынуждены были отойти. Прикрывая отход группы, И. П. Беляев трижды был ранен, но отбивал атаки противника из ручного пулемёта. Обессиленный, добрался до хутора, но был схвачен гитлеровцами и расстрелян. Его именем названа одна из пограничных застав, на месте боя ему установлен памятник.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**921. МЕСТО ДЕМОНСТРАЦИИ КРЕСТЬЯН 1927 г.** (ист.). 1.5.1927 г. в деревне состоялась первомайская демонстрация, организованная местной организацией КПЗБ. Около 800 крестьян из близлежащих деревень с красными знамёнами прошли по деревне, организовали митинг с антиправительственными речами. При попытке полицейских арестовать одного из крестьян демонстранты забросали их камнями. Полицейские открыли огонь, 1 крестьянин был убит, 2 ранены. 26 наиболее активных участников демонстрации были арестованы и отданы под суд.

Лит.: Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920—1939 гг. Мн., 1962.

**922. ПАМЯТНИК БЕЛЯЕВУ** Ивану Петровичу (ист.). В 1,5 км к юго-западу от деревни. Бюст пограничника И. П. Беляева установлен в 1967 г. См. также



статью № 920 «Братская могила советских воинов».

**923. ПАМЯТНИК СВЕРДЛОВУ Якову Михайловичу** (ист.). Около здания правления колхоза им. Я. М. Свердлова. Бюст Я. М. Свердлова установлен в 1973 г.

**924. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ** (ист.). В 1,5 км к юго-западу от деревни.

22.6.1941 г. группа пограничников под командованием старшего лейтенанта И. Г. Тихонова держала оборону в районе погранзаставы. Более 4 часов пограничники вели жестокий неравный бой, сдерживая переправу немецко-фашистских войск через Западный Буг. В этом бою смертью храбрых пали Н. Г. Бахметьев, М. А. Зуйков, В. Ф. Иванов, В. Ф. Ивлев, С. И. Машустин. Похоронены в братской могиле советских воинов в д. Ставы. Для увековечения памяти погибших в 1967 г. на месте боя установлена стела.


Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. М. Н. Козловская.

д. Токари, Огородниковский сельсовет



**925. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (ар-




925. Михайловская церковь




925. Михайловская церковь. План



926. Бескурганный могильник. Захоронение № 1. План и разрез



926. Бескурганный могильник. Железная фибула и перстень из раскопок захоронения № 2



926. Бескурганный могильник. Глиняная посуда из захоронения № 1

хит.). В центре деревни. Построена в 1816 г. из дерева.

Односрубная постройка с двухъярусной колокольной, примыкающей к главному фасаду и прямоугольной в плане апсидой с 2 небольшими ризницами. Крыша двускатная, гонтовая. Колокольная (четверик на четверике) увенчана восьмигранным световым барабаном с маковкой. Стены церкви вертикально обшиты досками.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества.

д. Тростяница, Ратайчицкий сельсовет

**926. БЕСКУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к северу от деревни,

на возвышении, справа от дороги на д. Ратайчицы. Большая часть могильника занята современным кладбищем.

Открыл в 1937 г. К. Салевич, в 1962 г. обследовала В. Б. Никитина (Короткевич). Обнаружены 2 захоронения и 22 ямы, заполненные золой, камнями и шлаком. В одном захоронении на глубине 0,85 м обнаружен своеобразный каменный ящик, стенки которого сделаны из небольших валунов в одну кладку. Он имел форму неправильного прямоугольника, вытянутого с запада на восток (длина 2 м, ширина с западной стороны 0,95 м, с восточной 0,4 м). Остатки пережженных костей 2 покойников найдены в глиняном горшке, находившемся внутри ящика с западной стороны. Горшок был накрыт глиняной крышкой. С восточной стороны находились 4 глиняных сосуда, большая черная лощеная ваза и миска, в которой лежали кружка и кувшин. В другом захоронении остатки пережженных костей покойника лежали небольшой кучкой в чистом песке на глубине 0,55 м. Возле костей и под ними найдены черепки большого глиняного сосуда. На костях находились железная раннелатенская фибула и проволоочный перстень. Вся керамика лепная. Могильник датируется 4—2 вв. до н. э., принадлежал племенам поморской культуры.

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР.

Лит.: Никитина В. Б. Памятники поморской культуры в Белоруссии и на Украине // Советская археология. 1965. № 1; Её же. Помнікі поморскай культуры на тэрыторыі БССР // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1964. № 2. В. Б. Короткевич.

**927. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В 0,8 км



927. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан




от деревни, справа от шоссе Видомля — Высокое.

Похоронены 22 воина 50-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшие 23—31.7.1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении района, и 2 партизана.


В 1965 г. на могиле поставлен обелиск, в 1982 г. памятник обновлён: установлена скульптура воина.

#### 928. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ (археол.).

928а. Могильник-1. В 0,7 км к северо-западу от деревни, слева от дороги на д. Ратайчицы, на кладбище. 79 насыпей



928а. Курганный могильник-1. План



928а. Предметы из раскопок курганного могильника-1: 1—свинцово-оловянное височное кольцо; 2—полутораоборотное височное кольцо; 3, 7, 8—серебряные S-образные височные кольца; 4—перстень; 5, 9—бронзовые зернёные бусины; 6—шиферное пряслице; 10, 12—железные булавы; 11—поясное кольцо; 13—металлическая подвеска; 14, 16—бронзовые пряжки; 15—стеклянные бусы



928а. Глиняный горшок из раскопок курганного могильника-1

хорошей сохранности, некоторые заросли деревьями, у основания насыпей — каменные выкладки. В отдельных курганах современные погребения. Высота курганов 0,4—0,8 м, диаметр 4,2—8 м. Известен с конца 19 в., исследовали в 1962 г. И. В. Бируля (раскопал 7 курганов), в 1983 и 1987 гг. Т. Н. Коробушкина (19 курганов). Погребальный обряд — труположение под курганной насыпью на горизонте, в вытянутом положении, головой на запад. В одном кургане прослежены остатки гроба длиной 1,9 м, шириной 0,7 м. Находки железных кованых гвоздей по контуру погребения в других курганах свидетельствуют, что здесь захоронения производились в гробах. Под погребениями расчищен зольный слой 0,2—0,35 м, покрывающий всю площадь захоронения. Найдены обломки гончарных сосудов и целый горшок, шиферное пряслице, золочёные и цветные стеклянные бусы различной формы, зернёные бронзовые бусины, серебряные с S-образным завитком на конце, полутораоборотные бронзовые и свинцово-оловянные височные кольца, поясное кольцо, металлическая двусторонняя подвеска с остатками кожаного шнура, меч в кожаных ножнах, бронзовые пряжки, железные с кольцом на конце булавы, проволоочные кольца, перстень, удила. Могильник датируется 11—13 вв. Принадлежал дреговичам.

928б. Могильник-2. В 0,5 км к юго-западу от деревни, на песчаной возвышенности. 4 насыпи высотой 0,2—0,4 м, диаметром 5—6 м. Известен с конца 19 в., исследовал в 1960 г. И. В. Бируля (2 кургана), обследовала в 1980, 1983 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Погребальный обряд — труположение на горизонте. Найдены обломки глиняных сосудов с волнистым орнаментом, пряжки, ножи. Могильник датируется 11—13 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР, Государственном музее БССР и Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985. Т. Н. Коробушкина.

#### 929. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.).

В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

Трёхсрубная постройка с прямоугольными в плане притвором, основным объёмом и пятигранной апсидой. Над притвором — шатровая звонница (восьмерик). Основной объём накрыт двускатной крышей и увенчан главкой на восьмигранном барабане. Оконные проёмы прямоугольные. Стены вертикально обшиты досками.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

д. Турна Большая, Видомлянский сельсовет.


#### 930. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.).

Около восьмилетней школы.

Похоронены 2 воина, погибших в 1941 г., и 18 партизан 4-й Украинской



929. Преображенская церковь



929. Преображенская церковь. План



партизанской дивизии им. С. А. Ковпака, погибших 24.3.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1982 г. на могиле установлена скульптура скорбящей женщины.

**931. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В 3 км к северу от деревни.

Здесь 22.3.1944 г. с боями проходили партизаны 1-й Украинской партизанской дивизии им. С. А. Ковпака.

В 1956 г. в честь партизан установлен мемориальный знак.

д. Хлевище, Верховичский сельсовет

**932. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни.

Похоронены 99 воинов, погибших в боях в июле—августе 1944 г. в окрестностях деревни при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины со знаменем.

д. Ходосы, Дмитровичский сельсовет

**933. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около правления колхоза «Первомайский».

Для увековечения памяти 144 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлена стела, по обеим её сторонам — плиты с именами погибших.

д. Хотиново, Ратайчицкий сельсовет

**934. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,8 км к югу от деревни,

слева от шоссе Видомля—Высокое, на высоком правом берегу р. Соболевки, притока р. Лесной. Местное название — Шведские могилы. 31 насыпь высотой 0,3—1 м, диаметром 3,2—6 м. Открыл в 1937 г. К. Салевич, исследовали в 1960 г. И. В. Бируля (раскопал 10 курганов), в 1981—83 гг. Т. Н. Коробушкина (21 курган). Погребальный обряд — труположение, иногда на угольной подсыпке в вытянутом положении, головой на запад в насыпи, на горизонте и в подкурганных ямах размером 2×0,7 м, глубиной до 1,37 м. Все погребения одиночные (только в одном женском захоронении обнаружены фрагменты черепа ребёнка). В одном из курганов — трупосожжение на стороне (кальцинированные кости находились под насыпью на горизонте на зольно-угольной подсыпке). Погребальный инвентарь: гончарные горшки с линейным и волнистым орнаментом, обломки керамики, сланцевые пряслица, железные пряжки, кованые гвозди, нож, полутораоборотные и с S-образным завитком на конце провололочные височные кольца, витой бронзовый перстень. В одном из курганов, обложенном у основания 25 крупными камнями, женское погребение на зольной подсыпке. В нём найден украшенный насечками (косыми и 3 рядами волнистых) гончарный сосуд, 2 полутораоборотных и одно с загнутым концом провололочных височных кольца, обмотанных тонкой проволокой (находка — един-



934. Курганный могильник. План

ственная для Белорусского Побужья и редкая для территории Древней Руси; датируется 11 в.). Могильник датируется 9—12 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы исследований хранятся в Институте истории АН БССР и Брестском областном краеведческом музее.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Т. Н. Коробушкина.

д. Чемери 1-е, Речицкий сельсовет

**935. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,1 км к юго-западу от деревни, на правом берегу р. Лесная, в сосновом лесу, в урочище Лавы. 4 насыпи. Одна справа у дороги Чемери 1-е — Угляны высотой 1,6 м, диаметром 15,5 м, 3 кургана в 150 м слева от дороги, в 350 м к юго-востоку от первого кургана. Высота 0,7 м, диаметр 12—13 м (один курган поврежден в центре кладоискательской ямой). Могильник известен с конца 19 в., исследовал в 1898 г. Л. Паевский (1 курган). Погребальный обряд — труположение в подкурганной яме, головой на запад. Найдены обломки гончарной керамики. Обследовала в 1985 г. Т. Н. Коробушкина. Датируется 12—13 вв.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Т. Н. Коробушкина.

д. Шестаково, Войский сельсовет

**936. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2,5 км к северо-востоку от деревни,

возле бывшего хутора. 8 насыпей высотой 0,2—0,5 м, диаметром 3—6 м, обложены камнями. Одна из насыпей высотой 0,6 м, диаметром 6 м выложена камнями. Открыл в 1936 г. К. Салевич, 4 кургана раскопал в 1959 г. И. В. Бируля. Под дёрном обнаружена плотная вымостка из камней. Погребальный обряд — труположение. Найдены остатки гончарной посуды и бронзовая булава. Обследовала в 1980 г. Т. Н. Коробушкина. Датируется 11—13 вв. Принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Брестском областном краеведческом музее.

**937. ПАМЯТНИК ТРАУГУТТУ** Ромуальду Людвиновичу (ист.). В 0,5 км к западу от деревни. Один из руководителей национально-освободительного восстания 1863—64 гг. в Польше, Белоруссии и Литве Р. Л. Траугутт родился 4.1.1826 г. в имении Шестаково в семье обедневшего шляхтича, арендовавшего землю у генерала Альберга. Окончил Свислочскую гимназию. В 1845 г. поступил на военную службу. В Крымскую войну 1853—56 гг. участвовал в обороне Севастополя. В 1862 г. в чине подполковника ушёл в отставку и поселился в имении Остров Кобринского уезда. Когда в Белоруссии началось национально-освободительное восстание против царизма, в апреле 1863 г. был сформирован Кобринский повстанческий отряд, который возглавил Р. Л. Траугутт. В мае отряд трижды вступал в сражения с карателями. В июне—июле отряд действовал в Пинском уезде. У местечка Колодное повстанцы были окружены царскими войсками и рассеяны. В июле 1863 г. с помощью Э. Ожешко Р. Л. Траугутт выехал в Варшаву. В августе 1863 г. повстанческое правительство присвоило ему звание генерала и назначило его своим представителем за рубежом. С октября 1863 г. Р. Л. Траугутт возглавил варшавский «жонд», фактически был руководителем восстания. Он многое сделал, чтобы оживить повстанческое движение, расширить его социальную базу. В марте 1864 г. Р. Л. Траугутт арестован и по приговору военного суда 24.7.1864 г. повешен в Варшавской цитадели. Имя Р. Л. Траугутта во время 2-й мировой войны носила дивизия Войска Польского.

В 1988 г. в память о Р. Л. Траугутте установлен мемориальный знак.

Лит.: Миллер И. С. Ромуальд Траугутт // За нашу и вашу свободу: Герои 1863 года. М., 1964; Dubiecki M. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego, 1863—1864. 5 wyd. Poznań, 1924.

Г. В. Киселёв.


д. Щербово, Пелиценский сельсовет

**938. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около клуба. Для увековечения памяти 33 жителей деревень Березняки, Индычи, Пелище, Подбродяны, Седруж, Стрели, Щербово, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими оккупантами, в 1965 г. установлен обелиск.





# КОБРИНСКИЙ РАЙОН





## XVI. КОБРИН

Город областного подчинения, центр района. Расположен на равнинных берегах судоходной р. Мухавец при слиянии её с Днепровско-Бугским каналом, в 46 км к востоку от Бреста. Железнодорожная станция на линии Брест — Гомель, автомобильными дорогами связан с Брестом, Минском, Пинском, Ковелем, Малоритой, речная пристань.

Как свидетельствует легенда, город был основан в 11—12 вв. потомком киевского князя Изяслава на месте рыбачьего поселения на острове, образованном р. Кобринка при впадении её в Мухавец. Впервые Кобрин упоминается в Ипатьевской летописи под 1287 г. В то время его земли входили во Владимирско-Волынское княжество. С 1-й половины 14 в. Кобрин в составе Великого княжества Литовского, в 1404—1519 гг. центр Кобринского княжества, возникшего в результате раздела владений князя Фёдора Ратненского (сына великого князя литовского Ольгерда) между его сыновьями Сангушкой и Романом. Кобрин передавался «для кормления» в пожизненное пользование польским королевнам Боне, Анне Ягеллонке и Констанции Австриячке. В 1589 г. получил магдебургское право и герб — щит с изображением богородицы и святой Анны. В 16—18 вв. был центром Кобринской экономии. В середине 17 в. в Кобрине около 1700 жителей, около 500 домов. Во 2-й половине 17 в. город разрушали войны, опустошали эпидемии и пожары. Приведённый в упадок, он в 1766 г. был лишён городского самоуправления.

С 1795 г. Кобрин в составе Российской империи, уездный город Слонимской, затем Литовской губернии. В 1795 г. имение Кобринский Ключ с усадьбой подарено Екатериной II А. В. Суворову. В 1790-е гг. в городе более 2 тыс. человек, свыше 300 домов. С 1801 г. Кобрин — уездный город Гродненской губернии. 15.7.1812 г. здесь произошёл бой, в котором была одержана первая значительная победа русских войск в Отечественной войне 1812 г. В 1912 г. в городе открыт памятник Победы 1812 г. В 1813 г. в Кобрине стоял Иркутский гусарский полк, в котором служил молодой корнет А. С. Грибоедов. Во время войны 1812 г. в Кобрине сгорели 548 домов из 630.

В 1846 г. завершено строительство шоссе Москва — Варшава, которое прошло через Кобрин. В начале 1880-х гг. по его северной окраине прошла железная дорога. Согласно переписи 1897 г., в городе 10 355 жителей, около 30 мелких промышленных предприятий (157 рабочих). Во время революции 1905—07 гг. здесь проходили демонстрации и забастовки. В 1905 г. действовал Кобринский комитет Всероссийского союза железнодорожников. В 1914 г. в городе 25 мелких промышленных предприятий (72 рабочих). В 1915 г. Кобрин оккупирован кайзеровскими, в 1919 г. — вой-



XVI. Площадь Ленина

сками буржуазной Польши. Освобождён Красной Армией 30.7.1920 г. 31 июля был создан уездный военно-революционный комитет, действовавший до 13 сентября. Согласно Рижскому мирному договору, город отошёл к Польше как центр повета Полесского воеводства (1921—39). Экономический кризис и хроническая безработица вызывали массовую эмиграцию жителей за границу. Трудящиеся Кобрин и повета вели борьбу за социальное и национальное освобождение. Возглавлял выступления трудящихся районный комитет КПЗБ.

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР (1939) Кобрин в составе Брестской области, с 15.1.1940 г. центр района. 23.6.1941 г. город был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Борьбой с оккупантами руководили подпольные райкомы КП(б)Б (ноябрь 1943—19.7.1944) и ЛКСМБ (1.9.1943—19.7.1944). Фашисты уничтожили в Кобрине 6900 мирных жителей. 20.7.1944 г. город освобождён от немецко-фашистских оккупантов.

Планировка и застройка Кобрин имеют многовековую историю. У места впадения р. Кобринки в Мухавец в древности было заложено первое укрепление, на котором позже были построены Верхний и Нижний замки. Точная дата сооружения замков неизвестна. Как свидетельствуют материалы ревизии 1597 г., в это время они пришли в упадок. Верхний замок был обнесён каменными стенами с многоярусными деревянными башнями, Нижний — рвом и валом. Замки соединялись подъёмным мостом. Сохранились

остатки замкового рва. На поверхности земли найдены обломки керамики, относящейся к 12—13 вв. Недалеко от замка, на территории бывшего посада, на глубине 1,5—2 м обнаружены остатки древней улицы из брёвен.

К западу от замков около 1497 г. последний кобринский князь построил Спасский монастырь (сохранилось одно здание). Город застраивался с востока на запад параллельно Мухавцу. Широкая пойма реки разделяла его на 2 части. Согласно данным ревизии 1563 г., на левом берегу было 5 улиц, рыночная площадь и ратуша (не сохранилась), на правом — 2 улицы.

В конце 18 в. и в 19 в. центр города застраивался кирпичными двухэтажными жилыми домами, нижние этажи которых отводились под магазины и мастерские. В это время Кобрин был оживлённым торговым центром, где проводилось несколько ярмарок в год. Значительную часть рыночной площади занимали одноэтажные торговые ряды (сохранились частично). Сохранились памятники архитектуры: Никольская церковь, Спасский монастырь, почтовая станция и др.

За годы Великой Отечественной войны Кобрин потерял около 30 % жилого фонда. В первые послевоенные годы улицы застраивались одноэтажными, преимущественно деревянными домами-коттеджами.

Современный Кобрин делится р. Мухавец на южный и северный планировочные районы. Общественный центр — пл. Ленина, ансамбль которой формируют



здание горкома КПБ (реконструировано), Дом Советов, гостиница, жилые дома. Здесь находится Военно-исторический музей им. А. В. Суворова. На площади установлен памятник В. И. Ленину, перед зданием музея — А. В. Суворову, на ул. Первомайской в сквере им. В. П. Пуганова — памятник на братской могиле советских воинов. В сквере по ул. Ленина установлен памятник в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на окраине города — памятник комсомольцам-подрывникам, героям «рельсовой войны». Реконструкция центральной части города началась в 1950-е гг. Многоэтажные дома построены на улицах Советской, Ленина, Суворова, Пушкина, Дзержинского и др.

В 1980 г. в Белорусском научно-исследовательском и проектно-институте градостроительства завершена разработка генерального плана Кобрин, согласно которому дальнейшее развитие города предусмотрено в южном и западном направлениях. Застройка новых микрорайонов осуществляется вдоль улиц Советской и Дзержинского. В юго-западной части города построены 2 и строится третий жилой микрорайоны. Дома 5—9-этажные, секционные. В микрорайоне 1 построены магазины «Универсам», «Сделай сам», Дом быта. В районе ул. Советской вырос микрорайон авторемонтного завода, по ул. Железнодорожной, вблизи вокзала — микрорайон инструментального завода. Введены в строй новые очистные и водозаборные сооружения, станция обезжелезивания воды. Новый автовокзал построен на ул. Дзержинского.

В Кобрине сформировались 3 промышленных района: северный (в северной части), восточный (по ул. Первомайской), западный (по ул. Советской). Работают: инструментальное производственное объединение, авторемонтный завод, швейная и прядильно-ткацкая фабрики, текстильное производственное объединение, льнозавод, маслосырзавод, консервный завод, хлебозавод, объединение по птицеводству, цех безалкогольных напитков, комбинат строительных материалов, 2 завода железобетонных изделий, мебельный цех Коссовского мебельного производственного объединения, 14 строительных организаций и др.

В Кобрине 8 общеобразовательных школ, школа-интернат, детские музыкальная и спортивная (с бассейном) школы, профессионально-технические училища: народных художественных промыслов и текстильщиков, строителей, 21 детское дошкольное учреждение, 6 библиотек, 2 кинотеатра, 6 киноустановок, Дом культуры, Дом пионеров и школьников, больница, 3 клуба, филиал Государственного архива Брестской области, Военно-исторический музей им. А. В. Суворова. Издаётся газета «Камуністычная праца».



939. Памятник на братской могиле советских воинов

Зона отдыха — парк им. А. В. Суворова и пойма р. Мухавец.

Лит.: Брестская область: Белорусская ССР. 3 изд. Мн., 1987; Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Гродненская губерния. Ч. 2. Спб., 1863; Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Рогозин Н. Е. Города и села Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959; Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962; Ревизия Кобринской экономики, составленная в 1563 году королевским ревизором Дмитрием Сапегою... Вильна, 1876; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846.

А. М. Мартынов, А. А. Митянин.

**939. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На ул. Первомайской, в сквере им. В. П. Пуганова. Похоронены 174 воина, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Установлены надгробия генерал-майору Виктору Павловичу Пуганову и Герою Советского Союза лётчику старшему лейтенанту Арсению Ивановичу Морозову.

В. П. Пуганов родился 27.1.1901 г. в г. Астрахань. В Красной Армии с 1919 г. В годы гражданской войны командир пулемётного взвода на Кавказском фронте, участник ликвидации белогвардейских банд на Кубани. После окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе (1928) на преподавательской работе в Ленинграде. Накануне Отечественной войны командир 22-й танковой дивизии, дислоцировавшейся под Брестом. На второй день войны дивизия во главе с генерал-майором В. П. Пугановым держала оборону в 12—15 км северо-западнее и северо-восточнее Кобрин. К ней присоединились воины 6-й и 42-й стрелковых дивизий. 23.6.1941 г. в 8 часов утра батальон фашистов подошёл к оборони-

тельному рубежу. Танкисты нанесли противнику неожиданный удар с тыла и флангов и полностью уничтожили батальон. В 16 часов генерал-майор В. П. Пуганов отдал приказ сменить позиции и через кобринский аэродром выйти на Московское шоссе (Кобрин уже был захвачен гитлеровцами). С аэродрома танки начали двигаться по полевой дороге, где столкнулись с танками противника. Начался жестокий бой. Около 30 вражеских самолётов бомбили позиции советских войск. В этом бою, таранив своим танком гитлеровский танк, В. П. Пуганов погиб. Его именем названы сквер и улица в Кобрине.

А. И. Морозов родился 23.1.1922 г. в д. Слободка Калининского района Калининской области в крестьянской семье. В 1938 г. окончил в Калининне школу фабрично-заводского ученичества, в 1940 г. — Батайскую военную школу пилотов. На фронте с 1941 г. Заместитель командира эскадрильи старший лейтенант А. И. Морозов отличился в Белорусской операции 1944 г. Совершил 271 боевой вылет, участвовал в 33 воздушных боях, лично сбил 13 вражеских самолётов, 9 — в групповых боях. Уничтожил 4 самолёта на аэродромах, 3 железнодорожных вагона с боеприпасами и 18 автомашин с грузами. Погиб 24.7.1944 г. во время разведки сил противника в районе Кобрин. Звание Героя Советского Союза присвоено 23.2.1945 г. Его именем названы сквер и улица в Кобрине, колхоз на родине, в г. Калинин на здании профтехучилища установлена мемориальная доска.

В 1959 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**940. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На северо-восточной окраине города, вблизи шоссе Брест — Минск. Похоронены 30 воинов и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**941. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. В 4 могилах похоронено около 40 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.


В 1956 г. на могилах установлено общее надгробие, в 1979 г. — плита с именами погибших, в 1983 г. на каждый могиле — обелиск.

**942. ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМЕНИ А. В. СУВОРОВА** (архит.). На южной окраине города. Основан в 1768 г. при усадьбе, которая с 1795 г. принадлежала А. В. Суворову (входила в имение Кобринский Ключ), в 1808 г. перешла к майору Гельвигу, а с середины 19 в. — к Александру Мицкевичу, брату польского поэта





942. Памятник А. В. Суворову в городском парке им. А. В. Суворова



942. Городской парк им. А. В. Суворова. План

Адама Мицкевича. В 18 в. площадь парка не превышала 3—4 га. Парк был окружён валом и рвом, в центре были расположены фруктовый сад и пруд. С 1948 г. парк носит имя А. В. Суворова. В то время его территория составляла 7,5 га, в настоящее время — 60 га.

Парк имеет регулярную систему планировки. Композиционная ось — центральная аллея (продолжение ул. Суворова), завершённая небольшим прудом, над которым раньше стоял деревянный домик А. В. Суворова (разобран в 1894). На его месте в 1950 г. установлен бюст полководца (скульптор И. М. Рукавишников; бронза; отливка по оригиналу 1904). Создан большой искусственный водоём с обводным каналом.

В парке до 70 пород деревьев и декоративных кустов: липа, клён, дуб, ясень, пирамидальный тополь, акация, сосна, берёза, голубая ель, уксусное дерево, пирамидальная и кустистая туя, лимонник, явор, сибирская облепиха и др., а также много роз и сирени.

Парк — памятник садово-паркового искусства.

Лит.: Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова: Очерки иконографии. Л., 1963. А. М. Мартынов.

**943. ДНЕПРОВСКО-БУГСКИЙ КАНАЛ** (ист.). Проходит по Кобринскому, Брестскому, Дрогичинскому, Жабинковскому, Ивановскому и Пинскому районам. Соединяет приток Припяти Пину с притоком Буга Мухавцом. Общая длина канала 196 км. Искусственная часть пути составляет 105 км (от Кобрина до д. Дубой на Пине). Пункт водораздела непостоянный, зависит от водности года, им бывают устья Белоозёрского, Дятловичского и Ореховского каналов. Канал делится на 3 части: западный склон (от Бреста до Кобрина, длина 64 км) — зарегулированная р. Мухавец; водораздельный бьеф (от Кобрина до д. Ляховичи Дрогичинского района, длина 58 км); восточный склон — искусственный канал (от д. Ляховичи до д. Дубой, длина 47 км) и участок реконструированной Пины (от д. Дубой до Пинска, длина 27 км).

Наши предки могли попасть с Днепра на Буг по рекам Припять, Пина, Волока, Мухавец. На этом удобном водном пути было только одно препятствие — полоса заболоченной поймы, которую приходилось преодолевать волоком.

Первый проект канала сделан королевским картографом Ф. Ф. Чаки в 1766 г. Строительство началось в 1775 г. при короле Станиславе Августе Понятовском (возможно, поэтому канал стал называться Королевским) и завершено в 1783 г. Были выпрямлены извилистые русла Пины и Мухавца. Канал использовался для сплава леса и прохождения небольших судов. В 1837—48 гг. выполнены работы, позволившие проводить через канал баржи с большей осадкой. Необходимый уровень воды поддерживался 7 деревянными водозаборными плотинами. В 1940 г. канал был реконструирован, выпрямлена часть его трассы к востоку от Кобрина. Во время Великой Отечественной войны гидротехнические сооружения были разрушены. В 1945—46 гг. канал восстановлен. Одновременно проведена его реконструкция, позволившая сократить общую длину и уменьшить количество шлюзов с 22 до 10. Позднее деревянные ворота гидроузлов заменены металлическими, установлена световая сигнализация. В настоящее время по каналу перевозят минеральное сырьё и лесоматериалы. Днепро-Бугский канал — часть Днепро-Бугского водного пути, соединяющего бассейны Днепра и Вислы.

В Кобрине на ул. Первомайской на гидроузле № 7 в честь 200-летия начала строительства канала в 1975 г. установлен обелиск.

Канал — памятник гидротехнического строительства в Белоруссии.

М. И. Алексеюк.

**944. ДОМ, В КОТОРОМ БЫЛА ЯВОЧНАЯ КВАРТИРА КПЗБ** (ист.). Ул.



944. Дом, в котором была явочная квартира КПЗБ

Советская, 6. Здесь в 1920-е гг. находилась явочная квартира организации КПЗБ.

Партийная организация в Кобрине действовала уже в 1921 г. Она насчитывала 20 человек и вела работу в городе и окрестных деревнях. Руководили организацией Г. Пантель (в августе 1923 г. замучен в белостокской тюрьме), Г. Г. Смольский, И. Бирман, Г. Rogozinskiy. В 1923 г. образован Кобринский райком КПЗБ (секретарь Г. Г. Смольский). В разное время в состав райкома входили В. З. Глушук (секретарь в 1927 г.), В. С. Селивоник, И. С. Кокала (секретарь в 1935—37 гг.), А. Ковальчук, С. З. Глушук, А. И. Федосюк, А. Т. Сачук, П. С. Сидорук и др. Действовали также Кобринские горком КПЗБ (в 1937 г. секретарь Ш. Каменецкий) и райком КСМЗБ (в 1931 г. секретарь Г. Глек). Под руководством КПЗБ 1 Мая 1925 г. в Кобрине состоялась трёхтысячная демонстрация трудящихся. Осенью 1929 г. в Кобринском уезде состоялась 12-дневная забастовка 600 батраков из 7 имений. Во многих деревнях и имениях коммунисты организовали забастовочные комитеты, был создан также общий забастовочный комитет, в который входили коммунисты, комсомольцы и беспартийные. Помещики вынуждены были повысить плату батракам на 40—60 %. Опыт Кобринской парторганизации по руководству забастовкой обобщён ЦК КПЗБ в подпольном «Бюлетэні ЦК КПЗБ» в декабре 1929 г.

25.2.1931 г. трудящиеся Западной Белоруссии отмечали Международный день борьбы с голодом и безработицей. Около 1500 человек под руководством Кобринского райкома КПЗБ собрались в центре города и с флагами и транспарантами двинулись к магистрату. На сторону трудящихся перешло несколько солдат из местного гарнизона. Полиция открыла огонь. Были ранены, более 120 участников выступления арестованы, жестоко



избиты и посажены в казематы кобринской тюрьмы. Руководители демонстрации С. Жук, И. Литвинюк, И. С. Кокала были приговорены к тюремному заключению. Политическая демонстрация 25.2.1931 г. в Кобрине была одной из наиболее массовых в Западной Белоруссии.

В 1959 г. на доме установлена мемориальная доска.

*Лит.:* Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР: Документы и материалы. Т. 2 (1929—1939 гг.). Мн., 1972; Воткович Г. Б., Короткевич В. Б. Пусть помнят все: Памятники и памятные места рев. и нац.-освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии. Мн., 1979; Годы испытаний и мужества. Мн., 1973; Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920—1939 гг. Мн., 1962; Полуян В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927—1939 гг.). Мн., 1978; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966. Г. Б. Воткович.

**945. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ РЕВКОМ** (ист.). Пл. Комсомольцев, 14. Здесь с 31 июля по 13 сентября 1920 г. находился Кобринский уездный военно-революционный комитет — первый орган Советской власти в городе и уезде.

31.7.1920 г., на второй день после освобождения города от польских оккупантов, здесь был создан военно-революционный комитет, к которому перешла вся власть в Кобринском уезде (председатель — П. Е. Хорошилов, командир одной из частей, освобождавших Кобрин, секретарь — В. К. Карлицкий, члены — Е. Бартенбаум и Кулев). Комитет налаживал почтовую связь и железнодорожное движение, вёл подготовку к выборам в Советы. Для поддержания революционного порядка была организована милиция во главе с Ф. И. Федосюком и уездное отделение губернской ЧК в составе Д. Левчука, Г. Пантеля и П. И. Федосюка. 13.9.1920 г. в связи с наступлением войск буржуазной Польши ревком



946. Застройка площади Свободы. Дом № 29 по улице Ленина



945. Дом, в котором размещался ревком

переехал в Дрогичин, затем в Гомель, где 17.10.1920 г. расформирован.

В 1959 г. на доме установлена мемориальная доска.

*Лит.:* Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению Советской власти и организации социалистического строительства (июль — декабрь 1920 г.): Сб. документов и материалов. Мн., 1957.

А. М. Мартынов.

**946. ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ** (архит.). На месте бывшей рыночной площади — древнего центра города.

В плане площадь — продолговатый прямоугольник, в центре которого размещались торговые ряды и гостинный двор, а по периметру — жилые и общественные здания, построенные в конце 18 — начале 19 в. Первоначальный ансамбль площади изменён: в 1920-е гг. перестроены торговые ряды, в 1961 г. в центре построен трёхэтажный корпус швейной фабрики, занявший почти всю территорию бывшего рынка и закрывший южную часть торговых рядов. Жилые дома (ул.



946. Застройка площади Свободы. Дома № 15, 17, 19 по улице Ленина

946.

Лени  
стро  
заст  
вым  
как  
ниро  
и 13  
общ  
ние  
3  
В це  
кири  
17  
ное,  
хозя  
двух

946.





946. Застройка площади Свободы. Торговые ряды

Ленина, 15, 17, 19, 29; в 1970-е гг. перестроены) расположены по красной линии застройки и выходят на площадь торцовыми фасадами, которые трактовались как главные. Первоначальный вид и планировку сохранили жилые дома № 7, 9, 12 и 13 на южной стороне площади. Из общественных строений сохранилось здание аптеки.

Здание торговых рядов. В центре площади. Построено в 19 в. из кирпича на месте деревянных строений 17 в. Перестроено в 20 в. Одноэтажное, П-образное в плане, с большим хозяйственным двором и примыкающей двухэтажной гостиницей. Пластику фа-

сада подчёркивают 2 ризалита с неглубокими нишами, завершённых треугольными фронтонами (в западной и восточной частях), где были съезды в хозяйственный двор. Углы укреплены контрфорсами. Сохранились северный, восточный и частично западный фасады торговых рядов.


Дом № 6. Построен в конце 18 в. из кирпича. Двухэтажный объём представлял собой в плане вытянутый неправильный четырёхугольник. Перестроен в 20 в. В 1950-е гг. надстроен 3-й этаж, изменена внутренняя планировка. Главным торцовым фасадом выходит на площадь. Плоскость фасада ритмично




946. Застройка площади Свободы. Дом № 6

прорезана прямоугольными оконными проёмами и декорирована 4 пилястрами. Здание поставлено на высокий цоколь. Главный вход (со стороны главного фасада) акцентирован высоким крыльцом с лестницей по обеим сторонам. В настоящее время первый этаж занимает аптека.


Дом № 7. Построен в конце 18 в. из кирпича как жилой, перестраивался в 20 в. В настоящее время здесь расположено торговое учреждение. Двухэтажное при-



946. Застройка площади Свободы. Дом № 6. План



946. Застройка площади Свободы. Дом № 7. План



946. Застройка площади Свободы. Дом № 9. План



моугольное в плане здание выходит на площадь торцовым фасадом, завершённым аттиком, плоскости стен прорезаны прямоугольными оконными проёмами.

Дом № 9. Построен в конце 18 в. из кирпича как жилой, перестраивался в 20 в. Трёхэтажное прямоугольное в плане здание выходит на площадь главным торцовым фасадом, который декорирован карнизным пояском и завершён аттиком.

Регулярная планировка площади, архитектура жилых и общественных зданий сочетают черты классицизма с элементами барокко.

*Е. Ю. Петросова, Т. И. Чернявская.*

**947. ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ СИНАГОГИ** (архит.). На ул. Первомайской. Построено во 2-й половине 19 в. из кирпича. В настоящее время здесь размещается цех безалкогольных напитков.

Базиликальный безбашенный храм. Имеет симметричную объёмно-пространственную композицию. Центральная трёхэтажная часть главного фасада выделена 4 плоскими лопатками. Такие же лопатки фланкируют здание по углам. Второй и третий этажи прорезаны невысокими полукруглыми оконными проёмами, первый этаж — лучковыми. Элементами декора являются подоконные плоские ниши, фигурная рустика лопаток на первом этаже, аркатурные пояса.

Здание бывшей синагоги — памятник эклектичной архитектуры с элементами классицизма.

*Е. Ю. Петросова.*

**948. КОСТЁЛ** (архит.). На ул. Первомайской. Построен в 1843 г. из кирпича. Трёхнефный двухбашенный храм. Прямоугольный в плане объём накрыт двускатной крышей. Главный фасад акцентирован 2 одноярусными четвериковыми башнями. Боковые фасады раскрепованы пилястрами, украшены аркатурным поясом. Оконные проёмы прямоугольные, без наличников.

Костёл — памятник архитектуры позднего классицизма.

**949. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ** В 1905 г. (ист.). На здании железнодорожного вокзала. Установлена в 1976 г.

Железнодорожники Кобриня принимали активное участие в революции 1905—07 гг. Возглавлял борьбу Кобринский комитет Всероссийского союза железнодорожников. Как доносил в Виленскую судебную палату прокурор Гродненского окружного суда, комитет ставил перед собой «не только экономические, но и политические цели, направлял свою деятельность на свержение существующего в России государственного и общественного строя». Первую крупную забастовку железнодорожники организовали в начале ноября 1905 г. 9 декабря кобринские железнодорожники объявили забастовку в поддержку московского пролетариата, добились смещения начальника станции и других должностных лиц и взяли станцию под свой контроль.

*Лит.: Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1 (1883—1918 гг.). Мн., 1962; Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг.: Документы и материалы. Мн., 1955.*

*Э. М. Савицкий.*

**950. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ КОМИТЕТА ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ** (ист.). Пл. Комсомольцев, 5. Установлена в 1972 г. на доме, где в период воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. работал комитет Временного управления Кобринского уезда. В его состав входили: Т. Ф. Субботин (председатель), бывшие подпольщики, члены КПЗБ А. И. Федосюк, А. П. Карпук, Ф. Б. Маслиевич, П. Д. Газук и др.

**951. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОЙСК В 1812 г.** (ист.). Ул. 17 Сентября, 11, на здании Спасского монастыря. Установлена в 1962 г.

15 июля 1812 г. на окраине Кобриня произошёл бой между русскими войсками и четырёхтысячным отрядом саксонцев, союзников французов. После боя на крыльце сохранившегося главного здания монастыря генерал русской армии А. П. Тормасов принял капитуляцию остатков разбитого Саксонского корпуса во главе с командующим — генералом Кленгелем.

**952. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГОРБАТОВУ** Борису Леонтьевичу и **ТВАРДОВСКОМУ** Александру Трифоновичу (ист.). Ул. Суворова, 1. Установлена в 1986 г. в память о пребывании в Кобрине известных советских писателей.

В сентябре 1939 г. во время освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию вместе с передовыми частями 4-й армии, продвигавшейся на запад, в Кобрин прибыла редакция газеты «Часовой Родины». Среди её сотрудников были два специальных корреспондента, уже известные в то время писатель Б. Л. Горбатов и поэт А. Т. Твардовский. Они поселились в доме № 1 по ул. Суворова и жили здесь в октябре — ноябре 1939 г. В это время в Кобрине начала издаваться уездная газета «Труд». Б. Л. Горбатов и А. Т. Твардовский помогли наладить выпуск этой газеты.

**953. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЕГОРОВУ** Сергею Егоровичу (ист.). Установлена в 1975 г. на одном из домов по улице, названной именем Егорова.

С. Е. Егоров родился в 1901 г. в пос. Удельная Раменского района Московской области. Член КПСС с 1920 г. В 1920—24 гг. в Красной Армии. С 1936 г. первый секретарь Егорьевского райкома ВКП(б) Московской области. Участник советско-финляндской войны 1939—40 гг. В 1941 г. комиссар полка стрелковой дивизии, дислоцировавшейся недалеко от Бреста. В августе 1941 г., оказавшись с группой бойцов в окружении на территории Беловежской пуши, включился в подпольную антифашистскую борьбу. Участвовал

в организации межрайонного комитета борьбы с немецкими оккупантами (в 1943 г. реорганизован в Брестский областной антифашистский комитет). В июле 1942 г. один из организаторов разгрома вражеского гарнизона в Коссове. В декабре 1942 г. — марте 1943 г. комиссар отдельного партизанского отряда им. В. И. Чапаева, в феврале — апреле 1943 г. комиссар отдельного партизанского отряда им. Н. А. Щорса. С апреля 1943 г. заместитель уполномоченного по партийно-массовой работе ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского движения. Погиб 11.6.1944 г. при перелёте через линию фронта.

*Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.*

**954. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КИРМАНОВИЧУ** Владимиру Николаевичу (ист.). Ул. Первомайская, на здании средней школы № 2. Установлена в 1965 г. в честь Героя Советского Союза В. Н. Кирмановича, учившегося в этой школе.

В. Н. Кирманович родился 5.11.1919 г. в Кобрине в рабочей семье. Член КПСС с 1943 г. Окончил академию им. Фрунзе (1955). В Красной Армии с 1940 г. С мая 1942 г. на Брянском, Центральном, 3-м и 4-м Украинских, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Командовал батареей, истребительно-противотанковым дивизионом. Капитан В. Н. Кирманович отличился в августе 1944 г. Во время танковой контратаки противника возле г. Жагаре Литовской ССР батарея под его командованием приняла на себя первый удар. Бойцы подбили и сожгли 6 вражеских танков, 3 самоходных орудия, вызвав панику в рядах противника, и этим обеспечили успешное наступление советских войск. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945 г. С 1960 г. преподавал в Харьковском высшем военно-авиационном училище им. дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца. До 1975 г. полковник В. Н. Кир-



960. Никольская церковь



комитета  
антами (в  
етский об-  
ет). В ию-  
торов раз-  
в Коссове.  
3 г. комис-  
отряда им.  
еле 1943 г.  
кого отря-  
1943 г.  
до партий-  
Б и Бе-  
го движе-  
лётё через

Энцикл.

КА КИР-  
колаевичу  
на здании  
на в 1965 г.  
Союза  
негося в

11.1919 г.  
е. Член  
емию им.  
Армии с  
Брянском,  
ранских,  
фронтах.  
бительно-  
Капитан  
я в ав-  
танковой  
Жагаре  
командо-  
ый удар.  
ражеских  
вызав  
этим обе-  
оветских  
го Союза  
г. пре-  
военно-  
жды Ге-  
И. Гри-  
Н. Кир-

манович служил в Советской Армии. Жи-  
вёт в Харькове. В 1987 г. ему присвоено  
звание почётного гражданина г. Кобрин.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд.  
Мн., 1984.

**955. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОД-  
ПОЛЬЩИКАМ** (ист.). Ул. Ленина, 6.  
Установлена в 1975 г. для увековечения  
памяти членов КПЗБ и КСМЗБ (всего  
21 человек), родившихся на Кобринщине  
и погибших в 1923—39 гг. в борьбе за  
социальное и национальное освобождение  
Западной Белоруссии и её воссоединение  
с БССР.

**956. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СО-  
ТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ** (ист.). Ул.  
17 Сентября, 11. Установлена в 1972 г.  
для увековечения памяти погибших в  
первые послевоенные годы в борьбе с вра-  
гами Советской власти 6 сотрудников  
Кобринского районного отделения мили-  
ции: В. П. Александрина, В. И. Криволя,  
А. А. Прудчикова, П. Н. Сегенюка,  
А. М. Середовича, М. С. Слободы.

**957. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТАН-  
КИСТАМ** (ист.). Ул. Советская, 147.  
Установлена в 1975 г. в память о тан-  
кистах 22-й танковой дивизии под ко-  
мандованием генерал-майора В. П. Пуга-  
нова, которые 23.6.1941 г. вели бои с  
немецко-фашистскими захватчиками се-  
веро-западнее Кобрин.

**958. МЕСТО РАССТРЕЛА МИРНЫХ  
ЖИТЕЛЕЙ** (ист.). На южной окраине  
города. Здесь в 1942—44 гг. немецко-  
фашистские захватчики расстреляли бо-  
лее 4,5 тыс. мирных жителей. В 1975 г.  
для увековечения их памяти установлен  
обелиск.

**959. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА**  
(ист.). На восточной окраине города,  
вблизи шоссе Кобрин — Пинск.

Похоронено более 200 жителей города,  
расстрелянных немецко-фашистскими за-  
хватчиками в 1941—43 гг. Среди похо-  
роненных Кирилл Иванович Прокопук —  
моряк балтийского флота, участник штур-  
ма Зимнего дворца, член КПЗБ. За под-  
польную деятельность в Кобрине аресто-  
ван властями буржуазной Польши, от-  
правлен в Берёзо-Картузский концлагерь.  
В сентябре 1939 г. освобождён  
Красной Армией. Расстрелян немецко-  
фашистскими захватчиками в июле  
1941 г.

В 1967 г. на могиле установлен обе-  
лиск.

**960. НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.).  
На правом берегу р. Мухавец. Построена  
до 1750 г. из дерева за пределами  
Кобрин. В 1839 г. перенесена в город  
и частично перестроена в 1860-е гг.

Прямоугольный в плане основной  
объём с пятигранной апсидой накрыт  
вальмовой крышей и завершён куполом  
на восьмериковом световом барабане,  
установленном на четверике. Главный  
западный фасад выделен нишей с 2  
колонками. Стены вертикально обшиты  
досками с нащельниками и прорезаны  
высоко расположенными прямоугольни-

ми оконными проёмами. Четыре столба  
в интерьере с помощью парусов под-  
держивают барабан купола. В 4 углах  
основного объёма — небольшие вспомо-  
гательные помещения.

Церковь — памятник традиционного  
деревянного зодчества.

**961. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**  
(ист.). В сквере им. А. И. Морозова.

Развивая наступление на брестском  
направлении в июле 1944 г., воины 212-й  
Кричевской стрелковой дивизии (коман-  
дир — полковник В. Г. Кучинев), 12-й  
гвардейской Краснознамённой Пинской  
стрелковой дивизии (командир — пол-  
ковник Д. К. Мальков) 9-го гвардейского  
стрелкового корпуса 61-й армии при под-  
держке 271-й бомбардировочной дивизии  
16-й воздушной армии начали бои за  
Кобрин. Форсировав р. Мухавец, они вор-  
вались в город с юга и востока, завязали  
жестокие уличные бои. После 4-часового  
боя 20.7.1944 г. Кобрин был освобождён.

В 1965 г. в честь освобождения города  
от немецко-фашистских захватчиков ус-  
тановлена стела, в 1985 г. на её месте  
в ознаменование 40-летия Победы над фа-  
шистской Германией открыт памятник,  
на плитах которого высечены названия  
12 воинских частей, освобождавших город  
в 1944 г. и получивших наименования  
«Кобринских», а также партизанской  
бригады и 4 партизанских отрядов, дей-  
ствовавших на территории Кобринского



961. Памятник в честь 40-летия победы  
советского народа в Великой Отечествен-  
ной войне



962. Памятник В. И. Ленину

района в годы Великой Отечественной  
войны.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний].  
3 изд. Мн., 1977. М. Н. Козловская.

**962. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру  
Ильичу (ист.). На пл. Ленина, перед  
зданием Дома Советов. Скульптура В. И.  
Ленина установлена в 1961 г.

**963. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру  
Ильичу (ист.). Ул. Пролетарская, на  
территории инструментального завода.  
Скульптура В. И. Ленина установлена  
в 1966 г.

**964. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру  
Ильичу (ист.). На ул. Советской, в сквере.  
Скульптура В. И. Ленина установ-  
лена в 1960 г.

**965. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.).  
На юго-восточной окраине города. В па-  
мять о партизанах, комсомольцах-под-  
рывниках, которые вели «рельсовую вой-  
ну» на территории Кобринского района,  
в 1983 г. установлена стела.

**966. ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ 1812 г.**  
(ист., иск.). На ул. Ленина.

12.6.1812 г. Россия подверглась на-  
шествию французской армии. 15.7.1812 г.  
части 3-й русской армии под командо-  
ванием генерала А. П. Тормасова под  
Кобрином вступили в бой с саксонским  
корпусом генерала Ж. Ренье. Четырёх-  
тысячный отряд саксонцев сложил ору-  
жие. В плен были взяты 2382 солдата и  
76 офицеров во главе с генералом Клен-  
гелем. В честь этой победы со стен  
Петропавловской крепости в Петербурге





966. Памятник Победы 1812 г.

прозвучал первый в ту войну победный салют.

В день 100-летия со дня победы в Кобрине был заложен памятник (скульптор Г. Марков).

На постаменте из гранитных валунов, напоминающем скалу, установлен бронзовый орёл с распростёртыми крыльями и лавровым венком в когтях, перед памятником — mortarы с пирамидками ядер. На фасадной и боковых гранях постамент — 3 мраморные доски. На центральной доске (серо-зелёного цвета) надпись: «Русским воинам, одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 г.», на боковых (белого цвета) перечислены полки, части русской армии, участвовавшие в Кобринской битве, и фундаторы памятника. Во время 1-й мировой войны были сняты и утеряны орёл и боковые доски. Памятник восстановлен в 1951 г. (скульптор М. Керзин).

Лит.: Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. М., 1968; Война русского народа с Наполеоном 1812 г. СПб., 1910; Мартынаў А. М. Помнікі Кобриншчыны // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1971. № 4. А. М. Мартынов.

**967. ПАМЯТНИК ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). На западной окраине города, у поворота дороги, ведущей к районной больнице. В 1974 г. на месте захоронения подпольщиков, расстрелянных немецко-

фашистскими захватчиками в кобринской тюрьме в 1942—44 гг., установлен обелиск.

**968. ПАМЯТНИК СУВОРОВУ** Александру Васильевичу (ист., иск.). В сквере на пересечении улиц Советской и Пушкина. Открыт в 1964 г. (скульптор В. Чеботарёв; бетон, чугун; высота постамента 2,25 м, фигуры 2,6 м).

Фигура А. В. Суворова установлена на высоком четырёхгранном постаменте в центре треугольной площадки. Правой рукой полководец опирается на шпагу, левой порывистым движением указывает в даль. Динамичный и утончённый силуэт А. В. Суворова контрастирует с массивной формой постамента. Скульптура выполнена в реалистической манере и передаёт облик генералиссимуса: воодушевлённое лицо, художественная фигура в мундире с орденой лентой через плечо и высоких сапогах со шпорами. На постаменте надпись: «А. Суворов. 1730—1800».

Лит.: Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова: Очерки иконографии. Л., 1963. И. М. Елатомцева.

**969. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Первомайская, на кладбище. Построена в начале 20 в. из дерева на месте несохранившейся Петропавловско-Суворовской церкви (16 в.).

Имеет трёхчастную композицию, включающую основной кубический объём,

завершённый пологим шатром с луковичной главкой, прямоугольную апсиду и притвор, над которым расположена двухъярусная шатровая колокольня. Стены горизонтально обшиты досками. Оконные проёмы прямоугольные, без наличников.

Церковь — памятник традиционного культового деревянного зодчества.

**970. ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ** (архит.). Ул. Советская, 106. Построена в 1846 г. по «образцовому» проекту в связи со строительством дороги. Первоначально состояла из 3 объединённых проезжими арками корпусов: главного и 2 боковых, которые образовывали внутренний хозяйственный двор. В 1882 г. здание было приспособлено под военный госпиталь. В 1954 г. боковые корпуса светлыми коридорами были соединены с главным. В настоящее время в здании размещён межшкольный учебно-производственный комбинат.

Станция — памятник гражданской архитектуры классицизма.

Лит.: Сардаров А. С. История и архитектура дорог Белоруссии. Мн., 1978.

**971. СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО** (архит.). На ул. Ленина, 18. Заложен в 1864 г. в честь отмены крепостного права. Строительство завершено в 1868 г. Построен из кирпича, на братской могиле русских солдат, погибших во время Кобринского боя 15 июля 1812 г. (в память о них на соборе установлена мемориальная доска; см. также статью № 951 «Мемориальная доска в честь победы русских войск в 1812 г.»). В настоящее время в здании размещается филиал Государственного архива Брестской области.

Крестово-купольный храм с притвором,



968. Памятник А. В. Суворову





970. Почтовая станция

трапезной и четырёхугольной апсидой, к которой примыкают с двух сторон небольшие ризницы. Симметричен относительно продольной оси. Над основным кубическим объёмом на пересечении центрального нефа и транспта расположен восьмигранный световой барабан (купол не сохранился). К углам, образованным трапезией и трансептом, примыкают 2 придела, расположенных симметрично ризницам относительно поперечной оси транспта.

Для фасадов храма характерна сдержанная пластика. Прорезаны прямоугольными оконными проёмами, украшенными полуциркульными накладными арочками. Под карнизом крыши по периметру проходит аркатурный пояс. Углы здания раскрепованы профилированными лопатками. Стены главного фасада, алтарной части и торцовых частей транспта завершены треугольными фронтонами. Портал выделен накладным ложным портиком с полукруглым фронтоном, опирающимся на две плоские пилястры. Над дверным прямоугольным проёмом — большое полукруглое окно.

В интерьере обширный освещённый объём притвора соединён с трапезией широким проёмом. Центральная часть раскрыта арочными проёмами в трапезию, боковые нефы и алтарную часть. Конструктивно центр был перекрыт куполом на парусах, боковые нефы, трапезная и алтарная апсида перекрыты полуциркульными сводами с распадубкой.


Собор — памятник архитектуры позднего классицизма с элементами ретроспективно-русского направления.

Е. Ю. Петросова.

**972. СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ** (архит., ист.). Ул. 17 Сентября, 11, на левом берегу р. Мухавец. Основан последним кобринским князем Иваном Семёновичем в 1497 г. при деревянной церкви Спаса.




972. Спасский монастырь. Жилой корпус. Дворовый фасад



972. Спасский монастырь. Жилой корпус. План 1-го этажа



971. Собор Александра Невского



971. Собор Александра Невского. План

В начале 16 в. монастырь имел кирпичные жилой и служебные корпуса (на протяжении 17—18 вв. неоднократно перестраивались), часовню. Сохранился жилой корпус (ныне используется как административное здание).

Жилой корпус — двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание, накрытое крышей с изломами. Главный и дворовый фасады раскрепованы 2 ризалитами — в центре главного восточного фасада и в северо-западной части дворо-




972. Спасский монастырь. Жилой корпус. Главный фасад





973. Усадебный дом А. В. Суворова. Фото 1978 г.



973. Усадебный дом А. В. Суворова. План

вого фасада. Центральный ризалит выделен аттиковым фронтоном с лучковым завершением и насыщен лепными декоративными элементами. Стены украшены пилястрами, фигурными филёнками вокруг прямоугольных оконных проёмов, завершены развитым карнизом. Перекрытия над этажами балочные, над подвалом — цилиндрический свод. Внутренняя планировка здания значительно изменена. Первоначально центральную часть занимала монастырская церковь. На первом этаже в северо-западном углу была трапезная. В остальной части здания находились служебные и жилые помещения.

Монастырь — памятник архитектуры барокко.

На здании установлены 2 мемориальные доски: в честь победы русских войск в 1812 г. (см. статью № 951 «Мемориальная доска в честь победы русских войск в 1812 г.») и для увековечения памяти сотрудников милиции (см. статью № 956 «Мемориальная доска сотрудникам милиции»).

Т. И. Чернявская.

**973. УСАДЕБНЫЙ ДОМ СУВОРОВА** Александра Васильевича (ист., архит.). Ул. Суворова, 16. Здесь жил великий

русский полководец генералиссимус А. В. Суворов.

Впервые А. В. Суворов поселился здесь в 1797 г., когда попал в немилость к Павлу I. Отсюда его в том же году сослали в с. Кончанское Новгородской губернии. В начале 1800 г. тяжело больной А. В. Суворов по дороге из Швейцарии второй раз посетил Кобрин, пробыл здесь 2 месяца. После его смерти имение Кобринский Ключ распродано потомками. В начале 1860-х гг. в этом доме жил Р. Траугутт — один из руководителей восстания 1863—64 гг. в Белоруссии, Польше и Литве.

Деревянный дом построен в 1790-х гг., разрушен во время Великой Отечественной войны. В 1948 г. дом восстановлен, в 1980 г. проведены реставрационные работы. Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, с высокой вальмовой крышей. При строительстве использована конструктивная схема со средней продольно-несущей кирпичной стеной. Фасады дома симметричные. Центральные части главного и дворового фасадов выделены крыльцами с 2 парами колонок. Стены снаружи оштукатурены. Оконные проёмы прямоугольные. Планировка дома анфиладная.

В 1946 г. принято решение о реставрации дома и создании в нём Военно-исторического музея им. А. В. Суворова. Открыт для посетителей 1.5.1948 г. Перед зданием музея в 1950 г. к 150-летию со дня смерти А. В. Суворова установлен бронзовый бюст полководца (скульптор П. Кюферле), по обе стороны крыльца — 2 орудия, отлитые в 1812 г. В 1989 г. завершено строительство нового здания Военно-исторического музея.

Лит.: Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. 2 изд. Спб., 1900;

Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова: Очерки иконографии. Л., 1963.  
В. В. Алисейчик, А. М. Мартынов.

**д. Бельск, Новосёлковский сельсовет**  
**974. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В 3 км к юго-востоку от деревни. Похоронено около 20 воинов и партизан Великой Отечественной войны.

В марте 1944 г. в направлении д. Орвели наступление воины 1293-го полка 160-й стрелковой дивизии. Командование дивизии поставило задачу отряду им. М. Н. Чернака партизанской бригады им. И. В. Сталина удержать переправу через Низовский канал до подхода основных частей. Первая атака противника с целью захвата переправы была отбита. Враг потерял около 250 солдат и офицеров. Получив подкрепление, фашисты возобновили атаки, но каждый раз партизаны их отбивали. Два дня (24 и 25 марта) отряд удерживал переправу до подхода частей 160-й стрелковой дивизии.

В 1946 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: В едином строю: Воспоминания участников партиз. движения в Белоруссии, 1941—1944. Мн., 1970. М. Н. Козловская.

**975. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 9 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1979 г. установлен памятник — скульптура матери с ребёнком.

**д. Берёза, Буховичский сельсовет**

**976. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни. Построена в 1864 г. из дерева.

Трёхсрубный храм с пятистенной апсидой и двухъярусной башней-колокольней над притвором, соединённым с основным объёмом трапезной. По сторонам центрального объёма пристроены 2 небольших придела, декорированных 4 колонками. Главный вход выделен шестиколонным портиком. Стены горизонталь-




975. Памятник землякам





976. Крестовоздвиженская церковь. Главный вход



976. Крестовоздвиженская церковь. План



976. Крестовоздвиженская церковь. Вид со стороны апсиды

но обшиты досками. Центральный объём завершён куполом на восьмигранном световом барабане, опирающемся на 4 столба.

Церковь — памятник народного зодчества с элементами классицизма.

977. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Во дворе школы. Для увековечения памяти 46 односельчан, погибших в годы

Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Берёзно, Остромичский сельсовет

978. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ДЕРЕВНИ (архит.). Деревня расположена на равнинной безлесной местности. Делится на старую (южную) часть и новую (северную), застроенную в 1940-е гг.

Протяжённость старой части деревни 0,7 км. Основной тип усадебной застройки — однорядный погон. Земельные участки узкие и длинные (ширина 15—20 м, длина до 100 м). Жилые дома выходят торцами на улицу и отделены от неё небольшими палисадниками. В глубине участка расположены хлев и сеновал под одной крышей. Отличительная особенность планировки деревни — чёткое зонирование усадебных участков с проходами между усадьбами (используются в хозяйственных целях).

Из сохранившихся домов (конец 19 — начало 20 в.) выделяется трёхкамерная хата (хата + сени + кладовая) с колодцем и присоединёнными к ней хозяйственными постройками.

Старая часть деревни — образец традиционного поселения с линейной планировкой в одну улицу и двусторонней застройкой.

Лит.: Ревизия Кобринской экономии, составленная в 1563 году королевским ревизором Дмитрием Сапегою... Вильна, 1876. В. В. Алисейчик.


д. Болота, Киселевецкий сельсовет

979. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 20 красноармейцев, погибших в бою с польскими интервентами в 1920 г.

В 1983 г. на могиле установлено надгробие.

980. ПАРАСКЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). Построена в 1882 г. из дерева.

Объёмно-пространственная композиция включает квадратный в плане центральный объём с луковичной главкой, четырёхгранную апсиду с пристроенными ризницами и трёхъярусную колокольню. Центральный и 2 боковых входа выделены портиками под двускатными крышами на 6 и 4 колонках. Декоративная отделка представлена резными карнизами, наличниками, горизонтальной и вертикальной шалёвкой.



978. Планировка и застройка деревни



983. Памятник жертвам фашизма

Церковь — памятник архитектуры классицизма.

д. Большие Корчицы, Хидринский сельсовет

981. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле здания правления колхоза «Знамя победы». Для увековечения памяти 39 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Борисовка, Осовский сельсовет

982. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В 0,8 км к северо-западу от деревни, в лесу.

Утром 23.9.1942 г. фашистские каратели окружили деревню и ближайшие хутора. Жителей выгнали из домов и расстреляли в лесу (погибло 206 человек), а деревню сожгли (225 дворов). После войны восстановлена. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь» на символических Деревьях жизни.

В 1978 г. на могиле установлен памятник — скульптура скорбящей матери.

983. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (ист.). В центре деревни, рядом со школой. Для увековечения памяти 206 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 23.9.1942 г., в 1965 г. установлен обелиск.

д. Борки, Остромичский сельсовет

984. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (ист.). В центре деревни.

В 1943 г. гитлеровцы расстреляли 18 жителей и сожгли деревню (70 дворов). Для увековечения памяти жертв фашизма в 1974 г. установлен памятник — 5 железобетонных брусьев, поставленных друг на друга.



**985. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания правления колхоза «Победа». Для увековечения памяти 37 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Буховичи, центр сельсовета

**986. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В 0,5 км к северо-востоку от деревни. Построена в 1674 г. из кирпича как костёл доминиканцев. Как Покровская церковь известна с 19 в. В 1889 г. пристроена трёхъярусная колокольня (верхний ярус — деревянный шатровый восьмерик), обновлена крыша и надстроена башня над алтарной частью.


Трёхчастная композиция церкви включает колокольню, прямоугольные в плане основной объём и апсиду с ризницей, покрытые вальмовой крышей. Конструкция крыши стропильная. Углы юго-восточной части основного объёма церкви и апсиды укреплены контрфорсами. Вход фланкируют 2 пилона с полукруглыми нишами. Основное залное помещение разделено на 2 части деревянным иконостасом (2-я половина 19 в.), украшенным резьбой.

Церковь — памятник каменного зодчества с элементами эклектизма.

В. В. Алисейчик.

д. Быки, Остромичский сельсовет


**987. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к северо-западу от деревни, в лесу. Похоронены 24 жителя деревни, расстрелянные 23.2.1943 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.



984. Памятник жертвам фашизма



986. Покровская церковь



986. Покровская церковь. План

д. Верхолесье, Новосёлковский сельсовет  
**988. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Построена во 2-й половине 19 в. из дерева.

Имеет традиционную трёхчастную объёмно-пространственную композицию, включающую основной объём, завершённый луковичной главкой, прямоугольную апсиду и шатровую колокольню над притвором. В архитектурном декоре здания использованы треугольные фронтоны, вертикальная и горизонтальная обшивка досками.

Церковь — памятник традиционного деревянного культового зодчества с элементами классицизма.

**989. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле школы. Для увековечения памяти 58 земляков, погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, в 1977 г. установлен памятник — скульптурная композиция (партизан и партизанка).

д. Гирск, Киселевецкий сельсовет

**990. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). В 3 км к востоку от деревни. Похоронены 32 партизана отдельно действовавшего отряда им. Г. И. Котовского, погибшие в 1942—44 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Глинянки, Тевельский сельсовет

**991. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 27 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Городец, центр сельсовета

**992. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В сквере. Похоронены 20 воинов 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии, погибших в июле 1944 г. при освобождении деревни и района от немецко-фашистских захватчиков.

Для увековечения памяти воинов и 78 земляков, погибших в годы Великой Оте-





989. Памятник землякам

Отечественной войны, в 1958 г. установлен памятник — скульптура солдата.

**993. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на пригорке. Построена в 1799 г. из дерева в д. Октябрь. В 1876 г. перевезена в д. Городец.

Церковь двухсрубная — с прямоугольным в плане основным и пятигранным алтарным объёмами, стоит на бутовом фундаменте. Крыша двускатная, увенчана в центре шлемовидной главкой. Плоскости вертикально ошалевавших стен расчленены прямоугольными оконными проёмами, декорированными лёгкими сандриками на фигурных кронштейнах. Интерьер залный. В притворе расположены низкие хоры. Верхняя часть стен украшена полосой орнаментальной росписи.

Церковь — памятник архитектуры с элементами барокко.

**994. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. Ф. Э. Дзержинского. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1977 г.

д. Грушево, Городецкий сельсовет

**995. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 2 воина, погибшие в июле 1944 г. Для увековечения памяти воинов и 96 земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Девятки, Тевельский сельсовет

**996. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни. Для увековечения памяти 37 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Демидовщина, Городецкий сельсовет

**997. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле школы. Похоронены 3 во-

ина, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 1966 г. на могиле установлен обелиск, который увековечивает также память земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

д. Дивин, центр сельсовета

**998. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 74 воина 212-й стрелковой дивизии 9-го гвардейского корпуса 61-й армии и 2 партизана, погибшие 21.7.1944 г. в боях при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**999. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На территории завода металлоизделий. Похоронены 1450 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1951 г. на могиле установлен обелиск.


**1000. ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.). В 3,5 км к северо-востоку от деревни, в урочище Биндюга на восточном берегу оз. Любань, на песчаной возвышенности (3 м над уровнем воды в озере). Площадь около 0,5 га. Выявил в 1981 г. Н. В. Бычков. В обнажениях обнаружены культурный слой (0,1—0,2 м), найдены кремнёвые орудия труда (наконечник стрелы треугольной формы, 2 скобеля, 2 скребка, 3 пластины и др.) и фрагменты лепной керамики бронзового века.

Находки хранятся в Институте истории АН БССР.

**1001. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в начале 20 в. из дерева. Имеет трёхчастную объёмную композицию, тради-



993. Вознесенская церковь



993. Вознесенская церковь. План



994. Памятник Ф. Э. Дзержинскому

ционную для деревянного культового зодчества Белоруссии.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

**1002. СТОЯНКА** (археол.). В 5 км к северо-востоку от деревни, на песчаных холмах около оз. Любань, в урочище Гряда (Дивинские пески). Выявили в 1938 г. Данилевич и Обуховский, обследовал в 1963—64 гг. В. Ф. Исаенко. На стоянке найдены кремнёвые орудия труда, наконечники стрел, микролиты. Стоянка относится к мезолиту и неолиту.

Находки хранятся в Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

Лит.: Кухаренко Ю. В. Первобытные памятники Полесья. М., 1962; Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1. Мн., 1968.


**1003. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ** (архит.). На главной улице деревни. Построена в 1740 г. из дерева. Перестраивалась в 19 в. Сбоку от церкви стоит деревянная колокольня (2-я половина 19 в.) — восьмерик на четверике под гонтовой шатровой крышей.

Церковь двухсрубная, состоит из прямоугольного в плане основного объёма и пятигранной апсиды с 2 ризницами. Накрыта полувальмовой крышей с плавными изломами, нависающей над ризницами. Главный северо-западный фасад фланкирован 2 квадратными в плане башнями, увенчанными гранёными главками. Щипец крыши отступает за башни





1003. Церковь Параскевы Пятницы с колокольней



1003. Церковь Параскевы Пятницы. План

в глубину и имеет килевидный абрис. Полувальмовый склон на главном фасаде образует залом, нижняя часть которого нависает над галереей, которая ранее была связана с хорами. Стены вертикально обшиты досками. Оконные проёмы прямоугольные, расположены в верхней части стен, украшены витражами в виде креста. Интерьер зальный. Два четырёхгранных столба у входа поддерживают хоры.

Церковь — памятник архитектуры, сочетающий строительные приёмы местного деревянного зодчества с элементами барокко. *В. В. Алисейчик.*

д. Дубины, Онисковичский сельсовет

**1004. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Жуховцы, Остромицкий сельсовет

**1005. ПАМЯТНИК ОРЛОВУ** Ивану Ивановичу (ист.). На обочине шоссе Москва — Брест, возле моста через р. Мухавец.

Один из организаторов партизанского движения на Кобринщине И. И. Орлов родился в Костромской области. Оказавшись на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, создал подпольную группу, которая начала действовать в январе 1942 г. В апреле 1942 г. она вместе с другими группами объединилась в партизанский отряд им. В. И. Чапаева, командиром которого стал И. И. Орлов. 27.4.1943 г. при по-



1005. Памятник И. И. Орлову



1007. Памятник на братской могиле партизан

пытке уничтожить мост через р. Мухавец И. И. Орлов погиб. Его имя присвоено одному из отрядов партизанской бригады им. В. И. Чапаева.

В 1974 г. для увековечения памяти отважного партизана установлен памятник. *М. Н. Козловская.*

д. Закросница, Залесский сельсовет

**1006. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ И ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). Установлена в 1973 г. на доме А. Е. Лакишика, в котором в марте 1944 г. в бою с гитлеровцами погибли партизаны отряда им. А. В. Суворова И. В. Морозов и К. Калагов, а также 2 пионера, находившиеся вместе с партизанами.

д. Залесье, центр сельсовета

**1007. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). Возле Дома культуры. Похоронены 6 партизан отряда им. А. В. Суворова, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г.

В 1969 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата. На памятнике высечены также имена 28 односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

**1008. КУРГАН** (археол.). В 3,3 км к северо-востоку от деревни, в лесу, в 350 м от перекрёстка лесных дорог. Местное название — Дайница. Высота 0,5 м, диаметр 8 м. Известен с конца 19 в. Обследован в 1970 г. М. А. Ткачёв. Раскопки не проводились.

**1009. ПАМЯТНИК СУВОРОВУ** Александру Васильевичу (ист.). В центре



деревни. Бюст А. В. Суворову установлен в 1980 г.

д. Запруды, Остромичский сельсовет

**1010. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Возле лесничества. Похоронены 27 воинов, погибших в 1941 г., и 2 партизана, погибшие в 1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1011. ГОРОДИЩЕ** (археол.). На территории школы. Площадка прямоугольной формы, размером 144×110 м, имеет двойную систему валов и рвов. Глубина рва до 2,5 м, ширина 7—8 м. Высота внутреннего вала 1,9—2 м, внешнего — 1,5 м. Обследовал в 1970 г. М. А. Ткачёв. Раскопки не проводились.

д. Зосимы, Буховичский сельсовет

**1012. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 43 воина, погибшие 17.7.1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков, и 26 партизан отряда им. В. И. Чапаева (командир И. И. Орлов), погибших в боях с гитлеровцами в 1942—43 гг.

В 1958 г. на могиле установленobelisk.

**1013. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ** (археол.).



**1013. Курганные могильники. Один из курганов**



**1010. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан**

**1013а. Могильник-1.** В 400 м к востоку от деревни, на правом берегу р. Дахловка, в урочище Молодче, в лесу. Местное название — Шведские могилы. Известен с 19 в. 12 курганов высотой 0,4—1,2 м, диаметром 5,3—15 м. Расположены цепочкой вдоль берега реки и лесной дороги. Задернованы. Сохранность хорошая, кроме одного, повреждённого ямой. При зачистке её стенок Т. Н. Коробушкина выявила слой золы в 20 см. Обследовали в 1961 г. В. В. Седов, в 1970 г. М. А. Ткачёв, в 1981 г. Н. В. Бычков, в 1980 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

**1013б. Могильник-2.** В 50 м к западу от деревни, на правой стороне дороги на д. Каменка. 10 курганов высотой 0,4—1,5 м, диаметром 3,6—5,3 м. Задернованы, поросли деревьями. Сохранность хорошая, кроме одного, повреждённого ямой. Выявила в 1982 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Курганные древности Белорусского Побужья // Археологические открытия 1982 года. М., 1984; Покровский

Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895. Т. Н. Коробушкина. д. Илоск, Остромичский сельсовет

**1014. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). Юго-западнее деревни. 2 насыпи высотой 1,1 м, диаметром 15 м. Открыл и обследовал в 1970 г. М. А. Ткачёв. Раскопки не проводились.

д. Именин, Буховичский сельсовет

**1015. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ СУРИН** Борис Николаевич (ист.).

22.6.1941 г. командир 123-го авиационного истребительного полка майор Б. Н. Сури́н провёл 4 воздушных боя и уничтожил 3 самолёта противника. Погиб в последнем бою.

В 1974 г. на доме, где до войны жил Б. Н. Сури́н, установлена мемориальная доска.


д. Каменка, Буховичский сельсовет

**1016. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На восточной окраине деревни.


В сентябре 1942 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли 152 мирных жителей деревни, сожгли 48 дворов. В 1979 г. на могиле установлена скульптурная композиция: скорбящая мать и воин с ребёнком.

д. Камень, Городецкий сельсовет

**1017. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти советских воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Оте-



**1013б. Курганный могильник. План**



**1013а. Курганный могильник. План**





1016. Памятник на могиле жертв фашизма


чественной войны, в 1965 г. установлена стела.

д. Киселевцы, центр сельсовета

**1018. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2,5 км к югу от деревни, в урочище Ямище, в лесу. Местное название — Французские могилы. 6 курганов высотой 0,5—0,6 м, диаметром 10—12 м. Задержаны, сохранность удовлетворительная. Один из курганов поврежден ямой. При зачистке её стенок Т. Н. Коробушкина выявила угольную прослойку (до 42 см). Открыл в 1960 г. учитель местной школы М. А. Салей. Обследовали в 1970 г. М. А. Ткачев, в 1985 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопки не проводились. Т. Н. Коробушкина.

д. Козище, Буховичский сельсовет

**1019. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Возле школы. Похоронены 12 воинов, по-



1018. Курганный могильник. План

гибших в июле 1944 г., и партизан бригады им. В. И. Чапаева Н. Усиков, погибший в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1020. МОГИЛА ПЕТРУКОВИЧА** Ивана Арсеньевича (ист.). На кладбище. Партизан отряда им. В. И. Чапаева И. А. Петрукович погиб 13.6.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Посмертно награжден орденом Ленина. В 1976 г. на могиле установлена стела.

**1021. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северо-восточной окраине деревни, возле кладбища. Построена в середине 19 в. из дерева. К вытянутому прямоугольному объёму примыкают пятистенная апсида и шатровая колокольня. Основной объём увенчан куполом на восьмигранном световом барабане. Главный вход оформлен шестиколонным портиком с треугольным фронтоном.

Церковь — памятник архитектуры с чертами позднего классицизма.

д. Кустовичи, Городецкий сельсовет

**1022. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ** (ист.).

Братская могила партизан и мирных жителей. На восточной окраине деревни. Похоронены 5 партизан, погибших в бою с немецко-фашистскими оккупантами весной 1942 г., и 13 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в январе 1943 г. В 1987 г. на могиле установлены 2 обелиска с именами погибших.

Братская могила советских воинов и мирных жителей. На гражданском кладбище. Похоронены 4 воина, погибшие в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г., и 4 местных жителя. В 1986 г. на могиле установлен обелиск.

д. Леликово, Дивинский сельсовет

**1023. ДМИТРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На восточной окраине деревни. Построена в 18 в. из дерева. В 19 в. пристроены двухъярусная колокольня (восьмерик на четверике) и тамбур. Односрубный объём церкви вытянут по продольной оси. На фасаде — высоко расположенные прямоугольные окна и глубокие лопатки. Здание покрыто вальмовой крышей, увенчанной массивным восьмериковым барабаном с главкой. Тамбур и колокольня декорированы филёнками и резными накладками на углах.

Церковь — памятник традиционного деревянного культового зодчества.


**1024. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 39 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Лесково, Буховичский сельсовет

**1025. МОГИЛА РУССКИХ ВОИНОВ** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены русские воины, погибшие на



1021. Церковь. Главный фасад



1021. Церковь. План

Кобринщине 13.7.1812 г. в боях с войсками Наполеона. В 1986 г. на могиле насыпан курган высотой 1,5 м, на котором установлена стела с изображением памятника Победы 1812 г., который находится в г. Кобрине на ул. Ленина.

д. Лука, Остромичский сельсовет

**1026. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). На здании клуба. Установлена в 1974 г. для увековечения памяти 30 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г.

д. Луцки, Остромичский сельсовет

**1027. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 6 воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и 23 местных жителей, расстрелянных оккупантами, в 1957 г. установлен обелиск.

д. Магдалин, Киселевский сельсовет

**1028. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы





1023. Дмитриевская церковь с колокольней

Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Мазуры, Городецкий сельсовет

**1029. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПО ПЛАВСКОМУ** Филиппу Никоновичу (ист.). На здании сельмага. Установлена в 1975 г.

Один из организаторов партизанского движения на Кобринщине в годы Великой Отечественной войны, командир отряда им. С. М. Кирова Брестского партизанского соединения Ф. Н. Поплавский родился в д. Мазуры в 1913 г. Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в августе 1943 г.

д. Малый Рудец, Городецкий сельсовет

**1030. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.


д. Муховлоки, Остромичский сельсовет

**1031. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На западной окраине деревни. Для увековечения памяти 12 односельчан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Новосёлки, центр сельсовета

**1032. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 2 воина, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1969 г. на могиле установлен обелиск.



1023. Дмитриевская церковь. План

**1033. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Построена в 19 в. по традиционной для деревянного зодчества планировочной схеме: притвор-колокольня, основной прямоугольный сруб и пятистенная апсида. В композиции доминируют луковичные главки над шатровой колокольней и основным объёмом. В архитектурном оформлении церкви использованы резные фриз, карнизы, фигурные наличники, вертикальная и горизонтальная обшивка досками.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

**1034. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле Дома культуры. Для увековечения памяти 22 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1965 г. установлен обелиск.

**1035. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, напротив клуба. Установлен в 1983 г.

**1036. ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ КРЕСТЬЯН** (ист.). В сквере.

В период экономического кризиса 1929—33 гг. положение трудящихся За-

падной Белоруссии резко ухудшилось. Жестокое социальное и национальное угнетение усилило борьбу рабочих и крестьян против буржуазно-помещичьего строя.

25.7.1933 г. в д. Леплёвка секвестратор и 3 полицейских взыскивали налоги. За недоимку насильно забирали зерно, скот, предметы домашнего обихода. Возмущённые крестьяне избили секвестратора и полицейских. При столкновении был смертельно ранен крестьянин Л. Боганский. Ночью в Леплёвку прибыл карательный отряд. Полицейские жестоко расправились с её жителями. Известие о расправе полиции с крестьянами разнеслось по всему повету. В любой момент могло вспыхнуть стихийное выступление крестьян. Брестский окружной комитет КПЗБ срочно провёл расширенное заседание и, учитывая неблагоприятные условия, признал выступление преждевременным. Чтобы избежать кровопролития и неизбежного поражения, было решено организовать 4.8.1933 г. массовый поход в имение помещиков Малачевских (д. Бульково) и заставить их выплатить задолженность сезонным рабочим, обеспечить хлебом голодающие семьи. 3 августа жители деревень Малиновка, Малые Радваничи, Новый Двор, Павлополь, Подлесье, Ракитница, Франополь, Ямно и др. отправились к месту сбора — в д. Большие Радваничи. По дороге крестьяне разгромили несколько усадеб осадников, атаковали полицейский участок в Новосёлках. На помощь полицейским из Бреста прибыли отряды полиции и солдаты.

Буржуазно-помещичье правительство Польши объявило Кобринский повет на осадном положении. В деревнях свистели каратели, проводились массовые аресты. Власти арестовали организаторов выступления и хотели предать их военно-полевому суду. КПЗБ и Компартия Польши развернули широкую кампанию в защиту арестованных. Массовые митинги, манифестации и демонстрации трудящихся вынудили буржуазное правительство заменить для 8 человек смертную казнь пожизненной каторгой. Секретарь Брестского окружного комитета КПЗБ Р. Каплан была приговорена к 15 годам, а 30 человек — к разным срокам тюремного заключения.

В 1967 г. в память об одном из крупнейших крестьянских выступлений 1933 г. в Кобринском повете установлен обелиск.

Лит.: Арэхва М. С. Рэвалюцыйны рух у Заходняй Беларусі ў гады беларускай акупацыі. Мн., 1958; Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920—1939 гг. Мн., 1962; У суровыя гады падполля: Успаміны былых членаў КПЗБ — актыўных удзельнікаў рэв. руху ў Заходняй Беларусі. Мн., 1958.

А. И. Дулеба.

д. Новосёлки, Остромичский сельсовет

**1037. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). На северо-восточной





1039. Памятник землякам

окраине деревни. В 1943 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли 67 жителей деревни и сожгли её (32 двора). Для увековечения памяти жертв фашизма в 1974 г. установлен памятник.

д. Октябрь, Городецкий сельсовет

**1038. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ПАРТИЗАН** (ист.). На гражданском кладбище. В одной могиле похоронены 7 партизан, погибших при выполнении боевого задания 19.4.1944 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

В другой могиле похоронены 3 партизана, погибшие при выполнении боевого задания 13.3.1943 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1039. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.).

Возле клуба. Для увековечения памяти 129 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1979 г. установлены стела и скульптура воина с девочкой.

**1040. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни. Построена в начале 20 в. из дерева.

Здание состоит из центрального кресто-во-купольного объёма, примыкающей к нему пятигранной апсиды и развитого притвора, соединённого с центральной частью объёмом-связкой. Над прямоугольным в плане притвором расположен четверик с восьмигранной колокольной, завершённой шатром. На пересечении нефа и слабо выраженного транспта находится восьмигранный световой барабан на четверике, увенчанный шатром с главкой.

Стены церкви горизонтально обшиты досками, раскрепованы лопатками. Ветви транспта, торцовые части притвора и стена алтарной части над пониженной апсидой выделены треугольными фронтонами с покатыми крышами.

Пространство под шатром образовано ступенчатым соединением барабана и покрытия основного объёма.

Церковь — памятник традиционного деревянного зодчества с элементами классицизма и мотивами готики.

Е. Ю. Петросова.

д. Орёл (не существует), Городецкий сельсовет

**1041. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Орёл находилась в 1 км к югу от д. Липники, на берегу Днепровско-Бугского канала. 22.12.1942 г. немецко-фашистские оккупанты ворвались в деревню, уничтожили 18 жителей и сожгли её (12 дворов). В 1974 г. на месте бывшей д. Орёл установлена стела.



1042. Памятник на братской могиле советских воинов

д. Остромичи, центр сельсовета

**1042. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Возле торгового центра. Похоронены 18 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков.


В 1961 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

д. Пески, Хидринский сельсовет


**1043. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На северо-восточной окраине деревни, возле шоссе Брест — Минск. Похоронены 6 воинов и 2 партизана, погибшие в годы Великой Отечественной войны.



1040. Покровская церковь



1040. Покровская церковь. Фрагменты интерьера



1040. Покровская церковь. План





1043. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан


В 1958 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины.

1044. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТУРУ Семёну Кондратьевичу (ист.). На здании восьмилетней школы. Установлена в 1974 г. для увековечения памяти уроженца деревни С. К. Тура.

Участник национально-революционной войны в Испании, командир одного из партизанских отрядов на Житомирщине в годы Великой Отечественной войны С. К. Тур погиб в 1943 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Его имя присвоено Песковской школе.

1045. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти 160 воинов, партизан и мирных жителей из деревень колхоза «XXI съезд КПСС», погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

д. Плянта, Остромичский сельсовет  
1046. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.).



1050. Пречистенская церковь. План

На западной окраине деревни. Похоронены партизаны бригады им. В. И. Чапаева И. А. Гребенчук, погибший 3.8.1943 г., и В. П. Войтюк, погибший 18.7.1943 г.

В 1965 г. на могиле установлена стела. С обеих её сторон на мраморных плитах имена 44 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

д. Повитье, центр сельсовета

1047. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 16 партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

1048. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 4 партизана и мирных жителей, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

1049. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти 70 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1982 г. установлен памятник — скульптура скорбящей матери и рядом — стела с именами погибших.



1046. Памятник на братской могиле партизан


1050. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На окраине деревни. Построена в начале 20 в. из дерева.

Крестово-купольный храм состоит из центрального кубического объёма, примыкающих к нему пятигранной апсиды и боковых ветвей развитого транспта, а также трапезной и притвора. Основной



1050. Пречистенская церковь





1050. Пречистенская церковь. Главный иконостас

объём увенчан традиционным для русских церквей пятиглавием — центральной главкой, венчающей шатёр над восьмигранным световым барабаном и 4 небольших главки на восьмигранных шейках по углам. Доминантой композиции является трёхъярусная колокольня, завершённая шатром с главкой. Симметрично относительно продольной оси к апсиде и ветвям трансепта примыкают трёхгранные ризницы, а симметрично относительно поперечной оси трансепта к его ветвям и трапезной — аналогичные ризницам боковые приделы. Главный вход выделен двухколонным стилизованным портиком, над которым на восьмигранной шейке расположен шатёр с главкой.

Стены храма горизонтально обшиты досками с вертикальными стяжками, цоколь ошалеван вертикально. В оформлении использованы резные аркатурные пояса, орнамент на шейках, резные карнизы. Оконные проёмы прямоугольные, а в притворе, на верхнем ярусе колокольни и в торцовых частях трансепта, завершённых трёхлопастными фронтонами, — с треугольными завершениями.

В интерьере выделен купол на парусах, особенно выразителен богато украшенный резьбой деревянный иконостас.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля в эклектике.

Е. Ю. Петросова.

д. Подзаемье, Городецкий сельсовет

**1051. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 30 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

д. Полятичи, Батчинский сельсовет

**1052. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены более 100 красноармейцев, погибших в бою с польскими интервентами в 1920 г.

Небольшой отряд красноармейцев решил уничтожить бронепоезд, прикрывавший отступление польских войск. Бойцы были вооружены винтовками и имели ограниченный запас патронов. При попытке взорвать железнодорожный мостик возле д. Полятичи завязался бой, в котором красноармейцы погибли. Когда Западная Белоруссия находилась под властью буржуазной Польши, около могилы красноармейцев молодёжь окрестных деревень устраивала митинги в дни революционных праздников.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск, в 1985 г. — стела. А. М. Мартынов.

**1053. ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист.). Возле шоссе Кобрин — Батчи, у поворота на д. Полятичи.

В июне 1915 г. войска Германии и Австро-Венгрии перешли в наступление на русском фронте. Во время боёв в августе 1915 г. в районе д. Полятичи погибли 126 солдат русской армии. В 1916 г. на их могилах установлены надгробия.

**1054. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). Установлена в 1973 г. на доме жителя деревни В. Е. Костылюка в память о деятельности Полятичской ячейки КПЗБ.

В д. Полятичи в 1922 г. была создана подпольная коммунистическая организация. Подпольные ячейки действовали в деревнях Батчи, Воротыничи, Илоск, Корчицы, Тевли и др. Кобринского повета.

В 1925 г. жители Полятичей участвовали в первомайской демонстрации в Кобрине, 25.2.1931 г. — в демонстрации в честь Международного дня безработных, 8.11.1931 г. — в демонстрации в д. Литвинки и др. В 1935—37 гг. в Полятичах находился Кобринский райком КПЗБ. Жители деревни И. Кокала, Г. Смольский, Г. Глек в разное время были секретарями Кобринских райкомов КПЗБ и КСМЗБ.

Лит.: Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР: Документы и материалы. Т. 2 (1929—1939 гг.). Мн., 1972; У суровых гад падоўля: Успаміны былых членаў КПЗБ — актыўных удзельнікаў рэв. руху ў Заходняй Беларусі. Мн., 1958. В. Б. Короткевич.

д. Речица, Буховичский сельсовет

**1055. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ПАРТИЗАН** (ист.). На юго-восточной окраине деревни. Похоронены жертвы фашизма. В сентябре 1942 г. каратели окружили деревню, а жителей — стариков, женщин и детей (33 человека) — загнали в сарай и сожгли. Была сожжена и деревня (45 дворов).

В 1965 г. на месте гибели жителей деревни установлен обелиск. Он установлен также в честь партизанской бригады им. В. И. Чапаева.

Партизанская бригада им. В. И. Чапаева базировалась в окрестностях деревни. Создана в январе 1944 г. согласно приказу штаба Брестского партизанского соединения на базе отдельного



1057. Памятник на братской могиле советских воинов





1059. Обелиск в честь победы в 1812 г.

отряда имени В. И. Чапаева. Командиры — К. С. Гапасюк (январь — май 1944), Ф. Н. Баранов (май — июль 1944), комиссары — М. П. Леонович (январь — июль 1944), Н. С. Карпиченко. Партизаны бригады устраивали диверсии на железнодорожном участке Брест — Минск, подорвали 7 мостов, уничтожили 22 автомашины, в операции «Рельсовая война» подорвали 940 рельсов, вели бои против карательных экспедиций врага. 19.7.1944 г. бригада соединилась с частями Красной Армии.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. М. Н. Козловская.

д. Смолярня, Остромицкий сельсовет  
1056. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На восточной окраине деревни. Похоронены 2 воина, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

д. Стригово, Тевельский сельсовет

1057. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). В сквере. Похоронены 33 воина, погибшие в июле 1944 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1958 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

1058. МОГИЛА ПЕТУНИНА Венедикта Матвеевича (ист.). На кладбище.

Лётчик В. М. Петунин погиб 29.9.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

1059. ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В 1812 г. (ист.). В сквере возле клуба.

31.7.1812 г. возле деревень Городечно и

Поддубно произошёл бой между русскими войсками и австро-саксонскими корпусами наполеоновской армии. 13.8.1812 г. вблизи д. Стригово 38-й егерский полк русской армии отбил массированное наступление наполеоновской кавалерии. Австро-саксонцы понесли большие потери и вынуждены были отступить.

В 1962 г. в честь 150-летия победы над наполеоновскими войсками установлен обелиск.

Лит.: Война русского народа с Наполеоном 1812 г. СПб., 1910; Отечественная война и русское общество, 1812—1912. Т. 3. М., 1912. А. М. Мартынов.

д. Тевли, центр сельсовета

1060. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). В сквере. Похоронены воины (51 человек) 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. в боях за освобождение деревни от немецко-фашистских захватчиков.


В 1958 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

1061. ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ (ист.). В 0,5 км от деревни, возле деревенского кладбища.

Во время 1-й мировой войны в августе 1915 г. в боях с войсками кайзеровской Германии возле д. Тевли погибло около 200 солдат русской армии. В 1916 г. на братских и индивидуальных могилах установлены надгробия.



1063. Успенская церковь



1063. Успенская церковь. План

В июле 1920 г. в боях с польскими интервентами возле деревни погибли 50 красноармейцев. Они похоронены в 3 братских могилах. В 1925—26 гг. на могилах установлены надгробия.

1062. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 62 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

1063. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На окраине деревни. Построена в 1872 г. из кирпича.

Храм состоит из основного кубического объёма, накрытого пологой четырёхскатной крышей с небольшим куполом на восьмигранной световой шейке, примыкающей к основному объёму полукруглой апсиды с ризницей, расположенной справа от апсиды, трапезной и притвора. Над притвором возвышается доминирующая в композиции храма двухъярусная восьмигранная колокольня, накрытая шатром с главкой на восьмигранной узкой шейке. Апсида и трапезная по высоте ниже основного объёма, ризница — ещё более низкая. Плоскости фасадов прорезаны полуциркульными оконными проёмами с наличниками, украшены аркатурными поясами. Полуциркульные порталы главного и боковых входов обрамлены декоративными треугольными профилированными сандриками и плоскими лопатками. В интерьере — подшивной потолок.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского направления в эклектике.

Е. Ю. Петросова.

д. Турная, Залесский сельсовет

1064. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В 1,5 км к северу от деревни, в лесу.

Партизаны отряда им. А. В. Суворова в 1943 г. взорвали автомашину с гитлеровцами. Возвращаясь с операции, были окружены карателями, погибли в бою. Похоронены местными жителями. Здесь же похоронены партизаны отряда им. И. И. Орлова партизанской бригады им. В. И. Чапаева, погибшие в 1944 г. при подрыве вражеского эшелона.

В 1955 г. на могиле партизан установлены скульптура партизана (автор — бывший партизан И. Дорофейкин) и по обе стороны 2 стелы с именами 42 земляков — жителей деревень Закросница, Прилуки, Рачки и Турная, погибших в годы Великой Отечественной войны.

1065. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПОДПОЛЬЩИКАМ (ист.). На доме одного из руководителей подпольного антифашистского комитета Т. М. Кравчука. Установлена в 1987 г. Здесь в 1941—44 гг. находилась конспиративная квартира антифашистской подпольной организации.

1066. ПАМЯТНИК ПОДПОЛЬЩИКАМ (ист.). На западной окраине деревни.

Во время Великой Отечественной войны в д. Турная действовали подполь-





1064. Памятник на братской могиле партизан

ные антифашистский комитет (с осени 1941 до апреля 1944) и комсомольская организация (с 12.8.1943 до середины июля 1944). Антифашистский комитет возглавляли Д. С. Борисюк и Т. М. Кравчук. В его состав входили также С. У. Кравчук, П. И. Курапов и М. Ф. Лукашук. Подпольная комсомольская организация в конце 1943 г. насчитывала 17 членов. Секретарём организации был В. А. Юхимук.

Подпольщики распространяли антифашистские листовки, сводки Совинформ-

бюро, совершали диверсии на коммуникациях противника. Осенью 1943 г. комсомольцы-подпольщики подорвали 2 моста на дорогах Кобрин — Пинск и Кобрин — Ивацевичи, уничтожили и повредили более 2 км телефонно-телеграфной линии. Патриоты собирали сведения о противнике, добывали оружие, боеприпасы, одежду, продукты питания для партизан бригады им. В. И. Чапаева Брестского партизанского соединения. В борьбе с гитлеровцами погибли члены антифашистского комитета Д. С. Борисюк, Т. М. Кравчук, С. У. Кравчук, М. Ф. Лукашук и комсомольцы-подпольщики Н. В. Зданович, С. И. Зданович, П. П. Козлюк, Е. Ф. Марчук, В. Ф. Сахорук, В. А. Юхимук.

В 1975 г. для увековечения памяти подпольщиков установлены скульптура воина и 2 стелы. А. И. Дулебо.

пос. Фруктовый, Хидринский сельсовет

1067. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 34 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлена стела.

д. Хабовичи, Дивинский сельсовет

1068. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). Среди деревенской застройки. Построена в начале 20 в. из дерева.

Традиционный тип православного храма с трёхчастной объёмно-пространственной композицией, включающей шатровую колокольню над притвором, крестовидный в плане основной объём и пятигранную апсиду с боковыми ризницами. Церковь венчают 2 одинаковых световых барабана, завершённых шатрами с луковичными главками. В отделке использованы резные карнизы, фигурная обшивка досками, угловые лопатки.

Церковь — памятник традиционного деревянного культового зодчества.

1069. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения

памяти 14 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Хидры, центр сельсовета

1070. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На северо-западной окраине деревни. Похоронены 2 воина и 1 партизан, погибшие в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск, на котором высечены имена 37 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

д. Худлин, Городецкий сельсовет

1071. ПАМЯТНИК ШИШУ Николаю Тимофеевичу (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти участника революционного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов партизанского движения на Кобринщине в годы Великой Отечественной войны, уроженца д. Худлин Н. Т. Шиша, погибшего в 1942 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками, в 1974 г. установлена стела. См. также статью № 518 «Братская могила советских воинов и партизан».

д. Черевачицы, Батчинский сельсовет

1072. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (ист.). В центре деревни. В 1943 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли 56 жителей и сожгли д. Черевачицы (18 дворов).

Для увековечения памяти жертв фашизма в 1975 г. установлен памятник — 5 железобетонных брусьев, поставленных друг на друга.

д. Шеметовка, Остромичский сельсовет

1073. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти односельчан — воинов, партизан, мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлена стела.



годы  
35 г.

ЕТ-  
ст.).  
вни.  
зан,  
вен-  
ист-

влен  
а 37  
якой

о Ти-  
вни.  
ника  
дной  
оров  
цине  
ины,  
иша,  
цко-  
14 г.  
атью  
вой-


совет  
ПИЗ-  
43 г.  
стре-  
Чере-

фа-  
амят-  
став-

совет  
ист.).  
амяти  
рных  
никой  
анов-



## ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги  
общегосударственного значения
- магистральные  
прочие
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги
- ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ**
  - Селища
  - Городища, древние города
  - Курганные могильники, курганы

### ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- Памятники общественного и государственного строя
- Памятники классовой борьбы и революцион-  
ного движения
- Памятники военной истории
- Памятники и памятные места Великой Оте-  
чественной войны (могилы советских воинов,  
партизан и подпольщиков, курганы Славы,  
памятники землякам)
- Памятники жертвам фашизма (места лагерей  
смерти и массового уничтожения населения,  
сожженные и невосстановленные деревни,  
могилы жертв фашизма)
- Памятники науки и культуры

Памятники и места, связанные с именами  
участников борьбы за власть Советов, со-  
ветских партийных, государственных и  
военных деятелей, деятелей культуры,  
науки и техники, Героев Советского Союза  
и Героев Социалистического Труда

### ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Хозяйственные постройки
- Культовые сооружения

Примечание. Памятники истории, градо-  
строительства и архитектуры досоветского  
периода показаны значками синего цвета,  
советского периода — красного цвета




## XVII. ЛУНИНЕЦ

Город, центр района. Узел железных дорог на Брест, Гомель, Барановичи, Львов. В 240 км к востоку от Бреста. Автомобильными дорогами связан с Пинском, Ганцевичами, Калинковичами.

Известен с 1540 г. как село Лулинец полоцкого воеводы Станислава Довгойны в Великом княжестве Литовском. В 1588 г. имел 74 дома, 484 жителя, спиртзавод и деревянную церковь. В 1662 г. Константин Долгат, владевший селом (Лулинец), пожаловал его вместе с крепостными крестьянами Дятловичскому православному мужскому монастырю. С 1793 г. Лулинец в составе России: в Пинском уезде Минской губернии. В 1795 г. имел 624 жителя, 75 дворов. В 1842 г. передан в казну, а жители переведены в категорию государственных крестьян. Население увеличилось незначительно (714 человек). Вырос Лулинец в связи со строительством Полесских железных дорог. Движение на участках Вильно — Лулинец — Пинск открыто 30.12.1884 г., Лулинец — Ровно — 2.8.1885 г., Лулинец — Гомель — 15.2.1886 г. (проложен второй путь на участках Лулинец — Гомель 1.5.1904 г., Лулинец — Пинск — 8.11.1907 г.). По переписи 1897 г. в Лулинце 3167 жителей; в 1908 г. 885 дворов. В 1890 г. основаны железнодорожные ремонтные мастерские, в которых в 1900 г. было 239 рабочих. Станция превратилась в крупный железнодорожный узел, грузооборот которого в 1900 г. превышал 5,5 млн. пудов (в основном лесоматериалы). Работали 2 мельницы. В 1860-е годы открыто народное одноклассное училище, в 1890 г. на железнодорожной станции — двухклассная церковно-приходская школа с женским отделением и 2 дополнительных классами для подготовки мальчиков к поступлению в железнодорожные училища. С ноября 1911 г. до февраля 1912 г. в Лулинце жил и работал белорусский поэт Я. Колас.

Рабочие Лулинца принимали активное участие в революции 1905—07 гг. В 1-ю мировую войну действовала подпольная большевистская организация во главе с И. Е. Любимовым. Для агитационной работы среди солдат в 1916 г. в Лулинец приезжал М. В. Фрунзе. После Февральской революции 1917 г. Лулинецкую организацию РСДРП возглавил большевик А. И. Таганов. В марте 1917 г. создан Лулинецкий Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вначале Совет был эсеровским, к октябрю 1917 г. он стал большевистским, взял под контроль железнодорожный узел и передвижение войск через него, организовал революционный комитет, который 28.10(10.11).1917 г. провозгласил в Лулинце Советскую власть. В ноябре 1917 г. в Лулинце состоялся 1-й съезд Советов Пинского



XVII. Площадь В. И. Ленина

уезда. С 18.2.1918 г. Лулинец оккупирован кайзеровскими войсками. С конца 1918 г. здесь действовал подпольный райком РКП(б). В окрестностях против немецких оккупантов и петлюровцев проводили операции партизанские отряды, крупнейший из них — повстанческий коммунистический отряд А. Н. Ильина (около 3 тыс. человек). Советская власть восстановлена в январе 1919 г. С февраля 1919 г. Лулинец стал одним из важнейших узлов обороны на Западном фронте во время наступления войск буржуазной Польши. Его защищали части 17-й стрелковой, с апреля 1919 г. — 8-й стрелковой дивизий. Здесь же действовал эвакуированный из Пинска уездный исполком, позднее военный революционный комитет, работал Лулинецкий волостной военревком. 10.7.1919 г. Лулинец был оккупирован войсками буржуазной Польши; действовала подпольная большевистская организация. В июле 1920 г. восстановлена Советская власть. 3.10.1920 г. польские войска снова захватили Лулинец. В составе буржуазной Польши Лулинец с февраля 1921 г. стал городом и центром Лулинецкого повета в Полесском воеводстве, насчитывал 8267 жителей. Работал подпольный райком КПЗБ. До 1925 г. в повете действовали партизанские отряды. Ими были проведены наиболее крупные операции в имении Доброе Древо (1922) и на станции Парохонск (1924). Некоторые из партизан были осуждены и расстреляны в Лулинце, среди них — известный партизан Янка Глушка (расстрелян 21.7.1925).

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР с декабря 1939 г. Лулинец в составе Пинской области. В 1939 г. насчитывал 8,3 тыс. жителей. С 1940 г. город, центр района. Во время Великой

Отечественной войны с 10.7.1941 г. до 10.7.1944 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в созданных здесь концентрационных лагерях смерти замучили 4312 советских граждан (всего в Лулинце и районе уничтожили 16 637 человек, 2319 угнали на каторгу в Германию). В районе действовали подпольные райкомы КП(б) (конец 1942 — 8.7.1944) и ЛКСМБ (октябрь 1942 — 8.7.1944), издавалась подпольная газета «Авангард». Освобожден Лулинец 10.7.1944 г. войсками 23-й и 55-й стрелковых дивизий 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе наступления на барановичско-брестском направлении во взаимодействии с 1-й и 2-й бригадами речных кораблей Днепровской военной флотилии и партизанами бригады им. С. М. Кирова. 6 частям и 1 соединению Красной Армии, освободившим город, присвоены



XVII. Застройка улицы Советской



почётные наименования «Лунинецких». В 1959 г. в городе 10,3, в 1970 г. — 14,3 тыс. жителей. За активное участие комсомольцев и молодёжи в мелиорации земель, увеличении производства сельскохозяйственной продукции и большую работу по воспитанию молодёжи 22.4. 1974 г. Лунинецкая районная комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Современный город расположен вдоль железной дороги, разделяющей его на восточный и западный планировочные районы. Застройка на окраинах преимущественно одноэтажная, в центре — многоэтажная каменная. Сеть улиц, близкая к прямоугольной, сформировалась в конце 19 в. и продолжала развиваться в северном и южном направлениях. В западном районе расположены основные промышленные предприятия, железнодорожная станция, автовокзал, рынок. Восточный район — зона индивидуальной застройки. Город застраивается по генеральному плану 1973 г., разработанному Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства.

Архитектурно-планировочную структуру города определяют улицы Советская, Красная, Гагарина. Преобладают деревянные индивидуальные постройки приусадебного типа, центр застраивается капитальными 5—9-этажными домами. Административно-общественный и культурный центр сложился на пл. Ленина (создана на перекрёстке улиц Советской и Красной, где расположены здание горкома КПБ, памятник В. И. Ленину, парк перед ним) и ул. Советской (Дом Советов, кинотеатр, гостиница, средняя школа, Дом пионеров, сквер, памятник В. И. Ленину). Торговый центр сложился в Привокзальной части города. Развивается машиностроение, пищевая и местная промышленность. Основные промышленные предприятия: завод электродвигателей, ремонтно-механический завод, локомотивное депо, завод сухого обезжиренного молока, деревообрабатывающий комбинат, хлебозавод. Работают районное агропромышленное объединение, производственное объединение «Лунинецлес», лесхоз, строительные организации, 2 комбината бытового обслуживания. В городе 5 средних школ (в т. ч. школа-интернат), музыкальная и детско-юношеская спортивная школы, городское и сельское профессионально-технические училища, 9 детских дошкольных учреждений, 2 Дома культуры, Дом пионеров, 7 библиотек, 5 киноустановок, кинотеатр, историко-краеведческий музей, 3 больничных учреждения. Издаётся районная газета «Ленинські шлях».

Лунинец — родина Героя Советского Союза генерал-полковника А. В. Петрушевского и Героя Социалистического Труда А. Д. Паньковой. Памятники: на братской могиле советских воинов и партизан, курган Бессмертия, памятник

в честь освоения космоса. Сохранился памятник архитектуры начала 20 в. — Крестовоздвиженская церковь.

Зона отдыха — лесопарк с искусственным водохранилищем на восточной окраине и сквер на ул. Советской.

Лит.: Борьба за Советскую власть в Белоруссии, 1918—1920 гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1—2. Мн., 1968—71; Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Документы и материалы. Т. 1—2. Мн., 1957; Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 5. Губернии Литовской и Белорусской областей. Спб., 1886; Города и поселения в уездах, имеющие 2000 и более жителей. Спб., 1905; Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Рогозин Н. Е. Города и сёла Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959; Историко-статистическое описание девяти уездов Минской губернии. Мн., 1870; Памятная книжка Минской губернии на 1870—1913 гг. Мн., 1870—1912; Победа Советской власти в Белоруссии. Мн., 1967; Список населённых мест Минской губернии / Сост. В. С. Яромлович. Мн., 1909; Литвинчук В. А., Калинин Н. Н. Лунинец: Ист.-экон. очерк. Мн., 1981.

С. Г. Багласов, Э. М. Савицкий.

**1074. БРАТСКАЯ МОГИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ** (ист.). Ул. Красная, около ремонтно-механического завода. Похоронены рабочие-железнодорожники, погибшие 23 июня 1941 г. во время налёта фашистской авиации на железнодорожную ст. Лунинец.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1075. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). Ул. Советская, на кладбище. Похоронены А. Е. Харитонович (3.9. 1925—14.7.1944) — партизан бригады им. С. М. Кирова; И. В. Лимонт — руководитель подпольной комсомольской диверсионной группы в Лунинецком железнодорожном депо, затем партизан отряда «За Родину» бригады им. С. М. Кирова (погиб 3.7.1944).

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1076. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА, КУРГАН БЕССМЕРТИЯ** (ист.). Ул. Бохонова, на восточной окраине города, по дороге в рабочий посёлок Микашевичи. Похоронены 4474



1076. Курган Бессмертия



1077. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан

советских воинов, партизана и мирных жителей, погибшие в боях за свободу и независимость Родины, расстрелянные или замученные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле насыпан курган, на его вершине установлен обелиск.

**1077. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.).

На ул. Советской, в сквере. По обе стороны главной аллеи сквера в 2 могилах захоронены 39 воинов 23-й и 55-й стрелковых дивизий 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта и 4 партизана бригады им. С. М. Кирова Пинского партизанского соединения, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 9—10.7. 1944 г. при освобождении Лунинца.

В 1953 г. на могилах установлены обелиски и плиты с именами погибших.

**1078. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ПИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ РЕВКОМ** (ист.). Ул. Гагарина, 3.

После захвата Пинска (5.3.1919) войсками буржуазной Польши исполком Пинского уездного Совета эвакуировался в Лунинец, где 11.3.1919 г. был преобразован в Пинский уездный ревком, который являлся временным чрезвычайным высшим органом Советской власти на территории неоккупированной части Пинского уезда. Действовал до 10.7. 1919 г.

В 1979 г. на здании, где размещался ревком, установлена мемориальная доска.

**1079. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ ПОЛЕСКИХ ПОВСТАНЦЕВ** (ист.). Ул. Гагарина, 12.

В этом здании в 1918—19 гг. размещался штаб полесских повстанцев. После срыва мирных переговоров в Бресте войска кайзеровской Германии



заняли большую часть Белоруссии, установили оккупационный режим террора и насилия. Лунинец был занят 18.2.1918 г. Пинский (в него входил и Лунинец) и другие южные уезды Белоруссии оккупанты передали в состав гетманской Украины. Против немецких оккупантов и украинских буржуазных националистов на территории юго-западной Белоруссии и северо-западной Украины под руководством большевиков развернулось партизанское движение. В октябре 1918 г. в районе Сарны — Лунинец действовали вооружённые повстанческие отряды, контролировавшие Пинский и Ровенский уезды. В ноябре 1918 г. сюда прибыл представитель ЦК РКП(б) А. Н. Ильин. Были организованы центральный (Полесский) и волостные ревкомы. Партизанские отряды объединились в повстанческие полки. Созданный Военный совет коммунистических повстанческих войск Белоруссии и Западной Украины во главе с А. Н. Ильиным добился от немецких властей передачи Лунинецкому ревкому артиллерийских складов и другого военного имущества бывшей царской армии, которое сохранялось на складах в районе Лунинца. 9.1.1919 г. повстанцы и красноармейцы 153-го полка 17-й стрелковой дивизии освободили Лунинец. На протяжении января 1919 г. повстанцы вели упорные бои с петлюровцами, которые имели поддержку немецкого командования. В ответ на это повстанцы прекратили пропуск немецких эшелонов через Лунинец, чем способствовали освобождению Пинска (25.1.1919) от петлюровцев.

В 1978 г. в честь штаба полесских повстанцев на здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Борьба за Советскую власть в Белоруссии, 1918—1920 гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1. Мн., 1968.

В. Н. Удальцов.

**1080. ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ ПИНСКОГО УЕЗДА** (ист.). Ул. Красная, пожарная часть № 1.

В июле 1917 г. в Лунинце, в помещении пожарной части, сдававшемся под кинематограф, Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов открыл Народный дом, где читались лекции, проходили собрания и другие мероприятия. После победы Октябрьской революции в Петрограде Лунинецкий Совет в ночь на 28.10(10.11).1917 г. образовал ВРК, в руки которого перешла вся власть в местечке и на станции.


11—12(24—25).11.1917 г. в помещении Народного дома состоялся 1-й съезд Советов Пинского уезда, его председателем избран А. И. Таганов. Съезд провозгласил Советскую власть, избрал исполком уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в состав которого вошёл А. И. Таганов. После съезда у Народного дома состоялся митинг. Его участники единодушно



1081. Крестовоздвиженская церковь. Вид со стороны апсиды



1081. Крестовоздвиженская церковь. Главный фасад



1081. Крестовоздвиженская церковь. План

поддержали решения съезда. Был организован отряд Красной гвардии.

В 1966 г. на здании пожарной части № 1 в честь 1-го съезда Советов Пинского уезда установлена мемориальная доска.

Лит.: Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Документы и материалы. Т. 1—2. Мн., 1957; Победа Советской власти в Белоруссии. Мн., 1967; В памяти народной. Мн., 1969.

**1081. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части города, на перекрёстке улиц Гагарина, Матросова и Я. Коласа. Построена в начале 20 в. из кирпича.

Основной кубический объём, к которому с востока примыкает алтарная группа помещений с полукруглой апсидой, с запада — шатровая колокольня, увенчан четырёхскатным шатром с 5 главками. Нештукатуренные фасады насыщены «кирпичным» декором (аркатурный фриз, плоские фигурные и конховые ниши, треугольные фронтоны).

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

А. Н. Кулагин.

**1082. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БЛОКУ** Александру Александровичу (ист.). Ул. Советская, 16, на здании краеведческого музея. Установлена в 1985 г. в честь известного русского поэта А. Блока, неоднократно посещавшего Лунинец в 1916—17 гг.

**1083. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). Ул. Советская, на здании райисполкома.

В период проведения Белорусской операции 1944 г. наступление на лунинецком направлении вели соединения 61-й армии (командующий — генерал-лейтенант П. А. Белов) во взаимодействии с Днепровской военной флотилией (командующий — капитан 1-го ранга В. В. Григорьев). Переправившись с помощью 1-й (командир — капитан 1-го ранга С. М. Лялько) и 2-й (командир — капитан 2-го ранга В. М. Митин) бригад речных кораблей флотилии через р. Припять, части 23-й (командир — полковник И. В. Бастеев) и 55-й (командир — полковник К. М. Андрусенко) стрелковых дивизий 89-го стрелкового корпуса (командир — генерал-майор А. Я. Яновский) наступали вдоль берега реки на Пинск. 9.7.1944 г. они при содействии партизан начали бои за Лунинец — один из сильных опорных пунктов обороны немецко-фашистских оккупантов на брестском направлении. Несмотря на упорное сопротивление противника, 10 июля город был освобождён. Приказом Верховного Главнокомандующего от 23.7.1944 г. 2-й бригаде речных кораблей, 89-му, 107-му, 111-му и 117-му стрелковым полкам, 239-му отдельному линейному батальону связи, 73-му военно-строительному отряду, отличившимся при освобождении Лунинца, были присвоены почётные наименования «Лунинецких».



Партизанская бригада им. С. М. Кирова Пинского партизанского соединения, принимавшая участие в освобождении Лунинца, сформирована в июле 1943 г., действовала на территории Лунинецкого и Ленинского районов Пинской области. См. также статью «Памятник в честь Лунинецких подпольных райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, штаба партизанской бригады имени С. М. Кирова».

В 1964 г. в честь воинов-освободителей и партизан установлена мемориальная доска.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Непокорённая Белоруссия: Воспоминания и статьи о всенар. партиз. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963; Освобождение Белоруссии, 1944. 2 изд. М., 1974; Локтионов И. И. Пинская и Днепровская флотилии в Великой Отечественной войне. М., 1958. А. И. Дулебо.

**1084. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАНТЕЛЕЕВУ** Степану Васильевичу (ист.). Ул. Пантелеева, 6. Установлена в 1979 г. на здании Лунинецкой межрайонной прокуратуры.

С. В. Пантелеев родился в 1912 г. в с. Плотничье Устюженского района Вологодской области. Член КПСС с 1939 г. Окончил Минскую юридическую школу (1939). В Красной Армии с 1934 г. С 1937 г. инструктор райкома комсомола, с 1939 г. помощник прокурора Полоцкого района. Участник освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. С августа 1940 г. прокурор Лунинецкого района, активно участвовал в укреплении правопорядка в западных областях Белоруссии. В начале Великой Отечественной войны по решению ЦК КП(б)Б оставлен на оккупированной территории района для организации коммунистического подполья и партизанского движения. В июле 1941 г. при выполнении задания нарвался на засаду врага у д. Гаврильчицы (ныне Солигорский р-н) и погиб в бою. Похоронен вблизи д. Дубица Солигорского района. Его именем названа одна из улиц Лунинца.

С. С. Киткевич.

**1085. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ** (ист.). Ул. Красноармейская, 4, на здании Лунинецкого районного отдела внутренних дел. Установлена в 1965 г. для увековечения памяти сотрудников милиции Василия Петровича Грязновского, Александра Сергеевича Грищенко, Василия Моисеевича Колаура, Николая Николаевича Петрова, Михаила Петровича Трошина и Андрея Васильевича Шпоньки, погибших в борьбе с врагами Советской власти в 1944—49 гг.

**1086. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ФРУНЗЕ** Михаилу Васильевичу (ист.). Ул. Фрунзе, 8. Установлена в 1979 г.

М. В. Фрунзе (1885—1925) — советский партийный и государственный военный деятель, профессиональный ре-



**1087. Памятник на месте гибели Н. С. Давыдова**

волюционер. Член КПСС с 1904 г. После побега летом 1915 г. из Сибири, где он отбывал пожизненную ссылку, в апреле 1916 г. прибыл на Западный фронт. Здесь в мае по паспорту на имя М. А. Михайлова устроился вольнонаёмным в 57-ю артиллерийскую бригаду (местечко Ивенец). В июне 1916 г. с помощью товарища по подпольной работе в Иваново-Вознесенске И. Е. Любимова перешёл на службу в комитет Всероссийского земского союза на Западном фронте, где работал статистиком, затем помощником районного заведующего и заведующим хозяйственным отделом при 10-й армии. Организовал и возглавил подпольную большевистскую группу в Минске, имевшую отделения в 10-й и 3-й армиях. Исполняя служебные обязанности, выезжал в воинские части и гарнизоны, где проводил партийную работу. Не раз приезжал в Лунинец (здесь работала до июня 1917 г. его невеста С. А. Попова), помогал в работе местной большевистской организации. Именем М. В. Фрунзе названа улица города, его имя присвоено колхозу в Лунинецком районе.

Лит.: Казеко И. И. М. В. Фрунзе: Рев. деятельность в Белоруссии. Мн., 1983. В. Н. Удальцов.

**1087. МЕСТО ГИБЕЛИ ДАВЫДОВА** Николая Сергеевича (ист.). В 1,5 км к северо-западу от города, у шоссе.

Герой Советского Союза Н. С. Давыдов погиб 16.8.1949 г. при попытке спасти охваченный пламенем самолёт. В 1981 г. на месте гибели установлен памятник — самолёт-истребитель МиГ-17. См. также статью № 1090 «Могила Давыдова Николая Сергеевича».

**1088. МЕСТО РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ** В 1905 г. (ист.). Железнодорожный вокзал.

12.10.1905 г. забастовали и включились в Октябрьскую Всероссийскую политическую стачку рабочие железно-

дорожного депо и телеграфисты Лунинца. Вокзал закрыли, движение поездов остановилось. Был избран местный комитет Всероссийского железнодорожного союза, в который вошли инженер Крижановский, техник Данилов, слесарь Антоненко и др. 27.10.1905 г. из Лунинца направлены 70 вооружённых дружинников на помощь пролетариям Пинска, готовившимся к вооружённому восстанию. В ноябре на митингах рабочих большевики агитировали за вооружённое восстание. Во время Декабрьского вооружённого восстания в Москве на Полесских железных дорогах остановилось движение поездов (в Лунинце 8.12.1905). Для подавления забастовки на Полесских железных дорогах из Вильно был направлен специальный поезд с карательным отрядом (усиленный батальон) во главе с генералом А. А. Орловым. Рабочие Лунинецкого депо, чтобы не допустить карателей и не дать возможности возобновить движение, устроили крушения на железной дороге, вывели из строя 16 паровозов. Подавив забастовку в Барановичах, каратели поздно вечером 17.12.1905 г. прибыли в Лунинец, где до 3 часов ночи 18 декабря помогали местным властям проводить аресты и обыски. Волнения среди трудящихся Лунинца продолжались и в 1906 г.

В 1966 г. на здании вокзала в память об этих событиях установлена мемориальная доска.

Лит.: Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг.: Документы и материалы. Мн., 1955. М. И. Алексеюк.

**1089. МОГИЛА БОГДАНОВА** Петра Николаевича (ист.). Ул. Советская, на кладбище.

Герой Советского Союза П. Н. Богданов родился в 1924 г. в д. Деванисы Палкинского района Псковской области. Кандидат в члены КПСС с 1945 г. В годы Великой Отечественной войны с 21.1.1942 г. на фронте. С 20.6.1944 г. на 1-м и 3-м Белорусских фронтах, с 20.4.1945 г. на 1-м Украинском фронте. Отличился в боях за Берлин. 23.4.1945 г. старший сержант П. Н. Богданов во главе группы бойцов батальона 66-го стрелкового полка 61-й Никопольской стрелковой дивизии первым переправился через канал Тельтов, закрепился на плацдарме и 2 часа отражал вражеские атаки, обеспечивая переправу своих подразделений. В этом бою уничтожил свыше 60 солдат и офицеров противника. Всего на боевом счету П. Н. Богданова свыше 180 убитых и 93 взятых в плен солдата и офицера противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.6.1945 г. Трагически погиб 24.8.1945 г.

В 1946 г. на могиле установлен обелиск. Н. Н. Калинин.

**1090. МОГИЛА ДАВЫДОВА** Николая Сергеевича (ист.). Ул. Советская, на кладбище.

Герой Советского Союза Н. С. Давыдов родился 2.11.1921 г. в д. Большое Андосово Пильнинского района Горьков-



ской области. Член КПСС с 1944 г. После окончания семилетки работал токарем на заводе в Ворошиловграде, учился в авиашколе. С 1940 г. в Красной Армии. С марта 1943 г. на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах: помощник командира, командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Старший лейтенант Н. С. Давыдов особо отличился в составе 1-й воздушной армии при освобождении Витебска, Орши, Минска и ликвидации минского «котла». Совершил 187 боевых вылетов, уничтожил 8 танков, 6 артиллерийских батарей, 1 паровоз, 17 вагонов, 21 автомашину, около 200 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 19.4.1945 г. После войны служил в Советской Армии. Капитан Н. С. Давыдов погиб 16.8.1949 г. при попытке спасти охваченный пламенем самолёт. Именем Н. С. Давыдова названа улица в Лунинце. На родине его имя присвоено школе.

В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984. И. М. Павлюковец.

**1091. МОГИЛА ЖАЧКИНА** Сергея Александровича (ист.). Ул. Советская, на кладбище. Секретарь Лунинецкого райкома КП(б)Б С. А. Жачкин убит врагами Советской власти в д. Цна 25.4.1949 г. В 1967 г. на могиле установлена стела.

**1092. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На ул. Промышленной. Похоронены 4312 граждан, замученных немецко-фашистскими оккупантами в концлагерях и гетто в 1941—43 гг. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1093. МОГИЛА ЖУКА** Алексея Александровича (ист.). Ул. Советская, на кладбище.

Председатель Бостынского сельсовета Лунинецкого района А. А. Жук (родился в 1920 г.) в период немецко-фашистской оккупации был одним из организаторов комсомольско-молодёжного подполья в Лунинце. При его участии комсомольцы выполняли задания по сбору информации о противнике, проводили работу по разложению полицейских гарнизонов, устраивали диверсии на железной дороге и в депо. С мая 1943 г. А. А. Жук в партизанах. Командир разведчиков в отряде «За Родину» партизанской бригады им. С. М. Кирова. В некоторых населённых пунктах района создал диверсионные подпольные комсомольские группы. С ноября 1943 г. член Лунинецкого подпольного райкома ЛКСМБ. Погиб в бою 6.12.1943 г.

В 1967 г. на могиле установлена стела.

В. Н. Удальцов.

**1094. МОГИЛА ЛОСЕВА** Ивана Ильича (ист.). Ул. Советская, на кладбище. Начальник 4-й части Лунинецкого райвоенкомата И. И. Лосев убит врагами Советской власти 25.11.1944 г. В 1967 г. на могиле установлена стела.

**1095. МОГИЛА ПЯТЯРИ** Ивана Викторовича (ист.). Ул. Советская, на кладбище.

Герой Советского Союза И. В. Пятари родился 26.3.1921 г. в д. Енисейск Минусинского района Красноярского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1944 г. В Красной Армии с августа 1940 г. Лётчик-инструктор 12-й военно-авиационной школы пилотов. С июля 1942 г. на Сталинградском фронте: лейтенант, лётчик 61-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 8-й воздушной армии, совершил 140 боевых вылетов. С 1943 г. лётчик-штурмовик, помощник командира 136-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии на Южном и 4-м Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Донбасса и Крыма. С 1944 г. в составе той же дивизии в 1-й воздушной армии на 3-м Белорусском фронте. Отличился в боях за Белоруссию и при разгроме восточно-прусской группировки противника, сделал 136 боевых вылетов, лично уничтожил несколько переправ, много танков, батарей, автомашин, сотни гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза капитану И. В. Пятари присвоено 19.4.1945 г. После войны служил в Советской Армии. Погиб 5.5.1949 г.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

В. Н. Удальцов.

**1096. МОГИЛА ТРОШИНА** Михаила Петровича (ист.). Ул. Советская, на кладбище.

Участник борьбы за упрочение Советской власти в западных областях Белоруссии М. П. Трошин родился 17.5.1903 г. в д. Поперечное Колышлейского района Пензенской области. Член КПСС с 1927 г. В Красной Армии с 1925 г. С 1928 г. в органах НКВД в Пензенской, Куйбышевской и Чкаловской (Оренбургской) областях, начальник районного отдела милиции, начальник уголовного розыска областного управления милиции. С июля 1944 г. начальник Лунинецкого районного отдела НКВД. После освобождения района в 1944 г. от немецко-фашистских оккупантов — активный участник восстановления Советской власти и разрушенного хозяйства. Погиб 24.11.1944 г. при ликвидации остатков националистической банды у д. Бостынь Лунинецкого района. Именем М. П. Трошина названа улица в Лунинце; его имя занесено в Книгу народной славы Лунинецкого района. Для увековечения памяти сотрудников милиции на здании Лунинецкого РОВД установлена мемориальная доска.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1097. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА** (ист.). На Привокзальной пл. В 1964 г. в честь освоения космоса установлен памятник — аллегорическая скульптура женщины, олицетворяющей стремление к полёту.

**1098. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На пл. Ленина, перед зданием горкома КПБ. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1959 г.

**1099. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Советской, в сквере. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1949 г.

**1100. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Красной, перед зданием завода электродвигателей. Бюст В. И. Ленина установлен в 1981 г.

**1101. ПАМЯТНИК МАРКСУ** Карлу (ист.). На Привокзальной пл., в сквере. Стела, завершённая плитой с бюстом К. Маркса, установлена в 1970 г.

д. Богдановка, центр сельсовета

**1102. МОГИЛА ГУЛЯЕВА** Владимира Павловича (ист.). В 4 км к западу от деревни, в урочище Дубовец. Командир десантной группы разведчиков лейтенант В. П. Гуляев погиб в июне 1942 г. В 1980 г. на могиле установлен обелиск.

**1103. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле усадьбы колхоза «Гигант». Для увековечения памяти 83 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах и в партизанах, в 1973 г. установлен обелиск. Рядом в 1975 г. посажен парк Памяти (площадь 40×20 м), у каждого дерева — мемориальная плита (бетон, 20×25 см) с именем погибшего земляка.

д. Большие Чучевичи, центр сельсовета

**1104. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В сквере, у конторы леспромхоза.



1097. Памятник в честь освоения космоса





1098. Памятник В. И. Ленину

Похоронены 49 советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943—июле 1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1105. МОГИЛА РОМАНЕНКО Анастасии** (ист.). На кладбище.

Партизанка отряда им. М. И. Кутузова партизанской бригады им. В. И. Ленина А. Романенко родилась в 1920 г. в д. Соловьёво Ярцевского района Смоленской области. Окончила медтехникум, работала фельдшером. В Великую Отечественную войну А. Романенко в партизанском отряде. Была медсестрой, позднее активно участвовала в диверсиях на коммуникациях врага. В марте 1944 г. в бою около д. Велута была тяжело ранена и попала в руки гитлеровцев, которые после пыток расстреляли её. Имя А. Романенко присвоено пионерской дружине местной средней школы.

В 1977 г. на могиле установлен обелиск.

**1106. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1846—51 гг. из дерева, в 1908 г. пристроена колокольня.

Четырёхсрубное строение состоит из квадратного в плане центрального, пятигранного алтарного срубов и прямоугольного бабинца с пристроенной к нему колокольней. Центральный четверик на втором ярусе переходит в восьмерик при помощи парусов, выделяющихся снаружи. Восьмерик накрыт пластичной четырёхщитовой крышей и завершён декоративным пятиглавием. Крыша покрыта гонтом. Горизонтально ошалё-

ванные фасады прорезаны арочными оконными проёмами. Входы акцентированы крытыми столбовыми крыльцами. Колокольня трёхъярусная (восьмерик на двух четвериках), завершённая шатром с главкой, — на глухом барабане. В интерьере двухсветный, завершённый куполом центральный объём соединяется с более низкими притворами и алтарным помещением, отделённым резным позолоченным иконостасом (19 в.).

Церковь — памятник архитектуры, характеризующий развитие в 19 в. традиционных для Белорусского Полесья ярусных композиций.

Лит.: Описание церквей и приходов Минской епархии... Вып. 5. Мозырский уезд. Мн., 1879. Ю. А. Якимович.

д. Боровики, Чучевичский сельсовет

**1107. МОГИЛА ЖИБУРТА** Василия Антоновича (ист.). На кладбище.

Партизан отряда им. Н. А. Щорса 27-й партизанской бригады им. В. И. Чапаева В. А. Жибурт родился в 1923 г. в д. Куцевщина Копыльского района. Работал трактористом в местном колхозе. С 1942 г. в партизанском отряде им. Н. А. Щорса. Зимой 1943 г., когда бригада вела тяжёлые бои с превосходящими силами карателей, В. А. Жибурт при прорыве вражеского заслона у д. Морочь Копыльского района был тяжело ранен. Переправленный партизанами в д. Боровики, умер от ран в начале февраля 1943 г.

В 1980 г. на могиле установлен обелиск.

д. Бостынь, центр сельсовета


**1108. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни, около клуба. Похоронены 66 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими



1104. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан



1106. Покровская церковь



1106. Покровская церковь. План

захватчиками при освобождении территории Бостынского сельсовета 8—10.7. 1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1109. МЕСТО РАССТРЕЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ** (ист.). У здания правления колхоза «Путь Ленина». Здесь в июле 1941 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли депутата Верховного Совета СССР М. С. Бушило и местных советских активистов К. М. Герасимовича, Л. З. Герасимовича, А. К. Карпеца и А. Д. Тельпука. Похоронены на местном кладбище. В 1965 г. на месте расстрела установлена стела.

**1110. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). К востоку от деревни, у железнодорожного переезда. Похоронены жители д. Бостынь (51 человек), расстрелянные гитлеровцами в июле 1942 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Бродница, Вульковский сельсовет

**1111. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На северной окраине деревни. Для увековечения памяти односельчан (21 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Велута, Бостынский сельсовет

**1112. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. Похоронены воины 55-й гвардейской стрелковой дивизии Иван Степанович Назаренко и Даниил Алексеевич Коваленко, умершие



от ран, полученных в бою с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни 8.7.1944 г.


В 1967 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память 60 земляков из колхоза «Заря», погибших в годы Великой Отечественной войны.

**д. Вулька 1-я, Лунинский сельсовет**  
**1113. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 32 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлена стела.

**д. Вулька 2-я, центр сельсовета**  
**1114. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около здания правления колхоза «Рассвет». Для увековечения памяти 46 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1979 г. установлен обелиск.

**д. Дворец, центр сельсовета**  
**1115. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На южной окраине деревни. Для увековечения памяти 85 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1968 г. установлен обелиск.

**д. Дребек, Городокский сельсовет**  
**1116. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Установлен в 1985 г. для увековечения памяти 59 воинов и партизан — жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Архитектурно-скульптурная композиция состоит из трёх тематически связан-



1120. Памятник землякам

ных частей: в центре на высоком трёхступенчатом постаменте, у подножия которого горит Вечный огонь, скульптура преклонённого в скорби воина. Слева, на горизонтально вытянутом подиуме, скульптура воина с автоматом и объёмное изображение даты — года начала войны. Справа, на вытянутом постаменте, стилизованное изображение факела с рельефной надписью в верхней части «Никто не забыт, ничто не забыто» и дата — год окончания войны.

В. Н. Удальцов.

**д. Дятловичи, центр сельсовета**  
**1117. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 600 м к западу от деревни, за железной дорогой Луинец — Дятловичи. Похоронены 89 жителей деревни, расстрелянных в октябре 1943 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1118. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). У железнодорожного переезда. Похоронены 19 жителей деревни, расстрелянных в июне 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1967 г. на могиле установлена стела.

**1119. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 600 м к западу от деревни, у дороги Луинец — Дятловичи. Похоронены 4 жителя деревни, расстрелянные и сожжённые в 1943 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1967 г. на могиле установлена стела.


**1120. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На ул. Советской. Для увековечения памяти 111 советских воинов и партизан, проживавших на территории Дятловичского сельсовета и погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1969 г. установлен обелиск.

**1121. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). К северо-востоку от деревни, недалеко от р. Цна. Построена в 1823 г. из дерева, частично перестроена в 1871 г.


Композиция здания развита по продольной оси: к главному квадратному в плане объёму примыкают с востока апсида с 2 ризницами, с запада — притвор с 2 боковыми помещениями. Основной кубовидный сруб переходит в низкий 8-гранный объём, завершённый куполом со световым 8-гранным шатровым барабаном. Четыре четвериковые башни со сложными барочными куполами расположены по углам строения и вместе с центральным куполом образуют пятикупольную глубинно-пространственную композицию. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками. Прямоугольные оконные проёмы украшены наличниками. Трёхсветный основной объём соединяется широкими проёмами с притвором и гранёным алтарным срубом. На южной стороне участка церкви размещена двухъярусная колокольня срубно-каркасной конструкции (восьмерик на четверике), увенчанная шатровой крышей.



1121. Преображенская церковь



1121. Преображенская церковь. Своды



1121. Преображенская церковь. План


Церковь — памятник деревянного культового зодчества с чертами барокко и классицизма. Ю. А. Якимович.

**д. Кожан-Городок, центр Городокского сельсовета**


**1122. ГОРОДИЩА** (археол.).

**1122а. Городище-1.** На восточной окраи-






1122. Городище-1. План



1122. Городище-2. План



1122. Городище-3. План

18. Зак. 7

не деревни, с правой стороны дороги на д. Ляхва, в лесу. Площадка овальной формы размером  $75 \times 65$  м на небольшом возвышении, по краям окружена валом высотой около 3,5 м, с востока на запад понижается до 2 м. Выявил и обследовал в 1980 г. М. Ф. Гурин. Культурный слой в шурфах достигает 0,3 м. Раскопки не проводились.

**1122б. Городище-2.** В 0,8 км от деревни, с правой стороны дороги на д. Ляхва, в лесу. Площадка размером  $75 \times 55$  м по краю окружена со всех сторон валом высотой около 3 м. Выявил и обследовал в 1980 г. М. Ф. Гурин. Культурный слой в шурфах около 0,4 м. Раскопки не проводились.

**1122в. Городище-3.** В 2 км к югу от деревни в урочище Гарбарова Гора. Площадь поселения трудно установить, так как полуразрушенный вал уцелел только с северо-восточной стороны. Выявил и обследовал в 1964 г. Г. В. Штыхов, обследовали в 1980 г. Т. С. Скрипченко, в 1981 г. М. Ф. Гурин. Вскрыто  $164 \text{ м}^2$ . Культурный слой в раскопе 0,7 м. Обнаружены обугленные деревянные конструкции полуземляночного жилища размером  $4 \times 3,8$  м, углубленного на 1,3 м. В северо-восточном углу находился очаг из камней и кусков болотной железной руды. Найдена лепная неорнаментированная керамика, фрагменты больших сосудов с напленным валиком на шейке, украшенным вертикальной нарезкой, сосуд-«стаканчик» высотой 6,3 см, с диаметром венчика 8 см. Среди находок — так называемые «хлебцы», изготовленные из глины с последующим обжигом, биконические глиняные пряслица, иногда украшенные напольчатый орнаментом, кремнёвые ножи, фрагменты серпа и др. Городище датируется 6—7 вв. и относится к пражской культуре.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

М. Ф. Гурин, Т. С. Скрипченко.

**1123. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЯНКЕВИЧУ** Петру Антоновичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1967 г. для увековечения памяти уроженца деревни партизана П. А. Янкевича, погибшего 18.3.1944 г. во время разгрома немецко-фашистского гарнизона в д. Синкевичи Лунинецкого района. См. также статью № 1125 «Могила Янкевича Петра Антоновича».

**1124. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На окраине деревни, около кладбища. Похоронены 937 мирных жителей, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1971 г. на могиле установлена стела.

**1125. МОГИЛА ЯНКЕВИЧА** Петра Антоновича (ист.). На кладбище.

Участник партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны П. А. Янкевич родился 27.6.1921 г. в д. Кожан-Городок Лунинецкого района Брестской области. Член ВЛКСМ. До войны работал счетоводом Городокского сельсовета.

С июня 1942 г. партизан отряда им. И. В. Сталина партизанской бригады им. С. М. Кирова. Погиб 18.3.1944 г. во время разгрома немецкого гарнизона в д. Синкевичи Лунинецкого района. Его именем названа одна из улиц деревни.

В 1967 г. на могиле поставлен памятник.

**1126. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит., иск.). В центре деревни, на холме, недалеко от дороги Лунинец — Микашевичи. Построена в 1818 г. из дерева, перестроена в 1876 г., в конце 19 в. с западной стороны пристроена трёхъярусная шатровая колокольня.

Здание крестообразное в плане. К центральному восьмигранному объёму с 4 сторон примыкают прямоугольные в плане срубы алтаря, притвора и боковых приделов. Центральный сруб имеет двухъярусное завершение (восьмерик на четверике) с гранёной главкой на барабане. Остальные срубы завершены одноярусными четвериковыми верхами. Стены горизонтально обшиты досками, укреплены лопатками и прорезаны прямоугольными и лучковыми оконными проёмами.

В интерьере доминирует трёхсветное центральное помещение, с которым непосредственно соединены остальные. Центральный четверик поддерживается 4 столбами. Переходы между ярусами срубов сделаны с помощью парусов. Значительное место в интерьере занимает резной орнаментальный скульптурный декор, выполненный народным мастером-резчиком И. Остапчиком после 1918 г. Художественную ценность имеет двух-




1126. Николаевская церковь. Фрагмент интерьера. Скульптура «Апостол Пётр»





1126. Николаевская церковь. Боковой фасад



1126. Николаевская церковь. План



1126. Николаевская церковь. Фрагмент алтаря

ярусный позолоченный иконостас, выполненный в технике накладной резьбы. Центральный алтарь решён в виде двухъярусного портика.

Церковь — памятник архитектуры с чертами местной школы зодчества, сложившейся под влиянием стиля барокко.

Ю. А. Якимович.

**1127. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, у Дома культуры. Для увековечения памяти советских воинов и партизан (161 человек), живших на территории сельсовета и погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1967 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Красная Воля, Вульковский сельсовет

**1128. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 78 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Лахва, центр сельсовета

**1129. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На ул. Первомайской, в сквере. Похоронены 4 советских воина и 11 партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 — июле 1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1130. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 400 м к востоку от конторы рыбхоза «Лахва». Похоронены 1946 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.

В 1973 г. на могиле установлена стела.  
**1131. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 100 м к юго-востоку от конторы рыбхоза «Лахва». Похоронены 197 мирных жителей и 283 советских военнопленных, уничтоженных немецко-фа-

шистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1973 г. на могиле установлена стела.  
**1132. МОГИЛА САВИЦКОГО** Андрея Петровича (ист.). На кладбище.

Один из руководителей партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны А. П. Савицкий родился 6.10.1911 г. в д. Хорлин Житковичского района Гомельской области. Член КПСС с 1943 г. С 1931 г. работал в колхозе, с 1934 г. — мастер на лесоразработках, с 1938 г. председатель колхоза «Красный калининец» в Житковичском районе. С июля 1941 г. в партизанском отряде Комарова (В. З. Коржа). В мае 1942 г. командованием отряда направлен во главе группы в Лунинецкий район, где к июню, объединив отдельные боевые группы, создал отряд «Петровича», который был так назван в его честь (в декабре отряду присвоено имя С. М. Кирова). До июня 1943 г. командир этого отряда, затем командир бригады им. С. М. Кирова. С 1944 г. на хозяйственной работе в Лунинецком районе. Умер в 1948 г. Именем А. П. Савицкого названа улица в Лунинце.

В 1975 г. на могиле поставлен памятник.

**1133. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На берегу р. Смердь. Построена в 1880-е гг. из кирпича на месте бывшего монастыря (17 в.).

Квадратный в плане основной объём с полуциркулярной апсидой и 2 боковыми ризницами соединён с массивной шатровой колокольней. В богатой обработке




1127. Памятник землякам





1133. Пречистенская церковь



1133. Пречистенская церковь. План

фасадов использованы высокие карнизы, двойные пояски, кокошники, перспективные порталы и другие элементы декора. Основной объём завершён вальмовой крышей с традиционным пятиглавием.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

#### 1134. СЕЛИЩЕ, КУРГАН (археол.).

1134а. Селище. В 2 км к югу от деревни, за болотом в лесу, в урочище Рыбуна, на левом берегу Припяти. Площадь около 2 га. Выявил и обследовал в 1980 г. М. Ф. Гурин. На незадернованных участках обнаружены фрагменты лепной посуды со значительным добавлением дресвы в глине. Встречаются куски шлака — отходы древней металлургии железа. Местами культурный слой около 0,2 м. Относится к раннему железному веку.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

1134б. Курган. В 0,3 км к северо-западу от здания сельсовета, на усадьбе колхозницы О. Дукорец (раньше здесь был курганный могильник). Насыпь диаметром около 8 м, высотой около 2 м, слегка оплывшая, в центре немного повреждена ямой кладовщиков. Обследовал в 1980 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились. М. Ф. Гурин, Т. С. Скрипченко.

д. Лаховка, Лахвенский сельсовет

#### 1135. МОГИЛА МАКСИМОВИЧА Васи-

лия Ивановича (ист.). На кладбище. Сотрудник милиции В. И. Максимович расстрелян немецко-фашистскими оккупантами в 1941 г.

В 1972 г. на могиле установлен обелиск.

д. Луги, Чучевичский сельсовет

#### 1136. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). У школы.

20.2.1943 г., во время карательной операции против партизан, гитлеровцы окружили деревню, сожгли 106 дворов, расстреляли и сожгли заживо 137 стариков, женщин и детей. Для увековечения их памяти, а также памяти односельчан (31 человек), погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах и в партизанах, в 1979 г. установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

д. Лунин, центр сельсовета

#### 1137. БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В северной части деревни. Построена в 1824 г. из дерева.

Двухсрубный безапсидный храм с высокой колокольней над притвором. Основной сруб восьмиугольный в плане. К нему с запада примыкает четырёхугольный в плане сруб, в котором расположены притвор и бабинец, освещаемый двумя окнами. Основной восьмигранный объём накрыт высоким шатром, двухъярусный объём колокольни — четырёхгранным пологим шатром. Над входом лучковый навес на колонках. Наружные стены горизонтально ошалеваны, прорезаны лучковыми оконными проёмами в наличниках. Единое залное помещение в интерьере основного объёма перекрыто плоским потолком. Четырёхгранный объём раскрыт в основной большой полуциркульным проёмом, над которым размещены хоры.

Церковь — памятник деревянного культового зодчества с элементами классицизма.

Е. Ю. Петросова.

#### 1138. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.).

Около здания правления колхоза «Путь к коммунизму». Похоронены воины 55-й стрелковой дивизии 61-й армии (21 человек) и 3 партизана бригады им. С. М. Кирова, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 12—13.7.1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

д. Любань, Лахвенский сельсовет

#### 1139. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На ул. Залесской, у Дома культуры.

Похоронены 6 воинов и партизан бригады им. С. М. Кирова, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Лунинецкого района в 1944 г.

В 1969 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память земляков колхоза «Новое Полесье» (101 человек), погибших в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками на фронтах и в партизанах в годы Великой Отечественной войны.

#### 1140. МОГИЛА АНТОНОВИЧА Ивана Романовича (ист.). На кладбище. Председатель местного сельсовета И. Р. Антонович в 1942 г. убит немецко-фашистскими оккупантами.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

#### 1141. МОГИЛА ШЕВЧИКА Ивана Игнатьевича (ист.). На кладбище. Заместитель председателя местного сельсовета И. И. Шевчик в 1948 г. убит врагами Советской власти.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

#### 1142. МОГИЛА ШЕВЧИКА Михаила Ивановича (ист.). На кладбище. Председатель местного сельсовета М. И. Шевчик в 1949 г. убит врагами Советской власти.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Любачин, Дворецкий сельсовет

#### 1143. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). У здания Дома культуры. Для увековечения памяти 108 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1969 г. установлен обелиск.

д. Малые Чучевичи, Чучевичский сельсовет

#### 1144. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти 54 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1969 г. установлен обелиск.

д. Мелесница, Лунинский сельсовет

#### 1145. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (ист.). На западной окраине деревни.

Утром 1.10.1943 г. отряд карателей уничтожил 114 жителей деревни и сжёг 74 двора. В 1964 г. для увековечения памяти жертв фашизма установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

рабочий пос. Микашевичи

#### 1146. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На ул. Ленинской, в сквере. Похоронены 32 советских воина, в т. ч. воины 23-й стрелковой дивизии 61-й армии, погибшие в бою 9.7.1944 г. при освобождении посёлка от немецко-фашистских захватчиков.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

#### 1147. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На восточной окраине посёлка, у кладбища. Похоронены 10 жителей хутора Смолярня, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

#### 1148. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Ленинской, в сквере. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1959 г.





1148. Памятник В. И. Ленину

д. Мокрово, Синкевичский сельсовет

**1149. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В 1 км к западу от деревни, у железнодорожного переезда. Похоронены 27 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г.

В 1967 г. на могиле установлена стела.

пос. Полесский, Лунинский сельсовет  
**1150. БАНЯ** (архит.). В поле, на территории бывшего имения. Построена в 1905 г. из красного необлицованного кирпича.

Т-образное в плане одноэтажное здание асимметричной объёмно-пространственной композиции. Накрыто двускатной черепичной (частично гонтовой) крышей. Плоскости торцовых фасадов завершены ступенчатыми аттиковыми стенками, расчленены плоскими лопатками, прорезаны круглыми слуховыми оконными проёмами. Дверные проёмы — широкие, лучкового очертания. Единственным украшением фасадов служат аркатурные пояса.

Баня — памятник «кирпичной архитектуры» начала 20 в. с мотивами неоготики.

*Е. Ю. Петросова.*

**1151. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле центральной усадьбы Полесской опытно-мелиоративной станции. Бюст В. И. Ленина установлен в 1978 г.

д. Ракитно, Дворецкий сельсовет

**1152. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1 км к югу от деревни. Похоро-

нены 83 жителя деревни, расстрелянные 7.12.1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1966 г. на месте расстрела и захоронения установлен памятник — стела с барельефным изображением старика, женщины и ребёнка.

д. Редигерово, центр сельсовета

**1153. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «Заветы Ильича». Для увековечения памяти 86 земляков из этого колхоза, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Синкевичи, центр сельсовета

**1154. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни, у Дома культуры. Похоронены 27 воинов и 11 партизан отряда им. И. В. Сталина бригады им. С. М. Кирова, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Лунинецком районе в 1942—июле 1944 гг.


В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

**1155. ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). К востоку от деревни, на кладбище. Построена на рубеже 17 и 18 вв. из дерева.

Трёхсрубный в плане объём с прямоугольной апсидой и вытянутым бабинцем. Центральный квадратный сруб завершён 8-гранным шатром на барабане с маковкой на восьмигранной шейке. Апсида и бабинец накрыты трёхскатными шатровыми крышами с маковками на высоких узких восьмигранных шейках. Архитектурную композицию церкви определяют ритм уступов и возвышений объёмов, плоские вертикально обшитые досками стены и высокие гонтовые шатры. Декором служат узкий аркатурный фриз и зубчатка на карнизе. Окна прямоугольные с простыми наличниками. Над бабинцем устроены хоры, отступающие от стены основного объёма и уложенные на широкие балки. Балки проходят про-



1152. Памятник на могиле жертв фашизма



1151. Памятник В. И. Ленину

дольно и заканчиваются фигурным профилем, имитирующим кронштейны.

С запада, на расстоянии 10 м от церкви, расположена двухъярусная деревянная колокольня. Нижний ярус срубной конструкции, верхний — каркасный, накрыт высоким четырёхугольным в плане шатром с главкой на высокой шейке.

Церковь — памятник народного деревянного культового зодчества полесской школы.

*Е. Ю. Петросова.*

**1156. КУРГАН** (археол.). В 2 км к востоку от деревни, в лесу, в урочище Потовый Остров. Местное название — Татарская могила. Диаметр 15 м, высота 0,8 м.



1155. Георгиевская церковь

Выя  
рин.  
1157.  
Жел  
На  
рево.  
тали  
гарн  
кеви  
р. Л  
лень  
ния.  
ниро  
ки. I  
отря  
вицк  
манд  
жеск  
ся о  
разг  
разр  
поли  
тиза  
нодо  
масл  
прип  
доро  
лезн  
линк  
В  
этом  
доск  
Ли  
в Бел  
войн  
ты и  
1158.  
лая  
Член  
моль  
Кула  
Вели  
с не  
В 1  
1159.  
кола  
Синк  
моло  
(1920  
честе  
шис  
В  
1160.  
В це  
Для  
поги  
войн  
захв  
мятн  
ефн  
1161.  
(ист.  
В  
ции  
подп  
орга  
век.  
вели  
шосс  
дорв  
эшел



Выявил и обследовал в 1980 г. М. Ф. Гурин. Раскопки не проводились.

#### 1157. МЕСТО БОЯ ПАРТИЗАН (ист.). Железнодорожная ст. Синкевичи.

Накануне 25-й годовщины Октябрьской революции пинские партизаны разработали план уничтожения гитлеровского гарнизона на железнодорожной ст. Синкевичи и железнодорожного моста через р. Лань. Деревня и станция были укреплены дзотами, окопами с ходами сообщения. Подходы к ним прикрывались заминированной оградой из колючей проволоки. На рассвете 30.10.1942 г. партизаны отряда «Петровица» (командир А. П. Савицкий) и отряда им. Н. Т. Шиша (командир М. И. Герасимов) напали на вражеский гарнизон. В ходе боя, длившегося около часа, гарнизон был полностью разгромлен, уничтожены 74 гитлеровца, разрушены станционное оборудование, полицейский участок, комендатура. Партизаны взорвали 70-метровый железнодорожный мост через р. Лань, сожгли маслобойню, лесопилку, эшелон с боеприпасами, 6 мостов, из них 2 железнодорожных. В результате движение на железнодорожном участке Лунинец — Калининичи было остановлено на 3 недели.

В 1963 г. на здании станции в память об этом бое установлена мемориальная доска.

Лит.: Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Т. 1. Мн., 1967.

В. В. Бенъко.

**1158. МОГИЛА КУЛАКЕВИЧА** Николая Афанасьевича (ист.). На кладбище. Член Синкевичской подпольной комсомольско-молодёжной организации Н. А. Кулакевич (1924—44) погиб в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**1159. МОГИЛА ПЕТРОВА** Дмитрия Николаевича (ист.). На кладбище. Член Синкевичской подпольной комсомольско-молодёжной организации Д. Н. Петров (1920—44) погиб в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**1160. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, на ул. Комсомольской. Для увековечения памяти 100 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1978 г. установлен памятник — на постаменте камень с рельефным изображением головы женщины.

**1161. ПАМЯТНИК ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). Ланьский пер., в сквере.

В период немецко-фашистской оккупации в деревне с лета 1941 г. действовала подпольная комсомольско-молодёжная организация, в которую входили 20 человек. Комсомольцы собирали оружие, вели разведку, проводили диверсии на шоссе и железной дороге. Они подорвали и пустили под откос несколько эшелонов с живой силой и техникой вра-



1161. Памятник подпольщикам

га, уничтожили более 20 немецких офицеров. В феврале 1944 г. гитлеровцы выследили подпольщиков. Комсомольцы С. Буневич, В. Губич, В. М. Яроцкий и др. были схвачены оккупантами и замучены. Остальные подпольщики продолжали борьбу с врагом в партизанах, затем в Красной Армии.

Для увековечения памяти подпольщиков в 1968 г. установлена стела.

В. Л. Шатило.

**д. Ситницкий Двор, Синкевичский сельсовет**

**1162. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1 км от деревни, у дороги Синкевичи — Ленин. Похоронены 380 жителей деревни, уничтоженных 12.11.1942 г. немецко-фашистскими оккупантами.

8.11.1942 г. в деревню ворвался отряд карателей. Партизаны отряда «Петровица» (позднее им. С. М. Кирова), лагерь которых находился недалеко от деревни, встретили карателей огнём. Под давлением противника партизаны отступили. Во время боя часть жителей деревни бежала в лес. 12 ноября каратели расстреляли 100 семей (380 человек), некоторых, в т. ч. и детей, гитлеровцы бросали в яму живыми; сожгли 57 дворов.

В 1953 г. на могиле установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

**1163. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ЛУНИНЕЦКИХ ПОДПОЛЬНЫХ РАЙКОМОВ КП(б)Б И ЛКСМБ, ШТАБА ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ С. М. КИРОВА** (ист.). В 1 км к северо-востоку от деревни, у дороги Синкевичи — Ленин.

В этих местах с июля 1943 г. по июль 1944 г. базировались Лунинецкие подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, штаб партизанской бригады им. С. М. Кирова Пинского партизанского соединения.

Лунинецкий подпольный РК КП(б)Б создан в июле 1941 г. Его возглавил первый секретарь райкома КП(б)Б

В. И. Анисимов. Он же вместе с Н. Г. Голдыревым организовал и возглавил отдельный Лунинецкий отряд, который за два месяца боевой деятельности в тылу врага уничтожил 2 моста на железной дороге Барановичи — Лунинец, бронетранспортер с 7 немецкими офицерами, провёл ряд других операций. Однако отсутствие опыта подпольной работы не позволило подполью закрепиться в своём районе. В сентябре В. И. Анисимов был схвачен фашистами и замучен в лагере военнопленных. Подпольный райком КП(б)Б воссоздан в конце 1942 г. (секретарь Ф. И. Лисович). Занимался организацией партийного и патриотического подполья на территории района, руководил партизанским движением. Издавал газету «Авангард» (редакторы А. А. Хацкевич, П. П. Заяц). Действовал до 8.7.1944 г.

Подпольный райком ЛКСМБ начал действовать в июле 1941 г. В августе 1941 г. его секретарь И. А. Буйницкий погиб. Райком воссоздан в октябре 1942 г. (секретарь А. И. Кубасов). Возглавлял комсомольско-молодёжное подполье в населённых пунктах района, руководил комсомольскими организациями в партизанских отрядах бригады им. С. М. Кирова.

Партизанская бригада им. С. М. Кирова создана 21.7.1943 г. на базе отряда им. С. М. Кирова (до декабря 1942 г. отряд «Петровица»). Командиры бригады: А. П. Савицкий (июль 1943 — май 1944), Ф. И. Лисович (май 1944 — июль 1944); комиссары: Ф. И. Лисович (июль 1943 — май 1944), Г. Г. Шве́ц (май 1944 — июль 1944); начальник штаба — А. И. Кубасов (август 1943 — июль 1944). Действовала на территории Лунинецкого и Ленинского районов Пинской области. Боевые операции вела на железнодорожных участках Микашевичи — Лунинец — Пинск, Лунинец — Барановичи, на шоссе Микашевичи — Синкевичи — Кожан-Городок — Лунинец — Лобча. 3—5.7.1944 г., взаимодействуя с войсками 61-й армии 1-го Белорусского фронта, вела бои с отступавшим противником в районе станций Люца, Бостынь, Лобча на рубеже железной дороги Лунинец — Барановичи. За время боёв партизаны подорвали 5,5 тыс. рельсов, пустили под откос и вывели из строя более 100 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, уничтожили 38 км телефонно-телеграфной линии связи, 90 автомашин, 8 барж, паромов и катеров, 23 железнодорожных моста. 8.7.1944 г. в составе отрядов «За Родину», им. М. И. Калинина, им. И. В. Сталина (всего 1265 партизан) бригада соединилась с частями Красной Армии.

В 1984 г. в честь Лунинецких подпольных РК КП(б)Б, РК ЛКСМБ и партизанской бригады им. С. М. Кирова установлена стела.

В. Н. Удадьцов.

**1164. ПАРТИЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист.). В 500 м к северу от деревни, в лесу. Похоронены партизаны (21 человек) бригады им. С. М. Кирова Пинского пар-



тизанского соединения, погибшие в 1942—44 гг. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1960 г. на кладбище установлен обелиск.

д. Цна, Городокский сельсовет

**1165. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На ул. 17 Сентября. Для увековечения памяти 55 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Чербасово, Редигеровский сельсовет

**1166. МОГИЛА ПОДПОЛЬЩИКОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На юго-восточной окраине деревни, в 100 м от железнодорожного переезда. Похоронены члены подпольной комсомольской группы Р. Кужбар и военнослужащий Красной Армии (фамилия неизвестна), который, оказавшись в тылу врага, стал подпольщиком, а также родные Р. Кужбара (всего 12 человек), расстрелянные немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г.

Чербасовская комсомольская под-



1168. Преображенская церковь. Вид со стороны апсиды

польная группа — часть Синкевичской комсомольско-молодёжной подпольной организации. Действовала с июня 1941 г. до июля 1942 г. (секретарь группы А. П. Дунец). Подпольщики собирали оружие, боеприпасы, вели политическую работу среди населения по организации партизанского отряда.

В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

Т. Р. Чуракова.

д. Язвинки, Дворецкий сельсовет

**1167. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 75 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1968 г. установлен обелиск.

**1168. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1910 г. из дерева.


Трёхсрубный храм с двухъярусной колокольной над притвором. Четырёхгранная апсида имеет небольшую шатровую пристройку. Центральный сруб и апсида покрыты полувальмовыми крышами, колокольня — высоким шатром. На крыше центрального сруба — небольшая главка. Стены здания вертикально и горизонтально обшиты досками. Декор памятника включает резной аркатурный фриз, пояски карнизов, накладные резные детали.

Церковь — памятник народного зодчества с элементами стиля модерн.





# ЛЯХОВИЧСКИЙ РАЙОН



- Центр района
- Центры сельсоветов
- == Железные дороги
- Автомобильные дороги общего государственного значения
- прочие
- == республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- ⬢ Стоянки, поселения
- Городища, древние города
- ⊖ Земляные валы
- ⌒ Курганные могильники, курганы
- ⌒ Памятники эпиграфики

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

- ⚡ Памятники общественного и государственного строя
- ⚡ Памятники классовой борьбы и революционного движения
- ✕ Памятники военной истории
- ⚡ Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)

Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невозстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- ⬢ Памятники градостроительства
- ⬢ Усадебные комплексы
- ⬢ Культовые сооружения
- ⬢ Парки


Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета



## XVIII. ЛЯХОВИЧИ

Город, центр района. Расположен на р. Ведьме. В 225 км к северо-востоку от Бреста. Железнодорожная станция на линии Барановичи — Лунинец. На автомобильной дороге Барановичи — Русиновичи.

Впервые Ляховичи упоминаются в документах 15 в. Относились к государственным владениям Великого княжества Литовского. Имели в то время деревянные укрепления. В 1572 г. Жигмонт II Август отдал их во владение магнату Великого княжества Литовского Яну Ходкевичу. При нём был построен бастионный замок, известный под названием «Ляховичская фортеция», который выдержал 8 осад и был одним из самых мощных укреплений не только в Великом княжестве Литовском, но и во всей Речи Посполитой. Только зимой 1595—96 гг. его 4 раза безуспешно штурмовали казацкие загоны С. Наливайко. Согласно гравюре 17 в., Ляховичский замок находился на левом берегу р. Ведьма, имел в плане форму четырёхугольника с большими бастионами и брустверами. Он был окружён рвом шириной до 15 м, заполнявшимся водой, для чего на реке имелась плотина. Вход в замок сделан через оборонительную каменную надвратную башню, в верхней части которой находились часы. В глубине двора, напротив ворот, стоял П-образный двухэтажный каменный дворец. Слева и справа вдоль куртин располагались различные хозяйственные службы. В 1658 г. на вооружении замка было 30 орудий различных систем, много ручного огнестрельного оружия. В 1621 г. хозяином замка стал Павел Ян Сапега, который с 1656 г. являлся великим гетманом литовским. Во время русско-польской войны 1654—67 гг. замок в 1660 г. выдержал шестимесячную осаду. Ляховичи 4 раза горели и были разрушены. Полному



XVIII. Ляховичский замок. Реконструкция по гравюре 17 в.



XVIII. Улица Ленина

опустошению подверглись во время Северной войны 1700—21 гг., когда был разрушен и замок. Некоторое время принадлежали виленскому епископу И. Масальскому, в 1775 г. ввиду большого оборонительного значения возвращены государству. Входили в Новогрудский, с 1791 г. — в Слуцерецкий поветы. В 1793 г. Ляховичи — владение магната С. Косовского, упоминаются как центр графства. С этого же года в составе России, с 1795 г. — центр волости Слуцкого уезда. В первой половине 19 в. остатки замка проданы торговцам, которые разобрали его кладку и каменные строения. Сохранились следы валов и оплывшие рвы 15-метровой ширины.

Строительство линии Полесских железных дорог Сарны — Вильно дало толчок экономическому развитию Ляховичей. По переписи 1897 г. насчитывалось 5016 жителей, около 150 дворов. В это время здесь были церковь, школа, больница, гончарные мастерские, 30 лавок, винокурный завод. Ежегодно устраивались 3 большие ярмарки. В 1900 г. имелись почта и 91 мелкое промышленное предприятие. Во время революции 1905—07 гг. проходили демонстрации трудящихся.

С 1915 г. Ляховичи в прифронтовой полосе. 18.2.1918 г. оккупированы войсками кайзеровской Германии. После изгнания немецких интервентов в декабре того же года создан ревком. 17.4.1919 г. Ляховичи захвачены войсками буржуазной Польши. В июле 1920 г. была восстановлена Советская власть, но вскоре Ляховичи снова оккупировали польские войска. По Рижскому мирному договору 1921 г. Ляховичи отошли к буржуазной Польше и до сентября 1939 г. входили в Барановичский повет Новогрудского воеводства. Здесь действовал

подпольный райком КПЗБ. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР Ляховичи вошли в состав Барановичской области. В 1939 г. — 5,1 тыс. человек. С 15.1.1940 г. — город, центр района.

Во время Великой Отечественной войны с 26.6.1941 г. до 6.7.1944 г. оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Во время оккупации уничтожено около 5 тыс. мирных жителей, более 500 человек вывезено на каторжные работы в Германию. В районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (сентябрь 1943 — июль 1944) и ЛКСМБ (октябрь 1943 — июль 1944), издавалась подпольная газета «Савецкі патрыёт». 6.7.1944 г. в ходе наступления на барановичско-брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили город. С 8.1.1954 г. Ляховичи в Брестской области. В 1959 г. — 4,5, в 1989 г. — 10,8 тыс. жителей.

Система планировки города радиально-лучевая. Генеральный план Ляховичей разработан Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства в 1972 г., в 1973 г. подготовлен проект детальной планировки и застройки центральной части города. В основу архитектурно-пространственной композиции положен принцип развития городской застройки по направлению к реке. На главной улице Ленина (участок шоссе Барановичи — Русиновичи) находятся здания совхоза-техникума, комбината бытового обслуживания, универмага, 4—5-этажные жилые дома. К ул. Ленина примыкают пл. Победы и пл. Ленина — административно-общественный и культурный центр Ляховичей. Облик пл. Ленина формируют Дом Советов, Дом связи и банк, Дом культуры. На ул. 17



Сентября построены ресторан и кафе, гостиница, магазин. Центр развивается вдоль ул. Ленина к пойме р. Ведьмы, где запроектирован городской парк. Преобладает одноэтажная индивидуальная застройка приусадебного типа. Строятся 2—4-этажные жилые дома. В юго-восточной части города микрорайон, застроенный преимущественно 4—5-этажными жилыми домами.

Промышленная зона сконцентрирована к юго-востоку от основной жилой территории, в районе железнодорожной станции. Развивается промышленность строительных материалов, пищевая и местная. Работают заводы консервный и железобетонных изделий, экспериментальный завод металлической тары, филиал Барановичского маслозавода, районное агропромышленное объединение, лесхоз, 6 стройорганизаций.

В последние годы значительно увеличился жилой фонд, создана сеть учебных, культурных и лечебно-профилактических учреждений. Есть 2 средние школы, 1 вечерняя, межшкольный учебно-производственный комбинат, спортивная и музыкальная школы, библиотеки, кино-театр, Дом пионеров, 4 дошкольных детских учреждения, больница. Издаётся районная газета «Будаўнік камунізму».

Зона отдыха у рек Ведьма и Щара. Памятники: на братской могиле советских воинов, погибших в 1941—44 гг., на братской могиле советских воинов и партизан Великой Отечественной войны, памятник русским воинам, павшим в годы 1-й мировой войны.

Лит.: Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI—XVIII вв.: (социально-экон. исследование истории городов). Мн., 1975; Ткачю М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Warszawa, 1900. В. В. Алисейчик, М. А. Ткачѳв, С. Ф. Терѳхин.

**1169. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На ул. Ленина. Похоронены 14 воинов, погибших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

**1170. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На пл. Победы, в центре города. Похоронены 246 воинов и 3 партизана, погибших в боях в 1941—44 гг. Среди них — воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии и 19-й механизированной бригады, погибшие при освобождении Ляховичей от немецко-фашистских оккупантов.

В начале июля 1944 г. 54-я гвардейская стрелковая дивизия и 19-я механизированная бригада под командованием генерал-майора М. М. Данилова и полковника В. В. Ершова подошли к г. Ляховичи — сильному пункту обороны противника на барановичском направлении.



1170. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан

Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление. Однако советские подразделения обошли противника с флангов, прорвали его оборону и ворвались в город, который после тяжѳлых боѳв 6 июля был полностью освобожден.

С февраля по июль 1944 г. на территории Ляховичского района действовала 19-я партизанская бригада им. В. М. Молотова. Создана в январе 1944 г. на базе отряда им. М. И. Кутузова, выделенного из 18-й бригады им. М. В. Фрунзе, и отдельно действующих отрядов им. Г. К. Жукова и им. С. Г. Лазо Барановичского партизанского соединения. Командиры — В. И. Коробкин (январь — май 1944), Я. П. Луценко (май — июль 1944), комиссар — С. К. Десюкевич. Бригада совершала диверсии на железнодорожных участках Барановичи — Ивацевичи, Барановичи — Лунинец и других коммуникациях, провела ряд боѳв (см. также статью № 1239 «Памятник в честь 19-й партизанской бригады имени В. М. Молотова»). 10.7.1944 г. бригада соединилась с Красной Армией.

В 1955 г. на могиле установлены 2 памятника — скульптурная группа (2 воина) и стела. На стеле выбиты имена похороненных и надпись-посвящение 19-й партизанской бригаде им. В. М. Молотова.

Лит.: Сообщения Советского Информбюро. Т. 7. М., 1945; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983. Н. А. Богущевич, А. И. Дулебо.

**1171. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ РЕВКОМ** (ист.). Ул. Комсомольская, 33. В этом доме в 1918 г. размещался Ляховичский революционный комитет.

Ревком создан в декабре 1918 г. Пред-

седатель — Я. М. Шкляник, секретарь — Л. И. Кучинский, члены — Н. Н. Пигулевский, Ф. Бартошевич, И. Зданович, М. Ю. Кичила, К. П. Хмарук, А. Юрѳть, И. Шмит и др. Проводил работу под руководством большевиков и во взаимодействии с частями Красной Армии. Военный отдел ревкома находился в имении Грушевка и руководил мобилизацией местного населения для пополнения рядов Красной Армии. Главная цель ревкома — восстановление разрушенного войной хозяйства и культурно-просветительная деятельность.

В 1987 г. в честь ревкома на здании установлена мемориальная доска.

**1172. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ** (ист.). Ул. 17 Сентября, 7. Для увековечения памяти 5 сотрудников милиции (И. И. Аношко, И. И. Асос, В. А. Глинский, С. С. Лагута, Е. В. Никитин), погибших в 1944—49 гг. при исполнении служебных обязанностей, в 1957 г. установлена мемориальная доска.

**1173. МОГИЛА РОГАНОВА** Ивана Матвеевича (ист.). На кладбище.

Участник борьбы за упрочение Советской власти в западных областях Белоруссии И. М. Роганов родился 27.9.1918 г. в с. Самодуровка Пителинского района Рязанской области. Член КПСС с 1942 г. В 1936—37 гг. учился в школе ФЗУ в Куйбышеве, затем работал преподавателем этой школы. В 1939—43 гг. в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны — радист, заместитель командира батареи зенитно-артиллерийского полка Тихоокеанского флота, гвардии лейтенант. Окончив Высшую школу НКВД (1944), работал старшим оперуполномоченным Столбцовского, Ляховичского райотделов Управления Министерства государственной безопасности Брестской области. Погиб 1.3.1948 г. при исполнении служебных обязанностей. Его именем названа улица в Ляховичах.

На могиле установлен обелиск.

**1174. ПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ** (ист.). Пер. Титова. Для увековечения памяти русских солдат, павших в годы 1-й мировой войны, в 1982 г. установлен обелиск.

**1175. РОДИНА ЕВЛАШОВСКОГО** Фѳдора (ист.).

Белорусский общественный деятель, писатель Ф. Евлашовский родился 7.2.1546 г. в небогатой шляхетской семье. Первоначальное образование получил дома. Обширные знания по математике, делопроизводству, юриспруденции и философии талантливый юноша приобрѳл путѳм самообразования. Пользовался большим авторитетом у современников, его избирали на различные общественные посты, поручали вести судебные дела. В 1579 г. новогрудское дворянство направило Ф. Евлашовского в качестве уездного посла на Варшавский вальный сейм, где он участвовал в выработке 3-й редакции Устава Великого княжества Литовского. На сейме в д. Цырин (Ко-



реличский район) в 1592 г. избран подсудком (адвокатом) земского суда в Новогрудке, где работал до конца своей жизни. Во взглядах на общественно-политическую жизнь придерживался умеренного либерализма.

В историю белорусской литературы Ф. Евлашовский вошёл как автор «Дневника», написанного на основе богатых личных впечатлений, связанных с его деятельностью юриста, а также жизненных наблюдений. «Дневник» Фёдора Евлашовского (опубликован в 1886) — самое раннее произведение белорусской мемуарной литературы, содержит богатый материал, характеризующий быт, культуру, мировоззрение белорусского дворянского сословия 16 в. Ф. Евлашовский умер в 1604 г.

Лит.: Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры/Склад. А. Ф. Коршунаў. Мн., 1959; Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Т. 1. Мн., 1968.

М. М. Яницкая.

д. Адаховщина, Новосёлковский сельсовет

**1176. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 3 воина, погибшие в июле 1944 г. в боях за освобождение территории Ляховичского района от немецко-фашистских оккупантов.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Большая Лотва, Новосёлковский сельсовет

**1177. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около клуба. Для увековечения памяти земляков (21 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлен обелиск.

д. Вадятино, Ольховский сельсовет

**1178. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены гвардии лейтенант Н. И. Цацын и неизвестный воин, погибшие в 1944 г.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Великое Подлесье, Жеребковичский сельсовет

**1179. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). На северной окраине деревни, в восточной части современного кладбища. Сохранилось 7 повреждённых более поздними могилами курганов диаметром 6—8 м, высотой до 1 м. Выявил в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1986 г. М. М. Чернявский. Раскопки не проводились.

д. Волька, Малогородищенский сельсовет

**1180. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около клуба. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой

Отечественной войны, в 1985 г. установлен обелиск.

д. Гайнинец, Куршиновичский сельсовет  
**1181. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМЕНИ С. Г. ЛАЗО** (ист.). На здании клуба. Установлена в 1960 г.

В 1943—44 гг. в лесу возле д. Гайнинец базировался партизанский отряд им. С. Г. Лазо, созданный в апреле 1943 г. Командиры отряда — А. Ф. Астапов, В. Н. Корявый, комиссар — А. А. Адамов. Сначала отряд находился в составе 27-й бригады им. В. И. Чапаева партизанского соединения Слуцкой зоны. В сентябре 1943 г. по распоряжению Белорусского штаба партизанского движения перебазировался в Ляховичский район, где до января 1944 г. действовал отдельно, позже — в составе 19-й бригады им. В. М. Молотова Барановичского партизанского соединения. Партизаны отряда им. С. Г. Лазо нанесли немецко-фашистским оккупантам удары на участках железных дорог Барановичи — Лунинец, Барановичи — Слуцк, на шоссе и грунтовых дорогах. С сентября 1943 г. до 10.7.1944 г. они провели более 90 боевых операций. 29.5.1944 г. на участке железной дороги Барановичи — Лунинец пустили под откос паровоз и 15 вагонов с живой силой противника, разрушили 150 м железнодорожного полотна, уничтожили семафор. Движение поездов было остановлено на 36 часов. Партизаны провели ряд открытых и засадных боёв, срывали мероприятия оккупационных властей, спасали мирное население от уничтожения и вывоза на каторжные работы в Германию. 10.7.1944 г. отряд (172 партизана) соединился с Красной Армией.

В 1960 г. в честь партизан отряда им. С. Г. Лазо установлена мемориальная доска.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941—июль 1944). Мн., 1983.

А. И. Дулебо.

д. Городище, Гончаровский сельсовет  
**1182. ЗЕМЛЯНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ** (археол.). На левом берегу р. Свидровки (приток Щары), в 0,25 км к юго-востоку от деревни, возле моста. Местное название — Город.

Круглая в плане площадка диаметром 30 м со всех сторон окружена валом и рвом. Высота вала 4 м. Глубина рва 2 м. С северной стороны вал не сохранился. Культурный слой на площадке выражен очень слабо. Более чётко он прослеживается на вершине и в разрезах вала (угли и остатки гончарной керамики). Открыл в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1970 г. М. М. Чернявский. Относится к позднему средневековью.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

М. М. Чернявский.


д. Грушевка, Начевский сельсовет

**1183. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В восточной части деревни. Похоронены 40 воинов, погибших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1960 г. на могиле установлен обелиск.  
**1184. УСАДЬБА** (архит.). На восточной окраине деревни. Сформировалась во 2-й половине 18 в. Застраивалась в 19 — начале 20 в.

Архитектурно-парковый комплекс (около 14 га) включает деревянный жилой дом, 2 боковых флигеля, дом эконома, часовню, винокурню. Хозяйственная зона расположена на восточной окраине и включает конюшню, амбар, гумно, псарню, мастерские, оранжерею и ледник (руины). Постройки окружены парком, плодовым садом и прудом. Композиционной основой является центральная аллея, которой подчинено расположение усадебных построек.

Первоначальный каменный усадебный дом (известен по акварели Н. Орды 1864—76 гг., разрушен в конце 19 в.) представлял собой типичную классицистическую постройку в виде прямоугольного в плане одноэтажного здания с вальмовой крышей. Главный фасад в центре выделялся четырёхколонным деревянным портиком. На фунда-




**1184. Усадьба. Схема планировки:** 1 — жилой дом; 2 — флигель; 3 — ледник; 4 — оранжерея; 5 — конюшни; 6 — дом эконома; 7 — амбар; 8 — винокурня; 9 — гумно; 10 — псарня; 11 — мастерская





1184. Конюшня



1184. Усадебный дом. План

менте старого усадебного дома на рубеже 19—20 вв. возведена деревянная вилла. Её прямоугольный в плане объём накрыт вальмовой крышей, конфигурацию которой усложняют выступы по всем фасадам мансардных этажей с самостоятельными двускатными покрытиями. У главного входа — поднятое на столбы крыльцо, над которым на резных деревянных столбах устроена терраса с кованой оградой. Два боковых входа выделены пластичными по форме каменными двусторонними лестницами, в форме которых прослеживаются черты модерна. Архитектурная выразительность достигается разнообразной шалёвкой, которой выделены цокольная и фризная части, угловыми филёнчатыми лопатками. Резным декором украшены слуховые окна крыши, аркатура террасы. Интерьеры были оформлены имитированными росписью панелями, резьбой, кафельными печами.

Крупномасштабная композиция конюшни решена в формах утрированной «промышленной» неоготики рубежа 19—20 вв. П-образное в плане сооружение формируют протяжённый одноэтажный корпус и боковые двухэтажные

крылья, накрытые самостоятельными двускатными крышами. Архитектурное оформление утилитарной постройки создано средствами кирпичной кладки: зубчатые карнизы, угловые лопатки с пинаклями в завершении, наличники окон. Их форма варьируется от прямоугольных и лучковых до клинчатых и стрельчатых.

Парк в существующем виде сформировался на рубеже 19—20 вв. и по характеру организации относится к экономическому типу. В нём рационально сочетаются пейзажно организованный массив с тыльной стороны дома, регулярная сеть основных аллей и шпалер, плодовый сад с огородом, пруд. Основу его композиции определяют 2 перпендикулярно пересекающиеся в центре усадьбы въездные аллеи, основная из которых продолжена за прудом в поле, что визуально расширяет пространство парка. В дендрологическом составе имелся ряд экзотов: сохранились один из крупнейших в Белоруссии экземпляр кипарисовика горохоплодного высотой до 16 м, одиночные деревья бука лесного, каштана конского восьмитычинкового, туи западной, белой акации. В саду и на огороде выращивались орех грецкий, пряные и лекарственные травы.

В стороне от усадебного комплекса, на опушке леса, на католическом кладбище из кирпича возведена фамильная часовня-усыпальница (построена на рубеже 19—20 вв. в стиле неоготики) в виде компактного прямоугольного в плане объёма с трёхгранной алтарной частью. Стройный главный фасад имеет плоскостное решение с расшивкой по штукатурке под квадраты. Его завершает высокий остроугольный с ромбовидным окном в центре щипец, увенчанный католическим кованым крестом и фланкирован-


ный готическими гранёными фиалами с краббами. Вход решён стрельчатым перспективным порталом в прямоугольной ступенчатой нише. Боковые фасады, как и главный, укреплены контрфорсами, фланкирующими 2 больших стрельчатых окна с готическими переплётами (были заполнены цветными витражами), завершены лепным ромбовидным фризом. Апсида декорирована утончённой накладной стрельчатой аркатурой.

Усадьба — памятник архитектуры и садово-паркового искусства периода капитализма, архитектурно-стилевое многообразие которого формируют элементы классицизма, неоготики и эклектики.


Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981.

А. Н. Кулагин.

д. Гуличи, Жеребковичский сельсовет 1185. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 1 км к северо-востоку от деревни, вблизи хутора Михальки. Местное название — Копцы. 19 круглых




1184. Усадьба. Часовня. Боковой фасад



1184. Часовня. План





1185. Курганный могильник. План

насыпей диаметром 5—10 м, высотой 0,8—1,5 м. Частично повреждены. Открыл в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1970 г. и в 1984 г. М. М. Чернявский. Раскопки не проводились.

**д. Дарево, Коньковский сельсовет**

**1186. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На северной окраине деревни, возле шоссе Ляховичи—Барановичи. Похоронены 35 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата. У подножия памятника Вечный огонь.

**1187. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1985 г. для увековечения памяти 6 жителей д. Литва, расстрелянных фашистами в районе Даревской школы в августе 1941 г.

**1188. МОГИЛА БОХВИЦА Флориана** (ист.). На кладбище.

Философ Флориан Бохвиц родился в 1799 г. в г. п. Мир Кореличского района. Учился в Несвиже, изучал право в университетах Киева и Вильно. Был членом Новогрудской корпорации адвокатов. С 1838 г. жил в имении Вошковцы (ныне д. Урожайная; сохранилась усадьба). В его работах философско-педагогической направленности «Сущность моей мысли...» (ч. 1—3, 1838—41), «Основы моих мыслей и ощущений» (1842), «Мысли о воспитании человека» [1847, отрывки в переводе с польского языка на русский напечатаны в «Антологии педагогической мысли Белорусской ССР» (1986)] проявилось стремление примирить религиозные идеи с наукой. Его непоследовательность и историческая ограниченность нашли отражение в педагогических суждениях, где требование начинать обучение ребёнка с приобщения его к религии соединялось с выводом о том, что чем глубже человек осваивает точные науки, тем более он

полезен для общества. Умер Ф. Бохвиц в 1856 г.

**д. Жеребковичи, центр сельсовета**

**1189. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 14 воинов, погибших в 1941 и 1944 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1190. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 14 жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами летом 1941 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Завинье, Малогородищенский сельсовет**

**1191. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 245 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшие район в начале июля 1944 г.

В 1967 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1192. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На восточной окраине деревни. Похоронены 4 воина, погибшие в боях с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В 1985 г. на могиле установлен обелиск.



1186. Памятник на братской могиле советских воинов



1189. Памятник на братской могиле советских воинов

**д. Задворье, Ольховский сельсовет**

**1193. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На территории льнозавода. Похоронены 3 воина, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

**1194. СТОЯНКИ** (археол.).

**1194а. Стоянка-1.** В 1 км к северо-востоку от деревни, у дороги на Ляховичи, на восточном и юго-восточном склонах песчаного холма, возвышающегося над левобережной поймой р. Щары. Размер 80×100 м. Выявил в 1970 г., обследовал в 1985 г. М. М. Чернявский. Относится к эпохе мезолита.

**1194б. Стоянка-2.** В 1 км к северо-востоку от деревни, у восточного края стоянки-1, на узком мысу низкой террасы, выступающей в водохранилище у места бывшего впадения р. Ведьмы в Щару. Длина 170 м, ширина 30—40 м. Выявил в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1985—86 гг. М. М. Чернявский. В культурном слое до 0,4 м толщиной встречается лепная плоскодонная керамика и кремнёвые орудия труда. Относится к бронзовому веку.

Материалы обследования хранятся в Брестском областном краеведческом музее и в Институте истории АН БССР.

М. М. Чернявский.

**д. Залужье, Кривошинский сельсовет**

**1195. МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ 20-й ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ В. С. ГРИЗОДУБОВОЙ** (ист.). В 2 км к западу от деревни в лесу в 1943—44 гг. дислоцировалась 20-я бригада им. В. С. Гризодубовой Барановичского партизанского соединения.

5.5.1943 г. по решению Белорусского штаба партизанского движения в Любанский район Минской области была десантирована инициативная группа (8 человек) во главе с майором Т. Н. Сухоруковым. Из этой группы и 103 человек,



выделенных Минским и Полесским партизанскими соединениями, Т. Н. Сухоруков сформировал отряд. На его базе в июле 1943 г. созданы отряды им. А. М. Матросова, им. М. Ф. Сильницкого, им. В. П. Чкалова, им. Ф. С. Чернова, «За Родину», в августе в него включён сформировавшийся отряд им. С. М. Кирова (с ноября 1943 г. — отдельно действующий), объединённые в бригаду, которой в сентябре 1943 г. было присвоено имя Героя Советского Союза В. С. Гризодубовой (с января 1944 г. называлась 20-я партизанская бригада им. В. С. Гризодубовой). Действовала на оккупированной территории в Краснослободском районе Минской и Бытенском районе Барановичской областей. В сентябре 1943 г. она прибыла к месту дислокации в Бытенском районе Барановичской области. В октябре 1943 г. насчитывала 5 отрядов (около 300 человек). Ко дню соединения с Красной Армией 12.7.1944 г. имела 6 отрядов (762 партизана). Командиры бригады — Т. Н. Сухоруков (июль — сентябрь 1943), С. С. Жариков (исполняющий обязанности, сентябрь — октябрь 1943), В. З. Иванов (октябрь 1943 — июль 1944); комиссары — Н. И. Засмузец (исполняющий обязанности, август — октябрь 1943), В. З. Иванов (октябрь 1943), Г. Д. Румянцев (октябрь 1943 — май 1944), И. Е. Парховченко (май — июль 1944).

20-я партизанская бригада им. В. С. Гризодубовой проводила диверсии на железнодорожных линиях от Барановичей на Брест, Минск, Лунинец, на шоссе и грунтовых дорогах. Партизаны по заданию командования Красной Армии вели разведку, провели ряд открытых и засадных боёв, участвовали в операции «Рельсовая война». Они пустили под откос 30 железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой противника, сбили 4 самолёта, разрушили свыше 20 мостов на шоссе, грунтовых и железных дорогах, взорвали более 1670 рельсов, уничтожили 27 автомашин. После соединения с Красной Армией партизаны участвовали в освобождении Бытенского района.

В 1967 г. на месте дислокации бригады поставлен памятник — землянка.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983. А. И. Дулебо.

**1196. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, напротив школы. Для увековечения памяти 60 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

**1197. ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ** (ист.). В центре деревни. В честь 20-й партизанской бригады им. В. С. Гризодубовой, которая в 1943—44 гг. базировалась в лесу в 2 км от д. Залужье, в 1975 г. установлена стела. См. также статью № 1195 «Место дислокации 20-й

партизанской бригады имени В. С. Гризодубовой».

**1198. СТОЯНКА** (археол.). В 2 км к югу от деревни, к западу от дороги на д. Святица, на плоском песчаном всхолмлении у края левобережной низкой террасы р. Щары. Вытянута с востока на запад на 0,4 км. Восточная часть повреждена карьером. Выявил и обследовал в 1986 г. М. М. Чернявский. В культурном слое толщиной до 0,4 м встречаются относящиеся к разным периодам кремнёвые изделия — скребки, ножи, проколки, резцы, топоры и фрагменты плоскодонных горшков со штампованным и шнуровым орнаментом. Выявил в 1986 г. М. М. Чернявский. Относится к эпохе мезолита и бронзовому веку.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

М. М. Чернявский.

д. Зарытово, Жеребковичский сельсовет  
**1199. МОГИЛА КУХАРЧИКА** Моисея Амбросевича (ист.). В 3 км от деревни, в поле.

Герой гражданской войны М. А. Кухарчик родился в 1896 г. Окончил Петербургскую школу юнг. Служил на Балтийском флоте. В 1917 г. был унтер-офицером линкора «Петропавловск». Февральскую революцию 1917 г. воспринял с большевистских позиций, стал борцом за социалистическую революцию.

В гражданскую войну направлен на Брестчину для организации подпольной и партизанской борьбы. В 1919 г. создал и возглавил партизанский отряд (140 бойцов). Отряд действовал под Ляховичами. Партизаны проводили диверсии, срывали мероприятия оккупационных властей. Крупной операцией, которую в мае 1919 г. успешно осуществили партизаны, был налёт на штаб польского кавалерийского полка в д. Флерьяново (ныне Новосёлковского сельсовета). 5.6.1919 г. конники-разведчики, среди которых был и М. А. Кухарчик, наткнулись на засаду. Вражеская пуля оборвала жизнь мужественного борца за Советскую власть.

В 1965 г. на могиле М. А. Кухарчика установлен обелиск.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969.

А. С. Борисовец.

д. Зубелевичи, Подлесский сельсовет  
**1200. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). У клуба. Для увековечения памяти 29 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлен обелиск.

д. Конюхи, Жеребковичский сельсовет  
**1201. МОГИЛА КИЧИЛЫ** Мартина Юлиановича (ист.). На кладбище. Участник гражданской войны М. Ю. Кичила 4.5.1919 г. расстрелян белопольскими оккупантами.

В 1929 г. на могиле установлен обелиск.



1200. Памятник землякам

д. Крегли, Новосёлковский сельсовет  
**1202. РОДИНА РЕВИНСКОГО** Платона Фёдоровича (ист.).

Активный участник за установление Советской власти в Белоруссии, партийный и государственный деятель БССР П. Ф. Ревинский родился 23.11.1892 г. В 1909 г. в поисках работы выехал в США. После Февральской революции 1917 г. возвратился в Россию. Член КПСС с 1917 г. Во время оккупации Белоруссии войсками кайзеровской Германии с апреля до ноября 1918 г. председатель Бобруйского подпольного комитета РКП(б), одновременно с августа 1918 г. член Краевого комитета коммунистических организаций Белоруссии и Литвы. После изгнания немецких оккупантов председатель Бобруйского уездного ревкома, затем исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, член уездного комитета партии. Во время польской интервенции начальник отдела Реввоенсовета 16-й армии. В 1920 г. председатель Борисовского уездного ревкома, Бобруйского уездного комитета партии. С конца 1921 г. в Наркомземе БССР: начальник управления и член коллегии. В 1924—26 гг. на партийной работе в Бобруйске. Окончив Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова в Москве (1930), работал заведующим отделом ЦКК—НК РКП БССР. В 1933—35 гг. секретарь Могилёвского горкома и райкома КП(б)Б, в 1936—37 гг. — в Наркомате лесной промышленности Белоруссии. Член ЦКК и Президиума ЦКК в 1933—34 гг. Член ЦК КП(б)Б в 1934—37 гг., член ЦИК БССР в 1920—21 гг., 1931—37 гг. Был делегатом VII Всесоюзного съезда Советов (1935). В период культа личности



Сталина был незаконно репрессирован. Погиб П. Ф. Ревинский 19.11.1940 г. Его именем названа улица в Ляховичах.

А. И. Дулебо.

д. Кривошин, центр сельсовета

**1203. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 57 советских воинов и 2 партизана, погибшие в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1204. ДОМ, В КОТОРОМ БЫЛ СОЗДАН РЕВКОМ** (ист.). В центре деревни (ныне здесь размещён детский сад).

Кривошинский волостной ревком был создан в ноябре 1918 г. Действовал (с перерывом) до сентября 1920 г.

В 1980 г. на доме в честь ревкома установлена мемориальная доска (см. также статью № 1206 «Мемориальная доска в честь ревкома»).

**1205. КУРГАНЫ** (археол.).

**1205а. Курган-1.** В 0,6 км к северу от здания Кривошинской средней школы. Насыпь диаметром 10,5 м, высотой 1,5 м. На вершине повреждён.

**1205б. Курган-2.** В 0,35 км к северо-востоку от кургана-1, в 0,1 км к западу от дороги Кривошин — Ляховичи, в лесу. Диаметр насыпи 8 м, высота 1,1 м. Выявил Л. В. Черенкевич, обследовал в 1986 г. М. М. Чернявский.

М. М. Чернявский.

**1206. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ РЕВКОМА** (ист.). Установлена в 1980 г. на доме, где работал ревком (ныне здесь размещена аптека областной больницы).

Кривошинский волостной революционный комитет действовал (с перерывом) с ноября 1918 г. до сентября 1920 г. Председатель ревкома — В. К. Варвашевич, члены — К. Дыдышко, И. Мишкевич, К. Герасимович. Деятельность ревкома была направлена на налаживание хозяйственной и культурной жизни. Он обеспечивал выполнение декретов Советской власти, устанавливал революционный порядок, боролся с контрреволюционными элементами на территории Кривошинской волости (см. также статью № 1204 «Дом, в котором был создан ревком»).

А. И. Дулебо.

**1207. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ УЧАЩИХСЯ КРИВОШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ** (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1985 г. для увековечения памяти 5 учащихся школы (Н. К. Голомбевского, А. А. Черенкевича, Г. В. Черенкевича, П. А. Черенкевича и Л. А. Черенкевич), погибших в годы Великой Отечественной войны.

**1208. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1985 г. для увековечения памяти 2 учащихся школы (Л. С. Соболев, Н. А. Формаго), рас-

стрелянных немецко-фашистскими оккупантами 21.1.1944 г.

**1209. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗДАНОВИЧУ** Гавриилу Станиславовичу (ист.). На здании средней школы. Установлена в 1985 г.

Советский военный деятель, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза Г. С. Зданович родился 10.4.1900 г. в д. Кривошин Ляховичского района Брестской области. Член КПСС с 1921 г. В Красной Армии с 1919 г. Участник гражданской войны. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1931), академические курсы при Военной академии механизации и моторизации РККА (1933). Во время Великой Отечественной войны с 1941 г. начальник оперативного отдела корпуса, начальник штаба дивизии, заместитель командира дивизии, с октября 1942 г. командир стрелковой дивизии на Центральном, Юго-Западном, Южном, Сталинградском, Донском, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участник оборонительных боёв в Белоруссии, Сталинградской битвы, освобождения Донбасса, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Особо отличился в боях с японскими империалистами в августе 1945 г. Дивизия под его командованием участвовала в наступательной операции в Маньчжурии. До 1953 г. в Советской Армии. Г. С. Зданович умер 6.7.1984 г. Его именем названа улица в Ляховичах.

**1210. МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ** (ист.).

В сквере. Установлен в 1986 г. На камне-валуне — доска с памятной надписью.

**1211. МЕСТО БИТВЫ 1863 г.** (ист.). Недалеко от деревни, в Репиховском лесу.

9 июня 1863 г. во время восстания 1863—64 гг. отряд восставших вступил в бой с царскими войсками и понёс большие потери.

В 1988 г. на месте боя установлен памятник — камень-валун с надписью.


**1212. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 2 км к северу от деревни. Похоронены 6 жителей д. Залужье Ляховичского района, расстрелянных в мае 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1978 г. на могиле установлена плита.



1211. Памятник на месте боя 1863 г.



1213. Покровская церковь



1213. Покровская церковь. План

**1213. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на площади. Построена в 1670 г. из кирпича как костёл иезуитов, в 1863 г. переделана под православную церковь. В 1869 г. частично реконструирована: над центром среднего нефа возведён купол, над главным фасадом — башня-колокольня, заменена декоративная отделка фасада.

Здание — трёхнефная восьмистолпная базилика с полукруглой апсидой, равной по высоте центральному нефу. Главный фасад фланкирован 2 двухъярусными башнями, декорированными треугольными фронтонами. Между башнями — высокая восьмигранная колокольня с шатровым покрытием и главкой. В центре фасада выделяется полуциркулярный фронтон. В объёмно-пространственной композиции доминирует купол на цилиндрическом барабане, опирающемся на четверик. В интерьере средний неф в 2 раза шире боковых и переходит в апсиду. Боковые нефы имеют стрельчатые своды, центральный — крестовые. При входе — хоры, опирающиеся на 2 столба. В интерьере сохранились декоративная отделка (пилястры, профилированные тяги, лепные детали) и произведения изобразительного искусства 17—18 вв.





1216. Памятник землякам.

Церковь — памятник архитектуры барокко с элементами ретроспективно-русского направления в эклектике.

А. Я. Митянин.

д. Куршиновичи, центр сельсовета

**1214. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,4 км к юго-востоку от деревни, за железнодорожным переездом, справа от дороги на д. Гайнинец, в лесу. 26 насыпей высотой 0,8—1,3 м, диаметром 4—10 м. У основания курганов сделаны канавки глубиной 0,2 м. Выявил и обследовал в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1981 г. А. М. Медведев. Раскопки не проводились.

д. Липск, Кривошинский сельсовет

**1215. МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 2 партизана и 9 жителей деревни, расстрелянных 14.1.1944 г. немецко-фашистскими захватчиками.

В 1967 г. на могиле установлена стела. **1216. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1987 г. установлен памятник (скульптор А. С. Шебеко; железобетон; высота 3 м). **1217. СТОЯНКА** (археол.). В 3 км к югу от деревни, на хуторе Шура, к северу от канала, на краю низкой правобережной террасы р. Щары. Размеры 100 × 500 м. Выявил в 1986 г. М. М. Чернявский. Встречаются кремнёвые скребки, ножи, проколки, резцы, нуклеусы. Относится к эпохе мезолита.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

д. Медведичи, Гончаровский сельсовет

**1218. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). В центре деревни. Построен в 1908 г. из кирпича (архитектор С. Шиллер).

Однобашенная трёхнефная базилика,


центральный неф которой завершён пятигранным алтарным объёмом с боковыми низкими сакристиями. Главный фасад имеет вертикально устремлённый динамичный характер, ступенчатое ярусное построение. Его широкое основание переходит посредством пластичных боковых волют в торцовый фасад центрального нефа, над которым возвышается двухъярусная четырёхгранная колокольня со стройным шпилем, обрисованным в основании волнистым карнизом. Ярусы фасада подчёркнуты сложнопрофилированными карнизами и тягами, аттиком, угловыми декоративными вазами, балюстрадой (не сохранилась). Экстерьер храма насыщен архитектурной пластикой: рисованными пилястрами, профилированными наличниками оконных проёмов, нишами и филёнками. Интерьер также насыщен пластическими архитектурными элементами. Нефы, расчленённые 2 парами мощных устоев, перекрыты цилиндрическими сводами с подпружными арками, украшенными декоративно-орнаментальной росписью. Пространство апсиды заполнено двухъярусным необарочным алтарём, скомпонованным из коринфских колоннад и крепованных лучковых фронтонов. Над алтарной картиной в разрыве фронтона расположен лепной пластичный картуш. Боковые стены алтарного помещения решены в 2 яруса; над нижними трёхпролётными аркадами в прямоугольных нишах размещены крупномасштабные фресковые панно на библейские сюжеты. В монументально-пластичных барочных формах решён и амвон, кафедра и балдахин которого декорированы орнаментальной лепниной; в завершении — сакральная скульптура.

Костёл — памятник архитектуры необарокко.


А. Н. Кулагин.

д. Миничи, Гончаровский сельсовет

**1219. КУРГАН СЛАВЫ** (ист.). В 2 км к северу от деревни, в бору, возле автодороги Брест — Бобруйск.



1218. Петропавловский костёл



1218. Петропавловский костёл. План



1218. Петропавловский костёл. Алтарь





1219. Курган Славы

Насыпан в 1967 г. на месте ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны для увековечения памяти советских воинов и партизан, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины. На вершине кургана установлен обелиск с памятной надписью на мраморной плите. Площадка вокруг кургана обнесена цепью на столбиках. По крутому склону кургана проложена бетонная лестница.

Н. А. Богусевич.

д. Мыслобож, Начевский сельсовет

**1220. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,5 км к северо-западу от деревни, на берегу водохранилища, в лесу, в урочище Шведские Могилы. 4 насыпи диаметром 10—12 м, высотой 1,3—1,6 м. Выявил в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1985 г. М. М. Чернявский. Раскопки не проводились.

д. Набережная, Гончаровский сельсовет  
**1221. ГОРОДИЩЕ** (археол.). На северной окраине деревни, на мысу правого берега р. Щары.

Площадка 34×27 м, овальной формы. Прослеживается вал высотой 1,5 м и ров глубиной 0,5 м. Вал в 3 местах разорван входами: 2 входа со стороны Щары, один с поля. Оборонительные сооружения примыкают к самому обрыву и возвышаются над Щарой на высоту около 10 м. Часть площадки повреждена окопами. Выявил и обследовал в 1969 г. В. Г. Супрун, обследовал в 1981 г.

А. М. Медведев. Во время зачистки стен окопов найдены остатки гончарной керамики. Относится к раннефеодальному периоду (10—13 вв.).

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Штыхов Г. В. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 2. Мн., 1971.


А. М. Медведев.

д. Нача, центр сельсовета


**1222. УСАДЬБА** (архит.). На северо-восточной окраине деревни. Построена в 1810—15 гг. в имении Чарнодких. Перестроена в 1910 г. архитектором А. Кжижановским.

Усадебный комплекс имеет регулярно-осевую планировку с кирпичным дворцом в центре, с обеих сторон которого бессистемно расположены хозяйственные постройки (конюшня, амбар, спиртзавод, колодец и др.). При въезде размещался деревянный амбар этнографического типа, известный по фотографии Я. Булгака 1930 г. За дворцом разбит пейзажный парк и сад, ограниченные с запада ручьём.

Прямоугольный в плане одноэтажный усадебный дом накрыт двускатной жестяной (ранее гонтовой) крышей и поднят на высокий цоколь. Позднее к торцам здания пристроены каменные террасы. Центр главного фасада выделен 6-колонным дорическим портиком с треугольным




1222. Усадьба. Схема планировки: 1—усадебный дом; 2—служебный флигель; 3—хозяйственная постройка; 4—конюшня



1222. Усадебный дом. Главный фасад




1222. Усадебный дом. Дворовый фасад



1222. Усадебный дом. План

деревянным фронтоном и люкарной в центре. На дворовом фасаде портику соответствует плоский ризалит с обширной террасой. Прямоугольные оконные проёмы центральных ризалитов декорированы стрельчатыми обрамлениями, а в боковых крыльях — сандриками. Планировка этажа анфиладная (ныне изменена). В центральной части размещены вестибюль и парадный зал, над которым находится антресольный этаж. В подва-





1222. Усадьба. Аллея в парке



1223. Памятник на братской могиле советских воинов

19. Зак. 7

лах здания были расположены служебные помещения, объединённые коридором с самостоятельными выходами под боковыми террасами.

Усадьбу окружает небольшой пейзажный парк, парадная часть которого имеет симметрично-осевую планировку с круглым газоном в центре (высажен кустами спиреи). Группы деревьев и их одиночные посадки (липа, ясень, клён, вяз) чередуются с небольшими полянами. Во 2-й половине 19 в. парк пополнен экзотами (сохранились уникальный экземпляр ореха чёрного высотой до 25 м и диаметром 0,8 м, каштан конский восьмидесятилетний из Северной Америки).

Усадьба — памятник архитектуры позднего классицизма и садово-паркового искусства пейзажного стиля.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.

д. Новосёлки, центр сельсовета

**1223. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 58 воинов, погибших в 1944 г. Среди них — воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшие в июле 1944 г. во время освобождения района от немецко-фашистских оккупантов.

В 1965 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**1224. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 64 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

д. Новосёлки, Кривошинский сельсовет  
**1225. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к западу от деревни, слева от лесной дороги, пересекающей узкоколейку. Выявил в 1965 г. П. Ф. Лысенко, обследовал в 1970 г. М. М. Чернявский. Сохранились 3 полусферических, задернованных кургана высотой 1,5 м, диаметром 10 м. Раскопки не проводились.

д. Ольховцы, центр сельсовета

**1226. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 10 жителей деревни, расстрелянных 6.7.1941 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

д. Остров, центр сельсовета

**1227. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 6 красноармейцев 9-го пехотного полка, погибших 25.3.1919 г. в бою с польскими интервентами.

В 1946 г. на могиле установлен обелиск.  
**1228. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 13 воинов и партизан, погибших в 1941 — 44 гг. в боях с немецко-фашистскими оккупантами.

В 1957 г. на могиле установлен обелиск.



1224. Памятник землякам





1227. Памятник на братской могиле красноармейцев

д. Павлюковщина (в 1972 г. слилась с д. Жарские), Начевский сельсовет 1229. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В 1 км к северу от деревни. Похоронены 20 советских граждан, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг.

В 1974 г. на могиле установлена стела.

д. Подлесье, центр сельсовета

1230. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). Возле клуба. Похоронены 139 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941 и 1944 гг. Среди них — воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии и 19-й механизированной бригады, погибшие в июле 1944 г. при освобождении территории Ляховичского района.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

1231. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Возле клуба. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1966 г.

1232. СВЯТОДУХОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На северной окраине деревни. Построена во 2-й половине 18 в. из дерева.

Здание состоит из прямоугольного в плане основного объема и вытянутой пятигранной апсиды, к которой пристроены небольшие ризницы. Все объемы объединены двускатной гонтовой крышей. Главный западный фасад оформлен шестиколонным портиком, завершённым трапециевидным фронтоном. Порттик и апсида увенчаны гранёными фигурными башенками. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены брусками и прорезаны прямоугольными оконными проёмами. Дверной проём на главном фасаде имеет полуциркульное завершение. Интерьер залный, перекрытие балочное с подшивным потолком. Над

входом размещены хоры, украшенные балюстрадой.

Церковь — памятник традиционной деревянной культовой архитектуры с элементами классицизма. Т. В. Габрусь.

д. Подсоколе (слилась с д. Большое Городище), Малогородищенский сельсовет 1233. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). В центре деревни. Похоронены 29 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. Среди них — воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии, погибшие в июле 1944 г. при освобождении деревни.

В 1961 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

д. Потаповичи, Подлесский сельсовет 1234. КАМНИ С НАДПИСЯМИ (археол.). На западной окраине деревни. У северного края дороги на Ляховичи расположены 10 преимущественно отёсанных серых камней, 7 из них поставлены в ряд. На большинстве камней высечены католические и православные кресты усложнённой формы и даты — 1683 г. Обследовал в 1986 г. М. М. Чернявский.

д. Рогачи, Островский сельсовет

1235. МОГИЛА КУЧЕРЕНКО А. А. (ист.). На кладбище. Советский лётчик А. А. Кучеренко погиб 23.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1947 г. на могиле установлен обелиск.

д. Своятичи, Жеребковичский сельсовет 1236. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 25 односельчан — воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

1237. ПАРК (архит.). На берегу р. Ведьмы. Основан как дворцовый во 2-й половине 18 в. в имении Обуховичей.


Основой парковой композиции являлся крупномасштабный двухэтажный каменный дворец, построенный в стиле классицизма в 1772 г. (известен по акварели Н. Орды 1876 г., разрушен в 1930-е гг.).



1229. Памятник на могиле жертв фашизма



1232. Святодуховская церковь



1232. Святодуховская церковь. План

Основной архитектурной темой здания являлся монументальный четырёхколонный портик дорического ордера, поднятый на мощную рустованную аркаду первого этажа. По периметру здание завершал широкий триглифный фриз. В архитектурной трактовке использован характерный арсенал декоративных форм классицизма: лепные гирлянды, метопы, треугольные фронтоны прямоугольных оконных проёмов, рустика, пилястры, плакетки с лепной воинской арматурой. Лепным декором были обработаны и плафоны парадных помещений, их интерьеры были украшены мраморными камнями.

Парк спланирован в пейзажном стиле. В его основе 2 террасы с небольшим перепадом. На верхней (площадь 1 га) перед дворцом разбит широкий партер. Нижняя терраса — собственно пейзажный парк, обсаженный по сторонам древесными кулисами. В северо-восточной части парка на р. Ведьме создан небольшой пруд. В дендрологической основе парка — местные породы деревьев (липа обыкновенная, ель), произрастают единичные экземпляры экзотов. Среди парковой зелени размещался деревянный амбар этнографического типа в виде центричной, квадратной в плане постройки под четырёхскатной крышей, свесы которой поддерживались столбами окружающей галереи-подсенья второго яруса.

Парк — памятник садово-паркового искусства пейзажного стиля.

А. Н. Кулагин.



д. Святица, Кривошинский сельсовет  
**1238. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 10 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В 1967 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**1239. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 19-й ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ В. М. МОЛОТОВА** (ист.). В центре деревни.

19-я партизанская бригада им. В. М. Молотова создана в январе 1944 г. на базе отряда им. М. И. Кутузова, выделенного из 18-й бригады им. М. В. Фрунзе, им. Г. К. Жукова и им. С. Г. Лазо Барановичского партизанского соединения. Командиры — В. И. Коробкин (январь — май 1944), Я. П. Луценко (май — июль 1944), комиссар — С. К. Десюкевич. Действовала на территории Ляховичского района. С февраля до июля 1944 г. базировалась в лесу возле д. Святица. Партизаны проводили боевые операции на вражеских коммуникациях, главным образом на железнодорожных участках Барановичи — Ивацевичи, Барановичи — Лунинец, на шоссе и грунтовых дорогах. Только с апреля по июль 1944 г. уничтожили и повредили более 30 автомашин, пустили под откос 14 железнодорожных эшелонов врага, провели ряд открытых и засадных боёв с оккупантами. Во время операции «Рельсовая война» 20.6.1944 г. подорвали более 460 рельсов. 10.7.1944 г. бригада соединилась с частями Красной Армии. К концу соединения насчитывала 3 отряда (538 партизан).

В 1975 г. в честь 19-й партизанской бригады им. В. М. Молотова установлена стела.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983. А. И. Дулебо.


д. Совейки, Куршиновичский сельсовет  
**1240. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На территории санатория «Совейки». Скульптура В. И. Ленина установлена в 1957 г.

**1241. ПАРК «СОВЕЙКИ»** (архит.). На северо-восточной окраине деревни. Дворцово-парковый ансамбль заложен в 1850 г. на площади около 10 га как усадьба в имении Т. Новицкого. Принадлежит санаторию «Совейки».

Изначальным элементом парка является въездная липово-кленовая аллея (длина 450 м). Пересекаясь на территории бывшей усадьбы с поперечной аллеей выходит на эллиптический цветочный партер, устроенный перед бывшим дворцом — центром парковой композиции (разрушен в годы Великой Отечественной войны, восстановлен в 1950-х гг. в стиле неоклассицизма, ныне — здание санатория). Партер окаймлён деревьями местных лиственных пород, при въезде подчёркнут посадкой лиственницы евро-



1241. Парк «Совейки». Здание санатория



1241. Парк «Совейки». Схема планировки

пейской. Основной парковый массив высажен за зданием санатория на верхней террасе и имеет пейзажную организацию. В её основе — просторная поляна с чередующимися древесными куртинами и

одиночными посадками, состоящими в основном из ясеня обыкновенного цельнолистного, ивы белой золотистой (с западной стороны) и липы с единичными вкраплениями лиственницы европейской, ели обыкновенной и каштана конского (с северной стороны). Защитные массивы деревьев, окружающие поляну, создают замкнутую ландшафтную картину. Благодаря уклону местности она выгодно раскрывается от здания санатория. Глубинный второй план этого ландшафта формируют обособленные древесные группы из лиственницы, клёна, граба, каштана. С северной стороны парковый массив ограничен системой прудов и проток, соединённых с обсаженным ивой и ясенем прямоугольным водоемом на нижней террасе у здания бывшей винокур-



1241. Парк «Совейки». Пруд





1241. Уголок парка «Совейки»

ни (кирпично-бутовая постройка конца 19 в. с элементами неоготики). Вдоль этого водного каскада и защитных посадок организован прогулочный маршрут, включающий арочные бутовые мостики, остров с каменной беседкой, с эффектной сменой водных гладей, пейзажных куртин, перспектив на окрестный ландшафт. Западная и юго-западная части парка — сплошной грабовый массив. С северо-западной стороны парк переходит в естественный лесной массив. Дендростав включает свыше 25 видов деревьев и кустарников: ель, тополь белый, ольха, берёза, липа голландская, ясень обыкновенный, цельнолистный, дуб, верба белая, орех серый, канадская гордовина, сирень венгерская, бузина чёрная, акация жёлтая, ирга колосцветная, калина канадская и др.

Парк — памятник садово-паркового искусства пейзажного стиля.

Лит.: Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981; Федорук А. Т. Садово-парковое искусство Белоруссии. Мн., 1989.

А. Н. Кулагин.

д. Стрельцы, Островский сельсовет

**1242. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к востоку от деревни, на краю леса, у дороги на д. Кривошин. 9 небольших насыпей диаметром 3—4 м

и высотой до 1 м. Выявил в 1986 г. Л. В. Черенкевич, обследовал М. М. Чернявский. Раскопки не проводились.

д. Турки, Коньковский сельсовет

**1243. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В восточной части деревни. Похоронены 17 воинов Красной Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Туховичи, Островский сельсовет

**1244. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). На кладбище. Похоронены 4 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Улазовичи, Подлесский сельсовет

**1245. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены 3 воина, погибшие в годы Великой Отечественной войны. В 1985 г. на могиле установлен обелиск.

д. Урожайная, Новосёлковский сельсовет

**1246. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. Для увековечения памяти

40 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

**1247. УСАДЬБА** (архит.). На окраине деревни. Сформировалась во 2-й половине 19 в. после приобретения имения в 1838 г. философом Флорианом Бохвицем.

Усадебный дом — одноэтажная, прямоугольная в плане деревянная постройка с вальмовой крышей. Центр фронтального фасада выделен кирпичным тамбуром, боковые крылья ритмично расчленены прямоугольными оконными проёмами в наличниках. Архитектура дома лишена стилистической принадлежности.

В усадьбу ведёт ильмово-кленовая аллея. Перед домом устроен парадный партер в виде круглого газона с большой елью в центре и посадками черёмухи по бокам. За домом высажен пейзажный парк, окружённый боскетами, рядами жёлтой акации и липы, садом. Эту часть парка формируют одиночные и групповые посадки липы, клёна, дуба. В юго-западной части выкопан небольшой пруд. В дендроставе сохранились 40 видов деревьев, среди которых — каштан конский восьмитычинковый, липа крымская, клён остролистный Шведлера, аксамит амурский, ясень обыкновенный, лиственница Сукачева.

Усадьба — памятник садово-парковой архитектуры эпохи капитализма.

А. Н. Кулагин.

д. Флерьяново, Новосёлковский сельсовет

**1248. УСАДЬБА** (архит.). На окраине деревни. Сформировалась в 19 в. Включает усадебный дом и парк.

Одноэтажное П-образное в плане здание выделено в центре мансардой с двускатной крышей. Архитектурный интерес представляет левое кирпичное крыло, трактованное в стиле неоготики. Его торцовый фасад завершён широким аттиковым фронтоном, углы которого отмечены гранёными зубчатыми башенками. Архитектурная выразительность достигается насыщенным декором, выполненным средствами кирпичной кладки: машикульные карнизы, лопатки, наличники прямоугольных и стрельчатых оконных проёмов. Деревянная часть дома не наделена архитектурной стилистикой, её стены имеют плоскостное решение (частично оштукатурены, частично ошалеваны).

Пейзажный парк заложен с использованием местных и редких пород деревьев: лиственницы европейской, лип Мольке и крупнолистной, ирги колосистой, каштана конского, спиреи и др. Парк окружён садом. В парке имеется мемориальный дуб, посаженный писателем Э. Ожешко в 1908 или 1909 г.

А. Н. Кулагин.

д. Яцковщина, Жеребковичский сельсовет

**1249. КУРГАН** (археол.). В 1,5 км к юго-западу от деревни по дороге на г. Клецк. Высота 2 м, диаметр 9,5 м. Выявил в 1965 г. П. Ф. Лысенко, обследовал в 1970 г. М. М. Чернявский.



годы Вели-  
в 1968 г.

окраине де-  
й половине  
ия в 1838 г.  
цем.

ная, прямо-  
постройка  
оронтально-  
тамбуром,  
расчленены  
проёмами в  
ма лишена

леновая ал-  
адный пар-  
с большой  
и черёмухи  
пейзажный  
и, рядами  
садом. Эту  
иночные и  
клёна, ду-  
и выкопан  
таве сохра-  
среди кото-  
митычинко-  
тролистный  
кий, ясень  
Сукачева.  
во-парковой  
зма.

Н. Кулагин.

ий сельсовет  
На окраине  
9 в. Вклю-

плане зда-  
ансардой с  
турный ин-  
ичное кры-  
готтики. Его  
широким ат-  
торого отме-  
пенками. Ар-

достигается  
иполненным  
ки: маши-  
наличники  
их оконных  
ома не наде-  
кой, её сте-  
е (частично  
шалёваны).

с использо-  
од деревьев:  
ип Мольке  
истой, каш-  
др. Парк  
еется мемо-  
писатель-  
и 1909 г.  
Н. Кулагин.

ий сельсовет  
5 км к юго-  
на г. Клецк.  
Выявил в  
исследовал в



## МАЛОРИТСКИЙ РАЙОН





## ХІХ. МАЛОРИТА

Город, центр района. Расположен на р. Малорита. В 52 км к юго-востоку от Бреста. Железнодорожная станция на линии Брест—Ковель, автомобильными дорогами связан с Брестом, Кобрином.

Упомянут в 1566 г. в ревизии Берестейского староства как королевская деревня Малая Рита Полесской волости Великого княжества Литовского; была в составе Берестейского повета и воеводства.

В 1795 г. в результате 3-го раздела Речи Посполитой Малорита вошла в состав России: село в Брестском уезде Слонимской, в 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губерний. В 1897 г. здесь было 1275 жителей, 203 двора, народное училище. Действовали 2 лесопильных (в 1914 г. — 41 рабочий), шпалопропиточный (20 рабочих), кирпичный (4 рабочих) заводы, ветряная мельница.

Во время 1-й мировой войны Малорита была оккупирована войсками кайзеровской Германии. В 1921—39 гг. в составе буржуазной Польши, центр гмины Брестского повета Полесского воеводства. Здесь действовал подпольный райком КПЗБ. 4.3.1935 г. состоялась забастовка рабочих лесопильных заводов. После воссоединения в 1939 г. Западной Белоруссии с БССР Малорита в составе Брестской области. С 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района.

В начале Великой Отечественной войны с 22 до 27.6.1941 г. Малориту героически защищали части 75-й стрелковой дивизии, отдельные подразделения дивизии вели бои в районе Малориты до начала июля 1941 г. В конце июня 1941 г. Малорита оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в городском посёлке 120 жителей. В районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (с 2.10.1943 до 25.3.1944) и ЛКСМБ (с 28.11.1943 до 20.7.1944), возглавлявшие борьбу с оккупантами. Малорита освобождена 20.7.1944 г. войсками 76-й гвардейской стрелковой дивизии и другими частями 70-й армии 1-го Белорусского фронта совместно с партизанами бригады им. В. И. Ленина. С 25.12.1962 г. до 6.1.1965 г. Малорита в составе Брестского района. С 1970 г. город.

Первый послевоенный генеральный план Малориты, разработанный в 1959 г. в Брестских областных проектных мастерских, упорядочил квартальную систему планировки и наметил капитальную застройку центральной части. По новому генеральному плану 1974 г., разработанному в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства, рост города намечается в северо-западном направлении вдоль железной дороги, пересекающей его с запада на восток и разделяющей на две части собственно



ХІХ. Малорита. Центральная площадь.

город и посёлок Ласки (в черте города с 1967 г.)

Архитектурно-планировочную структуру города формируют улицы Ленина, Советская, Красноармейская, Энгельса, Кобринская, Чкалова. На перекрёстке основных магистралей — улиц Ленина и Советской — сложился общественно-административный и культурный центр, ансамбль которого формируют памятник В. И. Ленину, здания Дома Советов, Дома культуры, городской библиотеки, универсама, ресторана, кинотеатра, почты и телеграфа, кооперативно-технического училища. Преобладает одноэтажная индивидуальная застройка усадебного типа. Панораму застройки дополняют многоэтажные жилые дома.

Основные предприятия: овощесушильный завод, филиал Брестского молочного комбината, комбинат кооперативной промышленности. Работают районное аг-

ропромышленное объединение, комбинат бытового обслуживания населения.

В городе действуют среднее профессионально-техническое училище механизации сельского хозяйства, кооперативно-техническое училище, 2 средние, детско-юношеская спортивная и музыкальная школы, Дом культуры, 2 библиотеки, 7 детских дошкольных учреждений, кинотеатр, районный Дом пионеров, больница. Издаётся газета «Сельское житьё».

Установлены памятники на братской могиле танкистов, погибших при освобождении Западной Белоруссии в 1939 г., на могиле жертв фашизма, на братской могиле советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Зона отдыха расположена на берегу р. Малорита, где в 1970-е гг. заложен парк.



ХІХ. Малорита. Вид на город с центральной площади.



Лит.: Богданович А. В., Сидоров П. А. Города Белоруссии. Мн., 1967; Описание староства Берестейского 1566 года // Документы Московского архива Министерства юстиции. М., 1897. Т. 1; Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Сандалов Л. М. На московском направлении. М., 1970.

В. В. Алисейчик, Э. М. Савицкий.


**1250. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 8 человек — работников партийных, советских, хозяйственных учреждений Малориты и района, погибших в 1946—50 гг. от рук врагов Советской власти. В 1979 г. на могиле установлена плита, в 1984 г. реконструирована.

**1251. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист., иск.). На юго-западной окраине города, в сквере по ул. Советской. Похоронены воины 75-й дивизии 70-й армии и партизаны бригады им. В. И. Ленина (всего 151 человек), погибшие в оборонительных боях 1941 г. и боях за освобождение Малориты и района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.

В ходе Люблин-Брестской операции части 70-й армии (командующий — генерал-полковник В. С. Попов) 1-го Белорусского фронта совместно с партизанами бригады им. В. И. Ленина 20.7.1944 г. освободили Малориту от немецко-фашистских оккупантов.

Партизанская бригада им. В. И. Ленина (командир В. В. Катков, комиссар В. Н. Гребенёв) создана по приказу штаба Брестского партизанского соединения в апреле 1944 г. на базе отрядов им. К. Е. Ворошилова (организован в феврале 1943 г.) и им. Г. К. Жукова (организован в июле 1943 г.), выделенных из партизанской бригады им. И. В. Сталина. Партизаны наносили удары по вражеским опорным пунктам в деревнях Великорита, Гвозница, Радеж, Олтуш, Орехово, Приборово, осуществили налёт на гарнизон в г. п. Домачёво, где уничтожили вражеские склады с зерном и сырьём и захватили много оружия, проводили диверсии на шоссе и железных дорогах, вели бои с врагом за пределами Брестской области. В июле 1944 г. совместно с частями Красной Армии громили противника около д. Гвозница. 20.7.1944 г. бригада (1151 партизан) соединилась с Красной Армией и приняла участие в уничтожении брестской группировки противника.

В 1972 г. на братской могиле установлен памятник (скульптор Д. Фишер, архитектор В. Очаковский; бетон; высота скульптурной группы 3 м, постамента 4,4 м). Скульптурную композицию на вертикальном восьмигранном постаменте образуют фигуры воина, партизана и скорбящей матери с оружием в руках, создающие обобщённый образ защитников Родины. Композиция образует монолитную группу, замкнутую с севера бетонным блоком. К постаменту примыкает невысокая трапециевидная стела



1251. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

с именами (известными) похороненных воинов и партизан.

Памятник увековечивает также память 68 жителей Малориты, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

М. Н. Козловская, Л. Г. Лапцевич.

**1252. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, КУРГАН СЛАВЫ** (ист.) В 6 км к юго-западу от города, в урочище Меловая Гора, по шоссе Малорита — Влодава. Похоронены 76 вои-

нов 75-й стрелковой дивизии, погибших в 1941 г.

Накануне Великой Отечественной войны в Малоритском районе дислоцировалась 75-я стрелковая дивизия (командир — генерал-майор С. И. Недвигин) 4-й армии. 22.6.1941 г. немецко-фашистские части, прорвав рубеж обороны, вышли на подступы к Малорите. Около д. Збураж боевую позицию занял 115-й стрелковый полк. Возле урочища Меловая Гора бой с гитлеровцами вел 235-й артиллерийский полк, расстреливавший прямой наводкой вражеские танки. В ночь на 23 июня воины дивизии заняли оборону на южной и западной окраинах Малориты. 23 июня, когда наступление противника усилилось, 115-й стрелковый полк прикрывал отход дивизии. Части дивизии удерживали свои позиции возле деревень Замшаны и Гороховицы. 24 июня немецкие войска окружили дивизию. Почти неделю в чрезвычайно тяжёлых условиях она вела бои в районе деревень Ляховцы, Мокраны, Хотислав. 27 июня основные силы дивизии прорвали вражеское кольцо и с боями отошли в направлении оз. Луково. Подразделения, прикрывавшие отход основных сил, сражались в районе Малориты до начала июля, а затем небольшими группами выходили на соединение с основными частями Красной Армии.

В 1969 г. на могиле воинов насыпан курган. В его крутой склон врезано мозаичное панно с изображением руки, сжимающей автомат. Мозаика выполнена из цветного стекла.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Сандалов Л. М. На московском направлении. М., 1970.

И. Г. Зюзьков, М. М. Слепакова.

**1253. БРАТСКАЯ МОГИЛА ТАНКИСТОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены



1252. Курган Славы.



3 советских танкиста, погибшие в бою 28.9.1939 г. при освобождении Западной Белоруссии. Среди них — командир 411-го отдельного танкового батальона 52-й стрелковой дивизии Тимофей Гаврилович Несенюк. Его именем названа улица в Малорите.

В 1950 г. на могиле установлен обелиск, в 1981 г. — стела на постаменте, могила окантована.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969.

**1254. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БУГАЕВОЙ** Марии Иосифовне (ист.). Ул. Советская, 50, на здании средней школы № 1. Установлена в 1978 г.

М. И. Бугаева родилась в 1909 г. в д. Буды Верхнедвинского района Витебской области. В 1939 г. окончила Витебский пединститут. Работала учительницей в Гомельской и Витебской областях, завучем средней школы в Малорите. В период Великой Отечественной войны М. И. Бугаева — один из организаторов Малоритской подпольной антифашистской группы, действовавшей с августа 1941 г. Схвачена гестаповцами при выполнении задания в Бресте в январе 1943 г. После семи месяцев пыток и допросов расстреляна в августе 1943 г. Её именем названа улица в Малорите.

О. Н. Князева.

**1255. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ОЛЕСИКУ** Алексею Наумовичу (ист.). Ул. Советская, 18, на здании районного отдела внутренних дел. Установлена в 1980 г.

Активный участник борьбы за воссоединение Западной Белоруссии с БССР А. Н. Олесик родился 25.4.1915 г. в д. Никольское Малоритского р-на. В 1940—41 гг. работал участковым оперуполномоченным Малоритского районного отделения милиции. В первый день Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 23.1.1942 г. у д. Хлуднево Калужской области. За мужество и отвагу посмертно награждён орденом Ленина. Имя А. Н. Олесика занесено в Книгу народной славы Малоритского района, его именем названа улица в Малорите.

**1256. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ РАБОТНИКАМ** (ист.). Ул. Красноармейская, 3.

В 1944—50 гг. в борьбе с врагами Советской власти погибли 19 работников партийных, советских, хозяйственных учреждений, сотрудников милиции и активистов Малоритского района. В 1968 г. для увековечения их памяти на здании райисполкома установлена мемориальная доска.

**1257. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА САВЧУКУ** Константину Фомичу (ист.). Ул. Красноармейская, 6. Установлена в 1979 г.

К. Ф. Савчук родился в 1893 г. в г. Бяла Подляска (ПНР) в крестьянской семье. Участник национально-освободительного движения в Западной Белоруссии. За революционную деятельность против бур-



1259. Памятник на могиле жертв фашизма.

жуазно-помещичьего строя в Польше в 1934 г. заключён в тюрьму. Во время Великой Отечественной войны до 1944 г. в Красной Армии, на фронте, был дважды ранен. С 1944 г. заведующий Малоритской центральной сберегательной кассой. 10.5.1946 г. убит врагами Советской власти в д. Сушитница Хотиславского сельсовета.

О. Н. Князева.

**1258. МЕСТО БОЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). В районе железнодорожной станции.

Во время советско-польской войны 1920 г. здесь 7 сентября в бою с польскими войсками героически погибли 10 красноармейцев с бронепоезда № 56 «Коммунар», в т. ч. командир бронепоезда Вольдемар Бониус-Абашев. Для увековечения их памяти в 1981 г. возле здания вокзала установлена стилизованная стела с вмонтированной чеканкой, где на фоне бронепоезда изображена голова красноармейца в будёновке; одна из улиц города названа улицей Коммунаров.

**1259. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Недалеко от административного здания совхоза «Малоритский». Здесь в 1941—44 гг. немецко-фашистские оккупанты расстреляли 2800 жителей Малориты и Малоритского района. В 1955 г. на могиле установлен обелиск, в 1985 г. — стилизованная стела.

**1260. МОГИЛА ЮЩУКА** Алексея Николаевича (ист.). На кладбище.

А. Н. Ющук — участник Малоритского антифашистского подполья и партизанского движения на территории Малоритского района в годы Великой Отечественной войны. Родился 28.5.1924 г. в Малорите. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. вступил в комсомол, поступил в школу ФЗО. С августа 1941 г. член подпольной антифашистской группы в Малорите, которая собирала оружие, совершала диверсии, временно с июня 1943 г. связной партизанского отряда им. К. Е. Воро-

шилова Брестской области (предупреждал партизан о начале карательных операций, доставлял из отряда и распространял среди населения и вражеских формирований листовки и сводки Совинформбюро). Был арестован и после пыток 3.9.1943 г. расстрелян. Его именем названа улица в Малорите.

В 1984 г. на могиле установлена стела.

**1261. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Красноармейская. Построена во 2-й половине 19 в. из дерева. Трёхчастный купольный храм с шатровой колокольней. Композиция храма продольно осевая. Состоит из основного крестового в плане сруба, пятигранной апсиды и притвора. Над основным объёмом возвышается поставленный на глухой четверик световой восьмигранный барабан, завершённый куполом. Над притвором — двухъярусная шатровая колокольня. Вход выделен крыльцом с колонками. Стены горизонтально обшиты досками. Окна украшены сандриками.

Церковь — памятник деревянного зодчества.

**1262. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист., иск.). На пл. Ленина. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1985 г. (скульптор Н. И. Кондратьев, архитекторы В. И. Сахно, Ю. В. Шпит). Бронзовая фигура В. И. Ленина установлена на невысоком ступенчатом постаменте из гранита. Фигура вождя дана в движении, которое подчёркнуто развевающимися полами пальто. В правой руке он крепко сжимает кепку. В характеристике образа преобладают черты волевой целеустремлённости, предельной собранности и суровой решительности.

А. С. Шамрук.

**1263. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Пионерской, около



1261. Николаевская церковь.





1262. Памятник В. И. Ленину.

учебного корпуса среднего профессионально-технического училища механизации сельского хозяйства № 155. Бюст В. И. Ленина установлен в 1966 г.

**1264. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНА** (ист.). В городском парке.

В 1941 г. на территории Малоритского района героически сражались с немецко-фашистскими оккупантами воины 75-й стрелковой дивизии (командир — генерал-майор С. И. Недвигин.).

В годы Великой Отечественной войны в районе действовала партизанская бригада им. В. И. Ленина (командир — В. В. Катков, комиссар — В. Н. Гребенёв), им. И. В. Сталина [командиры — Л. П. Зеленин (погиб), С. Х. Арзуманян, комиссар — К. А. Шковорода], «За Родину» им. А. К. Флегонтова [командиры — А. К. Флегонтов (погиб), Е. Ф. Филиппских, Ф. Ф. Тараненко, И. В. Жохов, Н. Ф. Ваганов, комиссары — Г. Р. Чернявский, И. В. Жохов, И. И. Романов]. В освобождении района от гитлеровцев в июле 1944 г. участвовали воины 70-й армии (командующий — генерал-полковник В. С. Попов) 1-го Белорусского фронта.

В 1984 г. в честь 40-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков установлен памятный знак.

**д. Антоново, Великоритский сельсовет**

**1265. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 3 км к северо-западу от деревни, в лесу, в урочище Панское. В народе известен под названием «Скопцы», оставшимся после шведско-русской войны. 6 песчаных насыпей высотой 0,2—0,7 м,

диаметром 6—12 м расположены на расстоянии 16—47 м друг от друга по обе стороны лесной дороги. Хорошо сохранились, задернованы, в двух из них выкопаны небольшие кладовищательские ямки. Раскопки не проводились.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985.

Т. Н. Коробушкина.

**1266. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к югу от деревни. Похоронены 47 мирных жителей, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Богуславка, Гвозницкий сельсовет**


**1267. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 24 мирных жителя, расстрелянные гитлеровцами в ноябре 1942 г. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**1268. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны на фронтах, в партизанах и замученных фашистами, в 1974 г. установлена стела.

**д. Большой Павлополь, Чернянский сельсовет**

**1269. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). Около школы. Похоронены 37 партизан отряда им. М. В. Фрунзе бригады им. И. В. Сталина Брестского партизанского соединения, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943—44 гг.

В д. Большой Павлополь и окрестных лесах в 1943—44 гг. дислоцировался партизанский отряд им. М. В. Фрунзе. Отряд был создан в июле 1943 г. из личного состава, выделенного отрядом им. М. Н. Чернака (до июля 1943 г. назывался Старосельским), который сражался с врагом с июня 1941 г. Партизанский отряд им. М. В. Фрунзе действовал на оккупированной территории Малоритского и соседних с ним районов Брестской области. Командиры отряда —



1265. Курганный могильник. План.

П. П. Спиридонов, А. Х. Кануков, М. Б. Кодзаев, Н. А. Мартысюк, комиссары — А. Х. Кануков, А. П. Гоголев, М. А. Савчук. Партизаны проводили боевые операции на железнодорожных участках Брест — Влодава, Брест — Ковель, шоссейных и грунтовых дорогах. Они взорвали более 100 вражеских эшелонов с живой силой, техникой и другими грузами, разрушили более 90 мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, уничтожили более 20 складов, провели ряд открытых и засадных боёв с гитлеровцами. 22.3.1944 г. отряд им. М. В. Фрунзе (свыше 300 партизан) вышел в советский тыл и соединился с частями Красной Армии. Совместно с воинами 1293-го полка 160-й стрелковой дивизии сражался с оккупантами в Любешовском районе Волынской области. 25.5.1944 г. отряд снова перешёл линию фронта и действовал в тылу врага. 21.7.1944 г. вторично соединился с частями Красной Армии.

В 1964 г. на могиле партизан установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

А. И. Дулебо.

**д. Борки, Мокранский сельсовет**

**1270. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 17 воинов-разведчиков 160-й стрелковой дивизии, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в июле 1944 г. В 1951 г. на могиле установлен обелиск.

**1271. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище.

Утром 23.9.1942 г. немецко-фашистские каратели окружили деревню. Жителей согнали на деревенскую площадь, затем группами отвели на кладбище и расстреляли (705 человек, в т. ч. 372 женщины и 130 детей). Забрав зерно, скот, сельскохозяйственный инвентарь и домашнюю утварь, каратели подожгли деревню.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

**1272. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист., иск.). В центре деревни.

23.9.1942 г. немецко-фашистские каратели расстреляли 705 жителей деревни. Деревня Борки была разграблена и сожжена. После войны восстановлена. В 1977 г. для увековечения памяти погибших установлен памятник (скульптор Э. Астафьев; мраморная крошка, бетон; высота стелы 5 м).

Архитектурно-скульптурная композиция состоит из бетонного прямоугольного блока с горельефами и стелы с памятной надписью. Горельефы с изображением группы жителей деревни вырублены в глубине блока. Выпрямившись и подняв голову, стоит старик, к нему прислонилась пожилая женщина. Гневный порыв выражает фигура мужчины,





1272. Памятник жертвам фашизма.

закрывающего собой молодую мать с ребёнком. Сопоставление больших плоскостей и крупных объёмов, беспокойный ритм композиции передают драматизм и монументальность образов. В 50 м от блока с горельефами размещена стела с памятной надписью. Л. Г. Лапцевич.

д. Бродятин, Гвозницкий сельсовет  
1273. **МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА, КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). Недалеко от школы. В 1942 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли 48 жителей деревни, в 1943 г. деревню (120 дворов) сожгли. В 1965 г. для увековечения памяти погибших на их могиле насыпан курган. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

1274. **ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В центре деревни. Для увековечения памяти 66 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны на фронтах, в партизанской борьбе или замученных гитлеровцами, в 1978 г. установлен памятник (скульптор В. Булыга, архитектор Ю. Казаков; бетон; высота пилонов 10 и 7 м, блока 5 м).

Между 2 разными по высоте трёхгранными пилонами закреплён прямоугольный блок. На его фасадной стороне в обобщённо-условной манере обозначены плоские рельефы с изображением фигур мужчины, женщины и мальчика. Выразительно очерчены только головы. Ниже изображение сливается с крупной кладкой. На боковой грани — фамилии погибших. Возле памятника — выложенная бетонными плитами площадка. Л. Г. Лапцевич.

д. Великорита, центр сельсовета

1275. **БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 54 воина и партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг., и 11 мирных жителей д. Гусак, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. В 1959 г. на могиле поставлен памятник — скульптура воина. В 1975 г.

на постаменте установлена доска с надписью, увековечивающей память 159 земляков — воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

1276. **МОГИЛА АБРАМУК** Ольги Васильевны (ист.). На территории средней школы.

О. В. Абрамук родилась 25.10.1925 г. в д. Великорита. Член ВЛКСМ с 1939 г. Была секретарём комсомольской организации в деревне. Во время Великой Отечественной войны связная партизанского отряда, собирала и передавала народным мстителям оружие, ценные сведения о противнике. В первые дни оккупации отважная комсомолка помогла организовать побег советских активистов, арестованных гитлеровцами. В октябре 1942 г. её схватили фашисты и после пыток расстреляли во дворе школы. Имя О. В. Абрамук присвоено пионерской дружине Великоритской средней школы, её именем названа улица деревни.

В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Галёвка, Олтушский сельсовет

1277. **ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЁТЧИКАМ** (ист.). На южной окраине деревни. 15.7.1944 г. в воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками погибли 4 советских лётчика, члены экипажа самолёта Ли-2, который возвращался с боевого задания. Среди погибших — командир экипажа Г. Н. Макаренко, лётчик М. И. Индуашвили, борттехник А. Г. Зубелев, воздушный стрелок П. М. Берашполов.

В 1985 г. в память о погибших установлен мемориальный знак.



1274. Памятник землякам.



1275. Памятник на братской могиле советских воинов, партизан, жертв фашизма и землякам.

д. Гвозница, центр сельсовета

1278. **БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Возле школы. Похоронено более 100 воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них — воины 75-й стрелковой дивизии, погибшие в 1941 г., а также командир партизанской бригады им. И. В. Сталина Леонид Петрович Зеленин.

Л. П. Зеленин родился в 1919 г. в д. Архангельское Губкинского района Белгородской области. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1938 г. Участник советско-финляндской войны 1939—40 гг. В годы Великой Отечественной войны в партизанах: с февраля 1942 г. комиссар Старосельского партизанского отряда (с мая 1943 г. им. М. Н. Черняка), с июля 1943 г. командир бригады им. И. В. Сталина. Погиб в бою с гитлеровцами 23.9.1943 г. у д. Орлянка Гвозницкого сельсовета. После его гибели его имя было присвоено партизанскому отряду. Именем Л. П. Зеленина названа улица в д. Гвозница, на месте гибели установлена стела.

В 1956 г. на могиле установлена скульптура воина.

Лит.: Пронягин П. В. У самой границы. Мн., 1979. О. Н. Князева.

1279. **МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМЕНИ К. Е. ВОРОШИЛОВА** (ист.). В 5 км к юго-западу от деревни, в урочище Клён. Здесь в 1943 г. был расположен лагерь отряда им. К. Е. Ворошилова Брестского партизанского соединения.

Отряд им. К. Е. Ворошилова создан в феврале 1943 г. на базе отдельных партизанских групп, с июля 1943 г. до апреля 1944 г. в составе партизанской бригады им. И. В. Сталина, с апреля 1944 г. — партизанской бригады им. В. И. Ленина. Отряд действовал на оккупи-





1283. Памятник жертвам фашизма.

рованной территории Малоритского и Домачёвского районов Брестской области. Командиры — В. Н. Гребенёв, И. А. Воробьёв, комиссары — И. А. Воробьёв, М. П. Жуков. Сначала в отряде было 35 партизан, на 1.6.1944 г. — 641 партизан. Народные мстители совершали диверсии на вражеских коммуникациях, вели открытые и засадные бои, громили гарнизоны противника. До 1.6.1944 г. они пустили под откос 170 паровозов, 217 вагонов с живой силой, 1008 вагонов с боевой техникой и разными грузами, уничтожили 13 железнодорожных мостов и 30 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах, 21 вражеский склад, подорвали около 1700 рельсов, сбили 3 вражеских самолёта. 20.7.1944 г. отряд соединился с Красной Армией, совместно с войсками вёл бои по уничтожению брестской группировки.

В 1965 г. в честь партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова на месте дислокации насыпан курган, на его вершине установлен обелиск.

Лит.: Арзуманян С. Земля пылала. Мн., 1974. А. И. Дулебо.

#### д. Горы, Чернянский сельсовет

**1280. МЕСТО РАССТРЕЛА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ** (ист.). В 2 км к юго-западу от деревни, в лесу. В октябре 1942 г. были расстреляны семьи жителей д. Горы Е. С. Слободы и А. М. Новосады (всего 16 человек). В 1975 г. останки перезахоронены в д. Черяны. В 1985 г. на месте расстрела насыпан курган, на вершине которого установлена бетонная плита.

#### д. Доропеевичи, Чернянский сельсовет

**1281. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ШВАЙКО Ивану Моисеевичу** (ист.). На здании сельского Дома культуры. Установлена в 1980 г. для увековечения памяти И. М. Швайко — первого председа-

теля колхоза, погибшего 29.9.1947 г. от рук врагов Советской власти.

**1282. МЕСТО РАССТРЕЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА И ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около восьмилетней школы. 45 мирных жителей деревни были расстреляны и сожжены в апреле 1944 г. немецко-фашистскими карателями. В 1985 г. для увековечения их памяти установлен обелиск. На обелиске доска с надписью, увековечивающей также память 14 односельчан, погибших на фронтах и в партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны.

**1283. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти односельчан, расстрелянных и сожжённых в 1944 г. гитлеровцами, в 1983 г. установлена скульптура скорбящей матери.

**1284. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу** (ист.). Около здания правления колхоза «17 Сентября». Бюст В. И. Ленина установлен в 1967 г.

**1285. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 17 в. из дерева. В 1902 г. с восточной стороны к церкви пристроена алтарная часть, здание обшито досками и покрыто железной кровлей.

Церковь имеет продольно-осевую композицию. Прямоугольный в плане основной объём накрыт вальмовой крышей. С западной стороны к нему примыкает четвериковая башня-колокольня, разделённая козырьком на 2 яруса. Высокий нижний ярус служит притвором, верхний ярус завершён четырёхгранным шатром. Стены сложены из брусьев и прорезаны оконными проёмами. Основное помещение зальное. Над входом размещены хоры. В интерьере алтарная часть отделена от основного объёма резным иконостасом.

Церковь — памятник народного зодчества.  
С. Ф. Самбук.

#### д. Заболотье, Луковский сельсовет


**1286. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН** (ист.). В 3 км к северу от деревни, в урочище Локоток. Похоронены 2 партизана отряда им. К. Е. Ворошилова, погибших в июне 1942 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1968 г. на могиле установлен обелиск.



1285. Церковь Рождества Богородицы.



1285. Церковь Рождества Богородицы. План.



1285. Церковь Рождества Богородицы. Фрагмент деревянной ограды.





1289. Памятник землякам.

**1287. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни.

Утром 23.9.1942 г. каратели из 3-го батальона 15-го немецкого полицейского полка ворвались в деревню. Жителей согнали в помещение школы, затем разделили на 3 группы, отвели к заранее выкопанным ямам и расстреляли. Каратели убили 289 человек, в т. ч. женщин и детей, сожгли 120 дворов.

В 1964 г. на могиле установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

д. Замшаны, Малоритский городской Совет

**1288. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, у здания клуба. Похоронены 6 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память 26 земляков, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

д. Збураж, Гвозницкий сельсовет

**1289. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле здания средней школы.

В 1943 г. гитлеровцы расстреляли 24 жителя и сожгли деревню (320 дворов). На фронтах и в партизанской борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погибли 54 жителя деревни. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

В память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах и в партизанских отрядах, и сожженных жителей деревни в 1985 г. установлен памятник — скульптурная группа: воин со склоненным знаменем и скорбящая мать.

д. Зелёная Буда (не существует), Велikorитский сельсовет

**1290. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). В 1,5 км к югу от д. Боровая, возле дороги на д. Антоново находилась д. Зелёная Буда. 9.10.1942 г. гитлеровцы расстреляли 28 её жителей, а деревню (15 дворов) сожгли. После войны деревня не восстановлена. В 1970 г. на месте деревни Зелёная Буда насыпан курган, на вершине которого установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

д. Ланская, Олтушский сельсовет

**1291. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МАРУДЕ** Фёдору Ефимовичу (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1985 г.

7.7.1944 г. при выполнении боевого задания у д. Ланская погиб Ф. Е. Маруда, секретарь Малоритского подпольного райкома комсомола. См. также статью № 1292 «Место гибели Маруды Фёдора Ефимовича».

**1292. МЕСТО ГИБЕЛИ МАРУДЫ** Фёдора Ефимовича (ист.). В 4 км к северо-западу от деревни, в поле.

Ф. Е. Маруда родился в пос. Александровка Шарлыкского района Оренбургской области. Работал в совхозе, на стройке в г. Орске. С 1937 г. в Красной Армии, младший лейтенант. В начале Великой Отечественной войны в одном из боёв попал в плен. После побега в июне 1943 г. вступил в партизанский отряд



1290. Курган на месте сожжённой деревни Зелёная Буда.



1293. Памятник землякам.

им. Г. К. Жукова бригады им. В. И. Ленина, действовавшей на территории Брестской области; командир группы, помощник комиссара, одновременно с сентября 1943 г. секретарь Малоритского подпольного райкома ЛКСМБ. Участник и исполнитель многих диверсий. С 16.8 по 1.12.1943 г. с его участием пущены под откос 18 вражеских эшелонов, уничтожено более тысячи гитлеровцев. Погиб при выполнении боевого задания у д. Ланская 7.7.1944 г. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. Его именем названа улица в Малорите, имя Ф. Е. Маруды занесено в Книгу народной славы Малоритского района.

В 1988 г. на месте гибели установлена стела.

**1293. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В годы Великой Отечественной войны 96 жителей деревень Галёвка, Заозёрная, Ланская, Ямица погибли на фронтах, в партизанской борьбе или были расстреляны гитлеровцами. В 1978 г. для увековечения их памяти установлен памятник — скульптура воина и мраморные доски с именами погибших.

д. Лешница, Велikorитский сельсовет

**1294. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к северо-востоку от деревни, в лесу. Похоронены мирные жители (81 человек), расстрелянные немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г. В 1978 г. установлена стела.

**1295. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1,5 км к северо-востоку от деревни. Похоронены 20 женщин и детей — членов семей защитников Брестской крепости, расстрелянных немецко-фашистскими карателями осенью 1942 г. Среди них — семья (5 человек, в т. ч. 3 детей) Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова. В 1979 г. на могиле установлен обелиск со звездой на вершине.





1295. Памятник на могиле жертв фашизма.

д. Луково, центр сельсовета

**1296. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 37 воинов (75-й стрелковой дивизии, которая вела бои в районе деревни в 1941 г.) и партизан, погибших в 1942—44 гг. В 1962 г. на могиле поставлен памятник — скульптура солдата. В 1977 г. на постаменте установлена доска с надписью, увековечивающей память 105 жителей сельсовета, погибших на фронтах и в партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны.

**1297. МОГИЛА СОВЕТСКОГО ВОИНА И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены воин и 12 мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами осенью 1942 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1298. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания исполкома сельсовета. Бюст В. И. Ленина установлен в 1969 г.

**1299. СТОЯНКИ** (археол.).

**1299а. Стоянка Луково-1.** В 0,5 км к востоку от деревни, на южном берегу оз. Луковское, к югу от мыса, где находится деревенское кладбище. Обнаружил и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Расположена вдоль берега, длина около 100 м. В культурном слое найдены кремнёвые орудия труда, остатки лепной глиняной посуды и др. Относится к позднему неолиту, датируется 3-м тысячелетием до н. э.

**1299б. Стоянка Луково-2.** В 3 км от деревни, на северо-западном берегу оз. Луковское, на моренном холме. Длина вдоль берега около 100 м. Открыл и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Найдены нуклеусы, пластины, отщепы, а также орудия труда эпохи мезолита и неолита.


Находки хранятся в Институте истории АН БССР. В. Ф. Исаенко.

д. Ляховцы, Мокранский сельсовет


**1300. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 116 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Среди них — воины 75-й стрелковой дивизии, погибшие в 1941 г., и воины 70-й армии, павшие в бою у д. Мокраны в марте 1944 г. В 1956 г. на братской могиле поставлен памятник — скульптура солдата. В 1980 г. возле памятника установлены мемориальные доски, увековечивающие память 144 земляков, погибших на фронтах и в партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны.

**1301. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1713 г. из дерева. В середине 19 в. значительно перестроена, перед храмом возведена деревянная колокольня.

Церковь трёхсрубная, продольно-осевой композиции. Состоит из прямоугольного основного объёма, апсиды и бабинца с трапециевидным тамбуром. Первоначально срубы имели самостоятельные верхи, а в северо-западной части над бабинцем была колокольня. Основной объём и бабинец накрыты общей двускатной крышей, переходящей в вальмовую над тамбуром. Алтарный сруб имеет самостоятельное полувальмовое покрытие.



1301. Церковь Рождества Богородицы.



1301. Церковь Рождества Богородицы. План.



1303. Памятник на братской могиле партизан, жертв фашизма и землякам.

Здание снаружи обшито досками. Центральный сруб прорезан спаренными прямоугольными оконными проёмами и увенчан барочной двухъярусной главкой.

Интерьер зального типа. Центральный объём завершён пирамидальным сводом. Внутреннее пространство бабинца и основного объёма соединяется широким проёмом сложного очертания. В объёме бабинца встроены хоры. Алтарный сруб отделён иконостасом, имеет также сводчатое перекрытие.

На одной оси с церковью расположена срубно-каркасная колокольня, разделённая козырьком на 2 яруса. Верхний ярус прорезан арочными проёмами и завершён шатровым покрытием.

Церковь — памятник народного зодчества. С. Ф. Самбук.

д. Малиновка, Чернянский сельсовет

**1302. КУРГАН ПАМЯТИ** (ист.). В 2,5 км к западу от деревни, справа от дороги на д. Черняны, в лесу. Здесь в 1941—44 гг. немецко-фашистские оккупанты расстреливали членов семей защитников Брестской крепости, партизан и советских активистов. В 1967 г. в память о погибших насыпан курган, в 1980 г. у его основания установлена мемориальная доска.

д. Масевичи, Великоритский сельсовет

**1303. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В центре деревни. Похоронены 60 партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 1975 г. на могиле погибших поставлен памятник (скульптор Д. Кривавич; бетон; высота скульптурной группы 3 м, постамента 1,3 м), увековечивающий также память 270 земляков деревень Масевичи, Новое Роматово, Пожежин, Старое Роматово, Струга, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. На горизонтально вытянутом по-



стаменте-саркофаге, установленном на надгробной плите, — коленопреклонённые скульптурные фигуры воина и девушки с венком в руках. Моделировка форм обобщённая, ритм плавных линий придаёт композиции художественную выразительность. На саркофаге выбиты имена погибших.

*Л. Г. Лапцевич.*

**1304. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к северо-западу от деревни, рядом с железной дорогой. 9 курганов: 4 — высотой 2—2,5 м, диаметром 18—20 м, 5 — высотой 0,7—1,3 м, диаметром 6—12 м. Курганы слабо задернованы, заросли кустарником. Обследовали в 1961 г. В. В. Седов, в 1970 г. П. Ф. Лысенко. Раскопки не проводились.

*Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.*

**д. Мельники, Хотиславский сельсовет**

**1305. МОГИЛА ПАРТИЗАНА** (ист.).

В 1 км к северу от деревни, около железной дороги. Похоронен партизан Великой Отечественной войны, погибший во время боевой операции по подрыву вражеского эшелона в августе 1943 г. В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

**1306. МОГИЛА ПАРТИЗАНА** (ист.).

В 2 км к югу от деревни, около железной дороги. Похоронен партизан Великой Отечественной войны, погибший во время боевой операции по подрыву вражеского эшелона в августе 1943 г. В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

**1307. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания восьмилетней школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1976 г.

**д. Мокраны, центр сельсовета**

**1308. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН**

**И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 0,5 км от школы. Похоронены партизаны и мирные жители, погибшие в боях, расстрелянные или замученные гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1309. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.).

В центре деревни, около шоссе Брест — Ковель. Похоронены 75 воинов и 3 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — воины 75-й стрелковой дивизии, погибшие в июне 1941 г., воины 70-й армии, части которой вели бои в районе Мокран в марте и июле 1944 г. В 1975 г. на могиле установлена плита с памятной надписью.

**1310. КУРГАН СЛАВЫ** (ист.). В 2 км к юго-востоку от деревни.

Здесь в марте 1944 г. воины 70-й армии 1-го Белорусского фронта и партизаны бригады им. И. В. Сталина (командир бригады С. Х. Араумян, комиссар К. А. Шковорода) вели бои с немецко-фашистскими захватчиками, проявили мужество и героизм. В 1965 г. в честь их подвига насыпан курган.

**1311. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.).

В центре деревни, около шоссе Брест — Ковель. Для увековечения памяти 64



1311. Памятник землякам.

жителей Мокранского сельсовета, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптура воина и плиты с именами погибших.

**1312. ПАМЯТНИК КИРОВУ** Сергею Мироновичу (ист.). Около Дома культуры. Бюст С. М. Кирова установлен в 1967 г.

**1313. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На территории средней школы. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1972 г.

**д. Никольское, Олтушский сельсовет**


**1314. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.).

На северной окраине деревни. Здесь 27.6.1942 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли 16 местных жителей. В 1969 г. на месте расстрела установлен обелиск.

**д. Новолесье, Олтушский сельсовет**

**1315. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.).

В центре деревни. Похоронены жители деревни (41 человек), расстрелянные немецко-фашистскими оккупантами 4.2.1943 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.




1321. Преображенская церковь. Иконостас.





1321. Преображенская церковь. Боковой фасад.



1321. Преображенская церковь. План.

**1316. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены 6 жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. В 1970 г. на могиле установлен обелиск.

д. Олтуш, центр сельсовета

**1317. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 100 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками; среди них — воины 75-й стрелковой дивизии, погибшие в июне 1941 г. В 1959 г. на могиле установлена скульптура воина.

**1318. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 11 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 22.6.1942 г. В 1965 г. на могиле установлена стела.

**1319. МОГИЛА КРЕНЯ** Георгия Марковича (ист.). На кладбище.

Г. М. Крень — активный участник восстановления Советской власти в Западной Белоруссии в 1939 г., первый председатель (с 1940) колхоза в д. Никольское Олтушского сельсовета. Член КПЗБ с 1924 г. Погиб в ноябре 1943 г. в бою с немецко-фашистскими оккупантами.

В 1986 г. на могиле установлен обелиск.

**1320. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около Дома быта. Бюст В. И. Ленина установлен в 1968 г.

**1321. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На южной окраине деревни. Построена в 1783 г. из дерева. К церкви в 19 в. пристроена двухъярусная башня-колокольня (восьмерик на четверике) с шатровым покрытием. Храм трёхсрубный. К основному объёму примыкают с востока трёхгранная апсида, с запада — бабинiec, соединённый с башней-колокольней промежуточным объёмом. Крыши — четырёхскатная над основным объёмом, двускатная над бабинцем и трёхскатная над апсидой — увенчаны фигурными главками. Окна и двери окаймлены деревянными резными наличниками. Стены горизонтально обшиты досками. В интерьере основной объём завершается коробовым расписным сводом. Над входом в зал расположены хоры с балюстрадой. Апсида отделена от основного объёма трёхъярусным иконостасом, оформленным резными пилястрами и лопатками. Основной декоративный акцент иконостаса — царские врата (ажурная резьба).

Церковь — памятник народного зодчества с элементами архитектуры барокко.

А. Я. Митянин.

д. Орехово, центр сельсовета

**1322. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БЕГЕЗЕ** Якову Андреевичу и **ЛУЦИКУ** Ивану Климовичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1980 г. От рук врагов Советской власти 1.1.1947 г. погиб председатель Ореховского сельсовета Я. А. Бегеза, 29.11.1950 г. — депутат сельсовета И. К. Луцик.

**1323. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 111 земляков — воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в

1977 г. установлен памятник — скульптуры воина и женщины с лавровой ветвью. У подножия памятника доска с именами погибших.

**1324. СТОЯНКИ** (археол.).

**1324а. Стоянка Орехово-1.** К северу от деревни, на берегу оз. Ореховское, на южном склоне большого моренного холма. Обнаружил в 1962 г. В. Ф. Исаенко. Длина около 300 м. Культурный слой 0,1 м. Найдены кремнёвые изделия. Раскопки не проводились.

**1324б. Стоянка Орехово-2.** В 2 км к северо-востоку от деревни, на склоне моренной возвышенности. Длина около 100 м. Обследовал в 1962 г. В. Ф. Исаенко. Найдено много нуклеусов, пластин, топорovidных орудий труда и других макролитических изделий и предметов, характерных для свидерской культуры. Возможно, стоянка существовала в конце палеолита и в мезолите (10—5-е тысячелетия до н. э.). Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

**1324в. Стоянка Орехово-3.** На южном берегу оз. Ореховское. Длина около 70 м. Обнаружил в 1962 г. В. Ф. Исаенко. Раскопки не проводились.

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.

д. Орлянка, Гвозницкий сельсовет

**1325. МЕСТО БОЯ ПАРТИЗАН** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Здесь 23.9.1943 г. в бою с гитлеровцами героически погибли командир партизанской бригады им. И. В. Сталина Брестского партизанского соединения Л. П. Зеленин и 5 его боевых товарищей. В 1975 г. на месте боя установлена стела.

д. Отчин, Мокранский сельсовет

**1326. МЕСТО ПАРТИЗАНСКОГО АЭРОДРОМА** (ист.). В 8 км к югу от деревни, в лесу, в урочище Михерово.

Здесь в 1944 г. действовал специально подготовленный партизанский аэродром, откуда в мае 1944 г. были отправлены в Москву на переговоры с Советским правительством 4 представителя Край-



1323. Памятник землякам.





1330. Памятник на братской могиле повстанцев.

вой Рады Народовой — временного представительного демократического органа Национального фронта в Польше. Аэродром охраняли украинские партизаны бригады С. П. Каплуна.

В 1976 г. на месте бывшего аэродрома установлен обелиск.

д. Отыты, Олтушский сельсовет

1327. **МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 34 местных жителя, расстрелянные 7.10.1942 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1961 г. на могиле установлен обелиск.



1331. Памятник на братской могиле советских воинов, партизан и жертв фашизма.

д. Печки, Великорицкий сельсовет

1328. **МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 2 км к северо-востоку от деревни. Похоронена семья Телипки Александра Потаповича (9 человек) и 2 детей военнослужащего из Брестской крепости, расстрелянные фашистскими карателями 29.8.1942 г. В 1960 г. на могиле установлен обелиск.

д. Пожежи, Великорицкий сельсовет

1329. **ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около школы. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1970 г.

д. Радеж, Олтушский сельсовет

1330. **БРАТСКАЯ МОГИЛА ПОВСТАНЦЕВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 4 члена КПЗБ.

В сентябре 1939 г. Красная Армия, выполняя освободительную миссию, перешла советско-польскую границу. Население Западной Белоруссии создавало повстанческие группы и отряды рабочих и крестьян в помощь освободителям. Повстанческий отряд был создан и в д. Радеж. В одном из столкновений с полицией погибли 4 повстанца — члены КПЗБ.

В 1959 г. на могиле установлен обелиск.

1331. **БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 12 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг., и 143 жителя деревень Новолесье и Радеж, расстрелянных гитлеровцами в феврале — мае 1943 г. В 1975 г. на могиле установлен памятник — скульптура женщины в трауре.


1332. **МЕСТО БОЯ ПАРТИЗАН** (ист.). На западной окраине деревни.

18 июня 1943 г. в штаб партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова бригады им. И. В. Сталина (д. Отыты) прибыл разведчик и сообщил, что в д. Радеж около 80 гитлеровцев грабят, забирают скот, зерно. Группа партизан (65 человек) под командованием Н. Удодова и Л. С. Гуляева устроили гитлеровцам засаду в 1 км от деревни по дороге на д. Галёвка. Операцией по разгрому гитлеровцев руководил командир отряда В. Н. Гребенёв. В бою народные мстители захватили у врага 3 пулемёта, автоматы, винтовки, вернули крестьянам до 700 голов скота.

В 1985 г. в память об этом событии установлена стела. О. Н. Князева.

д. Струга, Великорицкий сельсовет

1333. **КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 8 км к западу от деревни, в лесу, в урочище Крест, у дороги на бывший хутор Холстиново. Местное название Шведские могилы. 8 насыпей (справа 7, слева 1) высотой 0,38—0,8 м, диаметром 5,8—8,2 м. Насыпи хорошо сохранились, задернованы, на некоторых растут деревья. Могильник выявила и обследовала в 1980 г. С. Н. Васильева,



1333. Курганный могильник. План.

в 1982, 1983, 1985 гг. (в 1983 г. раскопала один курган) — Т. Н. Коробушкина. Погребальный обряд — трупосожжение за курганом. Могильник относится к 9—10 вв.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985. Т. Н. Коробушкина.

д. Хмелище, Олтушский сельсовет

1334. **МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северо-западной окраине деревни. Похоронены 128 жителей д. Хмелище, замученных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1942 г. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

д. Хотислав, центр сельсовета

1335. **КУРГАН СЛАВЫ** (ист.). В 1 км к северо-западу от деревни.

25.6.1941 г. воины 75-й стрелковой дивизии 4-й армии в ходе боя с немецко-фашистскими захватчиками окружили и уничтожили артиллерийский полк гитлеровцев. В 1967 г. на месте боя в честь воинов дивизии насыпан курган, на вершине которого установлен обелиск.

1336. **МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БЕНИСЮКУ** Ефиму Гавриловичу и **ЛУКЬЯНЧУКУ** Ивану Никитичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1967 г. От рук врагов Советской власти 20.5.1946 г. погиб председатель Хотиславского сельсовета Е. Г. Бенисюк, 2.1.1948 г. — заместитель председателя сельсовета И. Н. Лукьянчук.

1337. **ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В 0,5 км к северу от деревни, у дороги на Малориту. Для увековечения памяти



1335. Курган Славы.



жителей д. Хотислав — 60 воинов и партизан, 96 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 5 активистов, отдавших жизнь в борьбе с врагами Советской власти, в 1975 г. установлен памятник — скульптура женщины в трауре.

**1338. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На главной улице деревни. Построена в 1799 г. из дерева. В 1867 г. пристроена трёхъярусная колокольня, соединённая с церковью низким объёмом.


Трёхсрубный храм. К основному объёму с востока примыкает пятигранная апсида, с запада — пятигранный бабинiec, фланкированный 2 трёхъярусными башнями, поставленными под углом к главной оси здания. Срубы одинаковой высоты накрыты крышей, имеющей скаты,



1338. Преображенская церковь. Фрагмент декора колокольни.



1338. Преображенская церковь.



1338. Преображенская церковь. План.

20, Зак. 7



1337. Памятник землякам.

соответствующие контуру плана строения. Крыши апсиды, основного объёма и башен завершены фигурными главками. Ярусы башен и колокольни разделены карнизами и козырьками. Стены горизонтально обшиты досками. Внутри основное помещение зальное, перекрыто коробовым сводом. В верхней части бабинца размещены хоры, выходящие в основной объём полукруглым балконом.


Алтарную часть отделяет многоярусный резной иконостас.

Церковь — образец двухбашенного деревянного храма в стиле барокко.

С. Ф. Самбук.

д. Черняны, центр сельсовета

**1339. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 3 км к юго-востоку от деревни. Похоронены 8 жителей деревни (семья



1340. Памятник на могиле жертв фашизма и землякам.



Мацеруков), расстрелянных и сожжённых немецко-фашистскими захватчиками в июне 1942 г. В 1975 г. на могиле установлена надгробная плита.

**1340. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА И ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 13 жителей деревень Черняны, Горы, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1941—44 гг. В 1975 г. на могиле установлен памятник — скульптурная композиция воина с мальчиком и бетонный блок с именами 160 жителей Чернянского сельсовета — воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

**1341. ПАМЯТНИК КРУПСКОЙ** Надежде Константиновне (ист.). Около здания отделения связи. Бюст Н. К. Крупской, именем которой назван местный колхоз, установлен в 1973 г.

**1342. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В юго-восточной части деревни. Построена в конце 19 в. из дерева.

Основной объём накрыт шатровой крышей и увенчан главкой, соединён с трёхъярусной шатровой колокольней. К основному объёму примыкает пятигранная апсида, завершённая главкой. С обеих сторон к ней пристроены низкие

прямоугольные ризницы. Главный вход выделен крыльцом. Стены расчленены горизонтальными поясками на 3 яруса, в центре горизонтально обшиты досками. Оконные проёмы прямоугольные, с наличниками.

Церковь — памятник деревянного зодчества.  
*А. С. Шамрук.*

д. Язвин, Гвозницкий сельсовет

**1343. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 12 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в октябре 1942 г. В 1980 г. на могиле установлен обелиск.





# П И Н С К И Й Р А Й О Н



Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги
- магистральные общегосударственного значения
- республиканского значения
- прочие автомобильные дороги
- ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ**
- ◇ Стоянки, поселения
- ◇ Селища
- Города, древние города
- △ Курганные могильники, курганы

- T Памятники производственной и трудовой деятельности и техники
- ↑ Памятники общественного и государственного строя
- ↑ Памятники классовой борьбы и революционного движения
- × Памятники военной истории
- ★ Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)

Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невозстановленные деревни, могилы жертв фашизма)

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- Памятники градостроительства
- Жилые дома
- Усадебные комплексы
- Общественные здания
- Культовые сооружения
- Парки

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры досоветского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета



## XX. ПИНСК

Город областного подчинения, центр района. Расположен на левом берегу р. Пина возле впадения её в р. Припять, в 175 км от Бреста. Железнодорожная станция на линии Брест — Лунинец, узел автомобильных дорог на Иваново, Иващевичи, Лунинец, Столин. Речной порт, аэропорт.

Пинск (летописный Пинеск, Пиньск) впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1097 г. Название происходит от р. Пина. Входил в состав Киевской Руси. Возник на месте городища. Согласно археологическим исследованиям, население во 2-й половине 11 в. занималось ремеслом, сельским хозяйством, охотой и рыболовством, имело торговые связи с Волинью, Средним Поднепровьем и Северным Причерноморьем. К середине 12 в. Пинск — крупный торговый город Туровского княжества, позднее — центр самостоятельного Пинского княжества. С начала 14 в. в составе Великого княжества Литовского, город в Троцком воеводстве, с 1539 г. центр староства, с 1566 г. — повета в Берестейском воеводстве. В 1581 г. город получил магдебургское право и герб (на красном фоне золотые лук с натянутой тетивой и стрела). В середине 17 в. имел около 10 тыс. жителей, в т. ч. 280 купцов. Здесь проходил торговый путь из Прибалтики на юг. Через реки Пину, Мухавец и Западный Буг Пинск был связан с городами Польши. После Брестской церковной унии (1596) в Пинске возникло православное братство, открывшее в 1633 г. школу. Во время освободительной войны украинского и белорусского народов 1648—54 гг. в сентябре 1648 г. городские низы Пинска под руководством ремесленников И. Шенени, Р. Мешковича и других объединились с казацко-крестьянским отрядом А. Небабы, разгромили костёлы и католические монастыри, уничтожили не успевших покинуть город шляхтичей и католическое духовенство. При приближении карательных войск стражника Мирского восставшие и казаки укрепили городские стены, вырыли на улицах рвы, соорудили завалы. Отряд кавалеристов и наёмников во главе с пинским войтом Л. Ельским и монахом-францисканцем Халевским ворвался в город первым, но попал в засаду и был разгромлен. С подходом пехоты и артиллерии Мирский осадил Пинск. Повстанцы и казаки оказали упорное сопротивление, однако каратели, разрушив огнём артиллерии ворота, ворвались в город, подожгли его и жестоко расправились с населением. Сгорела большая часть города, было убито более 3 тыс. восставших. Город сильно пострадал во время русско-польской войны 1654—67 гг., после чего его экономическое и торговое значение существенно уменьшилось. Во время Северной войны 1700—21 гг. в мае 1706 г.



XX. Вид города в начале 14 в. Реконструкция.

город разграблен войсками Карла XII.


После 2-го раздела Речи Посполитой (1793) Пинск в составе Российской империи, центр уезда Минской губернии. В 1794 г. в городе 3716 жителей, 548 домов, из них 2 каменных. В середине 19 в. Пинск стал крупным торговым городом Белоруссии; здесь работали 2 кожевенных завода, медеобрабатывающий, пивоваренный заводы, мельница, табачная фабрика и др. После прокладки южной ветки Полесских железных дорог в 1882 г. торговое значение города снизилось, но начала бурно развиваться промышленность (27 предприятий). Наиболее значительными предприятиями в конце 19 — начале 20 в. были Главные мастерские Полесских железных дорог, фабрики шпичечно-фанерная, табачная, спичечная «Прогресс — Вулкан», пароходостроительный завод, 3 лесопилки, маслобойня. Согласно переписи 1897 г., в Пинске 28368 жителей, в 1904 г. — 32960 жителей, 3 больницы, среднее учебное заведение, 9 начальных школ.

С ростом рабочего класса, который жестоко эксплуатировался, расширяется революционная борьба. С 1890 г. по 1896 г. в Пинске произошло 10 стачек. Самой большой была стачка рабочих железнодорожных мастерских в 1893 г. В 1901 г. в городе действовала искровская группа, распространявшая марксистскую

литературу среди рабочих. В начале 1905 г. оформилась Пинская группа РСДРП. В 1901 г. состоялись забастовки на спичечной фабрике и фанерном заводе, в 1904 г. — на пароходостроительном заводе. Неоднократно бастовали рабочие в период революции 1905—07 гг. Во время Октябрьской всероссийской политической стачки в Пинске ежедневно проходили демонстрации, формировались боевые группы, готовилось вооружённое восстание. Группа РСДРП выделила в городе железнодорожный, фабрично-заводской и ремесленный районы партийной работы. 9—23.12.1905 г. состоялась всеобщая стачка. Рабочие города бастовали также в январе и декабре 1910 г., в марте 1913 г. С 15.9.1915 г. по 25.1.1919 г. Пинск был оккупирован войсками кайзеровской Германии.

Октябрьское вооружённое восстание 1917 г. в Петрограде вызвало на Пинщине подъём революционного движения. 11—12.11.1917 г. в Лунинце состоялся уездный съезд Советов, на котором был избран исполком Пинского уездного Совета. От кайзеровских оккупантов, белогвардейских и других контрреволюционных формирований город был освобождён 25.1.1919 г. частями Красной Армии и партизанами. Сразу же сюда из Лунинца переехал Полесский ревком. 5.3.1919 г. Пинск захватили войска буржуазной Польши. Во время оккупации здесь действовала большевистская подпольная организация. 23.7.1920 г. город был освобождён Красной Армией, но 27 сентября его захватили войска Булак-Балаховича, позднее — буржуазной Польши.

В 1921—39 гг. Пинск — уездный город Полесского воеводства буржуазной Польши. С 1924 г. здесь действовали окружные и городские комитеты КПЗБ и КСМЗБ. В 1923—24 гг. проходили стачки рабочих, в 1927—28 гг. бастовали рабочие спичечной фабрики, в 1930 г. состоялось массовое выступление безработных. 20.9.1939 г. Пинск освобождён Красной Армией.



XX. План города конца 18 в.: 1 — старый замок; 2 — торговая площадь и торговые ряды; 3 — иезуитский костёл и коллегиум; 4 — монастырь францисканцев; 5 — замок Вишневецких; 6 — православная церковь; 7 — православный монастырь; 8 — базилианский монастырь; 9 — монастырь доминиканцев; 10 — униатская церковь.






XX. Пинск. Набережная.

С 4.12.1939 г. — центр Пинской области, с 15.1.1940 г. — центр района. В 1939 г. было 35912 жителей.

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР началось быстрое экономическое развитие города. С восстановлением Днепровско-Бугской водной системы (1940) увеличился грузооборот речного порта и железнодорожной станции. В 1940 г. работали судоремонтный завод, 2 фанерных завода, спичечная фабрика «17 Сентября» и др. Создано 16 промышленно-кооперативных артелей. Начала выходить газета «Палеская праўда», были открыты драматический театр, библиотеки, Дом партийного просвещения, Дом народного творчества, Дом пионеров и школьников, учительский институт, педагогическое училище, музыкальная и фельдшерская школы. Значительно возросло количество учеников в общеобразовательных школах, увеличилось число лечебных учреждений. С июня 1940 г. до июля 1941 г. здесь находилась база Пинской военной флотилии.

С 5.7.1941 г. до 14.7.1944 г. Пинск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, уничтожившими здесь 59084 мирных жителей и военнопленных. В городе действовали антифашистские и коммунистические подпольные группы.



XX. План исторической части города: 1 — иезуитский коллегиум; 2 — францисканский костёл; 3 — дворец Бутримовича; 4 — Варваринская церковь; 5 — жилая застройка 19 — начала 20 в.

В июле 1941 г. создан подпольный горком ЛКСМБ, в сентябре 1943 г. — подпольный горком КП(б)Б. 18 частям и соединениям Красной Армии, отличившимся при освобождении Пинска от оккупантов, присвоены почётные наименования «Пинских». Сразу после освобождения началось восстановление городского хозяйства. Ремонтировались гидротехнические сооружения, начал действовать речной порт. Восстанавливались старые предприятия, строились новые, значительно увеличился жилой фонд, выросла сеть торговых предприятий, учебных и культурно-просветительных учреждений. С 8.1.1954 г. Пинск — районный центр Брестской области. В 1986 г. — 112,6, в 1989 г. — 119 тыс. жителей.

Архитектурный облик современного города складывался на протяжении столетий. В 11—13 вв. его планировочным центром являлось укрепленное замчище (площадь 1,76 га) на левом берегу р. Пина. С запада, севера и востока его окружал полукольцами околный город (площадь 2,1 га) с системой оборонительных сооружений. Земляные валы высотой 6—8 м укреплялись клетями. На гребнях валов были возведены деревянные оборонительные стены. На плане 1794 г. с севера показаны остатки башни, которая защищала



вход на детинец с напольной стороны.

Согласно инвентарям Пинска середины 16 в., город имел замок, 2 ворот, Троицкий мост. В 1552—55 гг. было 27 улиц (на них размещалось около 800 дворов), 14 православных церквей (в замке находились Дмитриевская соборная и Афанасьевская), 2 костёла с монастырями (францисканский основан в 1396 г., доминиканский — в 1542 г.). Было 2 православных монастыря: один в городе, другой в предместье Лещ (известен с 13 в.). Монастырь в предместье был деревянным, включал ряд жилых и хозяйственных построек, 2 церкви — «тёплую» Святого Духа с трапезной и главный Успенский собор с 5 главками, а также двухъярусную колокольню-башню. Во 2-й половине 16 в. построен православный Богоявленский монастырь.

Общая территория города в 16 в. вместе с предместьями, урочищами Городище, Побережье, Верига и другими, где жили ремесленники, составляла около 51 га. Город развивался вдоль реки, вокруг старого городища, на месте которого находился укрепленный старостинский замок с административным зданием и православными соборами. За замком размещались лавки и кладовые. Городская застройка сохраняла древнюю радиально-кольцевую планировку. В 1-й половине 17 в. Пинск значительно расширился. Город в это время простирался вдоль р. Пина почти на 4 км, был плотно застроен деревянными домами, количество которых достигало 5 тыс., имел, кроме замка, дополнительную внешнюю линию деревянных укреплений. С запада и востока находились 2 ворот — Лещинские (от названия монастыря) и Северные, за которыми размещалось имение пинского ксендза; действовали 2 костёла с монастырями, 2 православные и 5 униатских церквей. В 17—18 вв. сформировался современный центр города. Согласно плану 1798 г., Пинск имел довольно сложную планировку. Центральное место занимал замок с земляным валом, за ним находилась торговая площадь с лавками. Важную роль в формировании композиции города играли монументальные каменные и деревянные здания коллегиума иезуитов (1631—35), францисканского монастыря (16—18 вв.), монастырей кармелитов (1734) и мариавиток (1746). Часть города, возникшая позднее, формировалась за внешним валом и повторяла его очертания. В конце 16 в. к востоку от города возникло предместье — местечко Каролин, застроенное по регулярному плану. Здесь возведён каменный замок Вишневецких с 4 угловыми бастиями и куртинами (разрушен войсками Карла XII в 1706 г.). В 18 в. в Каролине построены каменные костёлы бернардинцев и Карла Баромея с монастырями.

Составленный в 1800 г. первый план застройки Пинска, который предусматривал ликвидацию полукольцевых магистралей, приведение в геометрический порядок уличной сети, укрупнение город-



XX. Дом культуры.

ских кварталов и прокладку 2 новых радиальных улиц для соединения центра с дорогами на Брест и Несвиж, был осуществлён в общих чертах. По проекту 1842 г. планировалось строительство новых кварталов и создание 3 площадей в северной части города. В 1856 г. был разработан план, принципиально не отличавшийся от предыдущего, но намечавший меньший объём капитального строительства. План предусматривал создание только одной площади, регулирование рек Пина и Струмень. До 1860-х гг. к северу от центра было построено несколько новых кварталов. Быстрый рост промышленности с 1880-х гг. наложил отпечаток на архитектурный облик города. В 1904 г. в Пинске было 6360 жилых домов, в это время появилось несколько промышленных, конторских, банковских, учебных и других зданий, однако застройка велась стихийно, была малоэтажной (2—3-этажные дома в центре и одноэтажные в периферийных частях), скученной.

Во время Великой Отечественной войны жилому фонду Пинска был нанесён большой ущерб. При восстановлении и реконструкции города сохранены исторически сложившаяся планировка, основные памятники архитектуры и каменная застройка 19 — 1-й половины 20 в. в центральной части Пинска. Первый послевоенный генеральный план разработан в 1952 г. в институте «Белгоспроект». Он предусматривал завершение существующей радиально-кольцевой планировки, связь главных улиц с пл. Ленина, прокладку новой магистрали, которая должна была связать западное и восточное загородные направления, расширение улиц. В центре намечалось заменить существующую малоэтажную застройку 4—5-этажными домами. В 1950—60-х гг. был возведён ряд жилых и административных зданий. В их декоре использованы ордерные формы. Среди них выделяются дом № 3 по ул. Брестской, дом № 55 по ул. М. Горького, здание горкома КПБ.



XX. Дом культуры. Роспись.



В 1972 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства разработан генеральный план застройки Пинска. В 1974 г. сделана его корректировка. Проект учитывает историческую планировку и архитектурный образ центральной части города, которая формируется как общественная и административно-культурная зона. Развивается и совершенствуется сложившаяся веками планировочная структура. В 1960-е гг. главная площадь застроена 5-этажными жилыми домами с магазинами. На ней установлен памятник В. И. Ленину. Площадь раскрыта на р. Пина. Исторический центр города ограничен улицами Брестской, Горького, Советской и р. Пина, застроен 2—5-этажными каменными домами. Здесь расположены жилые, административные, общественные, торговые здания, предприятия бытового обслуживания. На ул. Ленина сохранилась часть застройки 19 — начала 20 в., а также памятники архитектуры 16—19 вв. С конца 1960-х гг. в большом объёме ведётся жилищное строительство в Западном, Северном и Восточном микрорайонах. Они застраиваются 5—9-этажными кирпичными и панельными домами. Здесь созданы местные общественно-торговые центры.

В 1970-е гг. возведены новые жилые и общественные здания: 9-этажные дома на ул. Днепровской флотилии, Дом Советов, кинотеатр на ул. Зои Космодемьянской, Дом культуры на пл. Ленина, Дом культуры и больничный комплекс на ул. Первомайской, детская больница на ул. Центральной. Микрорайоны по улицам Центральной, Федотова, Брестской застраиваются 5—9-этажными жилыми домами, предприятиями торговли и бытового обслуживания, детскими дошкольными учреждениями, школами.

Современный Пинск — город развитой промышленности и культуры. Основные отрасли промышленности: лёгкая (прядильно-трикотажное объединение им.



XX. Гостиница «Припять».



XX. Здание Главполесьевого строения.

60-летия Великого Октября, Пинская фабрика художественных изделий, завод искусственных кож, льнозавод), пищевая (гормолзавод, хлебозавод, мясокомбинат, консервный завод), машиностроительная (заводы судостроительно-судоремонтный, экскаватороремонтный, опытно-механический, производственные объединения «Кузлитмаш», средств малой механизации и металлоконструкций), деревообрабатывающая (производственное деревообрабатывающее объединение «Пинскдрев»). Действуют биохимический завод, комбинат строительной индустрии, химический комбинат.

Работают Всесоюзный государственный научно-исследовательский институт проектирования мелиоративных систем, Полесский комплексный отдел Белорусского НИИ мелиорации и водного хозяйства, техникумы мясомолочной промышленности, индустриально-педагогический, гидромелиоративный, учётно-кредитный, училища медицинское, педагогическое, технические трикотажников, металлостроителей и сельское профессионально-техническое. В городе 17 общеобразовательных, музыкальная, 4 детско-юношеские спортивные школы, 2 централизованные библиотечные системы, 14 клубов, 3 кинотеатра, Белорусский государственный музей социалистического преобразования Полесья, Дворец культуры «Трикотажник», Дворец культуры и спорта строителей, Дом культуры, при которых действуют народный ансамбль танца «Полесье», народный театр и народный хор полесской песни и др., экспериментальная хореографическая школа, школа изобразительных искусств, 6 больничных и 42 дошкольных учреждения. Издаётся газета «Полесская правда».

По сохранности древней планировки и культурных ценностей Пинск является одним из уникальных городов Белоруссии, в котором сохранились ряд памятников археологии, истории, архитектуры, декоративно-монументального искусства, а также места, связанные с жизнью известных деятелей науки и культуры.

Места отдыха — набережные рек Пины и Припяти, лесопарковая зона города,

парк культуры и отдыха, в котором расположен мемориальный комплекс освободителям Пинска.


Лит.: Богданович А. В., Сидоров П. А. Города Белоруссии: Краткий экон. очерк. Мн., 1967; Городские поселения в Российской империи. Т. 3. Спб., 1863; Грушевский А. С. Города Великого княжества Литовского в XIV—XVI вв. Старина и борьба за старину. Киев, 1918; Егоров Ю. А. Пинское Полесье: Ист. очерки. Ч. 1—2. Киев, 1901—03; Дунец А. П., Миротюбов Б. В. Пинск: Ист.-экон. очерк. Мн., 1977; Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. М., 1954; Копытский З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. Мн., 1966; Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974; Нетылькин А. Т. Пинск: Ист. очерк. Мн., 1961; Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962; Россия: Полное геогр. описание нашего отечества. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Спб., 1905; Штыхов Г. В., Лысенко П. Ф. Древнейшие города Белоруссии. Мн., 1966; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Kraszewski J. I. Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy. Cz. 4. Pińsk i okolice. Warszawa, S. a.; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8. Warszawa. 1887.

С. Г. Багласов, Н. И. Каминский, Ю. А. Якимович.

1344. ВАРВАРИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит., иск.). Расположена в центральной части города. Первоначально здание построено в 1718 г. из дерева в предместье Пинска Каролин как костёл монастыря бернардинцев. Каменный костёл возведён



1344. Варваринская церковь.




1344. Варваринская церковь. План.





1344. Варваринская церковь. Роспись конхи.



1344. Варваринская церковь. Поперечный разрез.

в 1786 г., в 1830-х гг. перестроен и превращён в Варваринскую церковь. С севера к храму примыкает двухэтажный корпус монастыря, построенного в 19 в. С запада от него — двухъярусная колокольня в стиле классицизма.

Церковь — одионевный безбашенный храм. К прямоугольному в плане основному объёму примыкает развитая полукруглая апсида с пресбитерием. Помещения перекрыты цилиндрическими с распалубками сводами на подпружных арках. Под храмом находятся подвалы, перекрытые 2 пролётами массивных крестовых сводов. В стенах встречаются ряды плинфы. Здание завершено двускатной крышей с аттиковым фронтоном сложного профиля. Декор фасада составляют пилястры, раскрепованные карнизы, пояски, обрамления окон и др.

Главное зальное помещение, в западной части которого находятся хоры, опирающиеся на 2 столба, непосредственно связано с пресбитерием. Своды от стены отделяет профилированный карниз. В апсиде он переходит в рисованный орнаментальный фриз, разделяющий на 2 яруса роспись алтарной части, выполненную в тех-

нике гризайля в традициях раннего классицизма. В нижнем ярусе изображена полуротонда с расходящимися галереями, образованными рядом пилонов и колонн коринфского ордера. На потолке полуротонды прорисованы кессоны. Аналогичный декор на подпружных арках зального помещения. В конхе над лучковыми окнами, обрамлёнными стилизованным растительным орнаментом, нарисованы небольшие плафоны. Между ними — роспись «Богородица с младенцем» (начало 20 в.).

Церковь — памятник архитектуры барокко.

Лит.: В поход по Пинщине: Сб. материалов для краеведов-путешественников по родному краю. Пинск, 1958; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 5. Warszawa, 1884.

Г. М. Ермоленко, Ю. А. Якимович.


**1345. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В центре современного города, на левом берегу р. Пина, напротив бывшего места впадения её в Припять.

Состояло из детинца и окольного города. Детинец размещался в границах современной ул. Чайковского и бывшей рыночной площади, прилегал с южной стороны к Пине. По плану 1794 г. имел овальную форму: 80 саженей с запада на восток и 55 с севера на юг (170 × 120 м; площадь 1,76 га). На план нанесены оборонительные валы, возвышавшиеся с 3 сторон детинца. От окольного города детинец отделялся полукруглым рвом, который сейчас имеет ширину 60—



1344. Варваринская церковь. Икона «Богородица с младенцем».





1345. Городище. План.

80 м и глубину 3—4 м. С северной стороны ров полностью засыпан, сохранилась только северо-западная часть.

Окольный город древнего Пинска в 11—13 вв. окружал детинец с западной, северной и восточной сторон (площадь 2,1 га), подходя в 2 местах к Пине. Сейчас его территория ограничивается с запада и севера ул. Горького, а восточная граница проходит по восточной части пл. Ленина. Оборонительные сооружения (ров и вал) обнаружены во время земляных работ.

Попытка доказать, что на территории детинца и окольного города существовал более древний город, сделана ещё в 1896 г. А. И. Миловиловым. Раскопки детинца и территории окольного города проводили в 1955—64 гг. Т. В. Равдина, Б. В. Миролюбов, Е. И. Бибилов, П. Ф. Лысенко. Культурный слой толщиной до 5 м хорошо сохранил остатки жилых и хозяйственных построек, настилы улиц, дворовые подмости. В отдельных случаях в раскопках вскрыто от 6 до 9 ярусов одновременных построек различного характера. Найдены остатки 2 улиц, проходивших в радиальном направлении от замка к внешним укреплениям. Они пересекались 2 полукольцевыми улицами, параллельными оборонительному валу. Усадьбы состояли из жилой и нескольких хозяйственных построек и огоражи-



1346. Дворец Бутримовича. Общий вид.

вались частоколом. Основным типом жилища были наземные однокамерные срубные постройки прямоугольной формы площадью около 16 м<sup>2</sup>, рубившиеся в угол с остатком, имевшие деревянный пол и глинобитные печи. Улицы покрывались поперечным настилом из тонких брёвен, положенных на лаги. Постройки и улицы долгое время располагались на одном и том же месте.

Вещи, найденные при раскопках (орудия труда, оружие, украшения, предметы бытового назначения и домашнего обихода), свидетельствуют о том, что население занималось земледелием, скотоводством, ремёслами (железообрабатывающим, ювелирным, костерезным, гончарным, кожевенным и сапожным, деревообрабатывающим, бондарным и т. д.), охотой, рыболовством. Для украшения жилища употреблялись разноцветные керамические плитки. Находки привозных вещей свидетельствуют о торговых связях с Киевом, Волынью, Северным Причерноморьем. Наиболее интересные археологические находки в Пинске — фрагмент амфоры с надписью «(Я)рополчевино», шиферное пряслице с надписью «Настася НопрасльНъ», маленькая каменная иконка с изображением Христа, уникальная коллекция поливных керамических плиток.

Археологические исследования подтверждают существование древнего Пинска в последней трети 11 в. Однако, находки лепных лощёных сосудов зарубинецкой культуры свидетельствуют о существовании первых поселений около городища в 3 в. до н. э. — 2 в. н. э. Территория города является археологическим заповедником.

Материалы раскопок хранятся в Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья



1346. Дворец Бутримовича. Дворовый фасад. Фрагмент.

(Пинск) и в Институте истории АН БССР.

Лит.: Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974. П. Ф. Лысенко.

**1346. ДВОРЕЦ БУТРИМОВИЧА** (архит.). Ул. Ленина, 44. На левом берегу р. Пина. Построен в 1784—90 гг. из кирпича для пинского старосты М. Бутримовича (архитектор К. Шильдхауз). В настоящее время в нём размещён Дворец пионеров и школьников.

Одноэтажное здание с высоким цокольным полуэтажом имеет симметричный П-образный план. Главный северо-западный фасад, ориентированный на улицу, выделен в центре полуовальным эркером с колоннадой и небольшой террасой. Центральный вход на дворовом фасаде подчеркнут построенным в начале 19 в. тамбуром, завершённым фронтоном. Торцы боковых крыльев оформлены портиками с 2 парами колонн. Стены расчле-




1345. Предметы из раскопок городища.






1346. Дворец Бутримовича. Главный фасад.



1346. Дворец Бутримовича. Аксонометрия.



1346. Дворец Бутримовича. Продольный разрез бокового крыла.



1346. Дворец Бутримовича. План.

нены пилястрами и завершены развитым антаблементом с триглифами. Цоколь и тамбур обработаны рустом. Прямоугольные оконные проёмы украшены фронтонами, в центральной части есть полуциркульные импосты. В интерьере использован анфиладный и коридорный принципы расположения помещений различной формы и размеров. В центре по оси симметрии находятся тамбур, вести-

бюль, парадный овальный зал с выходом на террасу, по бокам — анфилады малых залов и кабинетов. Хозяйственные службы и служебные помещения вынесены в цокольный этаж. Декор интерьеров не сохранился.

Дворец — памятник архитектуры переходного типа от барокко к классицизму.  
А. Н. Кулагин.

**1347. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛИСЬ ПОЛЕССКИЙ РЕВКОМ И ПИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ** (ист.). Ул. Первомайская, 37.

Здесь с 25 января до 20 февраля 1919 г. находился Полесский ревком, в состав которого входили Г. М. Островский (председатель), Н. С. Ковалевич, А. Г. Полховский, К. Ф. Русаков, Конякин, Павлович, Сохник, Нагорный, М. Т. Лознуха. Ревком был создан в декабре 1918 г. на съезде партизанских командиров Полесья в Столине. 25.1.1919 г. Пинск был освобождён от немецких войск, белогвардейцев и петлюровцев, вся власть перешла к Полесскому ревкому, который 31 января постановил созвать съезд Советов. 20.2.1919 г. съезд Советов Пинского уезда избрал Пинский уездный исполком, который начал осуществлять революционные преобразования. Но 5.3.1919 г. город захватили войска буржуазной Польши. Уездный исполком переехал в Луинец. 11 марта он был преобразован в Пинский уездный ревком.

В 1979 г. на здании, где размещались Полесский ревком и Пинский уездный исполком (ныне средняя школа № 6), установлены 2 мемориальные доски.

Лит.: Великий Октябрь — торжество идей марксизма-ленинизма. М., 1970; Дунец А. П., Мирюбов Б. В. Пинск: Ист.-экон. очерк. М., 1977. А. Г. Щербатов.

**1348. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б)** (ист.). Ул. Первомайская, 23. В этом доме в январе — марте 1919 г. находился Пинский уездный комитет РКП(б). Создан 25.1.1919 г. после освобождения Пинска от немецких захватчиков, петлюровцев и белогвардейцев. В 1951 г. в честь комитета на доме установлена мемориальная доска.

**1349. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ**



1347. Дом, в котором размещались Полесский ревком и Пинский уездный исполком.



1348. Дом, в котором размещался уездный комитет РКП(б).

**ФЛОТИЛИИ** (ист.). Ул. Днепровской флотилии, 39. В этом доме с 28.7.1944 г. до 3.2.1945 г. находился штаб Краснознамённой ордена Ушакова 1-й степени Днепровской военной флотилии.

Днепровская военная флотилия сформирована 14.9.1943 г. на базе Волжской военной флотилии. Главная база — Чернигов, с ноября 1943 г. — Киев, с июля 1944 г. — Пинск. Входила в состав Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Имела около 200 судов (1945). Командующий — капитан 1-го ранга, с 25.9.1944 г. контр-адмирал В. В. Григорьев. Действовала на реках Днепр, Березина, Припять, Западный Буг, участвовала в освобождении Белоруссии (Бобруйска, Петрикова, Пинска и др.), Польши, в боях на Одере, Шпрее, в битве за Берлин. Награждена орденами Красного Знамени (1944), Ушакова 1-й степени (1945), 2 бригады и 1 дивизион флотилии награждены орденами Красного Знамени, 2 дивизиона стали гвардейскими, 20 морякам присвоено звание Героя Советского Союза. Соединениям и частям флотилии, отличившимся в боях, присвоены почётные наименования «Бобруйских», «Лунинецких», «Пинских», «Берлинских». Расформирована в 1945 г.

В 1978 г. в честь моряков флотилии на здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Локтионов И. И. Пинская и Днепровская флотилии в Великой Отечественной войне. М., 1958.

**1350. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ НОВСТАНЧЕСКОГО ПОЛКА** (ист.). Ул. Ленина, 38. Здесь в январе — марте 1919 г. после освобождения города от германских войск размещался штаб 2-го Полесского повстанческого коммунистического полка.

Полк сформирован в конце ноября 1918 г. из партизанских отрядов деревень Витчевской, Лемешевичской, Морочанской и Радчицкой волостей Пинского уезда, которые вели борьбу с оккупантами с лета 1918 г. Личный состав в основном

был  
ров  
ной  
ции  
в П  
риг  
дек  
191  
зон  
див  
к 1  
мес  
неп  
Ар  
го  
нач  
осв  
сна  
низ  
див  
рай  
уча  
гра  
час  
вкл  
Е  
2-го  
сти  
ная  
135  
ШТ  
ФР  
зда  
4-й  
ног  
4  
ком  
192  
Кол  
192  
Е. 1  
ште  
с 20  
192  
вхо  
ков  
142  
13-  
ряд  
С 2



был укомплектован участниками 1-й мировой войны, имевшими опыт вооружённой борьбы. Полк участвовал в ликвидации вражеских гарнизонов и учреждений в Пинском уезде, большая часть территории которого была освобождена к началу декабря 1918 г. Однако в конце декабря 1918 г. на освобождённую партизанами зону начала наступление петлюровская дивизия. Части 2-го повстанческого полка к 19.1.1919 г. отбросили петлюровцев к местечку Сарны, в это же время в Лунинец начали прибывать части Красной Армии. 23.1.1919 г. части 2-го Полесского полка и 152-го полка Красной Армии начали бои за Пинск и 25 января освободили город. 2-й Полесский полк сначала вошёл в состав Пинского гарнизона, затем в состав 17-й стрелковой дивизии Западной армии и вёл бои в районе Антополя, Дрогичина, Иванова, участвовал в обороне Пинска. После гражданской войны полк расформирован, часть его бойцов демобилизована, часть включена в состав трудовой армии.

В 1974 г. на здании в честь штаба 2-го Полесского повстанческого коммунистического полка установлена мемориальная доска.

Б. В. Миротюбов.

**1351. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ 4-Й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА** (ист.). Ул. Ленина, 5. В этом здании 2—20.9.1920 г. размещался штаб 4-й армии (2-го формирования) Западного фронта.

4-я армия сформирована по приказу командования Западного фронта от 30.8.1920 г. на базе Мозырской группы войск. Командующий — А. Д. Шуваев, с 17.10.1920 г. — Н. Е. Какурин, члены РВС — Е. И. Вегер, И. И. Межлаук, К. И. Грюнштейн; начальник штаба — Ветвинский, с 20.9.1920 г. — С. А. Меженников, с 17.10.1920 г. — К. К. Шеф. В состав армии входили 4-я, 10-я, 17-я, 55-я, 57-я стрелковые, 17-я кавалерийская дивизии, 142-я стрелковая бригада, 2-я отдельная и 13-я кавалерийские бригады, сводный отряд и отдельный запасной батальон. С 2.9.1920 г. части и соединения армии



1352. Дом, где жил Я. Колас.



1353. Здание бывшего Пинского обкома КП(б)Б, где работала В. З. Хоружая.

вели боевые действия в районе городов Пружаны, Кобрин, Телеханы, Пинск и др. за переправы через р. Припять и её притоки. Расформирована 18.10.1920 г., части и соединения армии переданы в 16-ю армию Западного фронта, штаб переведён на Южный фронт для формирования новой 4-й армии для борьбы с войсками Врангеля.

В 1951 г. на доме, где размещался штаб 4-й армии Западного фронта, установлена мемориальная доска.

Лит.: Какурин Н. Е. Русско-польская кампания 1918—1920. М., 1922; Какурин Н. Е., Меликов В. А. Война с белополяками 1920 г. М., 1925; Борьба за Советскую власть в Белоруссии, 1918—1920 гг.: Сб. документов и материалов. Т. 2. Мн., 1971; Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922 гг.): Сб. документов. Т. 4. М., 1978; Саўчанка М. Л. На зямлі Піншчыны // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1979. № 4. Н. И. Каминский.

**1352. ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ЯКУБ КОЛАС** (ист.). Ул. Чуклая, 63 (прежде ул. Водопроводная).

Здесь на квартире железнодорожного фельдшера А. А. Балевица в 1912—15 гг. жил народный поэт Белоруссии Я. Колас (Константин Михайлович Мицкевич), работавший учителем в 3-м приходском училище. В пинский период творчества Я. Колас написал рассказы «Батрак», «Как Янка разбогател» и др., издал сборник рассказов «Родные образы» (1914), работал над поэмой «Сымон-музыкант».

В 1964 г. на доме, где жил Якуб Колас, установлена мемориальная доска.

Лит.: Лужанін М. Колас раскавае пра сябе. Мн., 1964; Міцкевіч У. А. З роднага кута. Мн., 1964.

**1353. ДОМ, ГДЕ РАБОТАЛА ХОРУЖАЯ** Вера Захаровна (ист.). Ул. В. Хоружей, 12.

В этом здании в 1939—41 гг. инструктором отдела пропаганды и агитации Пинского обкома КП(б)Б работала В. З. Хоружая — Герой Советского Союза (1960). В первые дни Великой Отечественной войны В. З. Хоружая и её муж С. Г. Корнилов вступили в создан-

ный Пинским обкомом КП(б)Б партизанский отряд, который возглавил В. З. Корж.

В 1964 г. на здании, где работала В. З. Хоружая, установлена мемориальная доска.

Лит.: Новиков И. Г. Вера Хоружая: (Очерк о жизни и деятельности пламенной коммунистки). М., 1962.

**1354. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ ЛЕНИНА** (архит.). Включает дома № 2, 4, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 38/40, 5, 19, 21, 27, 29, 31, построенные во 2-й половине 19—начале 20 в. и расположенные по «красной линии» улицы. Является составной частью заповедной историко-культурной зоны Пинска, охраняемой государством.

Дом № 2. На углу улицы и площади Ленина. Построен в 1925—28 гг. из кирпича с использованием приёмов архитектуры модерна. Трёхэтажное здание под покатой двускатной крышей имеет в плане форму четырёхугольника. Крылья дома образуют узкий внутренний дворик, проезд в который расположен со стороны улицы. Архитектура здания характеризуется ограниченным количеством декоративных деталей (межэтажный профилированный пояс, расшивка штукатурки под руст, плоские наличники проёмов, ажурные балконные решётки). Пластичностью декоративного решения выделяется угловой эркер.

Дом № 4. Построен в начале 20 в. из кирпича. Примыкает к дому № 2. Имеет проезд во внутренний двор. Двухэтажный объём вытянут в сторону двора и выходит на улицу узким торцовым фасадом с прямоугольными оконными проёмами и угловыми лопатками. Планировочно здание разделено на 2 половины с самостоятельными входами со стороны улицы и проезда.

Дом № 8. Построен в начале 20 в. Небольшое одноэтажное здание с мансардной крышей. В плане имеет форму прямоугольника. Главный уличный фасад плоскостной, с 4 прямоугольными лучковыми окнами и простым карнизом, углы декорированы лопатками. Дом имеет 2 входа со двора.

Дом № 10. Построен на рубеже 19—20 вв. из кирпича. Одноэтажное здание, в плане близкое к квадрату. Поперечной стеной разделено на 2 половины.



1354. Застройка улицы Ленина. Дома № 2, 4.





1354. Застройка улицы Ленина. Дома № 8, 10, 12, 14.

Двускатная мансардная крыша образует торцовые фигурные щипцы. Главный и дворовый фасады симметричной композиции, с 3 лучковыми окнами и дверями. При входе — лестница на мансарду.

Дом № 14. На перекрёстке улиц Ленина и Комсомольской. Построен в 1920—30-е гг. из кирпича под влиянием архитектуры стиля модерн. Двухэтажное небольшое здание имеет Г-образный план. Со стороны двора к нему пристроен объём лестничной клетки. Входы в дом — через проезд со стороны ул. Комсомольской. Уличные фасады расчленены прямоугольными оконными проёмами, имеют 2 балкона, декорированы округлым аттиком, массивным карнизом простого профиля, лопатками.

Дом № 20. Построен в начале 20 в. из кирпича. Расположен на углу улиц Ленина и В. Хоружей. Двухэтажное здание асимметричной композиции с нерегулярным планом, обусловленным градостроительной ситуацией. Накрыт ломаной крышей с люкарнами и мансардами. На ул. Ленина ориентирован более коротким торцовым фасадом. Угловая часть скоше-



1354. Фрагмент застройки улицы Ленина с домом № 24 (второй слева).

на и акцентирована ажурным балкончиком полигональной формы, выделена цветом. В композиции фасадов использована свободная ритмическая группировка окон. Декоративное решение основано на цветовом сочетании плоскостей, обрамлений окон, плоских ниш, горизонтальных тяг, декоративных акцентов в виде кованых ограждений балконов. Используется как административное здание фабрики им. Крупской.

Дом № 22. Построен в начале 20 в. из кирпича. Вплотную примыкает к дому № 20 и образует с ним единую архитектурную композицию. Двухэтажное прямоугольное в плане здание обращено к ул. Ленина торцовым фасадом и накрыто высокой двускатной крышей с люкарнами. Этажи разделены горизонтальной тягой. Подчёркнуто строгий ритм окон нарушается асимметричным размещением входа и большим окном над ним. Используется предприятием общественного питания.

Дом № 24. Построен в 1922 г. из кирпича, нештукатурен. Прямоугольный в плане, одноэтажный, с мансардой, узким торцовым фасадом выходит в сторону улицы. Вытянут в глубь двора. Фасад завершён треугольным фронтоном. Реставрируется (1989).

Дом № 28. Построен в начале 20 в. из кирпича. Двухэтажное здание с двускатной крышей, в плане близкое к квадрату. Композиция главного продольного фасада симметричная. Ось симметрии подчёркнута порталом входа, выделенного своеобразными контрфорсами. Углы оформлены лопатками. Окна прямоугольные, без обрамлений, создают строгий ритм простенков. Используется как жильё и торговыми учреждениями.

Дом № 34. Построен в 1920-х годах из кирпича. Двухэтажное Г-образное в плане здание с двускатной крышей. Продольным главным фасадом ориентировано на ул. Ленина. Фасад имеет асим-

метричную композицию со свободной ритмической группировкой оконных проёмов. Композиционным акцентом является плоский ризалит, завершённый треугольным аттиком с большим полуциркульным окном. Этажи разделены горизонтальной тягой, ризалит выделен балконом на всю ширину. Планировка коридорная, с двусторонним размещением кабинетов. Архитектуре здания присущи элементы конструктивизма.

Дом № 36. Построен в 1920-х гг. из кирпича. Вплотную примыкает к дому № 34, образуя с ним единую архитектурную композицию. Расположен на углу улиц Ленина и Заслонова. Градостроительная ситуация обусловила динамичную асимметричную композицию здания с архитектурно выделенной угловой частью, завершённой аттиком. Здание трёхэтажное. Третий этаж отделён горизонтальной тягой и трактован как венчающая часть. Ритм и размеры оконных проёмов на главном фасаде по ул. Ленина подчинены принципу билатеральной симметрии, которую нарушает только боковой портал входа. Угловая часть на первом этаже решена прямым углом, на втором — 2 слабо выступающими эркерами, на третьем — мощным полукруглым эркером с маленьким полукруглым балкончиком, который опирается на нижний прямоугольный выступ как на контрфорс. Планировка коридорная, с двусторонним размещением комнат. В архитектуре здания сочетаются элементы конструктивизма и модерна. В настоящее время здесь размещено административное учреждение.



1354. Застройка улицы Ленина. Дом № 38/40.



1354. Застройка улицы Ленина. Дом № 5.





1354. Застройка улицы Ленина. Дома № 27, 29.

Дом № 38/40. На перекрёстке улиц Ленина и Некрасова. Построен в начале 20 в. из кирпича. Здание двухэтажное, состоит из 2 частей. Угол дома на перекрёстке улиц срезан и оформлен гранёным эркером, нависающим над входом. Пластику фасадов обогащают фигурные наличники окон, лопатки, филёнки, пинакли, рустика, орнамент из кирпичной кладки. Входной ризалит и угловая часть завершены ступенчатыми аттиками.

Дом № 5. Построен в начале 20 в. из кирпича в стиле конструктивизма. Вытянутый вдоль улицы двухэтажный объём, в плане близкий к прямоугольнику. Здание имеет коридорную систему планировки с выходом во двор и лестницей на второй этаж.

Дом № 19. Построен в начале 20 в. из кирпича. Двухэтажное Г-образное в плане здание выходит на ул. Ленина коротким торцовым фасадом с въездной аркой на первом этаже. Композиция фасада асимметричная. Над аркой лучковой формы расположен полукруглый эркер с полуциркульным фронтоном над ним. В ритмической группировке проёмов и декоре использованы элементы стиля модерн. Главный вход расположен с улицы, вход на второй этаж — со стороны двора с отдельной лестничной клеткой. В здании размещено торговое учреждение.

Дом № 21. Построен в 1920-е гг. из кирпича. Двухэтажное, прямоугольное в плане здание накрыто двускатной крышей. Вплотную примыкает к дому № 19. К улице ориентирован продольным фасадом с выраженной осью симметрии, подчеркнутой центральным ризалитом с главным входом. Ризалит выделен 2 колоннами большого ордера и завершён треугольным фронтоном. Боковые части фасада ритмично расчленены рустованными пилястрами и завершены развитым антаблементом с фризом, декорированными лепными розетками и композициями в виде рогов изобилия. Окна второго этажа попарно сгруппированы. Архитек-

турное решение здания характеризуется выразительной объёмной пластикой в стиле неоклассицизма. Используется как торговое учреждение.

Дом № 27. Построен в начале 20 в. из кирпича. Двухэтажное П-образное в плане здание с асимметричной пристройкой на углу, обращённой к улице В. Хоружей. В композиции главного фасада сочетаются принципы симметрии со свободной ритмической группировкой проёмов. В декоре использованы лепные сандрики, подоконные филёнки, бриллиантовый руст, ажурные ограждения балконов. Для архитектуры памятника характерны элементы эклектики и модерна. В здании расположен Белорусский государственный музей социалистического преобразования Полесья.

Дом № 29. Построен в начале 20 в. из кирпича. Примыкает к дому № 27. Двухэтажное Т-образное в плане здание с двускатной крышей. Композиция главного фасада асимметричная, со свободной ритмической группировкой проёмов. Этажи разделены горизонтальной тягой. В декоре использованы подоконные плоские крыши и венчающий карниз с сухариками. В здании расположен книжный магазин «Букинист».


Дом № 31. Построен в начале 20 в. из кирпича. Вплотную примыкает к дому № 29, образуя с ним единый ансамбль. Прямоугольное в плане двухэтажное здание с двускатной крышей ориентировано на ул. Ленина главным продольным фасадом. Для композиции фасада характерна незначительная асимметрия, обусловленная внутренней планировочной структурой. Этажи разделены горизонтальной тягой. Основной декоративный акцент — своеобразные баясины в подоконных простенках наподобие «льви-

ных лап». Портал входа выделен рустом. Планировка коридорная, с двусторонним расположением помещений. Используется как административное здание.

Жилая застройка улицы Ленина — характерный для 2-й половины 19—начала 20 в. градостроительный ансамбль с эклектическими чертами, создающий в целом гармоничный архитектурный образ.

Т. В. Габрусь, А. Н. Кулагин.  
1355. ЗАСТРОЙКА УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ (архит.). Включает дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/10, 11, 13, образующие фрагмент жилой застройки 19—начала 20 в.

Дом № 2. Построен в начале 20 в. из кирпича на перекрёстке улиц Советской и Куликова. Двухэтажный дом узким торцовым фасадом выходит на ул. Советскую. Симметрично-осевая композиция фасада подчеркнута в центре входным ризалитом, завершённым фигурным аттиком с пинаклями. Вход выделен лучковым фронтоном. Пластика фасада создаётся угловыми лопатками, лучковыми клинчатыми арками оконных проёмов,




1355. План первого этажа дома № 2 по улице Советской.




1355. Застройка улицы Советской. Дома № 2, 4, 6.





1355. План первого этажа дома № 4 по улице Советской.



1355. План первого этажа дома № 6 по улице Советской.

профилированным карнизом с аркатурным фризом. Вход на второй этаж — со стороны двора через выделенную в самостоятельный объём лестничную клетку. В архитектуре использованы пластико-орнаментальные возможности кирпичной кладки. В здании размещено торговое предприятие.

Дом № 4. Построен в начале 20 в. Развит в глубь двора, узким торцовым фасадом выходит на улицу. В его оформлении использованы лопатки, подоконные профилированные пояса, карнизы простого профиля. Лестничная клетка пристроена к торцовому дворовому фасаду.

Дом № 6. Построен в стиле конструктивизма в 1928 г. Двухэтажный объём имеет вытянутый вдоль улицы главный фасад, на котором выделяется плоский входной ризалит с аттиковым завершением и вертикальной лентой остекления лестничной клетки. Широкие оконные проёмы объединены длинными балконами и завершающим мощным парапетом. Здание имеет коридорную планировку с 2 межэтажными лестницами.

Дом № 8/10. Построен в начале 20 в. из кирпича на перекрёстке улиц Советской и Иркутско-Пинской дивизии. Прямоугольное двухэтажное здание под покатой двускатной крышей фронтальным фасадом вытянуто вдоль ул. Советской. Оформлено богатым архитектурно-скульптурным декором (растительный орнамент, капители, розетки, руст, лопатки, балясины и др.). Первый этаж расчленён прямоугольными оконными проёмами и рустованными лопатками, второй декорирован пластичным, орнаментально

насыщенным фризом и лепными наличниками окон. Дом разделён на 2 половины с самостоятельными входами и лестницами.

Дом № 3. Построен в начале 20 в. Небольшое, компактное здание представляет собой одноэтажный прямоугольный в плане объём с пластичной мансардной крышей. Карниз оформлен сухариками.

Дом № 5. Построен в начале 20 в. Значительно вытянут в глубь двора, одноэтажным торцовым фасадом выходит на «красную линию» улицы, имеет прямоугольные окна и завершён мансардой с балконом в центре. В пластическом оформлении использованы угловые лопатки, руст, профилированные карнизы с сухариками. Капитальными стенами и перегородками дом разделён на жилые квартиры, объединённые вокруг лестницы, ведущей на мансардный этаж.


Дом № 7. Кирпичный одноэтажный дом построен в начале 20 в. Сложный в плане объём с двускатной крышей. Уличный фасад решён плоскостно и расчленён оконными проёмами. В его декоре использованы профилированный карниз, угловые лопатки. Внутри дом разделён перегородками на ряд комнат. Вход со стороны двора. В здании размещено медицинское учреждение.

Дом № 11. Построен в начале 20 в. Сложное в плане развитое в сторону двора здание. Оштукатуренный главный фасад симметрично-осевой композиции ритмично расчленён лучковыми оконными проёмами и филёнками. Окна оформлены наличниками, фасады — лопатками и профилированным карнизом. Входы — со двора и боковых фасадов.


Дом № 13. На перекрёстке улиц



1355. Застройка улицы Советской. Дома № 5, 7.




1355. План дома № 5 по улице Советской.



1355. План дома № 7 по улице Советской.



1355. Застройка улицы Советской. Дом № 8/10.



1355. План первого этажа дома № 8/10 по улице Советской.

Советской и Иркутско-Пинской дивизии. Построен в конце 19 в. из кирпича. Двухэтажное здание с планом, близким к прямоугольнику, накрыто покатой двускатной крышей. Фасады оформлены карнизами, филёнками, рустом. Оконные проёмы декорированы фигурными наличниками с сандриками. Здание частично используется торговым учреждением, разделено на торговую и жилую части с самостоятельными входами.

Застройка ул. Советской — памятник градостроительства с элементами эклектики.

А. Н. Кулагин.

1356. ЗДАНИЕ ГИМНАЗИИ (ист.). Ул. Ленина, 39.

В этом здании в 1858 г. была открыта первая на Пинщине гимназия. С 1864 г. реальная гимназия, в 1872 г. преобразована в реальное училище. В 1958 г. в честь первого среднего общеобразовательного учебного заведения в Пинске на здании установлена мемориальная доска.



**1357. ЗДАНИЕ КРЕДИТНОГО БАНКА** (архит.). Ул. Заслонова, 8. Построено в 1920-е гг. из кирпича. Ныне здесь расположена музыкальная школа.


Двухэтажное здание имеет нерегулярный план, обусловленный угловым размещением объекта. Угловая часть дома на первом этаже закруглена, а на втором срезана, в результате чего образован своеобразный балкончик. Ритм и размеры окон определены функциональным решением здания. Входной портал расположен асимметрично и подчеркнут большим полуциркульным окном над ним. Планировка коридорная, Т-образная, с двусторонним расположением помещений.

Здание кредитного банка — памятник архитектуры с элементами модерна.


*Т. В. Габрусь.*

**1358. ЗДАНИЕ ПОЗЕМЕЛЬНО-КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА** (архит.). Ул. Заслонова, 17. Построено в 1920 г. из кирпича. Ныне здесь расположен Полесский агропромышленный банк.

Прямоугольное в плане трёхэтажное здание с 3 ризалитами выделяется чёткостью композиции, выразительностью пластического решения, накрыто вальмовой крышей, с которой сочетаются двускатные крыши ризалитов. Главный продольный фасад раскрепован плоским центральным ризалитом с ярко выраженной осью симметрии, подчеркнутой арочным порталом с полуциркульным импостом. К торцовым фасадам примыкают глубокие боковые ризалиты, в одном из



**1355. План дома № 11 по улице Советской.**



**1355. План первого этажа дома № 13 по улице Советской.**



**1359. Коллегиум иезуитов.**

которых устроен боковой вход, в другом — въездная арка. Здание имеет высокий цокольный этаж. Первый этаж трактован как основа более лёгкой верхней части здания и обработан плоским горизонтальным рустом. Два верхних этажа центрального ризалита объединены плоскими ордерными пилястрами и увенчаны развитым антаблементом и ступенчатым аттиком. В декоре использованы элементы ордерной архитектуры, лепнина, витраж, кованный металл, сочетание отделочных материалов разных цветов. Планировка коридорная, с двусторонним размещением кабинетов и центральной двухмаршевой лестницей.

Здание поземельно-крестьянского банка — памятник гражданской архитектуры с элементами неоклассицизма.

*Т. В. Габрусь.*

**1359. КОЛЛЕГИУМ ИЕЗУИТОВ** (ист., archit.). Расположен в историческом центре города, на пл. Ленина. Вместе с костёлом (не сохранился) составлял ансамбль монастыря иезуитов. Построен в 1631—75 гг. из кирпича. С 1638 г. в нём находилась иезуитская философско-теологическая школа, в 18 в. — типография (с 1729) и аптека. С 1787 г. здание занимали базилиане, с 1800 г. в нём находился православный мужской Богоявленский монастырь. В настоящее время реставрируется (1989).

Трёхэтажное Г-образное в плане здание южным фасадом ориентировано на набережную р. Пина. Планировка первого этажа галерейно-коридорная. Здесь располагались классы, трапезная, служебные помещения. Второй и третий этажи спланированы по коридорной системе с трёхпролётной схемой перекрытий. Крестовые своды опираются на массивные



**1359. Коллегиум иезуитов. Боковой фасад.**



**1359. Коллегиум иезуитов. Угловая башня-контрфорс.**

продольные стены (толщина в нижних этажах 1,5—2 м). Здесь были жилые и рабочие помещения. Под сооружением сделаны подвалы. Ритм фасадов создаётся оконными проёмами с лепными обрамлениями и шагом пилястр 2 нижних ярусов. Юго-западный угол фланкирован



шестигранной башней-контрфорсом, которая укрепляет стены при понижении рельефа к реке. Здание завершено двускатной крышей с заломом. Его торцы украшены сложными фронтонами с декоративными волютами.

Коллегиум — памятник архитектуры позднего ренессанса и барокко.

Ю. А. Якимович.

**1360. КОСТЁЛ КАРЛА БАРОМЕЯ** (архит.). Ул. Кирова, 37. Возведён в 1770—82 гг. из кирпича в бывшем предместье Пинска Каролин на месте старого деревянного костёла, построенного в 1695 г. для монахов ордена коммунистов, прибывших сюда из Северной Италии.

Однотраншевый храм с небольшим трансептом. Алтарная часть не выделена, сакристия располагается за главным алтарём нефа. К костёлу примыкает двухъярусная колокольня с шатровой крышей и куполом. В её нижнем ярусе размещаются хоры. Характерной особенностью сооружения являются мощные конструкции стен, толщина которых в отдельных местах превышает 2 м. Боковые стены прорезаны небольшими арочными оконными проёмами и расчленены лопатками. Немногочисленные элементы барочного декора (пилястры, ниши, пояски, обрамления окон и др.) использованы главным образом в колокольне. Интерьер представляет собой залное помещение, где большое значение придано высоким

крестовым сводам и нишам стен. Декоративное убранство интерьера не сохранилось. Реставрируется (1989).

Костёл — памятник архитектуры с элементами барокко.

Лит.: Nasze Kościoły. Diecezja Mińska. Warszawa, [1912]. Ю. А. Якимович.

**1361. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905—07 гг.** (ист.). На здании вокзала. Установлена в 1974 г.

После событий Кровавого воскресенья (9.1.1905) группа рабочих социал-демократов Пинска издала воззвание «Ко всем рабочим Пинска» с призывом ко всеобщей забастовке, вооружённой борьбе и свержению самодержавия. По этому призыву 29 января все 1500 рабочих главных железнодорожных мастерских прекратили работу. Под руководством социал-демократов они выработали и предъявили администрации ряд требований (введение 8-часового рабочего дня, улучшение условий труда, увеличение зарплаты, создание специальной комиссии по защите прав железнодорожников, выплата заработной платы за время болезни и др.). Забастовка продолжалась и в феврале, пока правление Полесских железных дорог частично не удовлетворило требования забастовщиков.

Наивысшего размаха революционное движение среди железнодорожников достигло во время Октябрьской Всероссийской политической стачки и Декабрьского вооружённого восстания 1905 г. В авангарде трудящихся города в октябрьские дни 1905 г. были рабочие главных железнодорожных мастерских. 11 октября они объявили политическую забастовку. К ним присоединились рабочие других предприятий, ремесленники, приказчики, учащиеся. Вскоре жизнь города была полностью парализована. Для руководства борьбой был организован стачечный комитет, который создал боевые дружины, контролировал работу железнодорожной станции, оказывал помощь забастовщикам, поддерживал революционный порядок в городе. На помощь трудящимся Пинска прибыл вооружённый отряд рабочих из Лунища.

В поддержку пролетариата Москвы 9 декабря железнодорожники прекратили работу, к ним присоединились рабочие промышленных предприятий. Руководил рабочими коалиционный забастовочный комитет, в составе которого были члены пинской группы РСДРП, Бунда, эсеров, беспартийных железнодорожников. Как сообщал 13 декабря в департамент полиции помощник начальника Минского губернского жандармского управления, железнодорожники объединились с городскими рабочими, вооружилось около 10 тыс. человек. Были разрушены линии телеграфа, рабочие стремились захватить станцию, занятую царскими войсками. Но в решающий момент забастовочный комитет по предложению представителей Бунда решил 20 декабря прекратить за-

бастовку. Борьбу продолжали только железнодорожники. Их выступления были подавлены 23 декабря специальным отрядом карателей.

Лит.: Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг.: Документы и материалы. Мн., 1955. Э. М. Савицкий.

**1362. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖОЛТОВСКОМУ** Ивану Владиславовичу (ист.). Ул. Ленина, 39. Установлена в 1975 г. на здании бывшего реального училища, в котором он учился.

Советский архитектор, академик архитектуры (1909), действительный член Академии архитектуры СССР (1939—56), Академии строительства и архитектуры СССР (с 1956), почётный академик АН БССР (с 1947), заслуженный деятель науки и искусства РСФСР (1932), заслуженный деятель искусств БССР (1944) И. В. Жолтовский родился 15(27).11.1867 г. в Пинске. В 1887—98 гг. учился в Петербургской Академии художеств. Изучал архитектуру в Италии (в 1910-е и в 1923—26 гг.). С 1898 г. жил и работал в Москве, занимался проектной, теоретической и педагогической деятельностью. Преподавал в высших художественных учебных заведениях, Институте аспирантуры Академии архитектуры СССР. С 1953 г. возглавлял архитектурную мастерскую-школу института «Моспроект».


И. В. Жолтовский — один из крупнейших представителей неоклассицистического направления в русской и советской архитектуре. Среди его наиболее известных работ в Москве — дом бывшего Скакового общества на Скаковой аллее (1903—05), дом (бывший особняк Тарасова) на ул. А. Толстого (1909—10), жилые дома для рабочих завода АМО (1915). В 1918—23 гг. И. В. Жолтовский участвовал в составлении плана реконструкции Москвы, был автором проектов генплана и планов ряда павильонов Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. Ему принадлежат проекты зданий Госбанка (1927—29), жилых домов на пр. Маркса (1933—34). За проекты жилых домов на Ленинском пр. (1949) в 1950 г. ему присуждена Государственная премия СССР. И. В. Жолтовский является автором проекта жилых домов на Смоленской пл. (1950), на пр. Мира (1957), здания индрома (1951—55), а также павильона СССР на Международной выставке в Милане (1925—26), административных зданий в Махачкале (1927—28) и Сочи (1934—36). В 1941 г. под руководством И. В. Жолтовского разработан первый проект драматического театра в Гомеле, в 1944 г. он принимал участие в разработке плана восстановления и реконструкции этого города. Умер 16.7.1959 г. в Москве. Именем И. В. Жолтовского в Пинске назван проспект.

Лит.: И. В. Жолтовский: Проекты и постройки. М., 1955; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. С. Г. Багласов.

**1363. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НЕ-МЫТОВУ** Владимиру Григорьевичу



1360. Костёл Карла Баромея.



1360. Костёл Карла Баромея. План.



(ист.). Ул. Брестская, 44. Установлена в 1974 г.

В. Г. Немытов — участник борьбы трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение, один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Пинского района в годы Великой Отечественной войны (см. статью № 1463 «Братская могила советских воинов и партизан»).

**1364. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОСВОБОДИТЕЛЯМ** (ист., иск.). В Центральном парке культуры и отдыха.

5.7.1944 г. части Красной Армии вышли к пинским болотам. Немецко-фашистские войска использовали труднопроходимые поймы рек Припяти, Пины, Ясельды и создали мощную линию обороны. В ночь с 11 на 12.7.1944 г. на юго-восточной окраине Пинска корабли Днепровской военной флотилии высадили десант — 1323-й стрелковый полк 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта и отряд моряков. Десантники выбили врага из прибрежных укреплений и начали продвижение к центру города. Завязались жестокие бои. Особенно тяжёлое положение сложилось в боевых порядках 2-го батальона, когда вражеские танки, самоходные установки и пехота противника прорвались к Пине. На помощь десантникам пришли моряки бронекатеров. Бронекатер № 92, который вёл огонь с открытой позиции, отрезал пехоту фашистов, хотя сам попал под мощный обстрел. В это время части 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии 28-й армии, прошедшие по пинским болотам с севера на юг, возле д. Вулька присоединились к 61-й армии и совместно начали наступление на Пинск. Преодолевая упорное сопротивление противника, части Красной Армии успешно форсировали реки Припять, Ясельду, Пину и утром 14 июля освободили город.

В 1950—67 гг. на месте высадки десанта, там, где находится братская могила 176 советских воинов, моряков Краснознамённой Днепровской военной флотилии и партизан, погибших при освобождении Пинска в годы Великой Отечественной войны, создан мемориальный комплекс (архитектор М. Заржецкий, скульптор А. Шмаков).

Планировка комплекса имеет осевую композицию. В начале аллеи на набережной Пины установлены бронекатер № 92 на бетонном постаменте и стела с памятной надписью. Перспективу аллеи замыкает прямоугольная площадка, подводящая к двухмаршевой лестнице. Между маршами возведён парапет, к которому прикреплены доски с именами погибших освободителей. Лестница ведёт к главной композиционной части комплекса — бетонной стеле с бронзовыми барельефами матроса, солдата и женщины. У подножия стелы — Вечный огонь. С обеих сторон стелы установлены обелиски на могилах Героев Советского Союза Тихона Игна-



1364. Мемориальный комплекс освободителям. Бронекатер.

тьевича Калинина и Алексея Тимофеевича Куликова.

Т. И. Калинин родился 19.8.1916 г. в с. Смышляевка Кузоватовского района Ульяновской области в крестьянской семье. Член КПСС с 1939 г. В 1941 г. окончил Горьковское военно-политическое училище им. М. В. Фрунзе. В Красной Армии с августа 1937 г. Участник боёв в районе оз. Хасан (1938) и советско-финляндской войны 1939—40 гг. В период Великой Отечественной войны на фронте с июля 1941 г. — командир

бронепоезда № 30, заместитель командира, командир 47-го истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона, с августа 1943 г. командир 62-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Кавказа, Кубани, Крыма, Белоруссии. Проявил героизм при освобождении Пинска 13.7.1944 г. Дивизион во главе с гвардии майором Т. И. Калининым форсировал Ясельду, захватил



1364. Мемориальный комплекс освободителям. Фрагмент.





1364. Памятник на могиле Т. И. Калинина.

плацдарм на другом берегу реки и отбил несколько вражеских контратак. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.9.1944 г. Именем Т. И. Калинина названы улицы в Пинске, в Горьком, где установлена мемориальная доска (его имя также выбито на стеле у Вечного огня). Имя Т. И. Калинина присвоено пионерской дружине школы № 97 г. Пинска.



1364. Памятник на могиле А. Т. Куликова.

А. Т. Куликов родился 20.9.1924 г. в с. Горная Пролейка Балашовского района Саратовской области в крестьянской семье. Член ВЛКСМ. Накануне Великой Отечественной войны работал на заводе в Сталинграде. На фронте с 1942 г. Участник боёв за освобождение Украины и Белоруссии. Особо отличился 22.9.1943 г. при форсировании Днепра. Разведчик рядовой А. Т. Куликов одним из первых переправился через реку, проник в расположение противника, уничтожил 7 вражеских огневых точек, разведал систему вражеской обороны и доставил разведанные советскому командованию. Звание Героя Советского Союза присвоено 23.10.1943 г. Впоследствии А. Т. Куликов — матрос, командир бронекатера № 92 Днепровской военной флотилии. Гвардии матрос А. Т. Куликов погиб 12.7.1944 г. в бою за освобождение Пинска. Его именем названа улица в Пинске, школа на родине героя. Мемориальные доски установлены на ул. Куликова в Пинске, на заводе в Волгограде.

Возле могилы Т. И. Калинина захоронены советские лётчики старшие лейтенанты Иван Михайлович Сизов и Георгий Васильевич Зарецкий, погибшие 24.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1964 г. на могиле установлены 2 надгробные плиты.

Лит.: В памяти народной. М., 1969; Локтионов И. И. Пинская и Днепровская флотилии в Великой Отечественной войне. М., 1958; Ивушкин Н. Б. Место твоё впереди. М., 1976; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

А. И. Дулебо, Б. В. Миролюбов.

### 1365. МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЙ РАБОЧИХ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905—07 гг. (ист.). Ул. Брестская, 44.

Во время первой русской революции на фанеро-шпичечной и спичечной «Прогресс — Вулкан» фабриках произошли массовые выступления рабочих. Они принимали участие в забастовках в феврале и марте 1905 г., во всеобщей стачке 9—23.12.1905 г., в забастовках в феврале и 1 Мая 1906 г.

В 1975 г. в память о революционных выступлениях установлена мемориальная доска (в 1982 г. заменена).

1366. МЕСТО, ГДЕ РАБОТАЛ ЯКУБ КОЛАС (ист.). Ул. Железнодорожная, 7. Здесь в 1912—15 гг. в 3-м приходском училище работал учителем народный поэт Белоруссии Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич). В 1952 г. на здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Лужанин М. Колас рассказывает себе. Мн., 1964; Мицкевич У. А. З роднага кута. Мн., 1964.

### 1367. МЕСТО СОЗДАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА В. З. КОРЖА (ист.). Ул. Заслонова, 8.

26.6.1941 г. Пинским обкомом КП(б)Б был создан один из первых в Белоруссии партизанских отрядов из 60 партийных и советских работников и комсомольцев Пинска. Командир отряда — заведующий сектором Пинского обкома КП(б)Б, участник революционного движения в



1366. Здание бывшего 3-го приходского училища, в котором работал Я. Колас.

Западной Белоруссии в 1922—25 гг. и национально-революционной войны в Испании в 1936—37 гг. В. З. Корж (псевдоним Комаров), комиссары — Н. И. Бондаровец, В. Т. Меркуль. В июле — августе 1941 г. в отряде сражалась В. З. Хоружая — Герой Советского Союза (1960). В марте 1943 г. на базе отряда В. З. Коржа создана партизанская бригада им. С. М. Будённого Пинского партизанского соединения, сражавшаяся с немецко-фашистскими оккупантами на территории Ленинского района Пинской области. Ко дню соединения с Красной Армией (17.7.1944) бригада насчитывала 1078 человек (3 отряда). За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны командиру отряда, позднее командиру Пинского партизанского соединения, В. З. Коржу 15.8.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1964 г. на здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Т. 1. Мн., 1967; Калинин П. З. Партизанская республика. 2. изд. Мн., 1968; Непокорённая Белоруссия: Воспоми-



1367. Здание, в котором на организационном совещании принято решение о создании партизанского отряда В. З. Коржа.



ния и статьи о всенар. партиз. движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1963.

А. И. Дулебо.

**1368. МЕСТО УНИЧТОЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН** (ист.). Возле аэропорта.

Здесь в 1942—43 гг. немецко-фашистские захватчики систематически расстреливали мирных жителей, подпольщиков и военнопленных. Массовые расстрелы проходили в конце октября — начале ноября 1942 г. Всего уничтожено более 30 тыс. человек. Перед приходом Красной Армии гитлеровцы, чтобы замести следы своих преступлений, раскопали могилы, сожгли трупы, а ямы и рвы заравняли.

В 1964 г. для увековечения памяти погибших в сквере перед зданием аэропорта установлена стела.

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2. изд.]. Мн., 1965.

А. И. Дулебо.

**1369. МОГИЛА КАНАРЕЕВА** Владимира Григорьевича (ист.). Ул. Спокойная, на кладбище.

Герой Советского Союза В. Г. Канареев родился 25.6.1915 г. на ст. Софиевка Вольнянского района Запорожской области в семье рабочего. Член КПСС с 1950 г. В 1939—42 гг. работал на заводе «Строммашина» в Свердловске. На фронте с 1942 г. Во время освобождения Белоруссии старшина 2-й статьи В. Г. Канареев в составе Днепровской военной флотилии участвовал в нескольких десантных операциях. При освобождении г. Пинска группа десантников во главе с В. Г. Канареевым уничтожила 2 дзота, освободила около 200 советских военнопленных и вместе с другими частями отразила многочисленные контратаки противника. За героизм и мужество, проявленные в боях, В. Г. Канарееву 7.3.1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. До 1968 г. служил в Советской Армии, позднее жил в Пинске. Умер 26.11.1973 г. Его именем названа улица в Пинске.

В 1973 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Навечно в сердце народном. 3. изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

Н. В. Кирейшин.

**1370. МОГИЛА МИНЕЕВА** Дмитрия Михайловича (ист.). Ул. Спокойная, на кладбище.

Герой Советского Союза Д. М. Минеев родился 24.10.1916 г. в г. Горьком. Член КПСС с 1943 г. В Красной Армии с 1940 г. Во время Великой Отечественной войны на фронте с марта 1943 г. К сентябрю 1944 г. старший лейтенант 175-го штурмового авиационного полка 305-й штурмовой авиационной Павлоградской Краснознамённой дивизии Д. М. Минеев совершил 95 боевых вылетов, сбил 10 вражеских самолётов, уничтожил 8 танков, 38 автомашин, 17 миномётных и пулемётных точек, 4 склада с горючим и боеприпасами, 2 паровоза, 22 вагона. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашист-



1373. Монастырь францисканцев.

скими захватчиками, Д. М. Минееву 23.2.1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил в Пинске. Умер 21.1.1954 г.

В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

**1371. МОГИЛА ПУЧКОВА** Германа Ивановича (ист.). Ул. Спокойная, на кладбище.

Герой Советского Союза Г. И. Пучков родился 20.10.1923 г. в г. Славянске Донецкой области в семье служащего. Член КПСС с 1943 г. Окончил Ворошиловскую военно-авиационную школу пилотов (1940—42). С августа 1942 г. — лётчик на Северо-Западном фронте в составе 70-го штурмового авиаполка 243-й авиадивизии 6-й воздушной армии, с марта 1943 г. до конца войны — на 1-м Белорусском фронте в 70-м гвардейском штурмовом авиаполку 3-й гвардейской штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии, командир звена бомбардировщиков. За период боевых действий произвёл 102 боевых вылета в группе из 6—8 самолётов, которая уничтожила 32 вражеских самолёта на аэродромах, 311 автомашин, 183 повозки с грузами, 102 орудия, 30 танков, 9 железнодорожных составов, до 900 солдат и офицеров противника. Лично Г. И. Пучков уничтожил 12 самолётов, 54 автомашины, 30 орудий, 8 танков, до 200 вражеских солдат и офицеров; 25 вылетов сопровождалось воздушными боями, в которых он сбил 3 самолёта противника. Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Г. И. Пучкову присвоено 15.5.1946 г. С 1975 г. — в запасе, работал в Пинске. Умер 9.7.1981 г.

В 1982 г. на могиле установлена стела.

А. Г. Щербатов.



1373. Монастырь францисканцев. Фрагмент двора.

**1372. МОГИЛА СОВЕТСКОГО ВОИНА** (ист.). Западный промышленный узел. Возле производственного объединения по выпуску кузнечно-прессовых и литейных автоматических линий. Воин Красной Армии погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. В 1983 г. на могиле установлена стела.


**1373. МОНАСТЫРЬ ФРАНЦИСКАНЦЕВ** (архит., иск.). Расположен в центре города между р. Пина и ул. Ленина.

Деревянные монастырь и костёл заложены в 1396 г. для монахов францисканского ордена. В 1510 г. на месте деревянного костёла возведён каменный. Здания значительно повреждены во время





1373. Монастырь францисканцев. Костёл.




1373. Монастырь францисканцев. Костёл. План.

восстания 1648 г., перестраивались. В 1712—30 гг. возведены каменные корпуса монастыря, костёл значительно перестроен. При его реконструкции была использована кладка 16 в. В 1817 г. перед

костёлом поставлена трёхъярусная каменная колокольня (архитектор К. Каменский), 4-й ярус которой достроен в начале 20 в. по эскизам И. В. Жолтовского. Корпуса монастыря перестроены в 1920-е гг. (архитектор Г. Гай).

Четыре взаимно перпендикулярных двух- и трёхэтажных корпуса монастыря вместе с костёлом образуют несколько двориков. Постройки имеют плоскостные фасады, ритм которых создаётся прямоугольными оконными проёмами. Торцы завершены барочными фронтонами сложного профиля. Планировка коридорная, перекрытия этажей сводчатые.

Главная постройка ансамбля — костёл Успения девы Марии — трёхнефная двухбашенная базилика. Центральный неф и несколько более узкая полукруглая апсида с пресбитерием накрыты крутой черепичной крышей, которая в месте



1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Поперечный разрез.



1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Главный алтарь.




1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Боковой алтарь «Святое семейство».





1373. Монастырь францисканцев. Костёл и колокольня.



1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Продольный разрез.

соединения объёмов завершена гранёной башенкой. Узкие боковые нефы, расчленённые на ряд капелл, покрыты односкатными крышами. Западный (главный) фасад расчленён на 3 яруса и завершён сложным фронтоном с 2 башенками по бокам. Фасад декорирован пилястрами, раскрепованными карнизами, филёнчатыми нишами и поясками. Боковые фасады раскрепованы лопатками. Стены боковых нефов прорезаны полуциркульными оконными проёмами, а центрального нефа и апсиды — прямоугольными проёмами с лучковым завершением. Главный неф и пресбитерий перекрыты цилиндрическими сводами с распалубками.

В интерьере — резные позолоченные алтари 18 в. (6 деревянных и 1 стукковый). В их композиции включены множество деревянных скульптур и декоративная орнаментальная резьба, выпол-

ненные в стиле барокко. Наиболее богато оформлен главный алтарь, замыкающий перспективу интерьера храма. Первый его ярус украшают скульптуры апостолов Петра и Павла и завершает антаблемент с разорванным фронтоном, где расположена горельефная композиция «Стигматизация св. Франциска». Торжественный характер главного алтаря подчёркивают боковые алтари с деревянными скульптурами святых и резным обрамлением алтарной живописи. На гранях резного амвона — рельефные изображения 4 евангелистов с атрибутами. Балдахин амвона, украшенный ажурной глубокой резьбой с растительными мотивами, завершён скульптурой архангела с веса-



1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Амвон.



1373. Монастырь францисканцев. Костёл. Скульптурное изображение ангела Гавриила.

ми. Декоративная резьба, деревянные скульптуры апостолов, путти и другие фигуры покрыты золотом и серебром, что придаёт интерьеру торжественность и пышность. В 1909 г. художник С. Рудинский расписал орнаментом своды и подпружные арки, а художник Б. Вишневецкий на стенах пресбитерия выполнил 2 фрески — «Снятие с креста» и «Поклонение волхвов». В костёле установлен орган (построен в 1833—37 гг. мастером Градецким, реконструирован в 1936 г. мастером В. Бернацким).

Комплекс монастыря — один из крупнейших в Белоруссии архитектурных ансамблей стиля барокко.

Лит.: Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Marczak M. Przewodnik po Polesiu. Brześć nad Bugiem, 1935; Morelowski M. Studja i materiały do historii stosunków artystycznych Polski z Zachodem a w szczególności z ziemią Leodyjską i z dawnymi Niderlandami. Wilno, 1935; Nasze Kościoły. Diecezja Mińska. Warszawa, [1912]; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 8. Warszawa, 1887. Л. Г. Ланцевич, Ю. А. Якимович.

1374. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИНСКА (ист.). Ул. Ленина. Напротив здания райвоенкомата. В честь 40-летия освобождения г. Пинска советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков в 1984 г. установлен памятник, представляющий собой композицию из вертикально установленных трёх бетонных штыков, соединённых вогнутыми плитами с надписями-посвящениями советским воинам-освободите-





1374. Памятник в честь 40-летия освобождения Пинска.

лям (архитекторы А. А. Восколей, А. Г. Габелков).

**1375. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ШОССЕЙНОЙ ДОРОГИ ПИНСК — БРЕСТ** (ист.). На ул. Брестской, на западной окраине города.

Строительство первой в Полесье шоссейной дороги Пинск — Брест началось в 1935 г. Все работы за незначительную плату выполнялись бывшими безработными (количество их в 1936 г. в Западной Белоруссии составляло более 25 тыс. человек). 8.11.1938 г. строительство дороги, проходившей через топи полесских болот, было завершено. В 1938 г. в память об этом событии был открыт памятник: на бетонном четырёхугольном постаменте — 18 базальтовых столбов. В 1974 г. установлена доска с памятной надписью.

**1376. ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ** (ист.). Ул. Иркутско-Пинской дивизии, возле института «Союзмелиоводхоз». В 1986 г. в честь советских воинов 61-й армии 1-го Белорусского фронта, Днепровской военной флотилии, 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии 28-й армии и партизан, участвовавших в июле 1944 г. в освобождении Пинска, установлен памятник (архитектор А. Г. Габелков) — 76-мм орудие на постаменте.

**1377. ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ** Алексею Максимовичу (ист.). На ул. М. Горького, в сквере, у кинотеатра «Дружба». Бюст А. М. Горького установлен в 1947 г.

**1378. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). На углу улиц Кирова и Партизанской, возле отдела внутренних дел горисполкома. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1947 г.

**1379. ПАМЯТНИК КИРОВУ** Сергею Мироновичу. На пл. Кирова, на углу улиц Кирова и Завальной. Бюст С. М. Кирова установлен в 1947 г. Реставрируется (1989).

**1380. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист., иск.). На пл. Ленина (скульптор М. Альтшулер, архитектор Н. Миловидов; бронза, гранит; высота фигуры 6,5 м). Открыт в 1970 г.

На развитом бетонном стилобате с чётко очерченными квадратами плит асимметрично установлена гранитная трибуна и невысокий горизонтально расположенный постамент с бронзовой фигурой Ильича. Энергичный шаг, полы пальто, отброшенные назад ветром, характерный поворот головы создают романтически возвышенный образ вождя революции. Памятник органично завершает застройку главной площади города в северной её части, со стороны р. Пина.

Памятник выделяется монументальной пластикой фигуры, выразительным силуэтом, удачно найденным масштабом.

*Л. Г. Лапцевич.*

**1381. ПАМЯТНИК МОРЯКАМ ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ** (ист.). На ул. Брестской, в саду возле матросского клуба.

Моряки Днепровской военной флотилии отличились в боях за освобождение Пинска от немецко-фашистских оккупантов в июле 1944 г. За эту операцию флотилия была награждена орденом Красного Знамени, 11 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, сотни матросов и офицеров награждены боевыми орденами и медалями, отдельным частям и соединениям флотилии присвоены почётные наименования «Пинских».

Именем Днепровской военной флотилии названа улица в Пинске.

В 1964 г. в честь моряков установлен мраморный обелиск (автор В. Устиненко).

*Лит.: Локтионов И. И. Пинская и Днепровская флотилии в Великой Отечественной войне. М., 1958. А. И. Дулебо.*

**1382. ПАМЯТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.** (ист.). В городском парке.

В июле 1812 г. 3-я русская армия под командованием генерала А. П. Тормасова вела бои с 7-м саксонским корпусом генерала Ж. Ренье, основные войска которого стояли в Пружанах, а отдельные отряды — в Бресте, Кобрине, Янове (Иванове) и Пинске. А. П. Тормасов решил уничтожить неприятеля в этих пунктах, а затем продолжить борьбу в тылу врага. Созданные им отряды под командованием К. О. Ламберта и А. Г. Щербатова должны были разными путями подойти 13 июля к Бресту, объединиться и атаковать врага, затем двигаться на Кобрин для соединения с армией А. П. Тормасова; действия 3-го отряда под командованием А. П. Мелисина должны были создать впечатление, будто вся 3-я армия держит путь на Пинск. Этот план был осуществлён. Корпус Ж. Ренье, введённый в заблуждение отрядом А. П. Мелисина, из Пружан направился к Янову. Отряд А. Г. Щербатова 12 июля подошёл к Бресту и, не дожидаясь отряда К. О. Ламберта, захватил город. Двигаясь к Янову, А. П. Мелисин направил в Пинск отряд во главе с полковником Жеваховым, который разбил там французов и взял в качестве трофея пушку.

В 1978 г. в память об этом событии установлен памятник — гранитная глыба с пушкой у подножия.

*Лит.: Михайловский-Данилевский [А. И.] Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч. 1. СПб., 1839.*

*А. Г. Щербатов.*



1381. Памятник морякам Днепровской военной флотилии.



**1383. ПАМЯТНИК ХОРУЖЕЙ** Вере Захаровне (ист., иск.). В сквере, на перекрёстке улиц Ленина и В. Хоружей. Установлен в 1973 г. для увековечения памяти Героя Советского Союза (1960), деятеля революционного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья в Витебске в годы Великой Отечественной войны, партизанки, публицистки В. З. Хоружей (скульптор Б. Ивонтьев, архитектор М. Ткачук; бетон, мраморная крошка; высота памятника 4,5 м). Построен на средства, собранные комсомольцами и молодёжью города.

Представляет собой вертикальную трёхгранную стелу со скульптурным портретом В. З. Хоружей. Вдохновлённое лицо полно энергии и силы. Фоном скульптуры является срез центральной грани стелы, расположенной в глубине асимметричной многогранной в плане площадки, выложенной бетонными плитами.

Л. Г. Лапцевич.

**1384. ПАМЯТНИК ЧУКЛАЮ** Ивану Ивановичу (ист.). Ул. Ленина, возле дома № 39.

Участник партизанского движения на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, комсорг партизанского отряда В. З. Коржа И. И. Чукай родился в 1920 г. в д. Прудины Бешенковичского района Витебской области. Член КПСС с 1942 г. С 1940 г. в Пинске, окончил среднюю школу и работал в ней старшим пионервожатым. 28.6.1941 г. под Пинском участвовал в первом бою партизанского отряда В. З. Коржа. С июля 1941 г. член Пинского подпольного обкома ЛКСМБ. Принимал участие в подрыве бронепоезда и эшелонов противника, других диверсиях. Возвращаясь с боевого задания, вместе с группой партизан попал в окружение. Погиб 3.9.1942 г., прикрывая тяжело раненого комиссара отряда. Похоронен в братской могиле в Пинске. Посмертно награждён орденом В. И. Ленина. После гибели И. И. Чукай его имя было присвоено партизанскому отряду. Его именем названы улицы в Пинске, Солигорске, Бешенковичах, имя И. И. Чукай занесено



1382. Памятник в честь разгрома русскими войсками отряда французских войск в июле 1812 г.



1383. Памятник В. З. Хоружей.

в историю Пинской городской комсомольской организации.

В 1984 г. в честь И. И. Чукай установлен памятник (архитектор А. А. Восколей, скульптор В. В. Полейчук).

**1385. ПРИДОРОЖНАЯ ЧАСОВНЯ** (архит.). Ул. Пенькова, 11а. При выезде из города, у дороги Пинск — Брест. Построена в конце 17 — начале 18 в. из кирпича.

Трёхъярусное, центричное, квадратное в плане башнеобразное сооружение. Четвериковые ярусы, сокращаясь по размерам, придают композиции вертикальную динамику. Завершение не сохранилось. Нижние ярусы раскрепованы плоскими нишами с лучковыми завершениями и одной нишей-табернаклем. Верхний сквозной ярус предназначался для скамьяной скульптуры. Фасады оштукатурены, декор ордерный. Ярусы разделены профилированными карнизами, углы оформлены пилястрами.

Часовня — памятник архитектуры барокко.

Т. В. Габрусь.

**1386. РОДИНА КОРБУТА** Петра Юлиановича (ист.).

Герой Советского Союза П. Ю. Корбут родился 29.9.1908 г. в семье рабочих. Член КПСС с 1928 г. В Красной Армии с 1931 г. В 1932 г. окончил Орловскую бронетанковую школу, в 1941 г. — Военную академию механизации и моторизации Красной Армии. В период Великой Отечественной войны с июня 1941 г. на Западном, Южном, 4-м Украинском фронтах. С августа 1943 г. гвардии полковник П. Ю. Корбут — командир 37-й гвардейской танковой бригады. Отличился в феврале 1944 г. в боях на Никопольском плацдарме. Танковая

бригада под его командованием прорвала оборонительный рубеж противника, уничтожила 310 солдат и офицеров, 59 орудий, 79 пулемётов, 6 танков, 22 автомашины. Бригаде за успешно проведённую операцию было присвоено почётное наименование «Никопольской», а её командиру П. Ю. Корбуту 19.3.1944 г. — звание Героя Советского Союза. П. Ю. Корбут погиб в бою 4.2.1944 г. Похоронен



1384. Памятник И. И. Чукаю.



в г. Мелитополь Запорожской области. Его именем названа улица в Пинске. Лит.: Навечно в сердце народном. 3 изд. Мн., 1984; Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. Т. Р. Чуракова.

д. Берёзовичи, центр сельсовета

**1387. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1878 г. из дерева.

Трёхсрубное строение состоит из квадратных в плане объёмов — основного, алтарного и притвора. Доминирующий в композиции центральный сруб покрыт четырёхъярусным пологим шатром с двухъярусной гранёной башенкой, увенчанной главкой в центре. Равновысотные срубы притвора и алтаря покрыты двускатными крышами. К алтарному срубам примыкают низкие пристройки ризниц. Над притвором возвышается колокольня. Стены горизонтально ошалеваны. Элементы декора имеют ломаный, остроугольный абрис. Интерьеры зального типа, с плоскими подшивными потолками.

Церковь — памятник деревянного зодчества. Т. В. Габрусь.

д. Березы, Парохонский сельсовет

**1388. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Возле школы. Похоронены 10 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Бобрин, центр сельсовета

**1389. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Перед клубом. В память о 106 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также от рук врагов Советской власти, в 1966 г. установлен обелиск.

**1390. ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ** Василию Ивановичу (ист.). Напротив здания правления колхоза им. В. И. Чапаева. Бюст героя гражданской войны В. И. Чапаева установлен в 1975 г.

д. Болгары, Лемешевичский сельсовет

**1391. СЕЛИЩА** (археол.).

**1391а. Селище-1.** В 1 км к западу от деревни, слева от просёлочной дороги на д. Горново, на песчаных дюнах первой надпойменной террасы р. Припять. Размеры 130 × 40 м. Выявили в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдены лепная гладкостенная и с расчёсами керамика, обломки гончарных сосудов.

**1391б. Селище-2.** В 1,5 км к западу от деревни, с обеих сторон просёлочной дороги на д. Горново, на песчаном всхолмлении надпойменной террасы р. Припять. Длина до 150 м. Выявили в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдена лепная гладкостенная керамика раннего железного века, кремнёвые изделия со следами обработки.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

д. Боричевичи, центр сельсовета

**1392. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1962 г.

д. Борки, Загородский сельсовет

**1393. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена в конце 18 в.

Двухсрубное строение. Основной прямоугольный объём с гранёной алтарной частью покрыт вальмовой крышей с гранёной главкой в середине конька. Квадратный в плане сруб бабинца завершён четвериком колокольни с гонтовым четырёхскатным шатром-«колпаком» и главкой. Стены основного сруба вертикально обшиты досками с нащельниками, завершены профилированными карнизами. Бабинец не ошалеван. Окна прямоугольные, на колокольне — лучковые. Интерьер зального типа, с плоским подшивным потолком.

Церковь — памятник деревянного зодчества. Т. В. Габрусь.

д. Ботово, Новодворский сельсовет

**1394. СТОЯНКИ** (археол.).

**1394а. Стоянка-1.** В 2 км к югу от деревни, на северном берегу оз. Погостское, на моренном холме высотой 4—6 м (ныне остров на водохранилище). Длина до 100 м. Обнаружил в 1962 г. и исследовал в 1962 и 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдено более 400 обработанных кремней и кремнёвых орудий труда, обломки лепных горшков. Датируется 4—3-м тысячелетиями до н. э., относится к эпохе неолита.

**1394б. Стоянка-2.** В 3 км к юго-западу от деревни, на северном берегу оз. Погостское, на склоне моренного холма высотой 2—4 м (ныне остров на водохранилище). Длина более 120 м. Открыл в 1962 г. и исследовал в 1967—70 и в 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Обнаружены остатки 3 очагов. Среди находок — 1250 обработанных кремней, около 200 кремнёвых орудий труда (серпы, наконечники стрел, топоры, ножи, скребки и др.), обломки почти 20 лепных горшков. Принадлежат к неманской культуре эпо-



1395. Памятник землякам.



1396. Памятник В. И. Ленину.

хи неолита и культуре шнуровой керамики бронзового века, встречаются предметы раннего железного века.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.

д. Валище, центр сельсовета

**1395. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.).

В центре деревни, возле здания исполкома сельсовета. В память о 76 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1971 г. установлен памятник — обелиск с изображениями воина и партизана и стела с изображением женщины в трауре и именами погибших земляков.

**1396. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. Ленина. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1967 г.

д. Велесница, Мерчицкий сельсовет

**1397. ПАМЯТНИК СОЖЖЕННЫМ ДЕРЕВНЯМ** (ист.). Возле клуба. В июле 1944 г. деревни Велесница и Рудка были сожжены немецко-фашистскими захватчиками. В 1968 г. для увековечения памяти сожжённых деревень установлен обелиск.

д. Велятичи, Плещицкий сельсовет

**1398. РОДИНА САВИЧА** Франца Андреевича (ист.).

Белорусский революционер-демократ, поэт и публицист Ф. А. Савич родился в 1815 г. в семье униатского священ-



ника. В 1833 г. окончил Пинское уездное училище, учился в Виленской медико-хирургической академии (1833—38). В Вильно создал нелегальную революционную организацию «Демократическое общество». Общество организовало тайный кружок рабочих и ремесленников Вильно во главе с Я. Духновским, установило связь с революционными кружками в Пинске, Слуцке, студенческим землячеством в Дерпте (ныне Тарту), а в августе 1837 г. с руководителем тайного общества «Содружество польского народа» Ш. Канарским. Главной целью «Демократического общества», как определял его устав «Принципы демократизма», составленный Ф. А. Савичем, было распространение идей свободы, братства между народами, ненависть к угнетателям и подготовка восстания, которое, по мнению автора, должно было уничтожить деспотизм, освободить крестьян от крепостничества, наделить их землёй, установить равенство между всеми людьми. Дальнейшее развитие взглядов Ф. А. Савича нашло отражение в прокламации «Замечания о нравственной войне народа с деспотизмом...».

Весной 1838 г. полиция арестовала Ф. А. Савича. 14.2.1839 г. по приговору суда он был сослан на солдатскую службу на Кавказ, откуда 22.4.1842 г. бежал, но был схвачен на румынской границе и около 2 лет провёл в тираспольской тюрьме. После второго побега работал врачом под именем Адам Гельгер в местечке Янишполь (ныне посёлок Ивановполь Чудновского района Житомирской области). Умер около 1845 г. Похоронен в Острожке на Украине. Именем Ф. А. Савича названы улицы в Пинске, Вильносе, Львове.

Из литературно-публицистического наследия Ф. А. Савича до нас дошли белорусское стихотворение «Там вблизи Пинска, на широком поле», воспоминания «Исповедь кающегося грешника», написанные в виленской тюрьме, воспоминания, а также письмо доктору Ф. Шоломицкому в Слуцк.

Лит.: Александрович С. Х. Старонкі братняй дружбы. Мн., 1960; Смірноў А. Ф. Франц Савіч. Мн., 1961; Мохнач Н. Н. Идейная борьба в Белоруссии в 30—40-е годы XIX в. Мн., 1971. С. Ф. Терёхин.

д. Вешня, Ласицкий сельсовет

**1399. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 11 воинов, погибших летом 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков.

В 1978 г. на могиле установлен обелиск.


д. Вуйвичи, Боричевичский сельсовет

**1400. ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В северо-западной части деревни. Построена в 1788 г. из дерева, частично перестроена в 1937 г.

Первоначально была трёхсрубной и состояла из прямоугольного бабинца, квад-



1400. Ильинская церковь. Боковой фасы.



1400. Ильинская церковь. План.

ратного центрального и гранёного алтарного срубов. Центральный сруб был выделен шатровой крышей с главкой на глухом барабане, бабинец имел двускатную, а алтарный сруб — вальмовую крыши. При перестройке над центральным срубом сделан низкий восьмериковый верх на парусах (накрыт шатровой крышей), к боковым стенам сруба прирублены гранёные пристройки, бабинец завершён трёхъярусной колокольней. В результате перестройки композиция церкви стала



1401. Памятник жертвам фашизма.



1400. Ильинская церковь. Вид со стороны апсиды.

асимметричной. Прямоугольные окна украшены наличниками. Массивная трёхъярусная колокольня имела сферическое завершение с главкой. Её третий ярус расчленён карнизом на 2 части. В интерьере выделяется двухъярусный центральный объём, в который раскрываются широкими проёмами остальные помещения. В восточной части колокольни сделаны хоры, соединяющиеся с центральным срубом.

Церковь — памятник архитектуры, сочетающий традиции местной школы зодчества 18 в. и архитектуры 1-й половины 20 в. (модерн). Ю. А. Якимович.

д. Вулька, Городищенский сельсовет

**1401. ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА** (ист.). Возле клуба. В память о 116 жителях деревни, уничтоженных гитлеровцами в мае — июне 1943 г., в 1979 г. установлен памятник.

Центральная часть памятника представляет собой стилизованные остатки печи сожжённого дома, в трубу которого вмонтирован колокол, в нижней части — барельефное изображение отца и матери, поддерживающих раненого сына. По обеим сторонам центральной части — 2 гори-



горизонтальные стелы с барельефными изображениями лиц мирных жителей в трауре, советских воинов и партизан и именами погибших земляков.

д. Вылазы, Парохонский сельсовет

**1402. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 3 воина, погибшие 12.7.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**1403. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,5 км к северо-западу от деревни, в 50 м слева от дороги на д. Староселье. Местное название — Шведские копцы. Известен с 1928 г., обследовали в 1970 г. В. Б. Короткевич, в 1980 г. Л. В. Дучиц, в 1987 г. В. С. Бергей. 5 курганов высотой 0,5—0,6 м, диаметром 8—15 м. Насыпи полусферические, расплывчатые, напоминают могильник милоградской культуры возле д. Дубой Столинского района.


Лит.: Никитина В. Б. Находки в Брестской области // Археологические открытия 1970 года. М., 1971.

**1404. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1787 г. из дерева.

Двухсрубная постройка с прямоугольным главным и пятигранным алтарным (с востока) срубами (до середины 19 в. имела бабинец и колокольню). Стены снаружи горизонтально обшиты досками, в нижней части — вертикально. Высоко расположенные прямоугольные окна украшены наличниками. Каждый сруб



1404. Церковь Рождества Богородицы.



1404. Церковь Рождества Богородицы. План.

накрыт отдельной шатровой крышей. Центральный объём завершается массивным четвериковым со срезанными углами барабаном, декорированным диагональной обшивкой и увенчанным фигурным барочным куполом, алтарный объём — главкой на двухъярусном барабане. Помещения равной высоты соединены между собой большим проёмом. Потолок плоский, балочный. Алтарная часть отделена иконостасом.

В середине 19 в. к западу от церкви была построена двухъярусная срубно-каркасная звонница с шатровой гонтовой крышей.

Церковь — памятник народного зодчества.

Лит.: Описание церквей и приходов Минской епархии... Вып. 6. Пинский уезд. Мн., 1879. Ю. А. Якимович.

д. Высокое, Городищенский сельсовет

**1405. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ** (ист.). На здании школы. Установлена в 1979 г. в память о 6 членах экипажа бронекатера БК-154 Днепровской военной флотилии, погибших 12.7.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками при высадке десанта в д. Почепово.

д. Вяз, Новодворский сельсовет

**1406. СТОЯНКИ** (археол.).

**1406а. Стоянка-1.** В 0,5 км к западу от деревни, на южном берегу оз. Погостское, на песчаном холме. Длина 220 м, ширина 80 м. Культурный слой до 0,2 м. Обнаружил в 1969 г. и исследовал в 1969 и 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки жилищ, 270 кремнёвых орудий труда, обломки около 20 глиняных лепных горшков и др. Датируется 5—4-м тысячелетиями до н. э. В результате строительства водохранилища стоянка оказалась под дамбой.

**1406б. Стоянка-2.** В 1 км к западу от деревни, на острове посреди водохранилища. Обнаружил в 1970 г. и исследовал в 1970 и 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Длина 60 м. Среди находок — 300 обработанных кремней и 35 кремнёвых орудий труда. Относится к эпохе мезолита (8—5-е тысячелетия до н. э.).

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.

д. Галево, Оснежицкий сельсовет

**1407. МЕСТО БОЯ ПАРТИЗАН** (ист.). На северной окраине деревни. Здесь в начале Великой Отечественной войны состоялся бой Пинского партизанского отряда В. З. Коржа.

Утром 4.7.1941 г. разведка отряда сообщила, что по шоссе из Логишина на Пинск движется кавалерийский эскадрон вражеской разведки. Вооружённые ручными пулемётами, гранатами и винтовками, 60 партизан во главе с командиром отряда В. З. Коржем устроили засаду. Во время боя были уничтожены 17 всадников и 2 танкетки, погибло не-



1407. Памятник на месте боя партизан.

сколько партизан, в т. ч. командир отделения С. Г. Корнилов.

В 1960 г. на месте боя установлен обелиск с памятной надписью.

Лит.: Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941—1944 годы): Сб. воспоминаний. Мн., 1961; Андрищенко Н. К. Народное ополчение Белоруссии. Мн., 1980. А. И. Дулебо.

д. Ганьковичи, Оховский сельсовет

**1408. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. Ф. Э. Дзержинского. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1977 г.

д. Гольцы, Каллауровичский сельсовет

**1409. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле Дома культуры. Для увековечения памяти 28 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Горново, Плещицкий сельсовет

**1410. СЕЛИЩЕ** (археол.). На северо-восточной окраине деревни, на невысоком возвышении, частично разрушенном карьером. Выявили в 1986 г. В. С. Бергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой 0,2—0,4 м. Обнаружена лепная керамика милоградского облика и позднесредневековая гончарная. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

д. Городище, центр сельсовета


**1411. ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ** (археол.).

**1411а. ГОРОДИЩЕ.** На восточном берегу оз. Городищенское (Полесское), возле деревни. Овальная в плане площадка, ориентированная с востока на запад, размером 22×27 м. Высота над уровнем воды 12—14 м. Обследовали в 1928 г. Р. Горшкевич, в 1961 г. Ю. В. Кухаренко,



в 1964 г. Л. Д. Поболь, в 1970 г. В. Б. Короткевич, в 1977 г. В. Б. Перхавко, в 1981 г. В. С. Вергей. В 1983 и 1986 гг. В. С. Вергей провела раскопки на площади 212 м<sup>2</sup>. Культурный слой 2,8 м. С северной и восточной сторон на глубине 1,1 м от дневной поверхности сохранились остатки вала. По его внутренней границе прослеживается угольно-золистая прослойка с остатками сгоревших горизонтально лежавших брёвен. Следы столбовых конструкций выявлены у основания наружного склона и на гребне вала. Под валом сохранился неповрежденный культурный слой (0,7—0,9 м) с материалами эпох неолита, бронзы и зарубинецкой культуры. В верхнем горизонте культурного слоя открыт кирпичный фундамент восьмиугольной в плане часовни (конец 18 в.), а также погребения и остатки 17 деревянных столбов высотой 0,1—0,45 м. Следов жилых построек ни в культурном слое, ни в материке не обнаружено. Найдены заготовки и изделия из кремня, обломки лепной и гончарной посуды, кости животных, рыба чешуя, железные ножи, рыболовные крючки, шилья, обломок серпа, бронзовое височное кольцо, бочковидная стеклянная бусина, украшенная многоцветным зигзагом, отходы чёрной и цветной металлургии. Стратиграфические наблюдения и анализ вещевого инвентаря свидетельствуют, что неукрепленное поселение на месте городища возникло в эпоху раннего неолита. Песчаный вал, ограждавший территорию на мысу, возведён, скорее всего, на рубеже 7—8 вв. н. э. славянами, расселившимися по берегам р. Припять и её притокам. Оставлено городище, видимо, в начале 11 в.


1411б. Селище. Вплотную примыкает с



1411а. Городище. План.



1412. Монастырское здание. Торцовый фасад.



1412. Монастырское здание. План.

3 сторон к городищу. Площадь около 4 га. Раскопки проводили в 1987—88 гг. В. С. Вергей и О. В. Иов. Вскрыто свыше 200 м<sup>2</sup> культурного слоя толщиной около 1 м. В древности селище отделялось от городища оврагом глубиной свыше 2 м. Выявлены следы наземных столбовых и углублённых в материк построек. Характер предметов материальной культуры селища в целом аналогичен культуре городища, за исключением наличия в керамическом комплексе сосудов поморской (подклёшевой) культуры и более поздних типов раннегончарной керамики. Найдены железные ножи, шилья, острога, наконечники стрел, пряжки, бронзовые височные кольца, перстень, браслет, бусы из сердолика, горного хрусталя, стекла, точильные бруски, пряслица и другие изделия. Селище функционировало до конца 11 в.

Археологический комплекс — одно из первых раннеславянских поселений, где отчётливо прослеживается генетическая связь культур типа Луки Райковецкой 8—9 вв. и периода Киевской Руси.

Материалы исследования хранятся в Институте истории АН БССР и Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

В. С. Вергей.

1412. МОНАСТЫРСКОЕ ЗДАНИЕ (архит.). На склоне берега оз. Полесское. Построено в конце 18 в. из кирпича на территории бенедиктинского монасты-


ря. Прямоугольное в плане двухэтажное здание (нижний этаж частично цокольный) накрыто вальмовой крышей. Вход на второй этаж — через высокое крыльцо. Фасады скромно украшены плоскими нишами. Над первым этажом перекрытия крестовые, над вторым — балочные.

Здание — памятник архитектуры монастырской постройки с элементами позднего барокко.

д. Гривковичи, Боричевичский сельсовет

1413. СЕЛИЩЕ (археол.). В 150 м к юго-западу от деревни, на невысокой песчаной возвышенности в пойме р. Стырь, в 100 м от её старого русла. Длина более 300 м, ширина — около 100 м. Значительная часть селища разрушена карьером. Выявили в 1987 г. А. А. Егорейченко и О. В. Иов. По всей поверхности возвышенности встречаются кремнёвые орудия и лепная керамика 5—2-го тысячелетий до н. э. Древнерусское селище занимает северо-западную оконечность возвышенности. В 1987—88 гг. О. В. Иов здесь провёл археологические раскопки на площади 248 м<sup>2</sup>. Обломки горшков конца 10—13 вв. прослеживаются на площадке размером 170 × 80 м. Культурный слой 0,4—0,8 м. Среди многочисленных предметов древнерусского времени обнаружены: дужка от цилиндрического навесного замка, обломок стеклянного браслета, каменный крестик, бирюзовые и стеклянные бусы. Из находок неолита и бронзового века выделяются кремнёвые наконечники стрел и дротиков, кремнёвый топор, роговые тесло и наконечник дротика. Обнаружены также фрагменты сосудов железного века и 16—18 вв.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. О. В. Иов.



1413. Селище. Находки: 1 — роговой наконечник дротика; 2 — пряжка; 3 — роговое тесло; 4 — костяная проколка; 5 — дужка от цилиндрического замка; 6, 7 — кремнёвые наконечники стрел.




д. Доброславка, Бобриковский сельсовет 1414. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни, возле дороги Ганцевичи — Логишин. Построена в 18 в. из дерева.

Первоначально была трёхсрубной, состояла из основного помещения, узкого бабинца и алтарной части, накрытых вальмовой гонтовой крышей. В 19 в. с запада пристроена колокольня. Стены укреплены лопатками и вертикально обшиты досками. Небольшие прямоугольные окна расположены высоко и украшены наличниками. Стена главного фасада завершена усечённым фронтоном.



1414. Троицкая церковь.



1414. Троицкая церковь. План.



1414. Троицкая церковь. Боковой фасад.



1415. Памятник землякам.

Гонтовая крыша при переходе к алтарному срубу повторяет очертание плана. Крыша в центре над основным объёмом увенчана двухъярусным глухим четвериком с усечёнными углами, завершённым шатром. В интерьере церкви основное зальное помещение выделено по высоте. В западной части объёма расположены хоры. Алтарная часть с 2 боковыми помещениями широко открыта в храм.

Церковь — памятник народного зодчества.

Лит.: Описание церквей и приходов Минской епархии... Вып. 6. Пинский уезд. Мн., 1879. Ю. А. Якимович.

д. Домашицы, Молотковичский сельсовет 1415. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле клуба. В память о 39 жителях деревень Домашицы, Жабчицы, Залесье, Молотковичи, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Дубой, центр сельсовета

1416. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Возле здания правления колхоза «Искра». В память о 30 жителях деревень Беркозы, Дубой, Сосновичи, Стаховичи, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск. 1417. ПАРК «ДУБОЙ» (архит.). На юго-западной окраине деревни. Заложен как приусадебный парк в середине 18 в. В 1-й половине 19 в. расширен в северном направлении и приобрёл пейзажную композицию. В усадьбе прошли детские годы польского поэта А. Нарушевича. Большинство усадебно-парковых построек не сохранилось.

Парк спланирован на квадратном участке площадью около 11 га, ограничен каналами и прудами. Основной зелёный массив вместе с липовыми шпалерами был фоном для монументальных построек парадного партера. По обе стороны от него находились зафлигельные прямоугольные боскеты с плодовым садом. Первоначальная планировка парка имела симметрично-осевой характер. Принципу регулярности подчинялось расположение дворца, флигелей, часовни, фонтанов, цветников, боскетов. В парковый ландшафт были включены оранжереи, теплицы, мостики и др. Центральный въезд в усадьбу был решён 2 рустованными пилонами, которые подчёркивали продольную ось ансамбля. Два боковых подъезда проходят по еловым аллеям. Планировочно-пространственная композиция основана на чередовании открытого пространства полян и водоёмов с тенистыми аллеями. Прогулочные маршруты про-



1417. Парк. Схема планировки: 1 — дворец; 2 — флигеля; 3 — часовня; 4 — хозяйственные постройки.



1417. Часовня.



ходили по аллеям, вдоль каналов и дамб. В парке растут местные породы деревьев — ель, липа, тополь, берёза, сосна, ясень, а также пихта, лиственница, тсуга канадская, каштан, грецкий орех.

Принципу регулярности подчинена и организация водной системы парка: по оси дворца находятся круглый (диаметр около 30 м) пруд и ряд прямоугольных водоёмов. На юго-западной окраине усадьбы были рыбные садки, которые при помощи дамб создавали перепад воды и питали парковые пруды и фонтаны.

От комплекса усадебных построек сохранилась часовня, расположенная к юго-востоку от бывшего дворца. Восьмигранность архитектурного объёма, угловая креповка пилястрами, сложность обломов, шлемовидное фигурное завершение с гранёным фонарём придают часовне барочную пластичность. Интерьер украшен фресковой росписью.


Парк «Дубой» — памятник усадебно-парковой архитектуры барокко.

Лит.: Антипов В. Г. Парки Белоруссии. Мн., 1975; Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII — начало XIX в. Мн., 1981. А. Н. Кулагин.

**1418. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит., иск.). На северной окраине деревни, возле шоссе Брест —




1418. Церковь Рождества Богородицы. Боковой фасад.



1418. Церковь Рождества Богородицы. План.



1420. Церковь Параскевы Пятницы. Общий вид и боковой фасад.



1420. Церковь Параскевы Пятницы. План.

Пинск. Построена в 1811 г. из кирпича.

Состоит из центрального восьмигранного основного объёма и прямоугольных в плане апсиды и притвора (по оси восток — запад). Основной объём накрыт гранёным куполом, завершённым главкой на глухом восьмигранном барабане. Двускатные крыши над алтарной частью и притвором создают на фасадах треугольные фронтоны. Северная и южная плоскости фасадов завершены ступенчатыми аттиками. Стены апсиды, притвора и углы здания обработаны рустикой. Большие окна имеют полуциркульные завершения. Декоративные детали выделены белым цветом.

Восьмигранная форма основного объёма подчеркнута в интерьере. Хоры поддерживаются 2 деревянными колоннами. На стенах сохранилась роспись (1885), выполненная в технике гризайль, которая имитирует архитектурные детали.

Церковь — памятник архитектуры классицизма.

Лит.: Товаров А. В. Историко-статистическая справочная книжка Минской епархии. Мн., 1903. Г. М. Ермоленко.

д. Дубы, Загородский сельсовет

**1419. СТОЯНКА** (археол.). В 2 км к северо-востоку от деревни, на возвышении (3—5 м) в пойме р. Бобрин, напротив кладбища у д. Камень. Рассечена гидромелиоративным каналом шириной до



15 м. В стенке канала обнаружено полуземляночное жилище длиной около 3,7 м. Выявил в 1967 г., исследовал в 1988 г. В. Ф. Исаенко. Культурный слой мощностью до 1 м. Вскрыто 120 м<sup>2</sup>. Среди находок более 500 кремнёвых орудий труда (наконечники стрел, проколки, острия, ножи, скребки и скобели, топоры, тесла, а также каменные топоры, серпы, тёрочки), обломки остродонных сосудов разных этапов неманской культуры и более поздние. Частично сохранился костный материал. Памятник датируется 5—3-м тысячелетиями до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. В. Ф. Исаенко.

д. Жабчицы, Молотковичский сельсовет

**1420. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ** (архит.). Возле дороги на Пинск. Построена в 1788 г. из дерева, капитально отремонтирована в 1863 г.

Состоит из 3 равных по высоте срубов. Основной почти квадратный в плане и пятигранный алтарный срубы накрыты общей крышей с восьмигранной башенкой и вальмами над алтарём. Сруб бабинца разделён на 2 яруса и накрыт двускатной крышей. На втором ярусе расположена звонница. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками.

Церковь — памятник традиционного народного зодчества Полесья.

Т. В. Габрусь.

д. Житновичи, Молотковичский сельсовет

**1421. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. В память о 37 жителях деревень Большая Вулька, Житновичи, Изин, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Жолкино, Ласицкий сельсовет

**1422. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ**




(ист.). В центре деревни. Похоронены 45 воинов, партизан и мирных жителей, погибших в 1941—44 гг. В 1967 г. для увековечения их памяти и памяти 69 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, установлен обелиск.

д. Заозерье, Городищенский сельсовет  
**1423. ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.). В 0,2 км к северу от деревни, на надпойменной террасе левого берега р. Ясельда. Выявил в 1962 г., обследовал в 1966, 1973 гг. В. Ф. Исаенко, обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Найдены кремнёвые изделия, обломки лепной посуды эпохи неолита, бронзового и железного веков, фрагменты позднегончарных сосудов. В 3 км к юго-западу от деревни, в пойме правого берега р. Ясельда при отсыпке дамбы выявлено скребловидное орудие эпохи верхнего палеолита, выполненное на крупном кремнёвом отщепе. Его высота 12,8 см, ширина 5 см, толщина — 2,7 см. Со стороны спинки правый край обработан почти полностью приотстригающей ретушью, левый (в верхней половине) — мелкой крутой ретушью. Орудие полностью покрыто тёмно-коричневой патиной. Здесь обнаружены также кости ископаемых животных (мамонта, шерстистого носорога, лошади).

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей.

д. Заполье, Оснежицкий сельсовет  
**1424. УСАДЬБА** (архит.). На северной окраине деревни. Усадебный дом, построенный в 1920-е гг. из дерева, окружён небольшим парком пейзажно-регулярного типа. На территории усадьбы проложены 2 взаимно перпендикулярные аллеи. В северо-западной части парка — пруд и плодовый сад.



1423. Поселение. Скребловидное орудие эпохи палеолита.



1424. Усадебный дом.

Дом — одноэтажный П-образный в плане объём, накрытый фигурной мансардной крышей. Входы на главном и дворовом фасадах оформлены четырёхколонными портиками тосканского ордера. Выразительность композиции достигается сочетанием нерасчленённых, лишённых декора стен с пластической формой мансардной крыши и монументальными портиками. В планировке дома использована анфиладно-коридорная связь помещений. В центральной части — двухсветный большой вестибюль, соединяющийся с парадным залом через широкий проём. В крыльях расположены служебные помещения с отдельными боковыми входами.

Усадебный дом — памятник архитектуры, отражающий характерное для начала 20 в. возрождение традиционного типа усадебной постройки 2-й половины 18 в. переходного стиля от барокко к классицизму.


А. Н. Кулагин.

д. Камень, Загородский сельсовет


**1425. СТОЯНКИ** (археол.).

**1425а. Стоянка-1.** На южной окраине деревни, на песчаных холмах. Длина до 100 м. Обнаружил и исследовал в 1966 г. В. Ф. Исаенко. Культурный слой частично повреждён эрозией. Среди находок — более 150 кремнёвых орудий труда. Относится к эпохе мезолита (8—5-е тысячелетия до н. э.).

**1425б. Стоянка-2.** В 2 км к юго-востоку от деревни, на первой надпойменной террасе левого берега р. Бобрин. Размеры 200 × 60 м. Исследовал в 1967—80 гг. В. Ф. Исаенко. Культурный слой толщиной 0,6 м подразделяется на 2, местами на 3 горизонта. Благодаря высокому уровню грунтовых вод и известковому составу почвы сохранились



1424. Усадьба. Схема планировки.




1424. Усадебный дом. План.

изделия из рога и кости. При раскопках вскрыто 8500 м<sup>2</sup> площади, обнаружены остатки наземных жилищ, очагов, обложенных камнями, собрано более





1425. Стоянка. Кремнёвые орудия труда.



1425е. Стоянка-8. Амулет.



1425е. Стоянка-8. Рыболовные крючки.

4 тыс. костей, принадлежавших, видимо, не менее чем 200 животным (дикий кабан — 30 %, лось — 10 %, лошадь, тур, олень благородный — до 7 %, медведь, бобр, косуля, бык домашний — 20 %, свинья — 7 %).

Кости быка встречаются в нижнем горизонте вместе с ранне-неолитическими находками, это первые сведения о домашнем скоте на территории Белоруссии. По количеству находок стоянка занимает исключительное положение в Полесье: около 40 тыс. обработанных кремней (в т. ч. 8 тыс. орудий труда), 20 тыс. обломков 250—300 горшков, в том числе горшки неманской и тшчинецкой культур. Среди найденных предметов — грубообработанные топоры и тёсла, долота, скребла, скребки, скобели, проколки, треугольные наконечники стрел и копий, ножи и др. Орудия труда, сделанные из рога и кости животных (70 экземпляров — топоры, тёсла, долота, клинки и др.), до раскопок стоянки были известны в Полесье только по случайным находкам. Стоянка относится к неолиту и бронзовому веку (5—2-е тысячелетия до н. э.).

**1425в. Стоянка-3.** В 2,5 км к юго-востоку от деревни, вблизи бывшего хутора Шоломицкого. Занимает западный склон песчаного холма высотой 5—7 м на левом берегу р. Бобрик. Исследовал в 1967—80 гг. В. Ф. Исаенко. Длина 90 м. При раскопках найдены 700 обработанных кремней, 192 орудия труда (треугольные наконечники стрел, кремнёвые серп, клин, обломок мотыги белорусско-литовского типа, плитка для шлифования и др.), обломки 15 лепных горшков. Датируется 4—2-м тысячелетиями до н. э.

**1425г. Стоянка-4.** В 2,5 км к юго-востоку от деревни, на северо-западном склоне холма возле хутора Шоломицкого. Длина 200 м. Исследовал в 1967—71 гг. В. Ф. Исаенко. Культурный слой 0,2 м. Найдено 1000 обработанных кремней, в т. ч. около 200 орудий труда (пластинчатые наконечники стрел, скребки, резцы, ножи и др.), обломки 10 лепных сосудов. Относится к макролитической и неманской культурам (9—4-е тысячелетия до н. э.).

**1425д. Стоянка-6.** В 1 км к юго-востоку от деревни, в первой надпойменной террасе р. Бобрик, в урочище Беляне. Высота 2,5—4 м над уровнем реки. Выявил в 1967 г. В. Ф. Исаенко. В 1981—83 гг. и в 1986—87 гг. им проведены раскопки на площади 1950 м<sup>2</sup>. Культурный слой 1—1,2 м, в нём прослеживаются 3 культурных горизонта. Найдено свыше 1700 орудий труда из кремня (наконечники стрел разных типов, скребки, скобели, скребловидные изделия, острия, проколки, вкладыши составных орудий, топоры, тесловидные рубящие орудия, отбойники, ретушеры), каменные шлифовальные плитки и тёрочки. Керамика богато орнаментирована, представлена обломками нескольких десятков остродонных сосудов неманской культуры разных этапов неолита, начиная с самого раннего. Имеются обломки сосудов и изделия культуры шнуговой керамики. Находки концентрировались вокруг нескольких очагов,


обложенных камнями. Частично сохранились кости животных и костяные изделия.

Стоянка датируется 5—2-м тысячелетиями до н. э. Позже на месте стоянки было селище 6—8 вв. В северной части раскопа выявлено прямоугольное полуземляночное жилище (4,4 × 3,2 м) с очагом, выложенным камнями, с углублением в материк до 0,6 м. Во втором жилище (3 × 2,5 м) обнаружены остатки очажного пятна с углублением на 0,3 м. Между жилищами — хозяйственная яма (1,8 × 1,1 м) с углублением до 1,2 м с серпом на дне. Среди поздних находок — развалы нескольких лепных сосудов, железные ножи, оковки, наконечник стрелы с шипами, кресало — предметы, характерные для культуры ранних славян (6—8 вв.).

**1425е. Стоянка-8.** К западу от деревни и р. Бобрик. Длина до 150 м. Во время раскопок, проведённых в 1977—78 гг. В. Ф. Исаенко, вскрыто 400 м<sup>2</sup>. Культурный слой 0,3—0,5 м. Найдены остатки очагов, кости животных, изделия из кости, рога, кремня, шлифованные плитки и обломки посуды эпохи неолита и бронзового века, игловидные наконечники дротиков (6), рыболовные крючки (20), топоры, ножи из расщеплённых клыков кабана, уникальный сердцевидный амулет, проколки, кинжалы и др.,



1426. Церковь. Общий вид.



1426. Церковь. План.



несколько изделий из меди и бронзы.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР, Государственном музее БССР и Музее древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Некоторые черты неолитической эпохи Полесья // Археологические открытия 1969 года. М., 1970; Его же. Неолитическое поселение Камень в верховьях Припяти: (Раскопки 1967 года) // Вопросы истории. М., 1969; Его же. Неолит Припятского Полесья. М., 1976; Его же. Изучение Полесья // Археологические открытия 1978 года. М., 1979.

В. Ф. Исаенко.

**1426. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище, на левом возвышенном берегу р. Бобр. Построена в середине 19 в. из дерева.

Прямоугольный в плане объём с прирубленной небольшой пятистенной апсидой и трёхъярусной колокольней. Основной объём накрыт двускатной гонтовой крышей. Покрытие над апсидой отдельное, вальмовое. Колокольня увенчана низким шатром с барабаном и главкой.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

д. Клетная, Валищенский сельсовет

**1427. МЕСТО РАССТРЕЛА СОВЕТСКИХ АКТИВИСТОВ** (ист.). В 300 м к юго-востоку от деревни. Здесь в августе 1941 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли 12 активистов колхоза им. Карла Маркса. В 1967 г. на месте расстрела установлен обелиск.

д. Кнубово, Плещицкий сельсовет

**1428. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На западной окраине деревни. В память о 70 жителях деревень Большие Дворцы, Велятичи, Малые Диковичи, Кнубово,



1429. Часовня.

Сернички, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Колбы, Лопатинский сельсовет

**1429. ЧАСОВНЯ** (архит., ист.). В центре деревни. Построена в 19 в.

Восьмигранное в плане здание центральной композиции с барочным куполом, вершину которого венчает луковичная главка на глухом восьмериковом барабане. Вход выделен навесом с треугольным фронтоном. Фасады раскрепованы плоскими нишами с треугольными завершениями и такими же оконными проёмами.

Часовня — памятник архитектуры с чертами барокко и классицизма.

В деревне с 14.8 до 3.9.1916 г. жил русский поэт Александр Блок, который, находясь на военной службе, участвовал в строительстве укреплений. Об этом периоде своей жизни А. Блок писал в письмах к матери А. А. Кублицкой-Пиотух и жене Л. Д. Менделеевой-Блок. В письме к жене от 16 августа поэт прислал рисунок Колбовской часовни.

д. Кончицы, Дубойский сельсовет

**1430. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. В память о 37 односельчанах, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Кошевичи, Оховский сельсовет

**1431. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, на главной улице. Построена в 19 в. из дерева.

Трёхсрубный храм продольно-осевой композиции, включающий притвор, основной объём, апсиду. Двускатная гонтовая крыша имеет плавный переход посредством застрешников в месте сочленения основного сруба с прямоугольной в плане апсидой. Низкий квадратный в плане притвор накрыт двускатной гонтовой крышей, фронтоном которой вместе с треугольным фронтоном основного объёма создаёт ритмику и архитектурную выразительность главного западного фасада. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, прорезаны прямоугольными оконными проёмами в простых наличниках и укреплены брусками-стяжками. Декоративной обшивкой «в ёлку» выделены фронтоны крыш и двери главного входа.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества. А. Н. Кулагин.

д. Купятичи, Городищенский сельсовет

**1432. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 8 семей советских активистов (33 человека), расстрелянных фашистами 19.3.1943 г. В 1958 г. на могиле установлена мемориальная плита.

**1433. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1892 г. из дерева.

Четырёхсрубный храм. Основной восьмигранный сруб (квадрат со скошенными углами) накрыт пологим шатром с гранёной двухъярусной главкой в центре. К основному срубу по оси восток — запад примыкают более низкие пятигранный алтарный сруб и квадратный притвор, который присоединяет двухъярусную колокольню (восьмерик на четверике). Нижний прямоугольный ярус колокольни вытянут в поперечном направлении к оси симметрии здания, верхний ярус накрыт высоким восьмигранным шатром с главкой. Фасады горизонтально ошалеваны и украшены резным накладным декором (наличники с сандриками, аркатурный фриз, угловые лопатки). Входы оформлены крыльчками. Интерьер залный, с плоским подшивным потолком и боковыми входами в основное помещение.

Церковь — памятник деревянного зодчества. Т. В. Габрусь.

д. Курадово, Лемешевичский сельсовет

**1434. СЕЛИЩА** (археол.).

**1434а. Селище-1.** В 0,8 км к юго-западу от деревни, на левом берегу р. Припять, на надпойменной террасе и её склоне. Высота 1,5—3,4 м над уровнем реки. Площадь 7—8 га. Исследовала в 1981—82 гг. В. С. Вергей. Культурный слой на южном и северном участках незадернован, срединная часть занята посадками сосны. Вскрыто 200 м<sup>2</sup> культурного слоя мощностью 0,4—1 м, содержащего разновременные остатки материальной культуры, не разделённые стратиграфически. В раскопках выделяются комплексы эпох мезолита, бронзы, железа и раннего средневековья. Основные находки — обломки лепных сосудов (керамика милоградской и зарубинецкой форм, типа Корчак и Лука Райковец-



**1434а. Селище-1. Находки:** 1 — фибула; 2 — колокольчик; 7, 14 — фрагменты изделий; 8 — стержень (всё бронза); 3, 6 — фрагменты ножей; 4 — фрагмент булавки; 5, 9 — стержни; 13 — шило (всё железо); 10 — бусина красная пастовая; 11, 12, 15 — бусы из полупрозрачного стекла.

кая)  
коль  
тире  
мин  
при  
име  
ност  
рако  
шен  
стен  
бри  
и д  
143  
от  
пят  
Раз  
рек  
в 19  
чен  
Пов  
ной  
лез  
кой  
кре  
тин  
фор  
143  
от  
огр  
с д  
Пло  
сос  
2,2  
В.  
Вос  
нос  
сос  
пра  
М  
хра

д. J  
143  
Воз  
сел  
лин  
уст  
д. J  
143  
ЛЕ  
На  
в 1  
С  
тел  
ско  
дав  
в д  
сем  
у п  
вав  
тел  
чев  
лес  
ме  
по  
рус  
раб  
мал  
фа  
дес



ка). Среди находок — бронзовые колокольчик, рыболовный крючок, орнаментированная трапециевидная привеска, миниатюрная фибула со сплошным приёмником и 2 нарезками по спинке, имеющая аналоги в пшеворских древностях I в. н. э., бубенчик в форме раковины каури, различные бусы из гашёного, полупрозрачного или золочёного стекла, фрагменты железных ножей, бритвы, посоховидных булавок, серпа и др.

**1434б. Селище-2.** В 0,5 км к западу от селища-1, на левом берегу р. Припять. Расположено на месте стоянки. Размеры 190 × 110 м. Высота над уровнем реки 2,5—3 м. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Культурный слой незадернован. Поверхностные сборы представлены лепной керамикой различных культур железного века (милоградской, зарубинецкой, Корчак и Луки Райковецкой), кремнёвыми предметами (отщепы, пластины, наконечник стрелы треугольной формы). Раскопки не проводились.

**1434в. Селище-3.** В 1,5—2 км к западу от селища-1, на всхолмлении в пойме, ограниченном с юга руслом р. Припять, с других сторон — заболоченной поймой. Площадь около 10 га, занято посадками сосны. Высота над уровнем реки 1,4—2,2 м. Открыли и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Восточный участок распахан. На поверхности собраны обломки груболепных сосудов милоградской, зарубинецкой и пражской культур железного века.

Материалы обследований и раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.  
В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

д. Ладорож, Ласицкий сельсовет

**1435. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. В память о 14 односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

д. Ласицк, центр сельсовета

**1436. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОВАЛЕВИЧУ** Николаю Степановичу (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1979 г.

Один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения в Полесье в годы гражданской войны Н. С. Ковалевич родился в д. Ласицк в 1891 г. в крестьянской семье. Член КПСС с 1917 г. Батрачил у помещиков. В 1915 г. в армии, арестован за революционно-агитационную деятельность. В 1918 г. председатель Витчевского волостного ревкома, член Полесского ревкома. С января 1919 г. командант г. Пинска. В 1919—22 г. на подпольной работе в Западной Белоруссии. С 1925 г. на хозяйственной работе. В августе 1941 г. назначен командиром партизанского отряда «Смерть фашизму». Погиб в августе 1941 г. при десантировании в зону действия отряда.

Именем Н. С. Ковалевича названа улица в д. Ласицк.

**1437. ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти земляков (61 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1978 г. установлен обелиск. Рядом установлены 2 плиты с именами 74 воинов 369-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии 61-й армии, погибших при освобождении деревни в 1944 г.

**1438. СТОЯНКА И ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.).

**1438а. Стоянка.** В 1 км к северу от деревни, на левом берегу р. Стырь. Занимает восточный склон песчаного холма. Длина около 150 м. Обнаружил в 1964 г. и исследовал в 1987 г. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые орудия труда и обломки лепной посуды. Датируется 5—4-м тысячелетиями до н. э.

**1438б. Поселение.** В 2 км к западу от деревни, на левом берегу р. Стырь. Занимает центральную часть песчаного холма. Обнаружил в 1964 г. и исследовал в 1987 г. В. Ф. Исаенко. Длина до 300 м. Высота 3—5 м. Культурный слой до 0,5 м. Найдено более 1000 обработанных кремней, 90 орудий труда (наконечники стрел, скребки, скобели и др.), обломки глиняной посуды. Относится к эпохе неолита и раннего железного века.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Некоторые черты неолитической эпохи Полесья // Археологические открытия 1969 года. М., 1970.  
В. Ф. Исаенко.

**1439. ЧАСОВНЯ** (архит.). На кладбище. Построена в 19 в. из дерева.

Кубовидный сруб с трёхгранной алтарной стеной, накрытый двускатной крышей с вальмами над алтарём. В их вершине — восьмигранный барабан, увенчанный луковичной главкой. Главный фасад завершён треугольным фронтоном с широким отливом и выделен двускатным навесом на 2 столбах. Стены горизонтально обшиты досками и декорированы стилизованными пилястрами. Компактное пространство часовни перекрыто плоским потолком. Боковые фасады прорезаны 2 прямоугольными окнами с фигурными наличниками. Перед часовней с южной стороны установлена звонница в виде шатрового четырёхскатного навеса на 4 столбах. В верхней части столбы обвязаны горизонтальными и диагональными перемычками-стяжками.

Часовня — памятник народного деревянного зодчества.  
А. Н. Кулагин.

д. Лемешевичи, центр сельсовета

**1440. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). Недалеко от церкви. Похоронены 367 воинов и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны на территории сельсовета. Среди них — воины



1442. Селище. Находки.



1442. Селище. Находки.

1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в боях 10—12.7.1944 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1441. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к югу от деревни, в сосновом лесу, по обе стороны дороги на д. Морозовичи. 29 насыпей полусферической формы, круглых и овальных в плане, высотой 0,5—2 м, диаметром от 8 до 16 м. Обследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Насыпаны на месте селища раннего железного века.

**1442. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 2,5—3 км к северу от деревни, на правом берегу р. Припять, на песчаной возвышенности, окружённой болотами. Высота над уровнем реки 3—3,5 м. Культурный слой (0,4 м) залегает нерегулярно. В 1980—81 гг. открыла и исследовала В. С. Вергей. Вскрыто 700 м<sup>2</sup> культурного слоя. Стратиграфически культурные горизонты не выделяются. Выявлено около 80 хозяйственных ям и обнаружены следы 2 углублённых в землю жилых построек. Найдены кремнёвые наконечники стрел и копий, целые и фрагментированные топоры, серпы, ножи, проколки, скребки, пластины, отщепы и т. д. Выявлены лепная гладкостенная керамика милоградских и зарубинецких форм, глиняные рыболовные грузила и пряслица, крестовидные грузики, многочисленные изделия из бронзы (наконечники стрел и серьга скифских типов, обломки фибул, булавок со спиралевидными



головками, пластинчатые и спиральные пронизи, височные колечки, пластинчатые и ведровидные привески, железные посоховидные булавы, гвозди, ножи, пряжки, фрагменты серпов, бусы из гашёного и полупрозрачного стекла и др.). Селище расположено на месте стоянки неолита и бронзового века, относится к милоградской и зарубинецкой культурам раннего железного века, выявлены материалы вельбарского времени (6 в. до н. э. — 4 в. н. э.).

Материалы исследований хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей.*


**1443. СТОЯНКА** (археол.). В 3 км к юго-западу от деревни, на склоне песчаного холма, который подходит с запада к оз. Святое. Длина 150 м, высота над уровнем воды 3—4 м. Обнаружил в 1963 г. и обследовал в 1987 г. В. Ф. Исаенко. Среди находок — треугольные наконечники стрел, волинский серп из чёрного кремня, скребки, пластинки, резцы, обломки глиняной посуды, частично с растительными примесями. Относится к раннему и позднему неолиту.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. Ф. Исаенко.*



1444. Церковь Рождества Богородицы.



1444. Церковь Рождества Богородицы. План.

**1444. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1885 г. из дерева.

Основной квадратный в плане сруб накрыт четырёхскатной крышей с кокошниками и четвериковой главкой в центре. Прямоугольная апсида, основной объём и боковые приделы и обширная трапезная придают церкви крестовидный план. При входе — трёхъярусная шатровая колокольня.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

*Т. В. Габрусь.*

**д. Липники, Бобриковский сельсовет**

**1445. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании клуба. Установлена в 1985 г. в честь отряда «Храбрецы» НКГБ СССР, который с октября 1943 г. по июнь 1944 г. базировался в районе деревни.

**1446. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЁТЧИКАМ** (ист.). В 5 км к северу от деревни. На месте бывшей могилы 3 советских лётчиков, погибших в 1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками, в 1976 г. установлен обелиск. Останки лётчиков перезахоронены в братскую могилу в д. Погост-Загородск.

**д. Лисятичи, Мерчицкий сельсовет**

**1447. ПАМЯТНИК СОЖЖЁННОЙ ДЕРЕВНЕ** (ист.). На восточной окраине деревни. В июле 1944 г. деревня была полностью сожжена немецко-фашистскими захватчиками. После войны восстановлена. В 1968 г. в память о сожжённой деревне установлен обелиск.

## XXI. ЛОГИШИН

Городской посёлок (с 22.12.1959) в Пинском районе (с 1962). В 28 км от Пинска и 203 км от Бреста, на автомобильной дороге Пинск — Ивацевичи.

Впервые упоминается в письменных источниках в 1552 г., входил в Пинский повет Великого княжества Литовского. В 17 в. местечко, центр староства, которым владели Радзивиллы. В 1643—1776 гг. имел магдебургское право и герб.

В 1795 г. после 3-го раздела Речи Посполитой Логишин вошёл в состав Российской империи: местечко Пинского уезда Минской губернии. Во время первой мировой войны был оккупирован войсками кайзеровской Германии. В 1921—39 гг. в составе буржуазной Польши, центр гмины Пинского уезда Полесского воеводства. Здесь действовала подпольная организация КПЗБ. После воссоединения в 1939 г. Западной Белоруссии с БССР Логишин в составе Пинской области, с 15.1.1940 г. до 1962 г. центр района. С 27.6.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в Логишине и районе 1952 человека. В районе действовали подпольные райкомы КП(б)Б (16.7.1943—10.7.1944) и ЛКСМБ (май 1943—

10.7.1944), возглавлявшие борьбу местного населения с оккупантами, дислоцировались партизанские бригады им. В. В. Куйбышева, им. В. М. Молотова, 99-я им. Д. Т. Гуляева, 208-й партизанский полк им. И. В. Сталина. Логишин освобождён 15.7.1944 г. частями 55-й гвардейской стрелковой дивизии (командир — генерал-майор А. П. Турчинский) 89-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта совместно с партизанами 208-го партизанского полка им. И. В. Сталина (командир Е. Н. Беспоясов).

Застройка посёлка впервые упорядочена генеральным планом института «Белгоспроект» в 1958 г. Новый проект развития Логишина создан в 1973 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. Современная планировочная структура характеризуется выраженной прямоугольной системой улиц и развивается в южном направлении. Основные транспортные артерии — улицы Томилова и Ленинская, разделяющие посёлок на 4 жилых района с квартальной системой планировки. На ул. Ленинской сконцентрированы магазины, гостиница, универмаг, кафе, комбинат бытового обслуживания, автостанция, ряд двухэтажных каменных жилых домов. Композиционным центром этой части посёлка является сквер. Ансамбль центра посёлка включает кинотеатр, Дом культуры и 2 памятника архитектуры 19 — начала 20 в. — Петропавловский костёл и Троицкую церковь. В сквере установлены памятник В. И. Ленину и памятник на братской могиле советских воинов и партизан. Формирование нового общественного центра осуществляется в районе улиц Ленинской и Советской.

Основные промышленные предприятия: производственный участок Пинского городского молочного завода, маслозавод,



1448. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.





1449. Памятник В. И. Ленину.

известковый завод, хлебопекарня, колбасный цех. Работает отделение агропромышленного объединения, комбинат бытового обслуживания. В посёлке средняя и музыкальная школы, ясли-сад, Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки, больница.

Зона отдыха — парк и территория вдоль берегов р. Ясельда. *А. Н. Кулагин.*  
1448. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В сквере по ул. Ленинской. Похоронены 56 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

С приближением частей Красной Армии 2 батальона 208-го партизанского полка им. И. В. Сталина в ночь на 9 июля атаковали город с 3 сторон. Начался жестокий бой. Несмотря на количественный перевес сил противника, отдельные группы партизан прорвались в центр посёлка. Утром на помощь фашистам подошло подкрепление из Пинска, и партизаны вынуждены были отступить. Во время боёв погибли 25 партизан. 11.7.1944 г. партизанский полк соединился с частями 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии и 15.7.1944 г. вместе с воинами участвовал в освобождении Логишина.

В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

*М. Н. Козловская.*


1449. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Ленинской, в сквере. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1957 г.

1450. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КОСТЁЛ (архит.). На ул. Томилова. Построен в 1907—09 гг. из кирпича.


К основному прямоугольному в плане объёму по продольной оси примыкают пятигранная апсида с пресбитерием



1450. Петропавловский костёл.



1450. Петропавловский костёл. План.



1450. Петропавловский костёл. Колокольня.

и четырёхъярусная колокольня, со стороны апсиды — несколько подсобных помещений. Все объёмы имеют крутые высокие крыши. Стены расчленены контрфорсами, окна стрельчатые.

Костёл — памятник архитектуры неоготического стиля.


1451. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На ул. Комсомольской, в сквере. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича.

Имеет каноническую четырёхчастную объёмно-пространственную композицию, включающую колокольню, трапезную, основной объём, апсиду. Вертикальной доминантой является возведённая над притвором двухъярусная (восьмерик на четверике) шатровая колокольня с луковичной главкой в завершении. Луковичное пятикуполье венчает и четырёхскатную крышу основного кубовидного объёма. Главный и боковые входы решены мощными порталами и обрамлены трёхлепестковыми арочными нишами. Этот декоративный мотив использован и в обрамлении одинарных и строенных арочных и оконных проёмов. Фасады раскрепованы профилированными карнизами с двухгранными заломами на боковых плоскостях, рустованными обрамлениями окон, тягами, филёнками. Помещения церкви широкими просветами открыты в центральное кубовидное пространство.

Церковь — памятник архитектуры, в котором интерпретированы ретроспективные формы древнерусского зодчества. *А. Н. Кулагин.*



1451. Троицкая церковь. Фрагмент бокового фасада.



1451. Троицкая церковь. План.





1452. Памятник на братской могиле советских воинов.

д. Лопатин, центр сельсовета

**1452. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены воины (21 человек), погибшие в годы Великой Отечественной войны на территории сельсовета. В 1965 г. на могиле установлен обелиск. На мемориальных досках увековечены имена 97 жителей деревень Колбы, Конюхи, Лопатин, Лосичи, Полхово, Хлябы, погибших на фронтах и в партизанах, а также замученных гитлеровцами.

**1453. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БЛОКУ** Александру Александровичу (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1980 г. в честь русского поэта А. А. Блока (1880—1921), который во время военной службы в августе 1916 г. жил в д. Лопатин.

В Доме культуры в 1980 г. открыт музей, в котором экспонируются произведения поэта, переводы его произведений на языки народов СССР и других стран, литература и документы о его жизни и творческом пути, многочисленные фотографии А. Блока и его современников.

**1454. СТОЯНКА** (археол.). В 1 км к югу от деревни, на песчаном холме возле р. Стырь. Длина вдоль берега реки 80 м, высота над поймой 5—8 м. Выявил в 1970 г. и исследовал в 1980 г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки 2—3 очагов, более 200 кремнёвых орудий труда, обломки посуды эпохи неолита и бронзового века.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

д. Лыще, центр сельсовета

**1455. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 40 односельчанах, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлен обелиск.

**1456. ПАМЯТНИК КИРОВУ** Сергею Мироновичу (ист.). В центре деревни, возле клуба. Бюст С. М. Кирова установлен в 1971 г.

д. Любель, Оśnieжский сельсовет

**1457. МЕСТО РАССТРЕЛА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН** (ист.). На восточной окраине деревни. Здесь немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны расстреляли 18 жителей д. Любель. В 1977 г. для увековечения памяти жертв фашизма на месте расстрела установлен обелиск.

д. Любель-Поль, Оśnieжский сельсовет

**1458. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни.

В июне 1943 г. в деревню ворвался фашистский карательный отряд. Оккупанты расстреляли 140 жителей, в т. ч. детей, женщин и стариков, деревню сожгли. После войны деревня восстановлена. В 1963 г. на могиле установлен обелиск.

д. Мерчицы, центр сельсовета

**1459. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Рядом со школой. В память о 48 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1968 г. установлен обелиск.

**1460. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 0,3 км к западу от деревни, на правом берегу р. Ясельда. Размеры 500×280 м. Открыла и обследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Собраны кремнёвые отщепы, груболепная гладкостенная керамика с примесями дровя в тесте, остатки гончарной керамики, обломок тёмно-зелёного стеклянного браслета. Относится к раннему железному веку и эпохе Киевской Руси. Ранее на месте селища была стоянка каменного века.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей.

д. Местковичи, Плешицкий сельсовет

**1461. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1875 г. из дерева.

Церковь четырёхсрубная, крестово-купольная. При входе — двухъярусная колокольня с притвором в первом ярусе. Световой восьмигранный барабан на средокрестии накрыт шлемовидным куполом. Такой же купол над колокольней завершён шпилем. Стены горизонтально обшиты досками и украшены пилястрами, резьбой (кронштейны и сухарики карнизов, подзоры, наличники).

Церковь — памятник архитектуры с чертами классицизма. Т. В. Габрусь.

д. Месятичи, Боричевичский сельсовет


**1462. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ** (архит.). На юго-западной окраине деревни. Построена в 1794 г. из дерева.

Имеет трёхсрубную продольно-осевую композицию. К прямоугольному в плане

центральному объёму с запада примыкает прямоугольный бабинiec, с востока — пятигранный алтарный сруб. Центральный объём первоначально завершался пирамидальным верхом (убран при перестройках 19—20 вв.), в настоящее время выделен шатровой крышей, увенчанной главкой на барабане. Над остальными объёмами покрытие вальмовое. Стены горизонтально обшиты досками, укреплены лопатками, прорезаны прямоугольными оконными проёмами. В интерьере все помещения имеют плоский балочный потолок одного уровня, соединяются меж-



1461. Троицкая церковь.



1461. Троицкая церковь. План.




1461. Троицкая церковь. Фрагмент бокового фасада.





1462. Церковь Параскевы Пятницы и колокольня.



1462. Церковь Параскевы Пятницы. План.

ду собой большими проёмами. Алтарное помещение отделено невысоким иконостасом. В западной части бабинца расположены хоры.

С северной стороны от храма на массивном подрубе стоит двухъярусная срубно-каркасная колокольня, крытая гонтом. Ярусы разделены развитым карнизом. Стены нижнего и низ 2-го яруса снаружи обшиты досками.

Церковь и колокольня — памятник деревянного зодчества Припятского Полесья. Ю. А. Якимович.

#### д. Молотковичи, центр сельсовета

**1463. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В сквере. Похоронены 95 воинов и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Среди них — Шая Иосифович Беркович и Владимир Григорьевич Немытов.

Ш. И. Беркович родился 14.3.1918 г. в г. Борисове в семье рабочего. Член КПСС с 1942 г. Окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта (1938). С 1938 г. инженер Управления Белорусской железной дороги в Гомеле. С 1939 г. секретарь, с сентября 1940 г. 1-й секретарь Пинского горкома ЛКСМБ. С начала Великой Отечественной войны в партизанском отряде В. З. Коржа. С июля 1941 г. секретарь пинских подпольных обкома и горкома ЛКСМБ, одновременно с ноября 1942 г. комиссар партизанского отряда им. С. Лазо. Погиб в бою 30.12.1942 г. Именем

Ш. И. Берковича названа улица в Пинске.

В. Г. Немытов родился в 1898 г. на Орловщине в семье рабочего. Кандидат в члены КПСС. До Великой Отечественной войны работал на Пинской спичечной фабрике им. 17 Сентября. 24.3.1940 г. был избран депутатом Верховного Совета БССР. Когда началась Великая Отечественная война, стал партизаном. С августа 1942 г. командир взвода партизанского отряда им. С. Лазо, уполномоченный ЦК КП(б) по Пинской области. Погиб в бою 30.12.1942 г. В июне 1943 г. одному из партизанских отрядов бригады им. В. М. Молотова присвоено имя В. Г. Немытова. Его именем названа улица в Пинске. На здании производственного объединения «Пинскдрев», куда входит спичечная фабрика, где он работал, установлена мемориальная доска.

В 1957 г. на братской могиле установлен памятник — скульптура солдата. Н. В. Кирейшин.

#### д. Невель, Хоинский сельсовет

**1464. ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ** (ист.). Возле колхозного двора. Здесь похоронены русские и немецкие солдаты, погибшие в годы первой мировой войны. В 1936 г. у входа на кладбище уста-



1463. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

новлена стела с надписью на русском и немецком языках: «Друзья и враги, смертью объединённые».

**1465. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Возле колхозного двора. Похоронены 188 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 12.12.1942 г. В 1949 г. на могиле установлена стела.

**1466. СТОЯНКИ** (археол.).

**1466а. Стоянка-1.** В 1,5 км к западу от деревни, на склоне песчаного холма. Длина около 140 м. Обнаружил в 1966 г. и исследовал в 1969, 1979, 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Среди находок — орудия труда из кремнёвых пластин, рубящие орудия труда типа топоров эпохи мезолита и неолита.

**1466б. Стоянка-2.** В 1 км к юго-востоку от деревни, на южном склоне песчаного холма, над речной протокой. Длина до 120 м. Обнаружил в 1966 г. и исследовал в 1969, 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые ножи, скребки, треугольные наконечники стрел, топоры. Датируется эпохой неолита (3-е тысячелетие до н. э.).

**1466в. Стоянка-3.** В 0,5—1 км к югу от деревни, на речной террасе и северных склонах холмов, за протокой, на уровне 3—6 м над водой. Длина более 200 м. Обнаружил в 1970 г., исследовал в 1973, 1980, 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Среди находок — кремнёвые орудия труда (скребки, скобели, ножи и другие изделия), остатки глиняной посуды. Памятник относится к эпохе неолита, встречаются предметы и более позднего времени.

Материалы раскопок находятся в Институте истории АН БССР. В. Ф. Исаенко.

#### д. Новый Двор, центр сельсовета

**1467. МОГИЛА ГУЗАРЕВИЧА** Николая Андреевича (ист.). На кладбище. Комсомолец Н. А. Гузаревич расстрелян немецко-фашистскими оккупантами в 1941 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1468. МОГИЛА КОХОВЦА** В. Е. На кладбище. Комсомолец В. Е. Коховец расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1469. МОГИЛА МАКСИМЕНКО** Николая Николаевича (ист.). На кладбище.

Участник освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Н. Н. Максименко родился в 1911 г. в Днепропетровске. Член КПСС с 1943 г. В Красной Армии с 1928 г. Окончил школу военных лётчиков (1933). Учился в Институте восточных языков, с 4-го курса добровольцем ушёл на фронт. Был штурманом авиаполка дальнего действия. Погиб 29.6.1944 г. при выполнении боевого задания недалеко от оз. Погостское. Его именем названа улица в д. Новый Двор.

В 1977 г. на могиле установлен обелиск.



**1470. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле здания исполкома сельсовета. В память о 60 жителях деревень колхоза «Коммунар», погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**1471. СТОЯНКИ** (археол.).

**1471а. Стоянка-1.** В 1 км к северо-востоку от деревни, на западном берегу оз. Погостское (ныне на дне водохранилища). Длина 120 м. Обнаружил в 1967 г. и исследовал в 1967 и 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Среди находок — 110 кремнёвых орудий труда (пластинчатые резцы, наконечники стрел, скребки, проколки). Относится к эпохе мезолита (9—5-е тысячелетия до н. э.).

**1471б. Стоянка-2.** В 1 км к востоку от деревни, за приозёрным болотом, на песчаных холмах на западном берегу оз. Погостское. Длина 150 м. Обнаружил в 1967 и исследовал в 1967, 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены 60 орудий труда, черешковый наконечник копья. Относится к эпохе неолита (3-е тысячелетие до н. э.).

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. В. Ф. Исаенко.

д. Озаричи, Валищенский сельсовет

**1472. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Возле клуба. Похоронены 68 жителей деревень Озаричи, Клетная, Соколовка, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1968 г. на могиле установлен обелиск с 2 мемориальными плитами. На первой — имена жертв фашизма, на второй — имена 40 воинов-земляков, погибших в боях за Родину в 1941—45 гг.

д. Ольшанка, Поречский сельсовет

**1473. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 9 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1979 г. установлен обелиск.

д. Оснежицы, центр сельсовета

**1474. БЮСТ РАЛЬКО** Владимира Антоновича (ист., иск.). В центре деревни, в сквере. Установлен в 1981 г. в честь дважды Героя Социалистического Труда, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Оснежицкий» В. А. Ралько.

В. А. Ралько родился 30.7.1922 г. в д. Подоресье Стародорожского района Минской области в крестьянской семье. Член КПСС с 1950 г. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в партизанском движении в Белоруссии. В 1944—50 гг. работал старшим инспектором ЦСУ Пинского района. С 1950 г. председатель колхоза «Оснежицкий» Пинского района. Звания Героя Социалистического Труда удостоен 18.1.1958 г. за достижения в развитии животноводства и увеличения производства и заготовок сельскохозяйственных про-



1474. Бюст В. А. Ралько.

дуктов, второй золотой медалью «Серп и Молот» награждён 23.2.1976 г. за выдающиеся заслуги в развитии колхозного производства и активную общественную деятельность. Член ЦК КПБ с 1976 г. Депутат Верховного Совета СССР в 1966—70 гг. и с 1974 г., Верховного Совета БССР в 1959—63 гг.

Погрудный бронзовый бюст установлен на прямоугольном гранитном постаменте (скульптор И. Миско, архитектор Ю. Казак; высота бюста 1,1 м, постамента 2,9 м). Нижняя часть постамента декорирована рельефным орнаментальным поясом из колосьев. В портрете подчеркнута целеустремлённость, волевой

характер. Срезы плеч, горизонтальные и диагональные изгибы драпировки одежды придают образу внутреннюю динамичность. На груди — изображение 2 медалей «Серп и Молот». На постаменте — информационная надпись. Памятник установлен по центральной оси сквера на гранитном стилобате. Сочетание тёмной бронзы и красного полированного гранита придают памятнику торжественность. Г. М. Ермоленко, А. Г. Щербатов.

**1475. ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ КОЛХОЗА «ОСНЕЖИЦКИЙ»** (архит.). В д. Оснежицы, центре колхоза «Оснежицкий», формируется архитектурный ансамбль посёлка городского типа. Усадьба застраивается с 1970-х гг. по проекту, разработанному в 1968 г. Белгипросельстроем (архитектор В. М. Хандогин). Спроектирована как административный и культурно-бытовой центр 6 близлежащих деревень и посёлка нефтяников, которые обслуживают участок нефтепровода «Дружба».

Основа архитектурно-планировочной организации усадьбы — главная улица, решённая в виде широкого бульвара и связанная с общественным центром. Вдоль неё построены трёхэтажные 18-квартирные жилые дома. Их архитектурный образ создаётся ритмом оконных проёмов, балконов-лоджий, лестничных клеток, красной и жёлтой облицовкой. Участок бульвара разбит на газоны, цветники, бордюры, освещается фонарями, окружён чугунной орнаментально-декоративной решёткой. Здесь установлен бюст дважды Героя Социалистического Труда В. А. Ралько. Сквер связывает площадь с зоной отдыха и водоёмом.

Общественный центр расположен на высоком холме и максимально раскрыт в сторону главного въезда и бульвара. Включает Дом культуры, торговый комплекс, административное здание, жилые дома. За общественным центром создаётся парк ландшафтной планировки со спорт-



1475. Жилая застройка центральной усадьбы колхоза «Оснежицкий».





1476. Пречистенская церковь и колокольня.



1476. Пречистенская церковь. План.

комплексом, построены детский сад-ясли, школа, финская баня. В общий ансамбль усадьбы включена существующая индивидуальная застройка, развитие жилой зоны проектируется на свободной территории с юго-восточной стороны деревни. Производственная зона расположена особенно на северо-западной окраине.

А. Н. Кулагин.

#### д. Остров, Ласицкий сельсовет

**1476. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1720 г. из дерева. Частично перестроена в 1869 г.

Накрыта двускатной крышей, которая на главном фасаде образует усечённый фронтон с четвериковой башней, завершённой барабаном с главкой. Вальмовый скат над алтарём увенчан маленьким четвериковым барабаном с высоким шлемом.

Перед церковью — трёхъярусная колокольня, накрытая шатровой крышей.

Церковь — памятник народного зодчества.

Ю. А. Якимович.

#### 1477. СЕЛИЩА (археол.).

**1477а. Селище-1.** На левом берегу р. Стырь, в урочище Оселица. Площадь 240 м<sup>2</sup>. Исследовала в 1963 г. К. В. Каспарова. Культурный слой 0,9 м. Выявлены ямы различного назначения, обломки лепной гладкостенной и лощёной посуды. Относится к эпохе зарубинецкой культуры (2-е тысячелетие до н. э. — 2-е тысячелетие н. э.).

Материалы раскопок хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

**1477б. Селище-2.** В 1 км к западу от деревни, на левом берегу старицы р. Стырь, в урочище Марфинец, на невысоком песчаном всхолмлении, окружённом с 3 сторон поймой, с четвёртой — старым руслом реки. Площадь 296 м<sup>2</sup>.

Исследовал в 1987 г. А. А. Егорейченко. Культурный слой 0,1—0,35 м. Выявлены остатки 3 жилищ срубной конструкции размером 3,1×2,5 м, 3×2,9 м, 3,7×3,1 м. В каждом жилище, близком в плане к прямоугольному, размещался очаг, выложенный из кусков железного шлака. В постройках обнаружены развалы 2 лепных горшков, обломок пряслица, железный нож, 2 биконических пряслица и обломки лепных горшков, крупные фрагменты других сосудов, наконечник железного дротика, фрагмент биконического пряслица, 2 стеклянные бусины. Жилище датируется 2—4 вв. Среди находок селища — обломки лепных и поздних гончарных сосудов, глиняные пряслица, кремнёвые скребки, бронзовые обломок фибулы 4 в., подвески, кольца, пронизи, пряжка, стеклянные бусины, различные железные изделия. Селище относится к милоградской (7—3 вв. до н. э.) и зарубинецкой (2 в. до н. э. — 1 в. н. э.) культурам. Отдельные находки свидетельствуют, что позднее тут было поселение эпохи бронзы.

Материалы исследований селища хранятся в Институте истории АН БССР.

А. А. Егорейченко.

#### 1478. СТОЯНКИ (археол.).

**1478а. Стоянка-1.** В 0,5 км к юго-западу от деревни, возле моста, на правом берегу р. Стырь. Занимает останец первой надпойменной террасы. Длина 60 м. Обнаружил и исследовал в 1965 г. В. Ф. Исаенко, обследовали в 1987 г. А. А. Егорейченко и О. В. Иов. Среди находок — грубообработанные топоры, треугольные наконечники стрел, обломки глиняных сосудов. Относится к неолиту. Датируется 3-м тысячелетием до н. э.

**1478б. Стоянка-2.** В 1 км к северо-востоку от деревни, на левом берегу р. Стырь, на песчаном холме. Длина



1477. Лепной сосуд из раскопок селища.

150 м. Обнаружил и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко, обследовали в 1987 г. А. А. Егорейченко и О. В. Иов. Найдены 300 обработанных кремней, обломки лепной посуды. Относится к неолиту. Датируется 5—3-м тысячелетиями до н. э.

**1478в. Стоянка-3.** В 1 км к юго-востоку от деревни, на песчаных холмах высотой 1—3 м над поймой левого берега р. Стырь. Длина 80 м. Обнаружил и исследовал в 1964 г. В. Ф. Исаенко. Среди находок — остатки двух жилищ, грубообработанные пиковидные топоры, пластинчатые наконечники стрел, скребки, макролитические изделия, обломки горшков неманской культуры. Датируется 5—4-м тысячелетиями до н. э.

**1478г. Стоянка-4.** В 0,5 км к востоку от деревни, вдоль дороги на д. Ласицк. Длина 200 м. Обнаружил и исследовал в 1973 г. В. Ф. Исаенко, обследовали в 1987 г. А. А. Егорейченко и О. В. Иов. Найдены кремнёвые орудия труда и обломки лепных горшков с бугристой поверхностью. Датируется 3—2-м тысячелетиями до н. э. и ранним железным веком.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976. В. Ф. Исаенко.

#### д. Островичи, Парохонский сельсовет

**1479. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 4 воина Красной Армии, погибшие 12.7.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

#### 1480. СЕЛИЩА (археол.).

**1480а. Селище-1.** В 0,3 км к юго-западу от деревни, на округлой песчаной возвышенности, примыкающей к левому берегу р. Ясельды. Выявили в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Высота над уровнем реки 1,5—2 м. Размеры 250×250 м. Найдены лепная керамика железного века и обломки позднесредневековой гончарной посуды.

**1480б. Селище-2.** В 1 км к западу от деревни, на песчаной возвышенности надпойменной террасы левого берега р. Ясельды, слева от дороги на д. Сушицк. Выявила и обследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Площадь около 3 га. Культурный слой 0,2—0,3 м. Собраны обломки лепной посуды с примесью дресвы в тесте и насечками на краю венчика, чернолощёная керамика, расщеплённый кремнь со следами обработки. Датируется 2 в. до н. э. — 2 в. н. э., относится к зарубинецкой культуре раннего железного века. Раскопки не проводились.


Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

#### д. Охово, центр сельсовета

**1481. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена





1481. Крестовоздвиженская церковь. План.

в 1758 г. из дерева, перестроена в 1864 г.

Состоит из пятигранного алтарного, прямоугольного центрального срубов и небольшого тамбура-притвора, объединённого с центральным срубом в один объём. К алтарному срубам пристроены 2 ризницы. Здание снаружи обшито досками и накрыто общей гонтовой вальмовой крышей с залобком на главном фасаде. Над притвором возвышается башня-колокольня, завершённая барочной главкой. Стены обшиты досками с нащельниками, укреплены лопатками, завершены карнизами, окна оформлены наличниками. Главное и алтарное помещения имеют единую высоту плоского потолка и непосредственно соединены между собой. Такой же высоты и помещения ризниц. В интерьере — резной алтарь 18 в.

Церковь — памятник архитектуры с элементами барокко. Ю. А. Якимович.

**1482. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере, возле клуба. В память о 134 односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлен обелиск.

д. Паре, Ласицкий сельсовет

**1483. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Рядом со школой. В память о 44 односельчанах, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлен обелиск.

**1484. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 1 км к юго-востоку от деревни, на дюне, примыкающей к пойме р. Простырь. Выявил в 1987 г. А. А. Егорейченко. Найдены обломки лепной посуды с растительными и минеральными примесями. Относится к раннему железному веку.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

А. А. Егорейченко.

д. Парохонск, центр сельсовета

**1485. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЗАНАМ** (ист.). На здании железнодорожной станции. 7 июля 1944 г. 208-й партизанский полк им. И. В. Сталина штурмом овладел ст. Парохонск и удерживал её до прихода частей Советской Армии 12 июля. В 1968 г. для увековечения памяти партизан установлена мемориальная доска.

**1486. МЕСТО ЖИЗНИ БЛОКА** Александра Александровича (ист.). Здесь в августе 1916 г. и январе 1917 г. жил русский поэт А. Блок. В июле 1916 г. он был призван в армию и направлен в штаб 13-й инженерно-строительной дружины Всероссийского земского союза, размещавшейся в районе Пинска. 1.8.1916 г. штаб переехал в д. Парохонск. Дружина, в которой служил А. Блок, проводила дорожные и фортификационные работы. Во время поездок в отряды, размещённые за несколько десятков километров от штаба, поэт знакомился с жизнью и бытом белорусских крестьян. В период пребывания в деревне А. Блок переписывался с Л. Андреевым и другими русскими писателями, 16.1.1917 г. в Парохонске встречался с А. Н. Толстым. 19.3.1917 г. А. Блок уехал из Белоруссии. Сохранились письма поэта из Парохонска к матери.

В. В. Бенько.

**1487. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1888 г. из дерева.

Церковь трёхсрубная. Основной квадратный в плане сруб накрыт четырёхскатным пологим шатром со световым барабаном, завершённым массивным гранёным куполом в центре. К основному срубам по оси восток — запад примыкают более низкие прямоугольные в плане срубы алтаря и сильно вытянутого притвора. При входе над притвором возвышается восьмерик колокольни со стройными изящными пропорциями, увенчанный шпилем. Вход оформлен двухколонным крыльцом-портиком. Стены имеют горизонтальную шалёвку с вертикальной панелью, украшены резным накладным декором в виде стилизованных ордерных элементов. В интерьере доми-



1488. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

нирует основное двухсветное помещение, в которое раскрываются более низкие помещения с плоскими подшивными потолками.

Церковь — памятник деревянного зодчества. Т. В. Габрусь.

д. Пинковичи, Осиенежский сельсовет

**1488. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 197 воинов 55-й гвардейской стрелковой дивизии 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта и партизаны, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в июле 1944 г. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

**1489. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЯКУБУ КОЛАСУ** (ист.). На здании Литературно-этнографического музея Я. Коласа. Установлена в 1962 г.

В д. Пинковичи с августа 1904 г. до января 1906 г. в народном училище работал учителем Я. Колас (Константин Михайлович Мицкевич). Он распространял революционную литературу среди населения, помог крестьянам выработать требования к местному помещику Скирмунту о свободной ловле рыбы в озёрах, отказе от незаконного захвата крестьянских угодий и уступке сервитутного участка земли. Прибывшие в деревню вооружённые казаки разогнали крестьян, выступивших против помещика, а Я. Колас был переведён в Верхненское народное училище (Смолевичский район). Впечатления этого периода легли в основу описания жизни крестьян в повести Я. Коласа «В глуши Полесья» (1926—27).

В 1962 г. в д. Пинковичи открыт Литературно-этнографический музей Я. Коласа. Имя Я. Коласа присвоено средней школе.



1482. Памятник землякам.



**1490. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1830 г. из дерева.

Трёхсрубная церковь состоит из прямоугольного притвора, восьмерикового центрального и пятистенного алтарного срубов. Центральный сруб, вытянутый по поперечной оси, создаёт компактную центрическую композицию. Он завершён шатровой крышей, с которой соединяются вальмовая крыша алтарного помещения и двускатная — притвора. Над притвором возвышается завершённая шатровой крышей четвериковая звонница. Стены снаружи горизонтально обшиты досками. Высоко расположенные прямоугольные окна украшены наличниками. Все 3 помещения соединяются между собой большими проёмами и перекрыты пирамидальными усечёнными вверху сводами. В притворе расположены хоры.

Церковь — памятник деревянного зодчества с элементами стиля барокко.

Ю. А. Якимович.


д. Плоский, Бобриковский сельсовет

**1491. МЕСТО ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ** (ист.). В 2,5 км к северо-востоку от деревни, в лесу. 18 мая 1944 г. в бою с немецко-фашистскими оккупантами погиб экипаж советских лётчиков: А. А. Алиев, М. Я. Дорфман, В. А. Францев. В 1976 г. на месте гибели установлена мемориальная плита.

**1492. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 64 зем-



1490. Покровская церковь. Боковой фасад.



1490. Покровская церковь. План.



1493. Памятник комсомольцам-подпольщикам.

ляках, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и 15 мирных жителей — жертвах фашизма — в 1970 г. установлен обелиск.

д. Площево, Каллауровичский сельсовет

**1493. ПАМЯТНИК КОМСОМОЛЬЦАМ-ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). На западной окраине деревни. Для увековечения памяти комсомольцев-подпольщиков деревни, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлена стела.

д. Погост-Загородек, центр Загородского сельсовета

**1494. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На ул. Ленина, на северо-западной окраине деревни. Похоронены 16 воинов и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптурная композиция (солдат и девочка).

**1495. МЕСТО ЖИЗНИ БЛОКА** Александра Александровича (ист.). Здесь в июле 1916 г. во время прохождения военной службы жил русский поэт А. А. Блок.

**1496. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, в сквере. В память о 62 воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 34 жителей деревни — жертвах фашизма — в 1968 г. установлен обелиск.

**1497. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, в сквере. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1958 г.

**1498. СТОЯНКИ** (археол.).

**1498а. Стоянка-1.** В 2 км к западу от деревни, на восточном берегу оз. Погостское. Длина 80 м. Обнаружил в 1967 г. В. Ф. Исаенко. В 1978 г. засыпана дамбой.

**1498б. Стоянка-2.** В 1 км к северо-востоку от деревни, на первой надпойменной террасе правого берега р. Бобрик. Длина 300 м. Обнаружил в 1967 и исследовал в 1967, 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые орудия труда, обломки лепной посуды. Относится к неманской культуре неолита (5—3-е тысячелетие).



1494. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.



1496. Памятник землякам.





1497. Памятник В. И. Ленину.

летия до н. э.) и эпохе раннего железного века.

1498в. Стоянка-3. В 2 км к северо-востоку от деревни, за кладбищем, среди сосняка. Длина 200 м, поверхность повреждена эрозией. Обнаружил в 1966 г. и исследовал в 1987 г. В. Ф. Исаенко. Большая часть кремнёвых орудий труда, найденных на стоянке, относится к эпохе мезолита.

1498г. Стоянка-4. В 1 км от деревни, на южном берегу оз. Погостское. Длина 300 м. Исследовал в 1967—70 гг. В. Ф. Исаенко. Культурный слой 0,2 м. Обнаружены остатки жилища, более 110 орудий труда, 800 обработанных кремней, обломки горшков, шлифованные каменные топоры. Относится к неманской культуре.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. В. Ф. Исаенко.

1499. ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни, на перекрёстке улиц. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича.

К основному восьмигранному объёму, накрытому куполом с главкой, примыкают



1498. Стоянки. Кремнёвые орудия труда.

пятистенная апсида, прямоугольная в плане трапезная и двухъярусная колокольня (восьмерик на четверике) с куполом. Окна в основном имеют полуциркулярные импосты. Стены завершены карнизом с сухариками.

Церковь — памятник архитектуры с чертами позднего классицизма.

Т. В. Габрусь.

д. Понятичи, Берёзовичский сельсовет  
1500. МЕСТО УНИЧТОЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН (ист.). На южной окраине деревни, в 700 м от железной дороги. Здесь фашистские каратели в годы Великой Отечественной войны расстреляли 13 жителей д. Беркозы. В 1967 г. в память о жертвах фашизма на месте расстрела установлен обелиск.


д. Поречье, Поречский сельсовет  
1501. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В сквере, возле школьной мастерской. Похоронены 4 воина и партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1956 г. на могиле установлен обелиск.

1502. ПАРК «ПОРЕЧЬЕ» (архит.). На правом берегу р. Ясельда.


Занимает площадь около 60 га. Заложен при усадьбе Скирмунтов, включавшей суконную фабрику (1837), сахарный завод (1860), спиртзавод (1905), крах-



1499. Церковь.



1499. Церковь. План.



1502. Парк. Схема планировки: 1 — крахмальный завод; 2 — хозяйственные постройки.



1502. Уголок парка.

мальный завод и другие хозяйственные постройки. Во 2-й половине 19 в. одно из старых фабричных зданий было перестроено под дворец. На островке, образованном Ясельдой и её притоком Ясенем, был посажен плодовый сад. Парк имеет регулярную планировку. Его территория разделена дорогой Мотоль — Логишин на северную и южную части. Выразительная геометрическая сеть взаимно перпендикулярных аллей гармонично сочетается с ландшафтом заречной части. Перед зданием крахмального завода был расположен газонный партер, ограниченный с 2 сторон рядами высоких лиственниц.

В парке около 30 видов деревьев, а также ряд экзотических растений, которые в значительной мере определяют его облик. Среди них — пихты (белая, сибирская, одноцветная), ели (канадская, Энгельмана), дугласии (тисолистная и голубая), лиственница европейская и др. Возле пруда, на северной окраине парка, растёт единственный в республике экземпляр золотистой ели. Ценными породами



являются уникальный экземпляр кипариса болотного и 5 тюльпанных деревьев. Из лиственных пород встречаются дуб красный, клён, каштан, бук, ореховые деревья Зибальда, плодоносные экземпляры дуба шарлахового. В южной части парка находится дубрава, где растут преимущественно красный дуб и белая акация. Значительный участок парка занят плодовым садом.

Парк «Поречье» — образец регулярно парка с ценным дендрологическим составом.

И. О. Ситникова.

**1503. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1912 г. из дерева.


Основной четвериковый сруб имеет трёхъярусную композицию и завершён главкой. С 4 сторон к нему примыкают низкие алтари и пятигранная апсида, придающие строению крестовидный план. При входе — трёхъярусная шатровая колокольня. В украшении фасадов использована декоративная резьба (карнизы, наличники, угловые накладки).

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Т. В. Габрусь.



1503. Церковь Рождества Богородицы.



1503. Церковь Рождества Богородицы. План.

д. Посеничи, Оснежицкий сельсовет

**1504. МЕСТО ПЕРВОГО БОЯ ПИНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА** (ист.). На дороге Пинск — Логишин, возле деревни.

Пинский партизанский отряд был создан 26.6.1941 г. во главе с В. З. Коржом. 28.6.1941 г. партизаны отряда провели первый бой с немецко-фашистскими оккупантами. Партизаны подбили гитлеровский танк, захватили несколько пленных и трофеи.

В 1986 г. на северной окраине деревни, с левой стороны шоссе Пинск — Логишин установлен памятник (архитекторы А. А. Восколей и А. Г. Габелков). Выполнен из бетона в виде стрелы, одна сторона которой разорвана взрывом. Через кольцо взрыва просматривается силуэт деревни как символ неугасающей жизни. На второй грани — памятная надпись.

Лит.: Самуйлик М. Гэта было пад Пінскам // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1986. № 4.

А. И. Дулебо.

д. Рудка, Мерчицкий сельсовет

**1505. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 0,2 км от деревни, на правом берегу р. Ясельда. Размеры 600 × 350 м. Частично разрушено. Открыла и обследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Собраны кремнёвый инвентарь (отщепы, пластины, ножи, скребки, резцы и др.), несколько фрагментов груболепных сосудов с примесью дресвы в тесте и много гончарной керамики с линейным и волнистым орнаментом. Относится к раннему железному веку и средневековью. Ранее на месте селища была стоянка каменного века.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

д. Сошно, центр сельсовета

**1506. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле клуба. Для увековечения памяти 60 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1985 г. установлен обелиск.

**1507. ПОСЕЛЕНИЯ** (археол.).

**1507а. Поселение-1.** В 0,3 км к северо-западу от деревни, на первой надпойменной террасе р. Вислица (приток р. Бобрик). Площадь около 5 га. Выявили и обследовали в 1980 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. В 1987 г. В. С. Вергей провела раскопки на площади 170 м<sup>2</sup>. Культурный слой (0,4—0,7 м) стратиграфически не расчленён. Обнаружен лепной сосуд, характерный для славянских памятников 6—7 вв. типа Корчак. Находки эпохи мезолита (9—7-е тысячелетия до н. э.) представлены заготовками и изделиями из кремня (отщепы, пластины, нуклеусы, наконечники стрел, скребки, резцы, ретушеры). Выявлены обломки толстостенных сосудов тьюльпановидной формы, принадлежащие восточ-

но-тишинецким племенам эпохи средней бронзы, украшенные под слабоизогнутым венчиком несколькими круговыми прорезанными линиями. Милоградский период (7—3 вв. до н. э.) представлен 30 маловыразительными фрагментами керамики. Больше всего на поселении найдено фрагментов горшков и мисок 16—18 вв.

**1507б. Поселение-2.** В 0,4 км к северу от первого поселения, на невысокой надпойменной террасе р. Вислица (приток р. Бобрик). Площадь около 1 га. Выявила и обследовала в 1987 г. В. С. Вергей. Проведены раскопки на площади 158 м<sup>2</sup>. Культурный слой 0,1—0,5 м. Обнаружены столбовые и хозяйственные ямы, следы постройки прямоугольной формы размером 2,6 × 3 м и подковообразным очагом в южном углу. В 5 км к юго-востоку от этой постройки выявлена слегка углублённая в материк постройка столбовой конструкции с ямой в северо-западном углу. Относится к эпохе милоградской культуры.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей.

д. Ставок, центр сельсовета

**1508. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни, у дороги Пинск — Логишин. Построена в 1855 г. из дерева.

Церковь трёхсрубная. К основному квадратному в плане объёму примыкают более низкие пятигранный алтарный сруб и вытянутый прямоугольный в плане притвор. Все объёмы имеют самостоятельные композиционные завершения. Основной сруб покрыт пологим четырёхскатным шатром с восьмигранным световым барабаном и куполом в центре. Над притвором при главном входе возвышается двухъярусная колокольня (четверик на четверике), завершённая шатром-копалом с гранёной главкой. Стены горизонтально ошалеваны. Углы оформлены узкими лопатками, прямоугольные окна — наличниками. Три входа подчеркнуты одинаковыми крылечками в виде двухколонных портиков с двускатными крышами. В интерьере 4 круглые колонки поддерживают впаушенное перекрытие основного двухсветного объёма. В остальных помещениях — плоский подшивной потолок.

Церковь — памятник деревянного зодчества.

Т. В. Габрусь.

**1509. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, возле клуба. Для увековечения памяти земляков (51 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1985 г. установлен обелиск.

д. Стытычево, Плещицкий сельсовет

**1510. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле здания правления колхоза им. Г. И. Котовского. Для увековечения памяти 74 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1978 г. установлен





1510. Памятник землякам.

памятник с барельефным изображением лица советского воина, ордена Отечественной войны и именами погибших земляков.

**1511. ПАМЯТНИК КОТОВСКОМУ** Григорию Ивановичу (ист.). Возле здания правления колхоза им. Г. И. Котовского. Стела с бюстом Г. И. Котовского установлена в 1981 г.

**д. Сушицк, Городищенский сельсовет**  
**1512. СТОЯНКИ** (археол.).

**1512 а. Стоянка-1.** В 1 км к западу и северо-западу от деревни, по обеим сторонам дороги на деревни Клин и Городище, проложенной вдоль надпойменной террасы р. Ясельда между песчаными холмами. Длина до 300 м. Обнаружил в 1962 г., исследовал в 1966 г. В. Ф. Исаенко. Собраны кремнёвые орудия труда эпохи неолита, обломки глиняной посуды. Часть находок относится к раннему железному веку.

**1512 б. Стоянка-2.** В 0,5 км к востоку от деревни, на песчаных холмах, вдоль надпойменной террасы р. Ясельда. Длина около 200 м. Обнаружил в 1962 г. В. Ф. Исаенко, исследовала в 1980 г. В. С. Вергей. Найдены скребки, пластины, разнообразных наконечники стрел, обломки горшков эпохи неолита, бронзового и железного веков.

**1512 в. Стоянка-3.** В 1,2 км к востоку от деревни, вдоль дороги, проходящей по краю надпойменной террасы р. Ясельда. Длина до 400 м. Культурный слой сохранился частично. Обнаружил в 1962 г. и обследовал в 1962 и 1987 гг. В. Ф. Исаенко. Найдены кремнёвые наконечники стрел, проколки и рубящие орудия труда, обломки ранне-неолитической посуды, керамика позднего неолита, раннего бронзового и железного веков.

Материалы исследований хранятся в Институте истории АН БССР.

В. Ф. Исаенко.

**д. Твердовка, Мерчицкий сельсовет**

**1513. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Напротив школы. В память о 15 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1979 г. установлен обелиск.

**д. Терebenь, Лемешевичский сельсовет**  
**1514. СТОЯНКА И ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.).

**1514а. Стоянка-1.** В 2 км к востоку от деревни, рядом с пристанью. Длина около 200 м. Обнаружили в 1957 г. Ю. В. Кухаренко и Б. В. Миролюбов, исследовали в 1963 г. В. Ф. Исаенко, в 1980 г. В. С. Вергей. Найдены кремнёвые орудия труда, каменные топоры, остатки 2 землянок, 4 захоронения раннего железного века. Большинство находок относится к позднему неолиту и бронзовому веку.

**1514б. Поселение.** В 0,7 км к северо-востоку от деревни, на левом берегу р. Припять. Высота 4—5 м над уровнем реки. Выявил в 1975 г. В. Ф. Исаенко, обследовала в 1980—81 гг. В. С. Вергей. Культурный слой достигает 0,6 м. Археологические находки встречаются на площадке размером 300×150 м. В материальной культуре поселения типологически выделяется мезолитический комплекс (наконечники стрел постсвидерского типа, пластины, скребки на пластинах, вкладыши). Эпоха позднего неолита и средней бронзы широко представлена изделиями из кремня (ножи, скребки, стрелы, резцы, топоры) и обломками орнаментированной лепной глиняной посуды. В керамическом комплексе эпохи железа выделяются фрагменты лепных сосудов милоградских и зарубинецких форм. К этому же периоду относятся находки глиняных пряслиц, отходов чёрной и

цветной металлургии, целых и фрагментированных посоховидных бронзовых булавок, пронизей, железной пряжки, зелёной пастовой бусины и др. Выявлена также и раннегончарная керамика эпохи Киевской Руси.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР и Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

Лит.: Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976; Кухаренко Ю. В. Первобытные памятники Полесья. М., 1962.

В. С. Вергей, В. Ф. Исаенко.

**д. Тобулки, центр Поречского сельсовета**

**1515. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Возле клуба. В память об односельчанах (21 человек), погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**д. Хворосно, Валищенский сельсовет**

**1516. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Возле клуба. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1950 г.

**д. Чемерин, Поречский сельсовет**

**1517. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 18 земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1976 г. установлен обелиск.

**д. Чухово, Новодворский сельсовет**

**1518. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). На кладбище. Похоронены 6 красноармейцев, погибших в марте 1919 г. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

**1519. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. В память о 47 земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1968 г. установлен обелиск.

**1520. СТОЯНКА** (археол.). В 2 км к юго-востоку от деревни, на северо-западном берегу оз. Погостское (ныне на дне водохранилища). Занимает холм высотой 3—5 м. Длина 120 м. Обнаружил и исследовал в 1966 г. В. Ф. Исаенко. Культурный слой до 0,3 м. Среди находок — 700 обработанных кремней, 150 орудий труда и обломки около десятка лепных горшков. Датируется 4—3. тысячелетиями до н. э.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.



и фрагмен-  
онзовых бу-  
яжки, зеле-  
. Выявлена  
мика эпохи

тс в Инсти-  
русском го-  
истического  
(нск).

Припятско-  
енко Ю. В.  
ья. М., 1962.  
Ф. Исаенко.

сельсовета  
САМ (ист.).  
односельча-  
в борьбе с  
итчиками в  
й войны, в

сельсовет  
Владимиру  
Скульптура  
1950 г.

совет  
САМ (ист.).  
о 18 зем-  
ликой Оте-  
установлен

совет  
КРАСНО-  
бище. Похо-  
огибших в  
огиле уста-

САМ (ист.).  
о 47 зем-  
с немецко-  
годы Вели-  
1968 г. ус-

2 км к юго-  
ро-западном  
на дне водо-  
м высотой  
ужил и ис-  
енко. Куль-  
находок —  
150 орудий  
тка лепных  
тысячеле-

тс в Инсти-



## ПРУЖАНСКИЙ РАЙОН





## XXII. ПРУЖАНЫ

Город, центр района. Расположен на р. Мухавец, в 89 км к северо-востоку от Бреста, в 13 км от железнодорожной ст. Оранчицы (на линии Барановичи — Брест). Узел автомобильных дорог на Брест, Высокое, Шерешёво, Берёзу, Слоним, Кобрин.

Первое упоминание о Пружанской волости относится к 1433 г. По мнению писателя и историка Ю. И. Крашевского и других, название возникло в связи с поселением здесь пруссов, спасавшихся от крестоносцев (Прусы, Прусяны, Прушаны). Пружаны известны с 1487 г. под названием Добучин. До 1519 г. в Кобринском княжестве. После смерти кобринского князя Ивана Семёновича Пружаны перешли во владение его жены Федоры, в 1519 г. по привилею великого князя литовского Сигизмунда I Старого — к маршалку В. Костевичу, входили в Кобринское староство. С 1520 г. в Кобринском повете Подляшского воеводства, с 1566 г. в Брестском повете и воеводстве. В 16 в. принадлежали королеве Речи Посполитой Боне и её дочери Анне, которая дала городу герб: на серебряном поле щита извилистая голубая змея с короной на голове заглатывает маленького ребёнка. В 1589 г. город, который в то время был довольно крупным торговым центром, получил магдебургское право, за ним закреплено название Пружаны. Здесь проводились 4 ярмарки в год. Согласно инвентарю 1563 г., в Пружанах было 1250 жителей, 7 улиц, 278 хозяйств. В 16 в. существовал Пружанский «королевский двор» (деревянный дворец, 2 флигеля, конюшня, сарай, истопка, пекарня, 4 амбара, водяная мельница, сад). Во время войн середины 17 — 1-й половины 18 в. город сильно разрушен, число зданий уменьшилось в 5 раз. В 1776 г. лишён магдебургского права. К концу 18 в. восстановлен, в 1791 г. — 2094 жителя. С 1795 г. Пружаны в составе России: город, центр повета Слонимской, с 1797 г. Литовской, с 1801 г. Гродненской губернии. В 1845 г. получили новый герб: на светло-коричневом фоне изображена ель с висящей на ветвях охотничьей трубой. В 1866 г. в центре Пружан построен собор Александра



XXII. Улица Ленина. Фрагмент застройки 19 — начала 20 в.



XXII. Площадь на улице Коммунистической.

Невского, в 1878 г. — Спасо-Преображенская церковь. В 1857 г. в городе 5665 жителей (из них 22 купца, более 200 мастеровых-горшечников, 40 портных, около 40 сапожников, 10 кузнецов, 20 плотников, 10 извозчиков), действовали кожевенный, пивоваренный, сахарный, маслостойный, табачный, мукомольный, винокурный заводы (2—15 рабочих). Во время восстания 1863—64 гг. на Пружанщине действовали отряды Р. Рогинского, С. Сонгина и Б. Рыльского. 13.2.1863 г. они заняли город.

Отмена крепостного права способствовала экономическому развитию города.

По переписи 1897 г. в Пружанах 7633 жителя (43,4 % грамотных), 14 мелких предприятий, уездное и двухклассное приходское училища, 6 больниц. В 19—1-й половине 20 в. Пружаны известны как центр гончарного ремесла. Во время революции 1905—07 гг. в Пружанах проходили забастовки рабочих табачной фабрики и винокурного завода. С августа 1915 г. город оккупирован немцами, с 30.1.1919 г. до июля 1920 г. — польскими войсками. С 27.7 до 19.9.1920 г. в городе была Советская власть, действовал уездный военно-революционный комитет. По Рижскому мирному дого-



XXII. Аллея Героев.



вору в 1921—39 гг. Пружаны входили в состав буржуазной Польши: поветовый город Полесского воеводства. Борьбу трудящихся за национальное освобождение возглавляли организации КПЗБ, КСМЗБ, Белорусской крестьянско-рабочей громады.

С сентября 1939 г. Пружаны в составе БССР, с 15.1.1940 г. центр района Брестской области. 23.6.1941 г. город оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. С 1942 г. действовал подпольный антифашистский комитет, с 23.11.1943 г. до 11.7.1944 г. — подпольный райком КП(б)Б, с 1.9.1943 г. до 11.7.1944 г. — подпольный райком ЛКСМБ. Оккупанты уничтожили в лагере смерти в городе более 4 тысяч человек, жилой фонд был разрушен на 70 %. 17.7.1944 г. Пружаны освобождены частями 28-й армии 1-го Белорусского фронта.

В 1959 г. в областных проектных мастерских г. Барановичи разработана схема планировки Пружан, упорядочившая нерегулярную сетку улиц. В 1974 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства был разработан генеральный план города.

В городе 3 планировочных района: южный, западный и восточный. Планировочная структура определяется центральной осевой магистралью (улицы Советская, Кобринская, Октябрьская), перпендикулярными к ней улицами Ленина, Коммунистической, Красноармейской и криволинейным очертанием поймы р. Мухавец. Историческим центром города является Советская пл., где сохранились

памятники архитектуры 19 в. — торговые ряды и собор Александра Невского. Новый административно-общественный центр Пружан сложился на улице Коммунистической и Советской. В застройке выделяются Дом Советов, гостиница, жилой дом с магазинами. Центральная часть города и центры восточного и северного районов застроены многоэтажными жилыми домами. Возникли новые микрорайоны в северной части города и по ул. Октябрьской. Сформировалась южная промышленная зона.

Основные промышленные предприятия: плодоконсервный комбинат, масло-сырзавод, консервный завод, льнозавод, комбинаты строительных материалов, коммунальных предприятий, кооперативной промышленности. Работают районное объединение «Сельхозхимия», районный комбинат бытового обслуживания, швейно-трикотажная фабрика, 4 строительные организации и 4 автоколонны.

В Пружанах действуют совхоз-техникум, 4 средние, музыкальная и детско-юношеская спортивные школы, 7 дошкольных учреждений, 2 Дома культуры, 2 кинотеатра, 2 библиотеки, больница, Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция, зональная агрохимлаборатория. Издаётся газета «Зара камунізму».

Памятники: В. И. Ленину, В. З. Хоружей, лётчику С. М. Гудимову, советским лётчикам, на братской могиле красноармейцев, на братской могиле советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. На ул. Советской расположены аллея Бесмертия и аллея «Их именами названы улицы города».

Городская зона отдыха находится в восточной части Пружан около искусственного водоёма и связана р. Мухавец с парком в северной части города, где сохранился памятник архитектуры — городская усадьба 19 в.

Лит.: Богданович А. В., Сидоров П. А. Города Белоруссии: Краткий экон. очерк. Мн., 1967; Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Рогозин Н. Е. Города и сёла Белорусской ССР: Ист.-геогр. очерки. Мн., 1959; Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864 гг. М., 1965; Клімец М. П. Гісторыя Пружаншчыны ў помніках // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1972. № 3; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Wysocki S. Rozwoj granic i terytorjum powiatu Kobryńskiego do połowy XVI wieku. Wilno, 1930; M. F., U. R. Płużana i jej okolice // Ziemia, 1911. T. 2. № 47.

В. В. Алисейчик, С. Ф. Терёхин.

**1521. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). Ул. Кофанова, на кладбище. Похоронены 26 красноармейцев, погибших в борьбе за Советскую власть в 1920 г. На могиле установлены 3 плиты.

**1522. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА** (ист.). Ул. Кофанова, на кладбище. Похоронены 250 воинов и 1 партизан, погибшие в



1523. Городская усадьба. Схема планировки: 1 — усадебный дом; 2, 3 — флигеля.

годы Великой Отечественной войны. Среди похороненных — воины 50-й и 96-й гвардейских стрелковых дивизий и других частей 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. при освобождении Пружан и района, а также лётчики 33-го истребительного авиаполка, воины 30-й танковой и 205-й моторизованной дивизий, погибшие в июне 1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1954 г. на могиле установлен обелиск с барельефом воина; в 1987 г. установлен новый обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. А. И. Дулебо.

**1523. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА** (архит.). На северной окраине города, в парке. Построена в середине 19 в. по проекту архитектора Ланци. В настоящее время здесь размещается медицинское учреждение.

Ансамбль усадьбы включает каменный дом, к которому со стороны города ведёт широкая аллея, 2 каменных флигеля и парк пейзажного типа. Усадебный дом состоит из 2 групп разновеликих объёмов, объединённых одноэтажным корпусом. В западной части к компактному двухэтажному объёму с эркером с востока примыкает квадратная в плане башня, с запада — одноэтажная пристройка с полукруглой верандой, с севера — трёхэтажный объём. Восточную часть усадебного дома образует двухэтажный, Г-образный в плане корпус, торец которого выступает на южном фасаде неглубоким ризалитом, завершённым шпильком. Все объёмы покрыты покатыми крышами. Дворовый фасад обращён в сторону парка большой террасой на 2 колоннах. Оконные проёмы имеют полуциркульные арочные завершения. Планировка анфиладная. Помещения первого этажа имеют плоский потолок с падурами



1522. Памятник на братской могиле советских воинов и партизана.





1523. Усадебный дом.

с падуками и оформлены профилированными лепными карнизами. Камин и двери декорированы тонко прорисованными деталями. Этажи связаны между собой узкими деревянными лестницами.

Усадьба — памятник усадебно-парковой архитектуры неоренессанса.



1523. Усадебный дом. Фрагмент отделки дверей.



1523. Усадебный дом. План первого этажа.

Лит.: Jaroszewski T. S. O siedzibach neogotyckich w Polsce. Warszawa, 1981. В. В. Алисейчик.

**1524. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ РЕВКОМ** (ист.). Ул. Советская, 10. В этом здании в июле — сентябре 1920 г. находился уездный ревком.

27.7.1920 г. Красная Армия освободила Пружаны от войск буржуазной Польши. 28.7.1920 г. местные коммунисты вместе с представителями воинских частей создали Пружанский уездный ревком. Председатель — Г. И. Засим, с 10.8.1920 г. — А. Н. Виноградов. В приказе № 6 от 12.8.1920 г. уездный ревком известил об организации при нём отделов: земельного, продовольственного, управленческого, финансового, народного образования, труда, охраны здоровья и коммунального хозяйства. Гарнизон, поддерживавший революционный порядок, возглавлял П. О. Горин (Коляда). 19.9.1920 г. Пружаны вновь захватили польские войска.

В 1967 г. в честь ревкома на здании установлена мемориальная доска.

Лит.: Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению Советской власти и организации социалистического строительства (июнь — декабрь 1920 г.): Сб. документов и материалов. Мн., 1957.

Т. А. Слесарук.

**1525. ДОМ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ШТАБ АВИАЦИОННОГО ПОЛКА** (ист.). Ул. Красноармейская, 34. В этом здании в 1941 г. находился штаб 33-го истребительного авиаполка 10-й смешанной авиадивизии. Полк в июне 1941 г. участвовал в оборонительных боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Брестской области. В 1977 г. в честь полка на доме установлена мемориальная доска.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977.

**1526. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ПАРТИЗНАМ.** (ист.). Ул. Советская, 11, на здании универмага. Установлена в 1967 г. в честь освобождения города советскими воинами и в честь партизан бригады им. П. К. Пономаренко.

17.7.1944 г. войска 28-й армии (командующий — генерал-лейтенант А. А. Лучинский) 1-го Белорусского фронта в результате двухдневных боёв освободили Пружаны от немецко-фашистских захватчиков. В боях участвовали 50-я и 96-я гвардейские стрелковые дивизии (командиры — генерал-майор А. С. Владычанский и генерал-майор С. Н. Кузнецов), 65-й отдельный танковый полк (командир — подполковник В. Ф. Абих), 1898-й самоходный артиллерийский полк (командир — майор В. В. Богомолов), 63-я гаубичная артиллерийская бригада (командир — полковник К. А. Папа) и 157-я пушечная артиллерийская бригада (командир — полковник Т. К. Кириллов).

Во время войны на территории района действовала партизанская бригада им. П. К. Пономаренко. См. статью № 1640 «Памятник в честь Брестского антифашистского комитета, Пружанского подпольного райкома КП(б)Б и штаба партизанской бригады имени П. К. Пономаренко».

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Сообщения Советского Информбюро. Т. 7. М., 1945. А. И. Дулебо.



1524. Дом, в котором размещался ревком.



**1527. МИХАЙЛОВСКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). Ул. Советская, 39. Построен в начале 20 в. из кирпича. Реконструирован в 1950 г. под Дом культуры.

Лаконичное прямоугольное в плане сооружение накрыто двускатной крышей. Основной архитектурный акцент сделан на высоком главном фасаде, имеющем строгую симметричную двухъярусную композицию. Основная прямоугольная плоскость фасада завершена высоким щитом с треугольным фронтоном. Ярусный перепад высот смягчён боковыми вогнутыми волютами. Фасад имеет трёхчастное членение лопатками на высоких филёнчатых постаментах. В архитектурном декоре использованы классические элементы: боковые арочные экседры, импост с замковым камнем, карнизы на дентикулах. Боковые фасады ритмично расчленены пилястрами и прямоугольными оконными проёмами в 2 яруса (пробиты во время реконструкции 1950 г.).

Костёл — памятник архитектуры неоклассицизма.

**1528. МОГИЛА ПОТЕРУХИ** Степана Филипповича (ист.). Ул. Кофанова, на кладбище.

Деятель революционного движения в Западной Белоруссии, один из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны С. Ф. Потеруха родился 27.8.1904 г. в д. Колядичи. Член КПСС с 1924 г. Окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КПБ (1953). В 1920-е гг. создавал организации КПЗБ в Полесском воеводстве. С 1928 г. секретарь Пружанского подпольного райкома КПЗБ. Один из руководителей забастовки лесорубов Беловежской пуши (1932). В 1925—27 гг. и 1932—39 гг. польскими буржуазными властями заключён в тюрьму. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 г. заместитель председателя Пружанского, председатель Порозовского райисполкомов. В годы Великой Отечественной войны с 1943 г. помощник



1529. Памятник С. М. Гудимову.

23, Зак. 7



1530. Памятник В. И. Ленину.

уполномоченного ЦК КП(б)Б по Брестской области, с 24.6.1943 г. член Брестского подпольного обкома КП(б)Б, с 23.11.1943 г. по 11.7.1944 г. секретарь Пружанского подпольного райкома КП(б)Б, в июне — июле 1943 г. комиссар партизанской бригады им. П. К. Пономаренко. В 1944—60 гг. на партийной работе в Брестской области. Умер 7.3.1982 г. Его именем названа улица в Пружанах. Почётный гражданин г. Пружаны.

В 1985 г. на могиле установлен памятник.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. М. П. Климец.

**1529. ПАМЯТНИК ГУДИМОВУ** Степану Митрофановичу (ист.). На ул. Красноармейской, в сквере им. 50-летия пионерии.

Лётчик-истребитель С. М. Гудимов родился в 1913 г. в с. Ягодное Камышинского района Волгоградской области. В Красной Армии с 1934 г. С мая 1938 г. служил в Белоруссии штурманом эскадрильи 33-го истребительного авиаполка, в сентябре 1939 г. участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Член КПСС с 1941 г.

Утром 22.6.1941 г. под прикрытием истребителей на аэродром в Пружанах налетели вражеские бомбардировщики.



В воздушном бою лейтенант С. М. Гудимов сбил один самолёт, второй таранил, но и его самолёт был повреждён. Лётчик выбросился с парашютом, но стропы парашюта зацепились за обломки немецкого самолёта, и Гудимов погиб. 15.2.1968 г. посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени.


В 1972 г. для увековечения памяти С. М. Гудимова установлен обелиск. На фасадной плоскости памятника укреплен трёхлопастный пропеллер самолёта, под ним — доска с памятной надписью.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. А. И. Дулебо, С. Ф. Терёхин. 1530. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист., иск.). Ул. Коммунистическая, на площади перед зданием райкома партии и райисполкома. Установлен в 1977 г. (скульптор Л. Гумилевский, архитектор М. Ткачук; бронза, гранит; общая высота 8 м, высота фигуры 4,5 м).

Основа композиции памятника — гранитный стилобат с асимметрично расположенным невысоким постаментом из розового гранита, на котором возвышается фигура В. И. Ленина. Образ вождя трактован в торжественно-романтическом плане. Созидательная энергия и волевая сосредоточенность, духовная целеустремлённость отражены в позе, жесте, сдержанной моделировке объёма. В. И. Ленин стоит чуть наклонившись вперёд, в пальто, полу которого отбросил ветер. Пластическое решение памятника обогащает симметричную бронзовую стелу, расположенную за фигурой и напоминающая своей конфигурацией реющие знамёна. Она развивает основную тему памятника: Ленин — вождь революции, её знамя. 1531. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЁТЧИКАМ (ист.). На северо-восточной окраине города, недалеко от шоссе на Ружаны.

Перед Великой Отечественной войной около Пружан дислоцировался 33-й истребительный авиаполк 10-й смешанной авиадивизии. На рассвете 22 июня 1941 г. пружанский аэродром, где в это время находилась резервная эскадрилья, подвергся налёту 20 бомбардировщиков и нескольких истребителей противника. В воздушном бою советские лётчики сбили 5 вражеских самолётов.

В 1971 г. в память о героическом



1531. Памятник советским лётчикам.



1532. Памятник В. З. Хоружей.

подвиге советских лётчиков установлен памятник — самолёт-истребитель на постаменте. На 2 мраморных досках высечена памятная надпись и слова из «Песни о Соколе» М. Горького.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. А. И. Дулебо

1532. ПАМЯТНИК ХОРУЖЕЙ Вере Захаровне (ист., иск.). На ул. Октябрьской, около здания средней школы № 3.

Деятель революционного движения в Западной Белоруссии В. З. Хоружая в 1924 г. вела в Пружанском уезде подпольную работу: распространяла нелегальную литературу, организовывала собрания, митинги, призывала трудящихся к борьбе за социальное и национальное освобождение.

В 1963 г. для увековечения её памяти поставлен памятник (скульптор З. Азгур). Поясной бронзовый бюст В. З. Хоружей установлен на прямоугольном постаменте. Вдохновлённое, волевое лицо, смелый взгляд свидетельствуют о мужестве патриотки. Наброшенная на плечи шаль придаёт образу женственность, теплоту.

1533. СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (архит.). На углу ул. Коммунистической и Советской пл. Построен в 1866 г. из кирпича.

Здание состоит из 3 частей. Прямоугольный в плане основной трёхнефный объём накрыт двускатной крышей. Над тамбуром возвышается колокольня (восьмерик на четверике), завершённая куполом с главкой. Особенностью здания является полукруглая в плане трёхъярусная алтарная часть, верхний ярус которой — световой барабан с люнетами, накрытый большим куполом. Стены раскрепованы пилястрами и завершены упрощённым антаблементом. Оконные и дверные проёмы с полуциркульными арочными завершениями имеют килевидные обрамления. Входы в здание с 3 сторон подчеркнуты фронтонами. Пилястры первого яруса апсиды на втором ярусе продолжены лопатками, на третьем — спаренными пилястрами.

Внутреннее пространство основного объёма 6 квадратными в плане столбами разделено на 3 нефа. Центральный неф перекрыт цилиндрическим сводом, боковые — крестовыми. Своды укреплены подпружными арками. Алтарную часть отделяет резной иконостас с витыми колонками.

Собор — памятник архитектуры позднего классицизма. В. В. Алисейчик.


1534. ТОРГОВЫЕ РЯДЫ (архит.). В центре города, на пл. Советской. Построены в 1896 г. из кирпича (архитек-



1533. Собор Александра Невского.



1533. Собор Александра Невского. Боковой фасад и апсида.



1533. Собор Александра Невского. План.





1534. Торговые ряды.

торы Михайловский и Савич). Используются как торговое учреждение.

Прямоугольное в плане здание состоит из 2 рядов торговых ячеек, накрыто двускатной крышей с фронтонами на торцах. Продольные фасады оформлены массивными аркадами, создающими открытые галереи. Каждому интервалу между арочными столбами точно соответствует неглубокая прямоугольная ниша в стене. В нишах расположены двери и витрины торговых помещений. Существовавший ранее проезд, располагавшийся посередине, подчеркнут трёхпролётными ризалитами, обработанными пилястрами и завершёнными фигурными фронтонами. Фронтоны имеют криволинейные и ступенчатые очертания и вместе с карнизом раскрепованы пилястрами.

Торговые ряды — памятник гражданской архитектуры с чертами барокко и классицизма.

Лит.: Чантурия В. А. История архитектуры Белоруссии. 2 изд. Мн., 1977.

В. В. Алисейчик.

1535. ЦЕРКОВЬ (архит.). Ул. Кофанова,



1535. Церковь. Главный фасад.

на православном кладбище. Построена в 1878 г. из дерева.

Композицию небольшого храма составляют расположенные по продольной оси прямоугольные в плане срубы притвора, зала и апсиды. Доминирующий основной объём накрыт полувальмовой крышей, конёк которой в середине увенчан низким восьмигранным барабаном с купольным завершением. Ритмичный силуэт церкви обогащают более низкие вальмовое покрытие апсиды и двускатное — притвора. В декор плоскостных неосаждённых брусчатых фасадов, выложенных в чистый угол («ласточкин хвост»), внесены элементы каменной архитектуры — угловые филёнчатые пилястры с постаментами, декорированные «изумрудными» рустами, резные профилированные наличники больших прямоугольных оконных проёмов. Фронтон притвора, решённый в традициях народного деревянного зодчества, зашит вертикальными досками со свисающими «капельками».

Перед церковью с северной стороны установлена деревянная каркасной конструкции звонница. Двухъярусная квадратная в плане центричная постройка с четырёхскатным шатровым завершением является стилизацией этнографического типа колокольни. Верхний ярус — открытая прямоугольными просветами терраса.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества, в декоре которого использованы элементы каменной архитектуры.

А. Н. Кулагин.

1536. ЧАСОВНЯ (архит.). Ул. Кофанова, на католическом кладбище. Построена в 1852 г. из кирпича.

Компактное прямоугольное в плане сооружение накрыто двускатной крышей. Главный фасад завершён треугольным фронтоном, в тимпане которого арочное слуховое окно с колоколом. Над прямоугольным входным проёмом — полуарочное окно, декорированное импостом с замковым камнем и профили-



1536. Часовня. Главный фасад.



1537. Дом, в котором находилась явочная квартира КПЗБ.

рованным карнизом. Аналогичное решение имеют и боковые оконные проёмы. Плоскостные фасады декорированы профилированным карнизом и угловым рустом. Интерьер залный. При входе — хоры на столбах.

Часовня — памятник архитектуры позднего классицизма. А. Н. Кулагин. 1537. ЯВОЧНАЯ КВАРТИРА (ист.). Ул. Социалистическая, 7. В этом доме с 1923 г. до 1938 г. находилась явочная квартира КПЗБ.

Подпольная коммунистическая организация в Пружанах существовала уже в 1921 г. После создания КПЗБ (1923) партийные организации начали возникать и в деревнях Пружанского уезда. В 1924 г. по 5—7 человек насчитывали ячейки в Залесье, Колядичах, Пинянах, Смолянах, Беловеже, Ровбичке, Сухополе, Хореве, Шенях и других деревнях. В Пружанах в это время находился райком КПЗБ, в Хореве, Кринице, Шенях, Шерешёве — подрайкомы. Сельские партийные ячейки вели политическую пропаганду, собирали средства в помощь политзаключённым, распространяли листовки и подпольные газеты. Пружанский райком КПЗБ печатал листовки (на шпирографе).

С 1927 г. до 1930 г. Пружанский подпольный райком КПЗБ находился в д. Воротное, с 1930 г. — в Хореве. В разное время его секретарями были А. Четырбок, С. Ф. Потеруха, М. Е. Криштофович. Под руководством райкома в Пружанах в 1928 г. был создан общегородской профсоюз. В марте 1932 г. в 29 из 50 деревень уезда действовали ячейки КПЗБ и КСМЗБ. Роль КПЗБ как организатора борьбы трудящихся особенно ярко проявилась во время забастовки рабочих лесных промыслов Беловежской пущи (15.10.1932 — середина февраля 1933). В ней участвовали 4 тыс. рабочих-лесорубов и малоземельных крестьян из 56 деревень. Активную роль в её успешном проведении (увеличена зарплата, уменьшен рабочий день и др.) сыграл



Пружанский райком КПЗБ, его секретарь С. Ф. Потеруха был одним из руководителей забастовки.

В 1986 г. на доме, где была явочная квартира КПЗБ, установлена мемориальная доска.

Лит.: Революционный путь Компартии Западной Белоруссии (1921—1939 гг.). Мн., 1966; У суровых гад падошля. Мн., 1958. В. Б. Короткевич.

д. Байки (не существует), Крицкий сельсовет

**1538. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Байки находилась в 4,5 км к востоку от д. Криница. В сентябре 1941 г. сожжена немецко-фашистскими захватчиками (6 дворов). После войны не восстановлена.

д. Байки, Ружанский сельсовет

**1539. ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ И ЖИЛ БАРАН** Тихон Максимович (ист.).

Пионер-герой, участник борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Тихон Баран родился 4.4.1932 г. Собирает для партизан боеприпасы, оружие, продукты, сведения о противнике, распространял среди населения антифашистскую литературу. С июня 1943 г. партизан отряда им. С. М. Кирова бригады им. П. К. Пономаренко Брестской области. 22.1.1944 г. во время расправы с жителями д. Байки (Тихон находился в деревне по заданию командования отряда) гитлеровцы захватили его в плен и приказали показать место дислокации партизан. Юный патриот повторил подвиг И. Сусанина — завёл карателей в непроходимое болото. Разъярённые оккупанты расстреляли Т. Барана.

В 1967 г. на доме установлена мемориальная доска.

Лит.: Пионеры-герои. [3 изд.]. Мн., 1972; Орлята Великой Отечественной. Мн., 1972; В асілеўскай Г. Малюнак на снезе: Дакум. аповесць. Мн., 1969.

А. И. Дулебо.

**1540. ЗЕМЛЯНКА, В КОТОРОЙ НАХОДИЛАСЬ ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ** (ист.). На усадьбе крестьянина М. И. Барана в землянке в период немецко-фашистской оккупации была подпольная типография Брестского областного антифашистского комитета. Землянку выкопали братья М. И. и Л. И. Баран. Она служила временным убежищем для подпольщиков и партизанских связных. Зимой 1942—43 гг. в землянке оборудовал типографию Комитет борьбы с немецкими оккупантами, реорганизованный в 1943 г. в Брестский областной антифашистский комитет. За годы войны в типографии напечатаны 168 тыс. экземпляров газет, листовок, обращений, сводок Совинформбюро на белорусском, русском, польском и немецком языках.

В 1967 г. землянка восстановлена. На доме М. И. Барана установлена мемориальная доска.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; В памяти народной. Мн., 1969. В. С. Поссе, А. А. Факторович.



1546. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов и партизан.

**1541. КУРГАН** (археол.). В 3 км к юго-западу от деревни, в 150 м от дороги Ружаны — Пружаны, в лесу, в урочище Супруниха. Диаметр 10 м, высота 1,5 м. Курган задернован, порос можжевельником. Известен под названием «Шведская могила». Выявлен в 1983 г. и обследован в 1985 г. Т. Н. Коробушкиной. Раскопки не проводились.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985.

Т. Н. Коробушкина.

**1542. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В южной части деревни, около колхозного сада. Похоронены мирные жители — жертвы гитлеровского террора. 22.1.1944 г. отряд оккупантов окружил д. Байки и согнал всех жителей в сарай. Мужчин расстреляли, женщин сожгли живыми, на детей натравили овчарок, изуродованные детские тела бросили в огонь. Всего было уничтожено 987 жителей, сожжено 120 дворов.

В 1957 г. на могиле установлен обелиск. Деревня увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лит.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941—1944. [2 изд.]. Мн., 1965.

В. С. Поссе, А. А. Факторович.

**1543. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 8 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1957 на могиле установлен обелиск.

д. Бакуны, центр сельсовета

**1544. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза им. В. И. Чапаева. В память о 137 земляках, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—45 гг., в 1973 г. установлен памятник — скульптуры партизана и девушки.

**1545. ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ** Василию Ивановичу (ист.). Около здания клуба. Бюст героя гражданской войны В. И. Чапаева установлен в 1970 г.

д. Бакуны, Великосельский сельсовет

**1546. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ И ЗЕМЛЯКАМ** (ист., иск.). В центре деревни. В братской могиле похоронены 77 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Среди похороненных — воины 28-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в июле 1944 г. при освобождении деревни.

В 1968 г. для увековечения памяти советских воинов, партизан и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, создан мемориальный комплекс (скульптор И. Кравченко, архитектор Ю. Казаков; бетон; высота скульптурной группы 3,5 м, постамента 1,75 м). Доминантой комплекса является скульптурная группа: в безмолвной скорби застыли женщина с опущенными руками и воин, обнимающий её за плечи. Справа — стела с графическим изображением звезды и надписью-посвящением, слева — стена Памяти (длина 6 м) с именами 119 погибших земляков.

А. И. Дулебо, Л. Г. Лапцевич.

д. Березница, Павловский сельсовет

**1547. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 1,1 км к юго-западу от деревни, в 66-м квартале Ружанского лесничества, в урочище Пель.

11 насыпей полусферической формы диаметром 8,3—12,5 м, высотой — 0,4—0,8 м. Курганы задернованы, поросли кустарником, на некоторых растут деревья. Сохранность хорошая, в трёх выкопаны кладоискательские ямы. Известны под названием «Шведские могилы». Выявлен в конце 19 в. Обследовали в 1970 г. А. Г. Митрофанов, в 1983, 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. В 1981 г. раскопан



1547. Курганный могильник.



один курган. Погребальный обряд — трупопожжение на стороне. В центре кургана под дёрном в ямке найдены пережжённые кости черепа и конечностей. Слой костей лежал сверху, под ним зола. В насыпи встречались отдельные угольки и зольные пятна с мелкими углями. На материке расчищены 6 зольных пятен. На горизонте у основания кургана с северо-западной стороны обнаружена обгоревшая деревянная конструкция (2 стороны длиной 1,1 и 1 м, шириной 10 см, соединённых в прямой угол). Могилиник датирован 6—8 вв., является самым ранним курганным могилиником Брестчины.


Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна. 1895; Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Коробушкина Т. Н. Раскопки курганов Среднего Побужья // Археологические открытия 1986 года. М., 1988.


Т. Н. Коробушкина.

д. Близная, Ружанский сельсовет

1548. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). На кладбище.



1550. Церковь Александра Невского.



1550. Церковь Александра Невского. План.



1552. Памятник на братской могиле советских воинов, партизан и землякам.

Похоронены 23 воина, погибшие в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

1549. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 10 жителей деревни, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 г. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

1550. ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (архит.). В северной части деревни, на кладбище. Построена в 1888 г. из бутового камня и кирпича. Состоит из основного прямоугольного объёма с трёхгранной апсидой и квадратной в плане колокольни. Колокольню венчает четырёхгранный шатёр с широкими скатами и луковичной главкой. Оконные проёмы — арочные, с простыми наличниками. Церковь — образец местной трактовки культовой постройки.

д. Борисики, Лысковский сельсовет

1551. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На западной окраине деревни. Похоронены 80 воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1960 г. на могиле установлен обелиск.

д. Броды, Щерчовский сельсовет

1552. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Похоронены 55 советских воинов

и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Среди похороненных — начальник штаба партизанского отряда им. В. П. Чкалова бригады «Советская Белоруссия» Брестской области лейтенант Н. З. Храбрых.

В 1970 г. на могиле установлен памятник — трёхгранная стела с барельефными изображениями лица воина, партизана и женщины-матери. Перед стелой — плита с именами погибших. На гранях стелы — доски, на которых высечены имена 110 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе.

А. И. Дулебо.

д. Бутки, Ворониловичский сельсовет 1553. КАМЕННЫЙ ИДОЛ (археол.). В 0,6 км к юго-западу от деревни, на старом кладбище.

Антропоморфная фигура идола высечена из светло-серого валуна во времена язычества. Высота 1,04 м, ширина 40—50 см, толщина 30 см. Крестообразная по форме, голова округлая ( $\frac{1}{4}$  всей фигуры), руки обозначены небольшими боковыми выступами, идущими сразу от плеча. Левое плечо несколько ниже правого, что придаёт фигуре некоторую асимметричность. Лицевая часть повреждена, но прослеживаются глаза, нос, рот. На груди высечен крест в круге. Фигура незначительно расширяется книзу. Выявила и обследовала в 1986 г. Т. Н. Коробушкина.

Т. Н. Коробушкина.



1553. Каменный идол.



**1554. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 0,6 км к юго-западу от деревни, на старом кладбище.

4 насыпи полусферической формы диаметром 5,6—8,5 м, высотой 0,5—0,8 м. Расстояние между насыпями 5—12 м. Курганы хорошо сохранились, задернованы, поросли кустарником и деревьями. Известны под названием Французские могилы. Выявила и исследовала в 1986 г. Т. Н. Коробушкина. Раскопан один курган. Погребальный обряд — трупоположение в гробу на горизонте, головой на запад. Погребение безинвентарное. Могильник датируется 11 в. Выявлены также 4 более ранних захоронения в ямах (относятся к грунтовому могильнику).

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Раскопки курганов Среднего Побужья // Археологические открытия 1986 года. М., 1988. Т. Н. Коробушкина.

д. Вежное, Щерчовский сельсовет

**1555. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В юго-западной части деревни. Построена в 1799 г. из дерева.

Вытянутое прямоугольное в плане здание с трёхгранной апсидой накрыто двускатной гонтовой крышей с вальмами над алтарём. Со стороны главного западного фасада к основному объёму в 1868 г. пристроена трёхъярусная шатровая колокольня (2 нижних яруса четвериковые, верхний — восьмериковый). Передняя грань второго яруса




1555. Николаевская церковь.



1555. Николаевская церковь. План.



1563. Покровская церковь.



1563. Покровская церковь. План.

сливается с плоскостью фронтона. Колокольня и крыша завершены луковичными главками. Стены горизонтально обшиты и укреплены досками. Оконные проёмы прямоугольные. Основное помещение зальное, с плоским подшивным сводом. Алтарную часть отгораживает низкий иконостас. При входе — тамбур с хорами.

Церковь — памятник архитектуры с элементами традиционного народного зодчества. В. В. Алисейчик.

д. Великое Село, центр сельсовета

**1556. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 54 воина и 2 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Ворониловичи, центр сельсовета

**1557. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В 0,8 км к югу от деревни, около дороги на Ружаны. Похоронены воины и партизаны, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1960 г. на могиле установлен обелиск. **1558. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания исполкома сельсовета. Бюст В. И. Ленина установлен в 1968 г.

д. Воротное, Линовский сельсовет

**1559. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около клуба. Бюст В. И. Ленина установлен в 1965 г.

хутор Выдерка (не существует), Линовский сельсовет

**1560. МЕСТО СОЖЖЕННОГО ХУТОРА** (ист.). Хутор Выдерка находился в 4 км к югу от д. Оранчицы. В 1943 г. сожжён немецко-фашистскими захватчиками (35 дворов). После войны не восстановлен.

д. Городечна, центр сельсовета

**1561. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На школьном дворе. Похоронены 133 воина, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и 28 мирных жителей, расстрелянных гитлеровскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

**1562. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Около здания правления колхоза им. Ф. Э. Дзержинского. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

**1563. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1825 г. из кирпича.

Прямоугольное в плане здание с башней-колокольней над входом. Основной трёхнефный объём накрыт двускатной крышей, над которой возвышается деревянный восьмигранный световой барабан. На главном фасаде накладной портик. Окна обрамлены простыми наличниками.

Церковь — памятник архитектуры с элементами классицизма.

д. Жабин, Городеченский сельсовет

**1564. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). В центре деревни. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

д. Заполье, Ружанский сельсовет

**1565. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены воины, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

**1566. ПАМЯТНИК КОМСОМОЛЬЦАМ-ПОДПОЛЬЩИКАМ** (ист.). На южной окраине деревни.

В августе 1941 г. — июле 1944 г. в д. Заполье действовала подпольная комсомольская организация. В 1942 г. в ней было 16 комсомольцев-подпольщиков. Секретари: Е. И. Гордей (август 1941 — май 1943), В. В. Предко (июнь — август 1943), И. Н. Маньчик (август 1943 — июль 1944). Юноши собирали оружие, боеприпасы, разведанные о противнике, участвовали в совершении диверсий, распространяли среди жителей Заполья и окрестных деревень листовки, обращения, сводки Совинформбюро. Летом 1942 г. у подпольщиков была типография. В борьбе с немецко-фашистскими



захватчиками погибли И. О. Дейко, А. А. Куница, И. А. Куница, В. В. Предко и другие члены подпольной организации.

Для увековечения памяти комсомольцев-подпольщиков в 1975 г. установлен обелиск.

Лит.: Ромма Ф. Мужала молодость в боях. Мн., 1974. А. И. Дулебо.

д. Засимовичи, Шенёвский сельсовет

**1567. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На юго-восточной окраине деревни. Построена в 1811 г. из кирпича и бутового камня.

Компактный прямоугольный в плане основной объём, небольшим уступом переходящий в трёхгранную апсиду, накрыт двускатной гонтовой крышей с вальмами над апсидой. Главный фасад завершён треугольным фронтоном с вертикальной шалёвкой. По верху стены опоясывает профилированный карниз. С южной стороны к апсиде примыкает ромбовидная низкая ризница с односкатным покрытием, план ризницы подчинён грани апсиды. В обработке главного фасада использована рустованная расшивка по штукатурке. Вход организован через деревянную пристройку притвора. В зальной части церкви — прямоугольные оконные проёмы, в апсиде — арочные. Пространство апсиды выделено возвышением солеи.


Церковь — памятник архитектуры классицизма. А. Н. Кулагин.

д. Зеленевицы, центр сельсовета

**1568. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В парке, около здания конторы совхоза «Зеленевицы». Для увековечения памяти 18 односельчан, погибших в борьбе с




1567. Николаевская церковь.



1567. Николаевская церковь. План.



1570. Крестовоздвиженская церковь. Колокольня.



1570. Крестовоздвиженская церковь. План.

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлена стела.

**1569. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около клуба. Бюст В. И. Ленина установлен в 1975 г.

д. Зельзин, Зеленевицкий сельсовет

**1570. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На западной окраине деревни. Построена в 1878 г. из кирпича.

Состоит из прямоугольного основного объёма, вытянутого в поперечном направлении, и апсиды. Основной объём накрыт двускатной крышей, увенчанной главкой. При входе к основному объёму пристроен притвор, с северной стороны к апсиде — ризница.

По оси церкви стоит сложенная из камня двухъярусная колокольня с вальмовой крышей.

Костёл — памятник эклектической архитектуры.

д. Качаны (не существует), Криницкий сельсовет

**1571. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Качаны находилась в 3 км к западу от д. Криница. Сожжена немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. (4 двора). После войны не восстановлена.

д. Ковали, Павловский сельсовет

**1572. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Около здания

конторы совхоза «Ковали». Похоронены 18 воинов, погибших в июле 1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Козий Брод, Шенёвский сельсовет  
**1573. МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА** (ист.). В 1943—44 гг. в деревне и окрестных лесах дислоцировался партизанский отряд им. В. П. Чкалова.

Отряд создан в марте 1943 г. из отдельных партизанских групп П. И. Мосалова, С. Г. Бокши, «Виктора», Я. Г. Бережняка, Х. Комурадова, действовавших на оккупированной территории Пружанского, Ружанского, Шерешёвского и Косовского районов. До июня 1943 г. действовал самостоятельно, затем в составе бригады им. П. К. Понамаренко, с августа 1943 г. — в составе бригады «Советская Белоруссия». Командиры — П. И. Мосалов, С. З. Островский, Я. К. Колесников, комиссары — Х. Комурадов (погиб), Я. Г. Бережняк. Партизаны проводили диверсии на железных и шоссейных дорогах, участвовали в операции «Рельсовая война», громили вражеские гарнизоны, полицейские участки, опорные пункты. Они подорвали 77 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, 88 паровозов, 340 рельсов, уничтожили и повредили 7 шоссейных мостов. В зоне действия отряда находился семейный лагерь, где местные жители спасались от террора оккупантов. В середине июля 1944 г. отряд соединился с частями Красной Армии. Ко времени соединения в нём насчитывалось 190 партизан.

В 1975 г. в честь партизан отряда им. В. П. Чкалова в 6 км к северу от д. Козий Брод, около шоссе Пружаны — Брест, установлен обелиск.

Лит.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983.

А. И. Дулебо.

д. Козлы, Мокровицкий сельсовет

**1574. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 180 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 17.7.1942 г. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

д. Колозубы, Ворониловичский сельсовет

**1575. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 70 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Константиново (не существует), Ружанский сельсовет

**1576. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Константиново находилась недалеко от современной д. Воля Ружанского сельсовета. 8.7.1944 г. сож-



жена немецко-фашистскими захватчиками (35 дворов), 175 жителей деревни угнаны в фашистское рабство и не вернулись. После войны не восстановлена. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».

д. Котёлки, Шенёвский сельсовет

#### 1577. КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ (археол.).

1577а. Курганный могильник-1. В 1 км к северо-востоку от деревни, в лесу, слева от дороги Котёлки — Шени.

4 насыпи полусферической формы диаметром 12—14 м, высотой 0,85—0,90 м. Расстояние между насыпями 13—17 м. Сохранность курганов удовлетворительная, в трёх выкопаны кладонисательские ямы, многие поросли деревьями. Выявил в 1960 г. местный краевед. Обследовали в 1961 г. В. В. Седов, в 1983 и 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. В 1961 г. учениками местной школы раскопано 2 кургана. Погребальный обряд — трупоположение в ямах головой на запад. Под погребениями расчищена зольно-угольная прослойка мощностью 7—10 см. В курганах обнаружены мисковидный глиняный сосуд с ручкой, обломки керамики, глиняное и сланцевое пряслица, позолоченная стеклянная бусинка биконической формы, проволоочное височное кольцо с S-образным завитком на конце, 2 гвоздя. Датируется 11—12 вв., принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в музее школы № 4 в Пружанах.



1579. Памятник на братской могиле красноармейцев.



1580. Памятник на братской могиле советских воинов.

#### 1577б. Курганный могильник-2. В 0,8 км к югу от могильника-1.

2 насыпи диаметром 12—20 м, высотой 3 м. Известны под названием Скопцы. Насыпи повреждены ямами. По словам местных жителей, до Великой Отечественной войны в них находили подошвы кожаной обуви, патронташи. Судя по находкам, насыпи следует связывать с захоронениями воинов после одной из войн, проходивших на этой территории в 17—18 вв. Раскопки не проводились.

Т. Н. Коробушкина.

д. Красное, Мокровский сельсовет

1578. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 224 мирных жителя деревень Клепачи, Красное, Лихачи, Лихосельцы, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками 17.7.1942 г. В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

д. Криница, центр сельсовета

1579. БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ (ист.). На южной окраине деревни, около шоссе Пружаны — Каменюки. 27.7.1920 г. около д. Криница между частями Красной Армии Западного фронта (Смоленский комсомольско-молодёжный полк) и польскими войсками произошёл бой, в котором погибли 12 красноармейцев. По решению Пружанского ревкома (1920) на могиле героев был установлен памятник — пулемёт «Максим» на небольшом бетонном постаменте (не сохранился). 9.5.1967 г. для увековечения памяти красноармейцев установлена стела.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969.

М. П. Климец.

1580. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (ист.). В 17 км к западу от деревни, в Беловежской пуще. Похо-

ронены 5 воинов Белостокской дивизии, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками 23.6.1941 г. В 1985 г. на могиле установлен памятник.

1581. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О ЗАБАСТОВКЕ 1932—33 гг. (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1989 г.

Трудящиеся Западной Белоруссии вели настойчивую борьбу за социальное и национальное освобождение, за воссоединение с БССР. В 1932—33 гг. проходила забастовка более 4 тыс. рабочих лесных промыслов Беловежской пущи и мало-земельных крестьян из 56 деревень пущанского края. Деревня Криница была одним из центров забастовочного движения в 1930-е гг. См. также статью № 1537 «Явочная квартира».

1582. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В 13 км к западу от деревни, в Беловежской пуще. Похоронено около 120 активистов Советской власти из окрестных деревень (Шерешёво, Беловежа, Ровбицы и др.), убитых немецко-фашистскими захватчиками 31.7—2.8.1941 г.

Карательная операция по «эвакуации» жителей населённых пунктов Беловежской пущи проводилась 25.7—19.8.1941 г. 332-м полицейским батальоном и ротой «Штутгарт». Гитлеровцы выселили 7 тыс. жителей, сожгли около 40 населённых пунктов, забрали до 6 тыс. голов скота. В ходе операции каратели расстреляли более 490 человек, в том числе всех схваченных ими коммунистов, советских работников и активистов, а также членов их семей.




1585. Памятник трудовой славы.





1586. Пречистенская церковь.



1586. Пречистенская церковь. План.

В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

**1583. ПАМЯТНИК КОФАНОВУ** Григорию Ильичу (ист.). В 15 км к западу от д. Криница, в Беловежской пуще. Пограничник Г. И. Кофанов погиб 19.9.1939 г. при выполнении боевого задания. Бюст установлен в 1972 г. Имя Г. И. Кофанова присвоено погран-заставе, где он служил.

**1584. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, возле здания правления колхоза «Новая Криница». Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

**1585. ПАМЯТНИК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ** (ист.). В 2 км к востоку от деревни, около шоссе Криница — Пружаны, на поле, названном именем Захаринского Ивана Ильича. Установлен в 1988 г. в честь И. И. Захаринского (1.5.1914—5.6.1977) — председателя колхоза «Новая Криница» (1954—72), участника партизанского движения на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

д. Круглое, Смолянский сельсовет

**1586. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На окраине деревни. Построена в 1834 г. (дата на аттике) из кирпича.

Компактное прямоугольное в плане сооружение покрыто двускатной крышей с вальмой над алтарной частью. Главный фасад завершён четырёхступенчатым пирамидальным аттиком, ритмично расчле-

нённым профилированными карнизами с гонтовыми отливами. За аттиком возвышается гранёный луковичный купол на четвериковом барабане. Стены завершает узкий карниз на деревянных дентикулах. Главный фасад был оформлен колоннадой (сохранились угловые трёхчетвертные колонны). Над прямоугольным входным проёмом — «лежащее» прямоугольное окно, освещающее хоры. Боковые фасады в верхней части ритмично расчленены полукруглыми оконными проёмами с замковыми камнями и тонко-профилированными наличниками с пояском. В интерьере алтарную часть отделяет деревянный иконостас. В зал выступают трапециевидные хоры на 2 колоннах. При входе перегородкой выделен узкий притвор. Под алтарной частью устроена крипта.

Церковь — памятник архитектуры ампира.

А. Н. Кулагин.

д. Куляны, Ружанский сельсовет

**1587. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 744 воина и 1 партизан, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. Из них 692 воина погибли в июне 1941 г., 52 воина — при освобождении района в июле 1944 г. В 1954 г. на могиле установлен обелиск.

**1588. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены 14 мирных жителей деревни, расстрелянных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1949 г. на могиле установлен обелиск.

д. Купичи, Криницкий сельсовет

**1589. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). К югу от деревни, около шоссе. Похоронены 36 воинов и 3 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память 115 односельчан, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

д. Кутневичи, Бакунский сельсовет

**1590. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 50 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1946 г. на могиле установлен обелиск.

д. Линово 1-е, центр сельсовета

**1591. КОСТЁЛ** (архит.). В центре деревни, на ул. Школьной. Построен в начале 20 в. из соснового бруса.

Односрубная с пятигранной апсидой постройка. Прямоугольный в плане основной объём покрыт высокой пластично вогнутой гонтовой крышей. Её полу-вальмовый откос создаёт на главном фасаде навес-подтенье, оформленный в

основании дощатой обшивкой в виде аркатуры. Пластичность крыши обогащена более низким гранёным покрытием апсиды. Боковые фасады ритмично расчленены арочными окнами в профилированных наличниках, графически выделенных на открытом ровном срубе стен. Боковые грани апсиды прорезаны круглыми люкарнами. В зальный интерьер выступают хоры на 2 столбах, освещённые полукруглой люкарной главного фасада. К алтарной части с 2 сторон примыкают квадратные в плане сакристии. Зал и апсида перекрыты цилиндрическими сводами на падуках.

Костёл — памятник деревянного зодчества с элементами неоготики.

А. Н. Кулагин.

**1592. МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронено около 400 советских военнопленных и мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1971 г. в память о погибших установлены 2 обелиска.

**1593. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

д. Лозки (не существует), Криницкий сельсовет

**1594. МЕСТО СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ** (ист.). Деревня Лозки находилась в 4 км к востоку от д. Криница. В сентябре 1941 г. сожжена немецко-фашистскими захватчиками (12 дворов). После войны не восстановлена.

д. Лысково, центр сельсовета

**1595. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 502 воина, погибшие в боях




1595. Памятник на братской могиле советских воинов и землякам.



с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. и при освобождении Пружанского района в июле 1944 г. В 1965 г. на могиле установлены скульптура воина и обелиск, увековечивающий также память 100 односельчан, погибших в борьбе за свободу и независимость Родины.

**1596. МОГИЛА КАРПИНСКОГО** Франтишека (ист.). В центре деревни, около костёла.


Польский поэт и драматург Ф. Карпинский родился 4.10.1741 г. в д. Голосков (Ивано-Франковская область УССР). Учился в коллегии в Станиславе (Ивано-Франковск) и Львовской иезуитской академии. Получил степень доктора философии и свободных наук. С 1780 г. жил в Варшаве. С 1793 г. арендовал фольварк Красник (Карпин) в Пружанском уезде, где заменил барщину на чинш (денежная рента). В 1819 г. приобрёл фольварк Хоровщину около д. Лысково, открыл там школу. Свою библиотеку в 1806 г. подарил Свислочской гимназии. Ф. Карпинский — зачинатель сентиментализма в польской поэзии. Автор идиллий, лирических стихов, зарисовок, элегий, собранных в «Развлечениях в стихах и прозе» (Т. 1—7, 1782—87), комедии «Чинш» (1790), в которой призывал к освобождению крестьян от крепостничества. В Гродно изданы его книги «Возвращение из Варшавы в деревню» (1784), «Беседа Платона со своими учениками» (1802). В автобиографических «Дневниках» (1822, выдержали 6 изданий) описал жизнь в Белоруссии. Оказал влияние на творчество белорусского поэта



1597. Троицкий костёл. Фрагмент интерьера.



1597. Монастырь миссионеров. Троицкий костёл.



1597. Троицкий костёл. План.

и драматурга В. Дунина-Марцинкевича. Умер 16.9.1825 г. в Хоровщине.

Лит.: Kostkiewiczowa T. Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wrocław etc., 1964.

А. И. Мальдис.

**1597. МОНАСТЫРЬ МИССИОНЕРОВ** (архит.). В центре деревни на холме. В монастырский комплекс входят Троицкий костёл и расположенный напротив него жилой корпус.

Троицкий костёл построен в 1763—85 гг. из кирпича. В 1818 г. перестроена башня. В 1866 г. костёл переделан в православную церковь. В 1883—84 гг. под наблюдением архитектора П. И. Золотарёва проводились работы по восстановлению храма, обгоревшего в 1881 г. (выложены новые своды, заменены стропильные конструкции крыши, покрытие и др.). Костёл крестообразный в плане, однобашенный, с прямоугольной алтарной частью и 2 сакристиями. Четырёхъярусная башня плавно выступает на основной плоскости


главного западного фасада. Карниз делит башню на 2 части: нижнюю, сочленённую в одном объёме с основной частью храма, и верхнюю, представляющую собой доминирующее в силуэте двухъярусное завершение. Нижняя часть башни вместе со стеной основного объёма разделена профилированной тягой на 2 яруса: нижний выполнен в виде массивного цоколя, верхний расчленён пилястрами и завершён фронтоном на передней грани. Верхняя часть башни декорирована слабо развитыми волютами. Углы башни закруглены и раскрепованы пилястрами.

Основное помещение костёла зальное, перекрыто цилиндрическим сводом с распалубками. Свод укреплён подпружными арками, которые опираются на богато профилированные импосты и переходят в пилястры стен. Между пилястрами размещены большие арочные ниши. Над нишами — прямоугольные оконные проёмы, отделённые профилированной полосой фриза. Алтарная часть перекрыта цилиндрическим сводом с распалубками, боковые крылья транспта и сакристии — крестовыми. Роспись северного крыла транспта имитирует архитектурную ордерную пластику.

Жилой корпус — двухэтажное П-образное в плане здание, построено во 2-й половине 18 в. Стены расчленены по периметру пилястрами. Главный восточный фасад с центральным ризалитом обращён к костёлу. Выступы ризалита смягчены связками пилястр. Боковые части фасада разделены карнизной тягой на 2 яруса. Пилястры нижнего яруса обработаны рустикой. Окна первого этажа расположены в арочных нишах, второго — обрамлены простыми наличниками. Планировка галерейная. Коридор перекрыт цилиндрическим сводом с рас-




1597. Здание жилого корпуса монастыря миссионеров.



1597. Здание жилого корпуса монастыря миссионеров. План.





1598. План укреплений королевского замка.

палубками, однотипные ячейки помещений — крестовыми сводами. На первом этаже южного крыла находились кузница и трапезная. В настоящее время в здании размещена больница.

Монастырский комплекс — памятник архитектуры барокко. В. В. Алисейчик. 1598. ОСТАТКИ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА (археол.). В 0,5 км от деревни, в урочище Городище, около дороги на д. Мосевичи, на болотистом правом берегу небольшой речки Щибы (Мухи) находятся остатки замка 15—18 вв.

По периметру квадратного в плане (68×68 м) замчища — насыпные валы. Западный вал, сохранившийся сравнительно хорошо, возвышается над площадкой замка на 2,5—3 м, около подножия имеет ширину 10 м, на его вершине — площадка шириной около 2 м, посередине — въезд в замок. Приблизительно такие же параметры имеет южный вал. От восточного вала сохранились участки высотой до 2 м. По углам замчища стояли круглые деревянные башни диаметром около 8 м (не сохранились). Заком был окружен рвом, сохранившимся с западной и южной сторон (ширина 10 м, глубина 4,5 м). За рвом находятся остатки другого вала высотой 1—1,5 м и шириной до 4 м (сохранился с западной и южной сторон). Ещё один дугообразный вал (высота до 5 м, ширина у подножия до 11 м, в центре — следы въезда) и ров (глубина до 5 м, ширина 10—12 м) находились на расстоянии около 90 м от замчища и окружали замок с севера, запада и юга. С востока дуга укрепления замыкалась болотистыми берегами реки.

Обследовали в 19 в. Ф. В. Покровский, в 1970 г. М. А. Ткачев. Обнаружен

культурный слой мощностью до 40 см. Найдены мелкие фрагменты глазурованного изразца, керамика 15—17 вв., куски бороздчатого кирпича с известью и глиняная обмазка. На предзамчище сохранились следы селища.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Остатки замка — памятник оборонительного зодчества.

Лит.: Покровский Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии. Вильна, 1895; Ткачю М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. Мн., 1978.


М. А. Ткачев.

1599. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (архит.). В центре деревни. Построена в 1933 г. из соснового бруса.

Храм крестово-купольной композиции: к основному кубовидному объёму с запада примыкает трёхъярусная колокольня, с востока — прямоугольная апсида с боковыми ризницами. Основной сруб накрыт вальмовой гонтовой крышей, в которую врезан мощный восьмигранный световой барабан с луковичным куполом, завершённым фонарём с маковкой. Пирамидальный переход барабана к боковым



1599. Церковь Рождества Богородицы. Фрагмент.



1599. Церковь Рождества Богородицы. План.

д. Могилёвцы



1601. Курганный могильник.

фасадам осуществляется посредством двух четвериковых срубов с гонтовыми покрытиями. Второй доминантой храма является пирамидальная четвериковая колокольня, завершённая луковичным куполом. Оконные проёмы — ромбовидные в барабане и стрельчатые в основном объёме, в зубчатых наличниках в притворе и ризницах. В интерьер зала открыт барабан на 4 столбах с парусной конструкцией основания и хоры. Апсида отделена деревянным иконостасом.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества, построенный под влиянием культовой архитектуры Закарпатья и стиля модерн. А. Н. Кулагин.

д. Манчики, Ружанский сельсовет

1600. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 15 мирных жителей деревни, убитых немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Могилёвцы, Зеленевицкий сельсовет

1601. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.). В 2 км к западу от деревни, недалеко от д. Осошники, справа от дороги Осошники—Могилёвцы. 6 насыпей полусферической формы диаметром 5,5—9,5 м, высотой 0,3—0,85 м. Расстояние между насыпями 2,5—6 м. Курганы оплыли, задернованы, поросли деревьями и кустарником. На одном кургане памятник, посвящённый восстанию 1863—64 гг. Могильник выявил в 1968 г. В. Г. Супрун, обследовали в 1970 г. А. Г. Митрофанов, в 1980, 1985 гг. Т. Н. Коробушкина. Один курган раскопала в 1983 г. Т. Н. Коробушкина. Курган обложен 4 камнями-валунами. Есть основания предполагать, что обкладку из небольших камней имели и другие курганы (просле-





1603. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

жены их выемки). В северо-восточной части кургана расчищена плотная вымостка из 7 камней меньших размеров. Погребальный обряд — труположение на горизонте головой на запад. В насыпи найдены обломки красноглиняного горшка и крупные угли. У ног трупа такие же угли. Могильник датируется 11 в., принадлежал дреговичам.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

Лит.: Коробушкина Т. Н. Изучение курганов Белорусского Побужья // Археологические открытия 1983 года. М., 1985. Т. Н. Коробушкина.

1602. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1965 г.

д. Мокрое, центр сельсовета

1603. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). На восточной окраине деревни, напротив средней школы. Похоронены 35 воинов и 11 партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1975 г. на могиле установлен памятник — скульптурная композиция (воин и женщина).

1604. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1965 г.

1605. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена во 2-й половине 19 в. (до 1880) из кирпича.

Храм четырёхчастной продольно-осевой композиции, включающей колокольню, трапезную, основной объём, апсиду. В его силуэте доминирует трёхъярусная (2 восьмерика на четверике) шатровая колокольня, увенчанная гранёной луковичной главкой на восьмигранном барабане. Стрельчатые завершения граней верхнего яруса колокольни создают зубчатое обрамление шатра. Луковичным куполом завершён и восьмигранный ба-

рабан четырёхскатной крыши основного кубовидного объёма. Входной арочный портал килевидной формы. В декоре использованы зубчатые фризy, прямоугольные филёнки и арочные ниши, лопатки, стилизованная балюстрада.

Церковь — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

А. Н. Кулагин.

д. Молочки, Ружанский сельсовет

1606. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре деревни. Похоронены 287 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

д. Мурава, Сухопольский сельсовет

1607. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни для увековечения памяти односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны, в 1989 г. установлена стела. На здании Дома культуры в память о 32 жителях деревни, первых членов колхоза «Красная Мурава» (1940), расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1941—42 гг., в 1967 г. установлена мемориальная доска.

д. Немковичи, Мокровский сельсовет


1608. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). В 1 км к юго-востоку от деревни, в лесу. Похоронены 58 жителей деревень Немковичи и Постолово, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 17.7.1942 г. В 1964 г. на могиле установлен обелиск.



1605. Петропавловская церковь. Главный фасад.



1609. Крестовоздвиженская церковь.



1609. Крестовоздвиженская церковь. План.

д. Оранчицы, Линовский сельсовет

1609. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). На западной окраине деревни. Построена в 1914 г. из кирпича.

Каноническую четырёхчастную продольно-осевую композицию храма составляют трёхъярусная колокольня, прямоугольная в плане трапезная, кубовидный основной объём, пятигранная апсида. Шатровая колокольня (2 восьмерика на четверике) и четырёхскатная крыша основного объёма завершены луковичными куполами на восьмигранных барабанах. В декоре фасадов использованы зубчатые фризy, утончённые пилястры и угловые лопатки, кресты в циркульном обрамлении. Под влиянием модерна оригинальное решение получили боковые фасады основного объёма — огромный арочный оконный проём фланкирован 2 ярусами лучковых окон. Интерьер освещён световым барабаном на парах. Пространство трапезной открыто в зал широким арочным просветом. Апсида отделена деревянным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры неорусского стиля.

А. Н. Кулагин.

1610. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ист.). На кладбище. Похоронены 50 жителей д. Оранчицы и соседних деревень, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1971 г. на могиле установлен обелиск.



д. Павлово, центр сельсовета

**1611. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). На юго-восточной окраине деревни. Похоронены 310 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

д. Плебанцы, Пружанский сельсовет  
**1612. ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ТАНКИСТАМ** (ист.). В западной части деревни.

В начале Великой Отечественной войны войска Красной Армии оказали упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам в районе Пружан. Здесь с 23 до 25.6.1941 г. ожесточённые оборонительные бои вела 30-я танковая дивизия (командир — полковник С. И. Богданов). Несмотря на большое превосходство противника в живой силе и технике, воины дивизии сдерживали натиск гитлеровцев, отбили ряд вражеских атак и нанесли ему потери.

В 1977 г. в честь боевых подвигов танкистов 30-й танковой дивизии установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. А. И. Дулебо.

д. Поддубно, Городеченский сельсовет  
**1613. МЕСТО БОЯ 1812 г.** (Городеченская битва; ист.). В урочище Высокая Гора, в 2 км к югу от деревни.

Во время Отечественной войны 1812 г. войска 3-й русской армии (около 18 тыс.

человек) под командованием генерала А. П. Тормасова 31.7.1812 г. вели бой с австрийским корпусом К. Шварценберга и саксонским Ж. Л. Ренье (около 40 тыс. человек). Подступы к позициям русских войск с фронта проходили только по гатям через заболоченную пойму притока Мухавца, правый фланг упирался в болото, левый — в густой лес. Русские своевременно обнаружили наступление корпуса Ренье в обход левого фланга. 10 часов отбивали атаки, взяли в плен 234 человека. Атаки корпуса Шварценберга против правого фланга были также отбиты. В Городеченской битве враг потерял 6 тыс. солдат и офицеров.

На месте битвы построена каменная часовня (заложена в 1912). На её стенах были высечены наименования воинских частей, участвовавших в битве, и имена погибших воинов. Официальное открытие памятника не состоялось в связи с началом 1-й мировой войны. В 1915 г. около часовни хоронили погибших русских солдат. В годы Великой Отечественной войны часовня была разрушена, сохранился шестигранный цоколь. На его фасаде — металлическая плита с памятной надписью.

В 1962 г. в связи с 150-летием битвы на 22-м км шоссе Пружаны—Высокое, около поворота на д. Поддубно, установлена семиметровая стела.

Лит.: Война русского народа с Наполеоном 1812 г. СПб., 1910; Михайловский-Данилевский [А. И.] Описание Отечественной войны в 1812 г. Ч. 1—4. 3 изд. СПб., 1843; Отечественная война и русское общество, 1812—1912. Т. 3. М., 1912.

**1614. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ** Феликсу Эдмундовичу (ист.). Около клуба. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

д. Попелёво, Сухопольский сельсовет

**1615. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 138 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1967 г. на могиле установлена стела.

**1616. ПАМЯТНИК КОЖЕВНИКОВУ** Григорию Никифоровичу (ист.). В 2 км к западу от деревни. Красноармеец Г. Н. Кожевников погиб 28.6.1941 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на месте гибели установлен обелиск.

д. Поросляны, Пружанский сельсовет

**1617. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены воины и партизаны (61 человек), погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Ровбицк, центр сельсовета

**1618. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около

школы. Похоронены 45 воинов Белостокской дивизии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 28—29.6.1941 г. В 1969 г. на могиле установлен обелиск, рядом — плиты с именами 74 земляков, погибших в 1941—45 гг.  
**1619. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ КЛИМЕЦ** Павел Антонович (ист.). Ул. Советская, 4. В этом доме жил организатор и первый председатель колхоза в д. Ровбицк П. А. Климец. В 1969 г. на доме установлена мемориальная доска. (См. также статью № 1623 «Могила Климца Павла Антоновича».)

**1620. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БРИТУНУ** Андрею Емельяновичу и **ЩЕРБЕ** Ивану Степановичу (ист.). В центре деревни, на здании исполкома сельсовета. Установлена в 1969 г. для увековечения памяти первых депутатов Ровбицкого сельсовета А. Е. Бритуна и И. С. Щербы, расстрелянных в августе 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками.

**1621. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КЛИМЦУ** Павлу Антоновичу (ист.). На здании правления колхоза «Путь Ленина». Установлена в 1969 г. для увековечения памяти организатора и первого председателя колхоза П. А. Климца, трагически погибшего в 1953 г.

**1622. МОГИЛА КЛИМЦА** Николая Антоновича (ист.). На кладбище. Комсомолец Н. А. Климец погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 29.6.1941 г. В 1985 г. на могиле установлен мемориальный знак.

**1623. МОГИЛА КЛИМЦА** Павла Антоновича (ист.). На кладбище.

Участник революционного движения в Западной Белоруссии, организатор и первый председатель колхоза в д. Ровбицк П. А. Климец родился 9.5.1906 г. в д. Ровбицк. Член КПЗБ с 1927 г. В начале 1920-х гг. сельхозработник и лесоруб в Беловежской пуще. В 1927 г. был призван в Войско Польское. За агитационную деятельность среди солдат 35-го пехотного полка в Брест-Литовской крепости и попытку организовать переход революционно настроенных солдат в Советскую Белоруссию осуждён в 1928 г. на 5 лет лишения свободы в белостокской тюрьме. В январе 1933 г. участвовал в забастовке лесорубов в Беловежской пуще. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР П. А. Климец — активист Советской власти в Шерешёвском районе. В 1940 г. окончил Брестскую областную школу председателей сельских Советов. В годы Великой Отечественной войны член антифашистского комитета в Беловеже (ныне на территории ПНР). В 1942 г. арестован и отправлен в Белостокское воеводство. С 1945 г. в Красной Армии. После демобилизации депутат Шерешёвского райсовета и Ровбицкого сельсовета. Организовал и с июня 1949 г. был председателем колхоза им. М. Горького (с 1951 г. — «Путь Ленина»), в 1953 г. секретарь парторганизации колхоза. Погиб



1613. Обелиск, установленный к 150-летию боя около деревни Поддубно.





1625. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.

25.7.1953 г. во время проведения хлебозаготовок.

В 1969 г. на могиле установлена стела.

Лит.: Каракін В. І., Шапавал Н. І. У імя Радзімы // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983. № 3.

А. И. Дулебо, В. В. Бенько.

1624. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Около школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1972 г.

д. Рудники, Мокровский сельсовет

1625. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА (ист.). В западной части деревни. Похоронены 168 воинов и 1 партизан, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1963 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.

## XXIII. РУЖАНЫ

Городской посёлок, на р. Ружанка. В 45 км к северо-востоку от Пружан, в 140 км от Бреста, 38 км от железнодорожной ст. Ивацевичи, на перекрёстке автомобильных дорог Пружаны — Слоним и Волковыск — Коссово.

Первое письменное упоминание о Ружанах (Ражанах) относится к 1552 г. Местечко принадлежало Тышкевичам, с 1598 г. — Сапегам. Входило в Слонимский повет Великого княжества Литовского. В 1637 г. Ружаны получили магдебургское право. Композиционные центры — замок и площадь — объединялись

главной улицей. В 17 в. в Ружанах более 400 домов, небольшие предприятия — плиточный и кирпичный заводы, базилианская школа, 2 монастыря, церковь, костёл. В 17—19 вв. построены Троицкий костёл доминиканцев, Петропавловская церковь и монастырь базилиан. В 18 в. создан дворцовый ансамбль, открыт крепостной театр, работали бумажная фабрика, суконные и полотняные мануфактуры, изготовлялись ковры, художественные пояса и др. С 1795 г. Ружаны в составе России: местечко, центр волости Слонимского уезда и губернии, с 1797 г. — Литовской, с 1801 г. — Гродненской губернии. В 1831 г. за участие Сапег в восстании 1830—1831 гг. конфискованы и переданы в казну. Около Ружан в 1863 г. произошёл бой повстанцев с царскими войсками. В 19 в. в местечке 2 кожевенных завода, полотняная и 3 суконные фабрики. По переписи 1897 г. насчитывалось 5016 жителей, 769 домов, 5 мелких предприятий (в том числе 2 водяные мельницы), народное училище, приёмный покой. В 1914 г. — 6815 жителей (44 % грамотных), 26 мелких предприятий (341 рабочий). Во время революции 1905—07 гг. бастовали рабочие суконной фабрики. С 1915 г. Ружаны оккупированы немецкими, в 1919—20 гг. — польскими войсками. В июле 1920 г. была установлена Советская власть. В 1921—39 гг. Ружаны в составе буржуазной Польши, центр гмины Коссовского повета Полесского воеводства. Действовал Ружанский райком КПЗБ и КСМЗБ. В 1926 г. бастовали рабочие.

После воссоединения в 1939 г. Западной Белоруссии с БССР Ружаны с 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района. С 23.6.1941 г. оккупированы немецко-фашистскими захватчиками; действовал подпольный антифашистский комитет, на территории района — Пружанский подпольный райком КП(б)Б, с 1.8.1943 г. до 15.7.1944 г. Ружанский подпольный райком ЛКСМБ. 13.7.1944 г. Ружаны освобождены войсками 28-й армии 1-го Белорусского фронта. С 1962 г. — в Пружанском районе.

Историческая структура посёлка стала основой его современной планировки и



XXIII. Дом культуры.

застройки. В Ружанах 2 планировочных района, разделённых поймой реки и связанных между собой ул. Советской — основной композиционной осью посёлка. На ней находятся Дом культуры, Дом пионеров и школьников, универмаг, узел связи. Генеральный план разработан в 1974 г. в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. Проект предусматривает развитие Ружан в юго-восточном и северо-восточном направлениях. Административно-торговый центр находится в западном районе, на пл. 17 Сентября (бывшая рыночная площадь), где расположены здания поселкового Совета народных депутатов, гостиницы, комбинат бытового обслуживания, магазины. От площади расходятся улицы Ленина, Красноармейская, застроенные в основном одно-, двухэтажными домами, на улице Красноармейской — комплекс пятиэтажных жилых домов. Преобладает одноэтажная индивидуальная застройка усадебного типа.

Промышленная зона расположена в северной и западной частях посёлка. Действуют мебельная фабрика, мастерские бытового обслуживания, цех белил и красок Пружанского комбината строительных материалов, производственно-пищевой комбинат, химлесоучасток.

В Ружанах работают средняя и музыкальная школы, 2 дошкольных учреждения, Дом культуры, Дом пионеров и школьников, 2 библиотеки, 2 больницы. Памятники: В. И. Ленину, И. П. Урбановичу, на братской могиле советских воинов и партизана, курган Славы.

Зона отдыха — водохранилище Паперня в северо-западной части посёлка с прилегающими к нему песчаными пляжами и лесными массивами.

Лит.: Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния. Ч. 2. СПб., 1863; Всеобщая история архитектуры. Т. 6. М., 1968; Клімец М. П. Гісторыя Пружаншчыны ў помніках // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1972. № 3; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 3. Warszawa, 1846; Lorentz S. Wycieczki Słonimskie: Krótki przewodnik krajoznawczy po Słomimie oraz Albertynie, Byteniu, Dereczynie, Mereczowszczyźnie, Rózanie, Synkowiczach, Zdzięciole i Żyrowicach. Słomim, 1933.

А. С. Борисовец, Т. А. Слесарук, А. А. Митянин.

1626. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАНА (ист.). На пл. 17 Сентября, в сквере. Похоронены 189 воинов и 1 партизан, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—44 гг.

В 1-й половине июля 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта, преодолевая упорное сопротивление врага, подошли к г. п. Ружаны. Части 9-го Бобруйского Краснознамённого танкового корпуса (командир — генерал-майор Б. С. Бахаров) и конно-механизированная группа





1627. Курган Славы на братской могиле советских воинов.

(генерал-лейтенант И. А. Плиев) прорвали вражескую оборону и 13.7.1944 г. освободили Ружаны.

В 1952 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977. А. И. Дулебо.

**1627. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, КУРГАН СЛАВЫ** (ист.). В 2 км к северу от городского посёлка, около шоссе на Волковыск.

На подступах к Ружанам в июне 1941 г. в ожесточённых оборонительных боях советские воины нанесли значительные потери немецко-фашистским захватчикам. Здесь сражались 22-я (командир — генерал-майор В. П. Пуганов) и 25-я (полковник Н. М. Никифоров) танковые дивизии. До 30 июня воины сдерживали натиск гитлеровцев, уничтожили несколько десятков вражеских танков. Остатки погибших 127 советских воинов были перезахоронены в братской могиле.


В 1967 г. на могиле насыпан курган Славы (высота 6,5 м). Рядом на железобетонном постаменте установлен танк Т-34. Вершину кургана венчает пятиконечная звезда. На постаменте и на склоне насыпи вмурованы мемориальные доски с памятными надписями и именами (известными) погибших. На склоне кургана — урна с текстом клятвы современников на верность служения Родине.

Лит.: В памяти народной. Мн., 1969. М. П. Климец.

**1628. ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС** (архит.). На высоком холме в юго-восточной части городского посёлка. Принадлежал Сапегам. В 16 в. построен двухэтажный крестообразный в плане каменный дворец с 3 башнями (2 квадратные в плане в центре главного южного фасада и на торце левого западного крыла и многогранная на северо-восточном углу).

В центральной части дворца, выступающей на продольных фасадах глубокими ризалитами, находились парадные залы и вестибюль с четырёхмаршевой лестницей, в боковых частях — жилые помещения, кабинеты, архив, библиотека. Внутренняя планировка анфиладная. Помещения на первом этаже имели сводчатые, на втором — балочные перекрытия. Под зданием — большие двухэтажные сводчатые подвалы.

Дворец был сильно разрушен войсками конфедератов в 1698 г., восстановлен в 1-й половине 18 в., в 1784—86 гг. перестроен (архитектор Я. С. Беккер): 2 башни были разобраны, а западная включена в объём дворца, который стал симметричным в плане. На главном фа-



1628. Дворцовый комплекс. Схема планировки: 1 — главный корпус; 2 — восточный корпус (театр); 3 — аркады; 4 — въездная брама с флигелями.

саде центральной части построен портик со сдвоенными колоннами и пилястрами, завершённый высоким треугольным фронтоном со скульптурой.

Одновременно создан дворцовый комплекс из нескольких корпусов, сгруппированных вокруг парадного двора, вместе с парком, садами и оранжереей. Вытянутые боковые корпуса размещались перпендикулярно дворцу и соединялись с ним полуциркульными в плане аркадами. Восточный корпус был разделён парадной лестницей на 2 равные части — театр и манеж. По проекту в театре была глубокая сцена с 7 планами кулис, что позволяло трижды менять оформление во время спектакля. К сцене примыкали небольшие гардеробные. Подковообраз-



1628. Дворцовый комплекс. Въездная брама.



1628. Дворцовый комплекс. Фрагмент аркады.






1628. Руины главного корпуса дворца.

ный в плане зал был двухъярусным: в первом ярусе было 14 изолированных лож, во втором — 15 с королевской ложей в центре. Ложи были украшены ажурными балюстрадами, колоннами коринфского ордера. В западном корпусе (не сохранился) была картинная галерея. По оси двора была воздвигнута въездная

брама в виде трёхпролётной триумфальной арки (с резными геральдическими картушами из морёного дуба). В украшении фасадов зданий дворцового комплекса использованы рустованные пилястры, лепные гирлянды, скульптуры, разнообразное обрамление окон. С конца 18 до начала 20 в. во двор-



1628. Руины восточного корпуса дворцового комплекса.



1628. Главный корпус дворца. План первого этажа.

це находилась суконная фабрика. Дворцовый комплекс повреждён в 1914 г., частично реставрирован в 1930 г., в 1944 г. разрушен немецко-фашистскими захватчиками. Сохранились основные постройки (главный и восточный корпуса, аркады, въездная брама и флигеля), фрагменты украшений интерьеров и конструкций перекрытий.

Комплекс — один из крупнейших памятников дворцовой архитектуры Белоруссии 16—18 вв. с чертами позднего барокко и классицизма.

Лит.: Всеобщая история архитектуры. Т. 6. М., 1968; Ходыко Т. В. Дворцовый комплекс в Ружанах // Строительство и архитектура Белоруссии. 1974. № 3; Чантурия В. А. История архитектуры Белоруссии. 2 изд. Мн., 1977; Кулагин А. Н. Архитектура дворцово-усадьбных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII—начало XIX в. Мн., 1981; Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. T. 4. 2 wyd. Warszawa, 1886; Lorentz S. Wycieczki Slonimskie: Krótki przewodnik krajoznawczy po Slonimie oraz Albertynie, Byteniu, Dereczynie, Mereczowszczyźnie, Róźnie, Synkowiczach, Zdzięciole i Żyrowicach. Slonim, 1933. Т. В. Габрусь.

**1629. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УРБА-НОВИЧУ** Иосифу Павловичу (ист.). Ул. 17 Сентября, на здании исполкома поселкового Совета. Установлена в 1967 г. для увековечения памяти участника революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Брестской области в годы Великой Отечественной войны И. П. Урбановича, работавшего здесь председателем Ружанского поселкового Совета в 1939—41 гг. См. статью № 758 «Братское кладбище партизан и советских воинов» (д. Верешки Ивацевичского района).

**1630. МОНАСТЫРЬ БАЗИЛИАН** (архит., иск.). На пл. 17 Сентября. Включает Петропавловскую церковь и жилой корпус.

Петропавловская церковь главным восточным фасадом выходит на площадь. Построена как униатская в 1675 г. из кирпича. В 1784—88 гг. перестроена (архитектор Я. С. Беккер). Здание однефное, однобашенное, с большой полукруглой апсидой, покрыто невысокой двускатной крышей, пере-






1630. Монастырь базилиан. Петропавловская церковь.



1630. Петропавловская церковь. Апсида.




1630. Петропавловская церковь. План.

ходящей над апсидой в конусовидную и завершённой главкой. По сторонам апсиды расположены 2 квадратные в плане невысокие ризницы, накрытые трёхскатными крышами. Главный фасад с ризалитом в центре завершён развитым антаблементом и двухъярусным аттиком с треугольным фронтоном в нижнем ярусе. Верхний ярус аттика является основой для плоской четвериковой башни-колокольни, накрытой крестообразной в плане крышей с 4 фронтончиками и главкой в центре. Главный фасад украшен слоистыми пилястрами, профилированными тягами, нишами и филёнками. Стены боковых фасадов раскрепованы пилястрами и завершены развитым карнизом. Оконные и дверные проёмы с полуциркульным арочным завершением имеют профилированные обрамления. В ризалите главного фасада расположены лестницы, ведущие на хоры и в башню-колокольню.

Интерьер зальный, с зеркальным сво-

дом. На потолке главного зала и апсиды — роспись на тему «Преображение» (повреждена пожаром в 1895 г., восстановлена в начале 20 в.). В своде апсиды размещена композиция «Бог Саваоф». На северной и южной стенах (около иконостаса) в медальонах — изображения апостолов Петра и Павла. Живопись отличается сухой академической манерой. В общей колористической гамме, несмотря на богатство синих тонов, преобладают приглушённые тёплые оттенки (коричнево-красные, охристые).

Жилой корпус построен в 1784—88 гг. из кирпича (архитектор Я. С. Беккер) с южной стороны церкви. Здание прямоугольное в плане, двухэтажное, с вальмовой крышей. Главный восточный фасад симметричной трёхчастной композиции. Центральная часть выделена



1630. Петропавловская церковь. Продольный разрез.




1630. Петропавловская церковь. Интерьер. Роспись алтаря.

небольшим ризалитом, боковые разделены пилястрами, между которыми размещаются окна с филёнками. Ризалит и углы здания отделаны сдвоенными пилястрами. Центральный дверной проём — арочный полуциркульный, оконные — прямоугольные, декорированные треугольными и полукруглыми сандриками на первом этаже. Дворовый и боковые фасады лишены





1630. Здание жилого корпуса монастыря базилиан.



1630. Здание жилого корпуса монастыря базилиан. Планы первого и второго этажей.

архитектурного декора. Здание имеет конструктивную схему с 3 продольно-несущими стенами. Поперёк корпуса расположен сквозной проход с лестницей. Планировка первого этажа анфиладная, второго — коридорная. Первый этаж перекрыт крестовыми сводами на подпружных арках, перекрытие второго этажа плоское. В настоящее время здесь размещена поликлиника.

Монастырь — памятник архитектуры барокко.

Лит.: Всеобщая история архитектуры. Т. 6. М., 1968.

В. В. Алисейчик, О. В. Терещатова.

**1631. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). На ул. 17 Сентября, в центре посёлка. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1958 г.

**1632. ПАМЯТНИК УРБАНОВИЧУ** Иосифу Павловичу (ист., иск.). На ул. Со-

ветской, в сквере. Для увековечения памяти участника революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Брестской области в годы Великой Отечественной войны И. П. Урбановича в 1960 г. установлен памятник (скульптор А. Сурский; бетон, мраморная крошка; высота бюста 0,9 м, постамента 2 м). Поплечный бюст И. П. Урбановича установлен на прямоугольном постаменте. Чёткая проработка лица создаёт мужественный образ борца, передаёт портретное сходство. См. статью № 758 «Братское кладбище партизан и советских воинов» (д. Верешки Ивацевичского района).

**1633. СИНАГОГА** (архит.). Ул. Я. Коласа, 6. Построена во 2-й половине 19 в. из кирпича.

Одноэтажный прямоугольный в плане объём накрыт пологой вальмовой крышей. Стены ритмично расчленены высокими арочными оконными проёмами, декорированными двойными арочными бровками и плоскими лопатками в простенках. Лопатки и объединяющий их тонкопрофилированный карниз создают панельную ритмику фасадов. На главном западном фасаде ритм окон нарушен сдвоенными арочными проёмами в аркатурном обрамлении. Центр восточного фасада выделен круглой люкарной. Окна, освещающие вестибюль, с западной, северной и южной сторон имеют характер бойниц и решены относительно узкими стрельчатыми щелями, обрамлёнными арками такой же формы. Асимметрич-

но расположенный вход оформлен порталом в виде килевидной арки на 2 устоях, обрамляющих дверной проём с эллиптическим рисунком завершения. В конструктивном решении использованы закладные металлические детали, художественно оформленные ковкой в завершении угловых лопаток.

Организация внутреннего пространства основана на синагогальном каноне. Внутренней капитальной стеной здание разделено на квадратный в плане высокий молитвенный зал и примыкающий к нему с западной стороны вестибюль с лестницей на галерею для женщин.

При синагоге действовала еврейская школа, здание которой построено из кирпича в едином архитектурном стиле. В меньшем масштабе оно повторяет синагогу: прямоугольный в плане одноэтажный объём под полувальмовой крышей. Архитектурный декор сведён к профилированным бровкам с гирьками арочных оконных проёмов и тонкой подкарнизной тяге.

Синагога — памятник эклектичной архитектуры. А. Н. Кулагин.

**1634. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит., иск.). На пл. 17 Сентября. Каменный храм заложен в 1617 г. (на месте старого деревянного). В 1768 г. пристроена часовня св. Креста, в 1787 г. — часовня св. Варвары и сооружён купол над апсидой (архитектор Я. С. Беккер). Реконструкция 1850 г. придала архитектурному декору костёла некоторые чер-



1631. Памятник В. И. Ленину.





1632. Памятник И. П. Урбановичу.

ты классицизма. Костёл восстановлен после пожара в 1891 г.

Однонефный, однобашенный храм с по-


лукаруглой апсидой. К прямоугольному в плане нефу с 2 сторон симметрично примыкают невысокие часовни, к алтар-



1634. Троицкий костёл.



1634. Троицкий костёл. Главный алтарь.



1634. Троицкий костёл. План.



1634. Троицкий костёл. Фрагмент интерьера. Кованая ограда.

ной апсиде — такие же по высоте сакристии. При входе расположена четырёхъярусная (3 восьмерика на четверике) башня, накрытая высоким гранёным шатром. Ярусы разделены профилированными карнизами, украшены плоскими нишами и сквозными арочными проёмами. Стены боковых фасадов ритмично разделены контрфорсами, между которы-





1634. Троицкий костёл. Хоры.

ми прорезаны оконные проёмы с арочным завершением и люнеты. Снаружи в нише стены апсиды — скульптура св. Доминика. Неф костёла перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками. Свод пресбитерия укреплен подпружными арками. Часовни и сакристии перекрыты крестовыми сводами. Над входом в западной части здания расположены хоры (со старинным органом) на деревянных крестообразных столбах с резными кронштейнами.

Помещения богато декорированы архитектурной пластикой, скульптурой и живописью. Амвон, своды и подпружные арки украшены лепным стукковым орнаментом растительного характера. Пространство пресбитерия замыкает четырёхколонный главный алтарь с раскрепованным лучковым фронтоном, который украшают скульптуры ангелов, лепной орнамент и фамильный герб магнатов Сапег. По сторонам колонн размещены деревянные полихромные скульптуры св. Петра и Павла. Пресбитерий от нефа отделяет кованая ограда 18 в., композиция которой состоит из окантовых завитков, волют, цветков и монограммы фундатора костёла. Соответственно алтарной части решены входы в боковые помещения и часовни. Стукковая и деревянная скульптура главного алтаря и боковых часовен работы скульптора И. Прукнера.

В архитектуре памятника воплощены элементы раннего барокко, в отделке интерьеров — позднего барокко. В результате многочисленных перестроек памятник приобрёл некоторые черты классицизма.

Т. В. Габрусь, О. В. Терещатова,  
М. М. Яницкая.

д. Силичи, Мокровский сельсовет

**1635. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине деревни. Похоронены 45 мирных жителей, расстрелянных 17.7.1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. Деревня (56 дворов) была сожжена. В 1963 г. на могиле установлен обелиск.

д. Слободка, Пружанский сельсовет

**1636. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронены 180 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 и 1944 гг. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

**1637. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 1 км к северо-западу от деревни, в лесу. Похоронено более 3000 советских военнопленных, подпольщиков и мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

д. Слонимцы, Пружанский сельсовет

**1638. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В парке. Для увековечения памяти 53 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1972 г. установлен обелиск.

д. Смоляница, Хоревский сельсовет

**1639. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.).

На кладбище. Похоронены 70 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1950 г. на могиле установлен обелиск.

**1640. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА, ПРУЖАНСКОГО ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА КП(б) И ШТАБА ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ИМЕНИ П. К. ПОНОМАРЕНКО** (ист.). В 5 км к востоку от деревни, около шоссе Пружаны—Ружаны. В годы Великой Отечественной войны в Ружанской пуще размещались Брестский областной антифашистский комитет, Пружанский подпольный райком КП(б) и штаб бригады им. П. К. Пономаренко.

В мае 1942 г. на нелегальном совещании руководителей антифашистских организаций и групп Брестской области был создан «Комитет борьбы с немецкими оккупантами», который возглавил антифашистское движение на территории северных и центральных районов Брестской области, а также соседних районов Барановичской и Белостокской областей. По решению ЦК КП(б) в июле 1943 г. «Комитет борьбы...» преобразован в Брестский областной антифашистский комитет. Районные антифашистские орга-



1634. Троицкий костёл. Алтарь боковой часовни.



низации Барановичской и Белостокской областей переданы в подчинение подпольных межрайкомов и райкомов КП(б)Б. Брестский областной антифашистский комитет действовал под руководством Брестского подпольного обкома КП(б)Б. В июле 1944 г. объединял 12 районных организаций, 422 ячейки, 1893 подпольщика и несколько сотен сочувствующих. Во главе его стояли И. П. Урбанович, М. Е. Криштофович, И. И. Жишко, Е. М. Афанасьев, Н. Ф. Тринда, Н. А. Засим и др. Комитет создавал антифашистские организации и группы, руководил их боевой деятельностью, проводил массово-политическую работу по мобилизации трудящихся на борьбу с оккупантами. В июне 1942 г. начала работать типография комитета, печатавшая воззвания, обращения, сводки Совинформбюро и другие материалы на белорусском, русском, польском и немецком языках, с декабря 1943 г. — газету «За Родину». Под руководством комитета были созданы и действовали партизанские отряды (до октября 1942 г. созданы 7 отрядов, 1500 человек), на базе которых летом 1943 г. были организованы бригады им. П. К. Пономаренко и «Советская Белоруссия».

Пружанский подпольный райком КП(б)Б создан 23.11.1943 г., действовал до 11.7.1944 г. Его деятельностью руководили Брестский подпольный обком КП(б)Б. Секретарём Пружанского райкома КП(б)Б был деятель революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии С. Ф. Потеруха. Райком возглавлял коммунистическое подполье в районе, руководил партизанским движением, вёл политическую и организаторскую работу среди населения. Подпольщики совершали диверсии на вражеских коммуникациях, добывали и передавали партизанам оружие, продукты, медикаменты, вели разведку, распространяли среди населения антифашистскую литературу.

Партизанская бригада им. П. К. Пономаренко Брестской области создана в июне 1943 г. из отдельных отрядов им. А. В. Суворова, «Советская Белоруссия», им. Г. Димитрова, им. С. М. Кирова, им. В. П. Чкалова и диверсионной группы Н. Ф. Новика. В июле — августе образованы отряды им. Д. Пожарского (позже им. А. И. Колупаева) и им. Н. Ф. Гастелло. Отряды им. А. В. Суворова, им. Д. Пожарского, им. В. П. Чкалова в августе 1943 г. переданы для организации бригады «Советская Белоруссия». Бригада им. П. К. Пономаренко действовала на территории Берёзовского, Коссовского, Пружанского, Ружанского районов Брестской и Слонимского района Барановичской областей. Командиры бригады — И. П. Урбанович (июнь—июль 1943, и. о.), Н. В. Сенькин (июль 1943 — июль 1944), комиссары — С. Ф. Потеру-

ха (июнь — июль 1943), К. Д. Толочко (сентябрь — ноябрь 1943, погиб), М. Е. Криштофович (ноябрь 1943 — июль 1944). Партизаны устраивали диверсии на железных и шоссейных дорогах, разрушали вражеские укрепления, вели открытые бои с противником, охраняли население от вывоза на каторжные работы в Германию. В феврале 1944 г. разгромили гарнизон в д. Боровики Слонимского района. 11.7.1944 г. бригада соединилась с частями Красной Армии. Ко дню соединения насчитывала 4 отряда (1537 партизан). Вместе с частями Красной Армии освобождала Пружаны.

В память о деятельности Брестского областного антифашистского комитета, Пружанского подпольного райкома КП(б)Б и партизанской бригады им. П. К. Пономаренко в 1975 г. установлен обелиск.

Лит.: Буг в огне: [Сб. воспоминаний]. 3 изд. Мн., 1977; Подпольные партийные органы Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1944). Мн., 1975; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944). Мн., 1983. А. И. Дулебо, А. А. Факторович.

**1641. ПАМЯТНИК ХОРУЖЕЙ** Вере Захаровне (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти деятеля революционного движения в Западной Белоруссии, одного из организаторов и руководителей коммунистического подполья в Витебске в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза В. З. Хоружей, выступавшей в августе 1924 г. на митинге в д. Смоляница, в 1970 г. установлена стела.

**1642. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1903 г. из кирпича.



1642. Церковь. Главный фасад.



1643. Памятник на братской могиле советских воинов и жертв фашизма.

Храм четырёхчастной продольно-осевой композиции, образованной трёхъярусной колокольней, прямоугольной в плане трапезной, кубовидным основным объёмом, пятигранной апсидой. Шатёр колокольни (2 восьмерика на четверике) и восьмигранный барабан на четырёхскатной крыше основного объёма завершены луковичными куполами. Грани верхнего яруса колокольни прорезаны 4 арочными проёмами и имеют стрельчатые профилированные завершения, создающие зубчатое обрамление гранёного шатра. Фасады церкви прорезаны арочными оконными проёмами в профилированных наличниках. В декоре использованы зубчатые фризы и угловые лопатки. Входной лучковый проём оформлен пластичным порталом с крепованным фронтоном в завершении. Апсида и трапезная открыты в зал широкими арочными просветами, апсида отделена деревянным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

А. Н. Кулагин.

д. Смоляны, центр сельсовета

**1643. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На юго-западной окраине деревни. Похоронены 42 воина, в том числе 3 лётчика 69-го бомбардировочного авиаполка, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и 18 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в



1944 г. В 1957 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

д. Сосновка, Городеченский сельсовет  
1644. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ Феликсу Эдмундовичу (ист.). В центре деревни. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

д. Староволя, центр сельсовета  
1645. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В сквере. Похоронены 35 воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1969 г. на могиле установлен обелиск, увековечивающий также память 103 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

1646. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВОЗНИЩИКУ Николаю Васильевичу (ист.). На здании Дома культуры. Установлена в 1970 г. для увековечения памяти председателя исполкома Старовольского сельсовета Н. В. Вознищика, убитого врагами Советской власти 27.3.1947 г.

1647. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, около здания правления колхоза. Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

д. Сухополь, центр сельсовета  
1648. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН (ист.). В центре деревни. Похоронены воины и партизаны (21 человек), погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. В 1956 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата.  
1649. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В центре деревни. Построена в 1903 г. из кирпича на месте сгоревшей деревянной.

Храм четырехчастной продольно-осевой композиции, образованной трёх-



1649. Крестовоздвиженская церковь.

ярусной колокольной, прямоугольной в плане трапезной, кубовидным основным объёмом, пятигранной апсидой с боковыми ризницами. В силуэте доминируют луковичные купола гранёного шатра колокольни (2 восьмерика на прямоугольном притворе) и восьмигранного барабана над четырёхскатной пологой шатровой крышей основного объёма. Главный и боковые входы в виде тамбуров с двускатными крышами оформлены угловыми лопатками, зубчатыми карнизами, прямоугольными панелями. Лучковые оконные проёмы (в 2 яруса в основном объёме) декорированы плоскими наличниками. Объёмы декорированы профилированными карнизами, зубчатыми фризами, угловыми лопатками, слоистыми в простенках боковых фасадов основного объёма. Пространство трапезной открыто в зал широким арочным просветом. Апсида отделена деревянным трёхъярусным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля. А. Н. Кулагин.

1650. МОГИЛА ТАРАСЕВИЧ (ПРОКОПЧИК) Юлии Николаевны (ист.). На кладбище.

Участница революционного и национально-освободительного движения в Западной Белоруссии Ю. Н. Тарасевич родилась 12.2.1904 г. в д. Левки. Член КПСС с 1933 г. В 1920-е гг. организовывала подпольные ячейки КПЗБ и КСМЗБ в населённых пунктах Беловежской пущи. Участница партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. После войны на партийной, советской и хозяйственной работе в Шерешёвском районе. Умерла 6.3.1979 г.

В 1980 г. на могиле поставлен памятник.

Лит.: Клімец М. У гады падполля // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1987. № 3. М. П. Клімец.

д. Харки, Городеченский сельсовет


1651. ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ Феликсу Эдмундовичу (ист.). В центре деревни. Бюст Ф. Э. Дзержинского установлен в 1970 г.

хутор Хомно (не существует), Линовский сельсовет

1652. МЕСТО СОЖЖЕННОГО ХУТОРА (ист.). Хутор Хомно находился в 3 км к западу от д. Линово. В 1943 г. сожжён немецко-фашистскими захватчиками (21 двор). После войны не восстановлен.

д. Хорева, центр сельсовета

1653. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КРИШТОФОВИЧУ Василию Емельяновичу (ист.). На здании правления колхоза им. В. И. Ленина. Установлена в 1967 г. для увековечения памяти первого председателя колхоза В. Е. Криштофовича, расстрелянного в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками.



1654. Памятник землякам.

1654. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Около здания правления колхоза им. В. И. Ленина. Для увековечения памяти 236 земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1974 г. установлен памятник — скульптура воина.

1655. ПАМЯТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ (ист.). Недалеко от деревни, около шоссе Пружаны — Ружаны. В честь воинов 28-й армии 1-го Белорусского фронта, освободивших д. Хорева в июле 1944 г., в 1957 г. установлен памятник — скульптура воина.

д. Чахец, Шенёвский сельсовет

1656. МЕСТО МИТИНГА КРЕСТЬЯН (ист.). Около здания школы. Здесь в августе 1924 г. состоялся митинг крестьян деревень Козий Брод, Линово, Ляхи, Чахец, Шени и др., на котором с речью выступила секретарь ЦК КСМЗБ В. З. Хоружая. Она призывала крестьян к борьбе против помещиков и капиталистов, непосильных податей, за передачу земли крестьянам.

В 1970 г. в память о митинге на здании школы установлена мемориальная доска.

Лит.: У суровых гады падполля. Мн., 1958. А. И. Дулебо.

д. Шакуны, Шенёвский сельсовет

1657. РОДИНА ШИРМЫ Григория Романовича (ист.).



Белорусский советский хоровой дирижёр, фольклорист, общественный деятель, народный артист СССР (1955), Герой Социалистического труда (1977) Г. Р. Ширма родился 8.1.1892 г. Из крестьян. Член КПСС с 1959 г. Начальное образование получил в Пружанах, затем окончил Седлецкий учительский институт (1918). С 1912 г. учитель. Участник 1-й мировой войны. С 1926 г. преподаватель белорусской гимназии в Вильно. На это время приходится начало культурно-просветительной и общественной деятельности Г. Р. Ширмы. Он выступал с лекциями о белорусской литературе и искусстве, руководил хором белорусской гимназии, стал художественным руководителем университетского хора, хора Белорусского союза студентов в Вильно. В 1928—37 гг. секретарь прогрессивной культурно-просветительной организации — Товарищества белорусской школы (ТБШ) и редактор журнала «Беларускі летапіс». Был дважды арестован властями буржуазной Польши. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР Г. Р. Ширма — организатор и художественный руководитель Белорусского ансамбля песни и танца (с 1940 г.; в 1950 г. ансамбль реорганизован в Государственный хор БССР, с 1955 г. — Государственная хоровая капелла БССР, с 1957 г. академическая, с 1978 г. носит имя Г. Р. Ширмы). Под руководством Г. Р. Ширмы капелла получила широкое признание в нашей стране и за рубежом как замечательный хоровой коллектив с самобытным стилем, совершенной культурой интерпретации художественных произведений, безукоризненной интонационной чистотой.

На протяжении всей жизни в основе творческой деятельности Г. Р. Ширмы было собирание и изучение белорусского музыкального фольклора, художественного наследия белорусского народа. Им записано более 2000 песен разных жанров, опубликованных в сборниках «Белорусские народные песни» (вып. 1. Вильно, 1929), «Наша песня» (Вильно, 1938), «Двести белорусских народных песен» (М., 1958), «Белорусские народные песни» (т. 1—4. Мн., 1959—76). Записи Г. Р. Ширмы выявляют характерные для белорусского народного песенного творчества мелодичные стили, наиболее типичные жанровые явления, локальные типы напевов. Многие из этих записей использованы белорусскими композиторами. Большое внимание Г. Р. Ширма уделял хоровым обработкам белорусских песен и их широкой популяризации. Им составлена антология «Белорусские народные песни (для хора)» (т. 1—2. Мн., 1971—73).

Г. Р. Ширма известен как публицист, музыкальный и литературный критик (его статьи и выступления 1929—74 гг. собраны в книге «Песня — душа народа», 1976). Он внёс значительный вклад в пропаганду белорусского советского искусства за пределами республики. Секре-

тарь правления Союза композиторов СССР и председатель правления Союза композиторов БССР (1966—78), председатель общества «Родина». Депутат Верховного Совета БССР с 1955 г. Лауреат Государственной премии БССР 1966 г. и 1974 г.

Умер Г. Р. Ширма 23.3.1978 г. Похоронен на Московском кладбище в Минске. На доме, где он жил в Минске, установлена мемориальная доска. Его имя присвоено Пружанской музыкальной школе, в школе открыт музей Г. Р. Ширмы.

Лит.: Нисневич И. Г. Г. Р. Ширма. 2 изд. Л., 1971; Журавлёв Д. Н. Союз композиторов БССР: Краткий биобиблиогр. справ. Мн., 1978. Т. А. Дубкова.

**д. Шейпичи, Зеленевицкий сельсовет 1658. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На кладбище. Похоронены воины, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1955 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Шени, центр сельсовета**

**1659. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ДЫБЕ** Ивану Михайловичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1969 г. для увековечения памяти первого председателя исполкома Шенёвского сельсовета И. М. Дыбы, расстрелянного в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками.

**1660. МЕСТО ГИБЕЛИ БАХАРОВА** Бориса Сергеевича (ист.). В 4 км к юго-западу от деревни, около шоссе Пружаны — Брест.

Участник боёв в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Б. С. Бахаров родился 19.9.1902 г. в г. п. Демянск Новгородской области. Член КПСС с 1924 г. Окончил Военную академию им. Фрунзе (1932). Генерал-майор танковых войск (1942). Во главе 9-го танкового корпуса отличился в боях за Белоруссию. Погиб 16.7.1944 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Похоронен в Бобруйске.

В 1975 г. на месте гибели Б. С. Бахарова установлен обелиск.

**1661. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В сквере. Для увековечения памяти 200 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1969 г. установлена стела.

**1662. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни. Бюст В. И. Ленина установлен в 1970 г.

## XXIV. ШЕРЕШЁВО

Городской посёлок, на р. Левая Лесная. В 20 км к западу от Пружан, в 32 км от железнодорожной ст. Оранчицы, на линии Брест — Барановичи. Автомобильными дорогами связан с Пружанами, деревнями Сухополь, Криница, Ровбицк.

Известно с 1380 г. как деревня в Каменецком, в 1566 г. Берестейском повете (в конце 16 в. местечко) Великого княжества Литовского. Во время войн середины 17 — начала 18 в. неоднократно было разрушено, в 1661 г. освобождено на 4 года от налогов. В 1760 г. построена Пречистенская церковь (не сохранилась), в 1779 г. около неё построена колокольня. В 1790-х гг. в Шерешёве более 3360 жителей, 560 домов. С 1795 г. в составе России, местечко, центр волости Пружанского уезда. В 1897 г. 5079 жителей, 1584 дома, 9 мелких предприятий, народное училище. С 1921 г. в составе буржуазной Польши: город, центр гмины Пружанского повета. С 1939 г. в БССР, с 15.1.1940 г. городской посёлок, центр района. В период Великой Отечественной войны с 23.6.1941 г. до 17.7.1944 г. оккупировано немецко-фашистскими захватчиками. Действовали районный антифашистский комитет, подпольный райком ЛКСМБ (1.9.1943—13.7.1944). С 17.12.1956 г. в Пружанском районе.

Территория посёлка разделена рекой на южный и северный районы, связанные между собой основной композиционной осью — ул. Ленина. В южном районе расположен основной массив жилой застройки с административно-общественным и культурным центром, сложившимся на площади на пересечении улиц Ленина и Октябрьской. Здесь находятся исполком поселкового Совета народных депутатов, Дом культуры, универмаг, поликлиника. На ул. Советской — комбинат бытового обслуживания, магазины. В центральной части посёлка (ул. Октябрьская) размещён мебельный цех Ружанской мебельной фабрики. Основные улицы северного района — Первомайская и Пружанская. Преобладает индивидуальная застройка усадебного типа. В районе сформирована промышленная зона. Развивается промышленность по переработке местного сырья. Согласно генплану 1976 г., разработанному Белорусским научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства, предусматривается развитие общественного центра, создание подцентра в северном районе, расширение зоны спорта и отдыха.

В Шерешёве работают средняя школа, филиал Пружанской музыкальной школы, ясли-сад, Дом культуры, 2 библиотеки, больница.

Памятники: В. И. Ленину, на братской могиле партизан и жертв фашизма, на братской могиле советских воинов и партизан, землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сохранились памятники архитектуры 19 в. — Николаевская и Петропавловская церкви, Троицкий костёл.

Зона отдыха — р. Левая Лесная, лесопарк в северной части посёлка.

**1663. БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На северной окраине посёлка. Похоронены 18





1664. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан, землякам.

активистов Советской власти, расстрелянных в декабре 1942 г. гитлеровскими оккупантами, и 4 партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1965 г. на могиле установлен обелиск.

1664. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На ул. Ленина, в центре посёлка. Похоронены 84 воина и партизана, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в




1665. Колокольня.

1941—44 гг. В 1952 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата. На мемориальной доске также увековечена память 28 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 1665. КОЛОКОЛЬНЯ (архит.). На ул. Советской, около центральной площади посёлка. Построена в 1799 г. из дерева возле Пречистенской церкви (1760, не сохранилась).

Двухъярусная квадратная в плане колокольня имеет смешанную конструкцию. Нижний ярус срублен из брусьев «в лапу» и отделён от верхнего широким гонтовым отливом. Верхний ярус — каркасный, состоит из 8 стоек с резной дощатой оградой. Сверху стойки обложены венком брёвен. Криволинейные подкосы придают проёмам яруса арочный характер. Средние части северного и южного скатов образуют небольшие волны при переходе четырёхскатной крыши к шестигранному барабану с главкой, венчающей колокольню.

Колокольня — памятник деревянного зодчества, отличается совершенством архитектурно-художественных и конструктивных форм. В. В. Алисейчик.



1665. Колокольня. Разрез.



1667. Николаевская церковь.

1666. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГРИНКЕВИЧУ Василию Петровичу (ист.). Ул. 8 Марта, 3, на здании исполкома поселкового Совета. Установлена в 1968 г. для увековечения памяти первого председателя исполкома В. П. Гринкевича, расстрелянного в августе 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками.

1667. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). Ул. Ленина, 79. Построена в 1872 г. из кирпича.

Храм четырёхчастной продольно-осевой композиции, образованной колокольней, трапезной, основным объёмом и апсидой. Элемент асимметрии в композицию вносит ризница, примыкающая к пятигранной апсиде с южной стороны. В силуэте здания доминируют 2 гранёных луковичных купола на трёхъярусной (2 восьмерик на четверике) шатровой колокольне и восьмигранном барабане четырёхскатной крыши основного кубовидного объёма. Фасады прорезаны арочными оконными проёмами в профилированных наличниках. В украшении церкви использованы элементы декора древнерусского зодчества: закомары верхнего яруса колокольни, килевидные арки в обрамлениях окон, главного и боковых входных порталов-ниш. Архитектурной креповкой насыщены фасады основного объёма: использованы мощные пилястры, тонкопрофилированный карниз. В интерьер основного объёма широким арочным просветом открывается пространство трапезной. Апсиды отделена высоким ярусным деревянным иконостасом.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля. А. Н. Кулагин.

1668. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). На ул. Ленина, в центре посёлка. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1954 г.


1669. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (архит.). В южной части посёлка, на кладбище. Построена в 1824 г. из дерева.

Однорубный храм с трёхгранной ал-





1669. Петропавловская церковь.



1669. Петропавловская церковь. План.

тарной апсидой накрыт высокой двускатной крышей с вальмами над алтарём. Главный западный фасад оформлен шестиколонным портиком с треугольным фронтоном, увенчанным двухъярусной башенкой. Два ромбических оконных проёма расположены на фронте симметрично относительно оси фасада. Декоративное украшение главного фасада дополняет полихромная окраска верхней части стены. Шалёвка фронтона в ёлочку. Окна прямоугольные и ромбические. Интерьер залный, перекрытие плоское.

Церковь — памятник деревянного зодчества с чертами классицизма.

В. В. Алисейчик.

**1670. ТРОИЦКИЙ КОСТЁЛ** (архит.). Ул. Победы, 3а, в центре посёлка. Построен в 1848 г. из кирпича.

Прямоугольное в плане здание накрыто двускатной крышей с вальмой над алтарной частью. Главный фасад фланкирован 2 квадратными шатровыми башнями, объединёнными аттиковой стенкой с треугольным фронтоном. В верхних ярусах башен арочные проёмы. Фасад украшают 2 деревянные скульптуры апостолов, установленные в боковых арочных нишах. Подобные скульптуры расположены и в прямоугольных нишах на боковых гранях нижнего яруса башен. Над прямоугольным входным

проёмом — полуциркульное окно, освещающее хоры. Фасады ритмично расчленены арочными оконными проёмами, декорированными арочными бровками с замковым камнем, и пилястрами в простенках.

Интерьер 3 парами мощных колонн расчленён на 3 нефа, перекрытые цилиндрическими сводами на подпружных арках. В пространство зала выступают хоры на колоннах. Алтарная часть занимает ширину центрального нефа и по бокам ограничена сакристиями с террасами на их перекрытиях. Алтарь решён коринфской колоннадой.

Костёл — памятник архитектуры позднего классицизма.

А. Н. Кулагин.


д. Шубичи, Шенёвский сельсовет

**1671. РОДИНА БОБРУКА** Сергея Антоновича (ист.).

Герой Советского Союза генерал-лейтенант (1955) С. А. Бобрук родился 2.2.1901 г. в крестьянской семье. В Красной Армии с 1920 г. Член КПСС с 1929 г. Окончил Военную академию им. Фрунзе (1940), Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1947). В годы Великой Отечественной войны на фронте с 23.6.1941 г. Командир 47-й гвардейской стрелковой Нижнеднепровской дивизии гвардии полковник С. А. Бобрук отличился при освобождении г. Никополя. С 31.1 до 12.2.1944 г. дивизия во главе с С. А. Бобруком прорвала мощную оборону противника, унич-



1670. Троицкий костёл.



1670. Троицкий костёл. План.



1674. Церковь.

тожила 9 танков и самоходных орудий, 156 автомашин, много другой боевой техники, около 2100 гитлеровцев, захватила 22 орудия, 655 автомашин, 14 складов с боеприпасами, горючим, продовольствием. Звание Героя Советского Союза присвоено 19.3.1944 г. До 1962 г. С. А. Бобрук служил в Советской Армии. Умер 18.3.1962 г., похоронен в г. Винница. В Шенёвской школе создан музей С. А. Бобрука.

А. И. Дулебо.

д. Щерчово, центр сельсовета

**1672. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.). В центре деревни. Похоронены 59 воинов и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**1673. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КОВАЛЬЧУКУ** Филиппу Андреевичу (ист.). На здании исполкома сельсовета. Установлена в 1969 г. для увековечения памяти первого председателя Щерчовского сельсовета Ф. А. Ковальчука, расстрелянного в 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками.

д. Ялово, Великосельский сельсовет

**1674. ЦЕРКОВЬ** (архит.). На кладбище. Построена в 19 в. из соснового бруса.

Компактный прямоугольный в плане объём переходит в трёхгранную апсиду, трёхвальмовое покрытие которой пластически обогащает гонтовую крышу основного объёма. Конёк крыши над главным фасадом завершён двухъярусной четырёхгранной башенкой на коническом основании. Торцовые фасады завершены фронтонами с деревянными скульптурами в них. Вынос крыши на главном фасаде создаёт столбовое «подтенье», под которым расположен прямоугольный входной проём. Стены лишены декора, прорезаны прямоугольными оконными проёмами в простых дощатых наличниках.


Церковь — памятник народного деревянного зодчества.

А. Н. Кулагин.





# СТОЛИНСКИЙ РАЙОН



## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ



Памятники классовой борьбы и революционного движения



Памятники и памятные места Великой Отечественной войны (могилы советских воинов, партизан и подпольщиков, курганы Славы, памятники землякам)



Памятники жертвам фашизма (места лагерей смерти и массового уничтожения населения, сожженные и невозстановленные деревни, могилы жертв фашизма)



Памятники науки и культуры



Памятники и места, связанные с именами участников борьбы за власть Советов, советских партийных, государственных, и военных деятелей, деятелей культуры, науки и техники, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

## ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ



Памятники градостроительства



Культовые сооружения



Парки

Примечание. Памятники истории, градостроительства и архитектуры до-советского периода показаны значками синего цвета, советского периода — красного цвета

- Центр района
- Центры сельсоветов
- Железные дороги
- Автомобильные дороги
- == республиканского значения
- прочие автомобильные дороги

## ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

- ◆ Стоянки, поселения
- ☆ Селища
- Города, древние города
- △ Курганные могильники, курганы
- ▽ Бескурганные (грунтовые) могильники



## XXV. СТОЛИН

Город, центр района. Расположен на р. Горынь, в 245 км к востоку от Бреста, на автомобильной дороге Пинск — Давид-Городок, в 7 км от железнодорожной ст. Горынь на линии Лунинец — Сарны.

Впервые упоминается в письменных источниках среди городов «погорыньских» 12—13 вв. С 16 в. местечко, им владели магнаты Соломерецкие, Вишневецкие, Потей, Солтаны, Скирмунты, Стаховские и др. Входило в Берестейское воеводство Великого княжества Литовского. С 17 в. город. В период русско-польской войны 1654—67 гг. русские войска разбили (1655) под Столином войска Великого княжества Литовского и несколько лет удерживали город. С 1792 г. центр Запинского повета Брестского воеводства. С 1793 г. в составе России, волостной центр Пинского уезда Минской губернии. В 1816 г. здесь открыта первая в Белоруссии школа взаимного обучения, где преподавались основы агрономии. В 1897 г. в городе 250 дворов, 3,3 тыс. жителей, начальное училище, винокурня и смолокурня.

Советская власть в Столине установлена в ноябре 1917 г. С февраля 1918 г. до января 1919 г. оккупирован германскими войсками. На Столинщине развернулось партизанское движение, был создан подпольный революционный комитет, руководивший борьбой повстанческих отрядов (командиры — А. Ф. Резанович и Ф. А. Козубовский; к концу 1918 отряды объединены в полки). 25.12.1918 г. в Столине состоялся съезд председателей волостных ревкомов и командиров партизанских формирований. Советская власть восстановлена летом 1920 г. В 1921—39 гг. Столин в составе буржуазной Польши, центр повета Полесского воеводства.

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР с 15.1.1940 г. Столин — центр Столинского района Пинской области, с 1954 г. — Брестской области. В 1939 г. в Столине 8 тыс. жителей. В годы Великой Отечественной войны 12.7.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые в городе и районе уничтожили 9309 человек. Борьбу с оккупантами возглавили Столинские подпольные райкомы КП(б) (1.9.1943—16.2.1944) и ЛКСМБ (9.8.1943—1.3.1944). 16.1.1943 г. и 9.1.1944 г. украинские и белорусские партизаны разгромили в Столине вражеский гарнизон. 7.7.1944 г. город освобожден войсками 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе наступления на барановичско-брестском направлении в период Белорусской операции 1944 г. В 1959 г. в городе 5,8 тыс., в 1970 г. — 7,1 тыс. жителей.

В городе преобладает квартальная планировка, жилая застройка расположена вдоль р. Горынь. По генеральному плану, разработанному в 1970 г. институ-



XXV. Улица Советская.

том «Белгоспроект» ведётся реконструкция уличной сетки, укрупняются жилые кварталы, формируется общественный центр. Административно-общественный и культурный центр застраивается согласно проекту детальной планировки центра, разработанному в 1973 г. Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. Он сложился на улице Советской и образованных на ней площадях. На пл. Ленина (на перекрёстке улиц Советской и Ленина) расположены здания райкомов КПБ и

ЛКСМБ, райисполкома. Комсомольскую пл. (на перекрёстке улиц Советской и Пинской) формируют здания Дома культуры, магазинов. На ул. Ленина находятся здания кинотеатра, гостиницы, универсама, Дома быта. Преобладает одноэтажная индивидуальная жилая застройка. В западной части города в направлении р. п. Речица ведётся индивидуальное жилищное строительство. Капитальная 2—5-этажная застройка сконцентрирована в центре и восточной части города (улицы Дзержинского, Ульянова, Терешковой). Возведены больничный



XXV. Комплекс зданий сельхозтехникума.



комплекс по ул. Дзержинского (1965—66), средние школы № 1 по ул. Советской (1961) и № 2 по ул. Интернациональной (1976), магазин «1000 мелочей» по ул. 17 Сентября (1977), Дом связи по ул. Советской (1981), в восточной части построены комплекс сельхозтехникума (1976; учебный корпус, общежития, жилые дома и др.), средняя школа № 3 по ул. Терешковой (1988).

Производственная зона размещена в западной и восточной частях города. Основные промышленные предприятия: комбинат стройматериалов, маслосырзавод, хлебокомбинат, фабрика кухонной мебели, спиртзавод, консервный завод.

В городе сельхозтехникум, профессионально-техническое училище № 164, 3 средние, детско-юношеская спортивная школы, 4 дошкольных учреждения, Дом пионеров и школьников, школа искусств, Дом культуры, кинотеатр, краеведческий музей, 2 библиотеки, больница. Издаётся газета «Навіны Палесся».


Установлены памятники В. И. Ленину, землякам, на братской могиле советских воинов, партизана и жертв фашизма, на могиле жертв фашизма, Освобождения и в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сохранились памятники архитектуры — синагога 18 в., Вознесенская церковь 1-й половины 20 в.

Зона отдыха — р. Горынь, парк «Маньковичи» на её берегу.

Лит.: Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная Пинским старостой Станиславом Хвальчевским в 1552—1555 г. Вильна, 1884; Hogoszkiewicz R. Powiat Stoliński: (Notatki historyczne). Brześć nad Bugiem, 1930.

С. Ф. Терехин, Т. И. Чернявская.  
**1675. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИЗАНА И ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На пл. Ленина. Похоронены 94 воина 397-й и 415-й стрелковых дивизий 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие 7.7.1944 г. при освобождении города. Позднее сюда перенесены останки командира Столинского партизанского отряда Василия Елисеевича Ключенкова и 6 мирных жителей — жертв фашистского террора. Здесь же похоронен бывший заместитель председателя Столинского райисполкома И. В. Чесноков, убитый 8.8.1944 г. врагами Советской власти.

В. Е. Ключенков родился 22.12.1899 г. в д. Быковичи Мстиславского района Могилёвской области. Член КПСС с 1921 г. В 1918—22 гг. в Красной Армии. С 1923 г. на партийной и советской работе в Калининском и Могилёвском округах. С 1928 г. в органах НКВД. С 1938 г. исполняющий обязанности начальника дорожного отдела милиции на железной дороге в Гомеле. В 1940—41 гг. директор рыбхоза в пос. Дубрава (ныне д. Рыбники) Столинского района. В начале Великой Отечественной войны возглавил штаб обороны города. В июле 1941 г. возглавил Столинский партизанский отряд. В одном из боёв ранен и



1675. Памятник на братской могиле советских воинов, партизана и жертв фашизма.

взят в плен. В августе 1941 г., когда его связанного перевозили на пароме через р. Горынь в Столин, бросился в реку. Именем В. Е. Ключенкова названа улица в Столине, в д. Рыбники поставлен памятник.

В 1975 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина и стела с памятной надписью.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

**1676. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). Ул. Горыньская. Построена в 1-й половине 20 в. из дерева.

Церковь четырёхсрубная, продольно-осевой композиции. Основной квадратный в плане объём и пятигранная апсида равны по высоте и объединены многогранной крышей и общим карнизом. Над основным объёмом возвышается световой восьмерик, накрытый пологим шатром с главкой. Трапезная (более низкая) и притвор имеют взаимосвязанную компоновку объёмов. Небольшие вспомогательные помещения по бокам притвора продолжены арочными порталами, которые образуют боковые входы в трапезную. Над притвором возвышается трёхъярусная шатровая колокольня с главкой, которая доминирует в композиции. К апсиде с обеих сторон примыкают низкие симметричные пристройки. Оконные проёмы прямоугольные и с полуциркулярными завершениями. Фасады горизонтально ошалеваны, декориро-

ваны резным накладным фризом. Интерьер основного объёма двухсветный. Четыре круглых столба при помощи консольно-балочных парусов поддерживают восьмерик. Над трапезной расположены хоры.

Церковь — памятник эклектической архитектуры, сочетающий элементы белорусского полесского и русского деревенского зодчества. Т. В. Габрусь.

**1677. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КРЫЖУ** Николаю Андреевичу (ист.). Ул. Советская, 55, на здании редакции газеты «Навіны Палесся».



1676. Вознесенская церковь. Боковой фасад.



Установлена в 1969 г. для увековечения памяти бывшего сотрудника редакции, участника подпольной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Н. А. Крыжа, погибшего в августе 1942 г.

**1678. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ОБОДОВСКОМУ** Николаю Адамовичу (ист.). Ул. Советская, 54, на здании средней школы № 1.

Установлена в 1969 г. для увековечения памяти участника подпольной борьбы и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, бывшего директора школы Н. А. Ободовского.

**1679. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ РАБОТНИКАМ** (ист.). Ул. Советская, 63, на здании райисполкома.

Установлена в 1969 г. для увековечения памяти председателя Столинского райисполкома, члена Пинского подпольного обкома КП(б)Б, командира Столинского партизанского отряда И. Л. Масленникова, секретаря Столинского райкома КП(б)Б Ф. И. Половинко, секретаря Давид-Городокского подпольного райкома КП(б)Б, командира Давид-Городокского партизанского отряда Н. А. Скоробогатко, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

**1680. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ И ПАРТИЗАНАМ** (ист.). Комсомольская пл., 1, на здании Дома культуры.

Установлена в 1965 г. в честь советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков, партизан бригады «Советская Белоруссия» и бригады спецназначения под командованием С. П. Каплуна, которые в годы Великой Отечественной войны действовали на территории Столинского района.

Партизанская бригада «Советская Белоруссия» создана в августе 1943 г. приказом штаба партизанского соединения Пинской области на базе отрядов «Советская Белоруссия» и им. М. И. Кутузова. Командиры — П. П. Томилов (август 1943 — февраль 1944), И. А. Смотров (февраль — июнь 1944), комиссар — И. А. Смотров. Партизаны бригады громили вражеские гарнизоны в Давид-Городке (июль, октябрь 1943 — вместе с отрядом соединения А. Н. Сабурова), в Столине (январь 1944 — вместе с отрядами соединения С. А. Ковпака), уничтожили сельскохозяйственные управления в деревнях Ольшаны, Ольпень, Семигостицы, Хоромск, 126 автомашин, совершали диверсии на железных и автодорогах Давид-Городокского, Столинского и Туровского районов. В январе 1944 г. вместе с частями Красной Армии вели бои у д. Колбики и Старина Давид-Городокского района, в феврале 1944 г. — у д. Иванова Слобода Туровского района. 16.2.1944 г. бригада (903 партизана) соединилась с частями Красной Армии. Из личного состава бригады



1684. Памятник В. И. Ленину.

были созданы истребительные отряды Столинский, им. М. И. Кутузова, Давид-Городокский им. К. К. Рокоссовского и им. В. П. Чкалова, которые вели боевые действия на территории Столинского и Давид-Городокского районов. Вторично бригада соединилась с частями Красной Армии 8.6.1944 г. (469 партизан), после чего была расформирована.

7.7.1944 г. воины 397-й стрелковой дивизии (командир — полковник Н. Ф. Андоньев) 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта освободили г. Столин. *Н. В. Кирейшин.*

**1681. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В северо-восточной части города, в урочище Стасинский Лес. Похоронено более 12 тыс. жителей района, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**1682. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ** (ист., иск.). На пересечении улиц Советской и Терешковой, около автомобильной дороги Столин — Давид-Городок.

В честь 40-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 1984 г. поставлен памятник (автор И. Ф. Супрунчик; дерево, кирпич, общая высота 6 м): на фоне 3 деревянных стел, установленных на постаменте из кирпича, фигура воина с ребёнком на поднятых руках, по обе стороны стел — изображения мирных жителей. Рядом — деревянная скульптура женщины с младенцем на руках.

**1683. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На пл. Ленина.

Для увековечения памяти 54 жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1975 г. установлена стела с барельефным изображением головы женщины и надписью-посвящением. Рядом — доска с именами погибших.

**1684. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист., иск.). На пл. Ленина. Установлен в 1980 г. (скульпторы С. Селиханов, В. Полейчук, архитектор Ю. Казаков; бронза, розовый гранит; общая высота 10,3 м, фигуры 6,2 м).

На горизонтальном ступенчатом стилобате — трибуна и сдвинутый влево постамент с бронзовой скульптурой В. И. Ленина. Размашистый, энергичный шаг, распахнутое ветром пальто передают стремительность и порыв. Динамику движения подчёркивают глубокие складки пальто, асимметрично срезанная грань постамента. В общую композицию памятника, ориентированного на ул. Советскую, включена небольшая выложенная серыми бетонными плитами площадь, с 3 сторон ограниченная парком и сквером. Памятник является композиционно-художественным центром площади.

*Л. Г. Лапцевич.*

**1685. ПАМЯТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ** (ист.). На ул. Советской, у входа в парк «Маньковичи». В честь воинов 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, освободивших 7.7.1944 г. город от немецко-фашистских захватчиков, в 1977 г. на постаменте установлено орудие.

**1686. ПАРК «МАНЬКОВИЧИ»** (архит.). На юго-восточной окраине города, около автомобильной дороги Столин — Давид-Городок, на равнинном плато левого берега р. Горынь. Заложен в имении Радзивиллов в 1885 г. как усадебный на площади 50 га (сохранилось 28 га). Ныне городской парк культуры и отдыха.

Художественно-стилевая трактовка



1685. Памятник Освобождения.





1686. Уголок парка.



1686. Парк «Маньковичи». Схема планировки: 1 — дворец (не сохранился); 2 — хозяйственные и служебные постройки; 3 — ворота; 4—7 — современные постройки.

дворцово-паркового ансамбля была навеяна Несвижской замковой резиденцией Радзивиллов. Основой его композиции являлся дворец, построенный в 1905 г. по проекту берлинского архитектора Венцеля (разрушен в первую мировую войну, отстроен в 1922 г. варшавским архитектором Нагурским, разрушен в Великую Отечественную войну). В архитектуре монументальной Г-образной в плане постройки были исполь-

зованы ретроспективные формы несвижского замка: арочный проезд, видовая гранёная башня с фигурным шлемом, мансардная крыша. Дворец был размещён у края высокого берегового откоса на насыпной террасе, окружённой земляным валом (высота до 1,5 м). Отсюда открывались дальние перспективы на живописную заречную пойму. Примыкающий к дворцу партер имел пруды и фонтаны, был декорирован парковой скульптурой (сфинксы, вазы).

Парк создан в пейзажно-натуралистическом стиле. Состоял из центральной расчленённой извилистыми аллеями пейзажной части и периметрального натурального древесного массива. Аллеи парка радиально сходились к дворцу и были ориентированы на его башню-доминанту. Основная пейзажная часть сформирована небольшими древесными куртинами, чередующимися с открытыми полянами; по её периметру проходит кольцевой маршрут. На отдельных участках здесь использована шпалерная посадка. В парке произрастает свыше 35 видов деревьев и кустарников, в т. ч. ели канадская и Энгельмана, лиственница европейская, пихты одноцветная и кавказская. Из экзотов — липы войлочная, серебристая и крупнолистная, клёны голубой, полевой и явор, акация белая, ива белая золотистая, тополя лавролистый и канадский, дуб красный, канадская гордовина, каштан конский, редкий экземпляр липы разнолистной. На опушке центральной поляны установлен мемориальный закладной камень. Въезд в парк оформляли кованые ворота и домик привратника, решённый в едином с дворцом стиле (не сохранились).

Парк «Маньковичи» — стилистически многообразное произведение садово-паркового искусства периода романтизма.

Лит.: Антипов В. Г. Парки Белоруссии. Мн., 1975; Horoszkiewicz R. Powiat Stoliński: (Notatki historyczne). Brześć nad Bugiem, 1930.

А. Н. Кулагин.

1687. ПОСЕЛЕНИЕ (археол.). В 1,5—2 км к востоку от Столина, по обе стороны от автодороги на д. Викоровичи, на небольших холмах в пойме правого берега р. Горыни. Площадь около 7 га. Обследована в 1986 г. В. С. Вергей. Выявлены изделия из кремня и лепная керамика эпохи неолита, бронзового и железного веков, гончарная керамика периода Киевской Руси. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей.

1688. СИНАГОГА (архит.). В центре города. Построена в 1792 г. из кирпича.

Здание, в плане близкое к квадрату со слегка скошенными с северо-западной стороны углами. Компактный двухсветный объём накрыт вальмовой крышей с небольшим треугольным фронтоном над восточной стеной. Фасады расчленены на 2 яруса горизонтальным поясом и завершены профилированным карнизом. Оконные проёмы нижнего яруса лучковые, верхнего — с полуциркульными завершениями, оформлены сандриками и разделены спаренными пилястрами. Внутри пространство расчленено на 3 нефа 6 круглыми колоннами, которые связаны лучковыми арками. При входе с юго-западной стороны существовал второй ярус для женщин. Стены декорированы в нижнем ярусе спаренными полуколоннами, в верхнем — одиночными пилястрами, а также фресковой живописью, имитирующей архитектурную пластику: каннелюры, фриз, филёнки, ниши. С юго-западной стороны расположены 3 входа.

Синагога — памятник архитектуры переходного периода от барокко к классицизму.

Т. В. Габрусь.

д. Белоуша, центр сельсовета

1689. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Похоронены 5 воинов 397-й стрелковой диви-




1688. Здание бывшей синагоги.





1691. Троицкая церковь. Боковой фасад.



1691. Троицкая церковь. План.

зии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибших в июле 1944 г. при освобождении территории сельсовета от немецко-фашистских захватчиков.

В 1957 г. на могиле установлен обелиск. На мемориальной доске увековечены также имена земляков (41 человек), погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

**1690. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 2,5 км к востоку от деревни, на правом берегу р. Горынь. Местные названия «Окоп», «Замок». Площадка овальной формы, размером 35×46 м. Окружена валом высотой около 2 м и ровом глубиной около 1 м. Исследовали в 1957 г. Ю. В. Кухаренко, в 1961 г. П. А. Раппопорт. Культурный слой не прослеживается. Около городища выявлена керамика 10—11 вв. Предполагают, что городище относится к этому времени и являлось убежищем.

Материалы раскопок хранятся в Столинском краеведческом музее.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. Л., 1967. (Материалы и исследования по археологии СССР; № 140).

**1691. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1905 г. из дерева.

Церковь четырёхсрубная, продольно-осевой композиции. Основной квадратный в плане сруб завершён массивным

световым восьмигранным барабаном, накрытым куполом с луковичной главкой. Над притвором — восьмериковая шатровая колокольня с аналогичной главкой. Прямоугольные срубы апсиды и трапезной более низкие. Над апсидой — многоскатная крыша с луковичной главкой в центре. Оконные проёмы прямоугольные. Три входа в церковь оформлены крылечками с островерхими крышами. В декоративной пластике церкви преобладают остроугольные формы. Фасады горизонтально ошалеваны. Интерьер основного объёма двухсветный. Восьмерик барабана опирается на консольно-балочные паруса. В остальных объёмах потолки плоские подшивные.

Церковь — памятник эклектической архитектуры.

Т. В. Габрусь.

д. Бережное, центр сельсовета

**1692. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Похоронены воины (21 человек) 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие 7.7.1944 г. при освобождении территории колхоза им. Ленина от немецко-фашистских захватчиков. В 1951 г. на могиле установлен памятник — скульптура солдата. На 3 досках выбиты имена 87 жителей деревень Бережное, Бор-Дубенецкий, Дубенец, Могильно, погибших в годы Великой Отечественной войны.


**1693. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к юго-западу от деревни, в лесу, в урочище Дубровка, слева от дороги на Столин. 10 насыпей высотой 0,8—1,5 м, диаметром 6—10 м. Задерно-



1692. Памятник на братской могиле советских воинов.



1696. Церковь Параскевы Пятницы. Снимок до реставрации.



1696. Церковь Параскевы Пятницы. План.

ваны, поросли лесом и кустарником. Обследовали в 1956 г. Ю. В. Кухаренко, в 1985 г. В. С. Вергей. Раскопки не проводились.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961. В. С. Вергей.

**1694. МОГИЛА ЛОЗНУХО** Моисея Терентьевича (ист.). На кладбище.

Участник революционного движения в Западной Белоруссии М. Т. Лознуха родился 26.8.1883 г. в д. Бережное. С 1904 г. служил на Балтийском флоте. Член КПСС. В 1906 г. за участие в Кронштадтских восстаниях осуждён на 4 года. После освобождения в 1910 г. вернулся в родную деревню, где вёл большевистскую агитацию среди крестьян. В 1916 г. вновь осуждён. Освобождён во время Февральской революции 1917 г. Участвовал в штурме Зимнего дворца. После возвращения на родину избран председателем Столинского волостного исполкома. Во время оккупации Белоруссии войсками кайзеровской Германии, затем буржуазной Польши возглавил на родине партизанскую борьбу против захватчиков. 14.8.1919 г. схвачен польскими интервентами и после пыток расстрелян. Его именем в деревне названа улица.

В 1966 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

А. С. Борисовец.



1695. СЕЛИЩЕ (археол.). В 1 км к северо-востоку от деревни, на краю террасы левого берега р. Горынь, справа от дороги Столин — Давид-Городок. Площадь свыше 2 га. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей.  
1696. ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ (архит.). В центре деревни. Построена около 1884 г. из дерева на фундаменте церкви 18 в. Перестроена в конце 19 — начале 20 в. В 1988 г. реставрирована.

Вначале была трёхсрубной, состояла из расположенных по оси восток — запад прямоугольного бабинца, квадратного центрального объёма, завершённого большим световым четвериком, и пятигранной апсиды. Горизонтально обшита досками, прямоугольные оконные проёмы украшены наличниками. При перестройке с запада прирублена двухъярусная колокольня с хорами, с юга — прямоугольный придел, завершённый световым восьмериком. Объёмы накрыты шатровыми крышами с главками. В интерьере доминирует центральное двухсветное помещение, с которым большими проёмами соединяются бабинец, придел и алтарь. Церковь — памятник Полесской школы деревянного народного зодчества.

Лит.: Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Полесся XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якимович.

д. Большие Орлы, Лядецкий сельсовет  
1697. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). Около здания клуба.

Для увековечения памяти 97 земляков из деревень колхоза им. А. В. Суворова, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1970 г. установлен памятник — скульптура воина.


д. Большое Малешевое, центр сельсовета  
1698. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1974 г. установленobelisk.

д. Бор-Дубенецкий, Бережновский сельсовет

1699. ГОРОДИЩЕ (археол.). В 5 км к юго-западу от деревни, в лесу на небольшой возвышенности на краю болота. Местное название «Княжеское». Обследовал в 1957 г. Ю. В. Кухаренко. Задерновано, обнесено невысоким земляным валом. Культурный слой не прослеживается. У внутреннего склона вала на глубине 0,5—0,6 м от уровня дневной поверхности обнаружены скопления мелких камней. Раскопки не проводились.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961. В. С. Вергей.



1702 и 1799. Находки с поселения Бухличский хутор-1 (3, 6—10, 14—17) и селища Струга-1 (1, 2, 4, 5, 11).

1700. СЕЛИЩА (археол.).

1700а. Селище-1. В 0,7 км к северо-востоку от водонапорной башни, в 0,4 км правее дороги на д. Бережное, в урочище Чехи. Расположено на холме высотой 1—1,5 м. Размер 150 × 400 м. Выявили в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдены обломки лепной гладкостенной и лощёной посуды зарубинецкой культуры. Раскопки не проводились.

1700б. Селище-2. В 0,9 км к югу от деревни, в урочище Городище, на холме высотой около 1,5 м, расположенном в центре осушенной поймы. Размер 100 × 400 м. Выявили в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдены фрагменты лепных гладкостенных сосудов железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования селищ хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

д. Бухличи, Речицкий поселковый Совет  
1701. СЕЛИЩЕ (археол.). В 1,5 км к востоку от деревни, слева от дороги на д. Ворони, на надпойменной террасе правого берега Горыни, с севера ограничено старицей Горыни, с востока — железной дорогой. Площадь около 2 га. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдена керамика милоградской и зарубинецкой культур железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

Бухличский хутор, Речицкий поселковый Совет

1702. ПОСЕЛЕНИЯ, БЕСКУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК (археол.).

1702а. Поселение-1. К северо-востоку от хутора, на высоком холме в пойме р. Горынь. С севера и востока окружено старичными озёрами, высота над поймой до 4 м. Выявила в 1986 г. В. С. Вергей. Культурный слой на площади 7—8 га, развеем. Найдены большое количество кремнёвых изделий эпохи мезолита, обломки сосудов неманской неолитической культуры, фрагменты горшков бронзового века, украшенные шнуровым, линейным, гусеничным орнаментами, керамика лебедовского типа, а также фрагменты сосудов милоградской, зарубинецкой и пражской культур, глиняные пряслица, обломки железных ножей, стеклянные бусы, обломки раннегончарной керамики эпохи Киевской Руси, украшенные волнистыми линиями и рифлением. Раскопки не проводились.

1702б. Поселение-2. В 0,4 км к северо-западу от поселения-1, в пойме левого берега р. Горынь на невысоком холме, с востока ограниченном старицей Горыни. Площадь около 0,5 га. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В речном обрыве прослежен культурный слой чёрного цвета до 0,5 м. Задерновано. Найдены обломки лепных сосудов бронзового и раннего железного веков, обработанный кремь. Раскопки не проводились.

1702в. Могильник. На юго-западной окраине холма у хутора. Открыла и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В раздутом ветром погребении вместе с кальцинированными костями выявлены чернолощёная кружка с ручкой и обломки 2 небольших чернолощённых горшков за-




1703. Ильинская церковь. Колокольня.





1703. Ильинская церковь.



1703. Ильинская церковь. План.

рубинецкой культуры. Раскопки не проводились.

Материалы обследования поселений и могильника хранятся в Институте истории АН БССР. В. С. Вергей.

д. Велемичи, центр сельсовета

**1703. ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В восточной части деревни. Построена в 1881 г. из дерева на месте церкви 1724 г.

Церковь крестово-центрической композиции: к квадратному в плане основному объёму примыкают пятигранный алтарный сруб, квадратный бабинiec и прямоугольные боковые приделы (1888).

По обе стороны алтарного сруба — низкие объёмы ризниц. Над каждым срубом — самостоятельные завершения с гранёными куполами и главками: над центральным — восьмерик на четверике, над остальными — восьмерики. Входы в бабинiec и боковые приделы с запада выделены тамбурами под двускатными крышами. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укреплены дощатками. Прямоугольные и лучковые оконные проёмы оформлены наличниками. В интерьере доминирует центральный трёхсветный объём, соединённый с другими помещениями широкими проёмами. К юго-западу от церкви стоит трёхъярусная срубно-каркасная колокольня (восьмерик на 2 четвериках), накрытая шатровой крышей.

Церковь — памятник Полесской школы деревянного народного зодчества с чертами барокко.

Лит.: Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якимович.

**1704. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания клуба.

Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в 1975 г. установлен памятник — скульптуры воинов (женщины и мужчины).

**1705. СЕЛИЩА** (археол.). В окрестностях деревни. 3 селища. На одном из них проводили раскопки в 1953—57 гг. Ю. В. Кухаренко, в 1957—62 гг. К. В. Каспарова. Культурный слой 0,4—0,8 м. Выявлены остатки 3 жилых построек и большое количество ям хозяйственного назначения. Жилые постройки неправильной прямоугольной в плане формы (длина 6—7 м, ширина 5 м), напоминают полуземлянки. Сохранились остатки глино-

битной печи. Найдены обломки глиняной посуды, каменных жерновов, кости животных, куски обожжённой глины, в т. ч. с отпечатками деревянных конструкций, железный серп, маленькая бронзовая пластинчатая подвеска. Селища принадлежали племенам зарубинецкой культуры.

Материалы раскопок хранятся в Государственном историческом музее СССР (Москва), в Эрмитаже (Ленинград), в Брестском областном краеведческом музее и Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

Лит.: Кухаренко Ю. В. Зарубинецкая культура. М., 1964; Егоров же. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

В. Б. Короткевич.

д. Верхний Теребежов, Речицкий поселковый Совет

**1706. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). На южной окраине деревни. Похоронены 12 воинов 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибших при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 г.

В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**1707. ПАМЯТНИК ДРУЖБЫ** (ист.). К юго-западу от деревни, на границе БССР и УССР.

Установлен в 1967 г. в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции как символ нерушимого братства белорусского и украинского народов. Представляет собой стелу-триптих с барельефными изображениями государственных гербов БССР и УССР и сжатых в дружеском пожатии рук. Памятник венчают государственные флаги СССР, БССР и УССР.

**1708. ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛИЩЕ** (археол.).

**1708а. Поселение-1.** В 2 км к югу от деревни, слева от дороги Столин — Сарны, на краю надпойменной террасы левого берега р. Горынь. Высота над поймой 2—3 м, длина около 800 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Найдена лепная керамика бронзового



1704. Памятник землякам.





1707. Памятник Дружбы.

и железного веков, обработанный кремь. Раскопки не проводились.

**1708б. Поселение-2.** В 0,8 км к северу от деревни, слева от дороги Столин — Сарны, на надпойменной террасе левого берега р. Горынь. Высота над поймой 1,5—2,5 м, длина 600 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Найдена лепная керамика бронзового и железного веков, обработанный кремь. Раскопки не проводились.

**1708в. Селище.** В 2 км к востоку от деревни, в урочище Селище, на возвышенности в пойме левого берега р. Горынь. Площадь около 5 га. Высота над поймой 1—1,8 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Найдено большое количество обломков груболепных сосудов, среди которых преобладают фрагменты посуды зарубинецкой культуры.

Материалы обследования поселений и селища хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей.*

**д. Викоровичи, Стругский сельсовет**  
**1709. СЕЛИЩА** (археол.).

**1709а. Селище-1.** В 2 км к северо-востоку от деревни, на левом берегу старого русла р. Горынь на невысоком холме. Площадь около 4 га. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Культурный слой 0,3—0,4 м. Найдены обломки сосудов зарубинецкой культуры. Раскопки не проводились.

**1709б. Селище-2.** В 0,3—0,4 км к северо-востоку от деревни, на террасе правого берега р. Горынь. Площадь более 1 га. Обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Собраны изделия из кремня (наконечник дротика, фрагмент топора, ножевидные пластины, скребки, ретушеры), обломки посуды милоградской, поморской, зарубинецкой и пражской культур, биконическое пряслице, точильный брусок. Раскопки не проводились.

Материалы обследования селищ хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей.*

**д. Ворони, Речицкий поселковый Совет**

**1710. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В центре деревни. Похоронены 35 жителей деревни, расстрелянных и сожженных заживо немецко-фашистскими захватчиками 14.2.1943 г. В 1981 г. на могиле установлена стела.

**1711. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На восточной окраине деревни. Похоронены 10 советских активистов, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 27.9.1942 г. В 1945 г. на могиле установлен обелиск.

**1712. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «Ленинский путь». Для увековечения памяти 70 земляков, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

**1713. СЕЛИЩА** (археол.).

**1713а. Селище-1.** В 0,5 км к северо-востоку от деревни, на возвышенности, вокруг старого кладбища. Вытянуто с запада на восток, с южной стороны ограничено старым руслом р. Горынь. Площадь более 1 га. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Собраны обломки посуды милоградской, зарубинецкой и пражской культур железного века. Раскопки не проводились.

**1713б. Селище-2.** В 1,5—2 км к северу от деревни, на надпойменной террасе правого берега р. Горынь, по обеим сторонам дороги на д. Струга. Площадь около 5 га. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдена керамика зарубинецкой культуры, обломки лепных сосудов бронзового века, милоградской и пражской культур железного века. Раскопки не проводились.

**1713в. Селище-3.** В 0,7 км к юго-западу от деревни, слева от дороги на д. Бухличи, на берегу старицы р. Горынь. Высота над поймой 0,5—1 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. Найдены фрагменты керамики бронзового и железного веков, обработанный кремь. Раскопки не проводились.

Материалы обследования селищ хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.*

**д. Глинка, центр сельсовета**

**1714. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). На центральной усадьбе колхоза «1 Мая». Для увековечения памяти 34 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в борьбе с врагами Советской власти, в 1965 г. установлен обелиск.

**д. Городная, центр сельсовета**

**1715. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни, около здания исполкома сельсовета. Похоронены 76 воинов 212-й стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибших 12.7.1944 г. при освобождении деревни от немецко-фашист-

ских захватчиков. В 1969 г. на могиле установлен обелиск.

**1716. ГОРОДИЩЕ, ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.).

**1716а. Городище.** В 2 км к северо-востоку от деревни, на берегу ручья, на мысовидном конце песчаной гряды. Площадка размером 41 × 48 м, над уровнем ручья возвышается приблизительно на 8 м. Заросла лесом. С напольной стороны обнесена 2 (с интервалом в 30 м) дугообразными валами высотой около 3 м. С внешней стороны валов — рвы глубиной около 2 м. Понижение мыса также укреплено валом высотой 2—3 м. Обследовал в 1955 г. Ю. В. Кухаренко. Культурный слой не прослеживается. Возможно, городище было убежищем.

**1716б. Поселение.** В 2 км к северо-востоку от деревни, сразу за валом городища, в урочище Замковице. Выявил и обследовал в 1955 г. Ю. В. Кухаренко, обследовал в 1962 г. П. Ф. Лысенко. Занимает песчаную возвышенность площадью около 0,5 га. В обнажениях прослеживается культурный слой 0,1—0,2 м. Собраны фрагменты лепной керамики тшинецкой культуры бронзового века. Раскопки не проводились.


Материалы обследований хранятся в Брестском областном краеведческом музее.

*Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Егорейченко В. С. Первобытные памятники Полесья. М., 1962.*

**1717. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В юго-восточной части деревни.



1719. Троицкая церковь.



1719. Троицкая церковь. План.



Похоронены 400 мирных жителей, убитых осенью 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1967 г. на могиле установлен обелиск, в 1986 г. он обновлён.

**1718. МОГИЛА КЛИМЧУКА** Александра Мионовича (ист.). На кладбище. Похоронен партизан отряда им. А. Невского бригады под командованием Бегмы Ровенского партизанского соединения А. М. Климчук, погибший в 1943 г. при разгроме немецко-фашистского гарнизона в д. Городная. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

**1719. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части деревни. Построена в 18 в. из дерева, перестроена в 1930-е гг.

Церковь состоит из 2 срубов: квадратного в плане основного и пятигранного алтарного. Срубы одинаковой ширины, объединены в один объём, накрытый высокой вальмовой крышей, завершённой гранёными главками. Стены обшиты досками с нащельниками и прорезаны высоко расположенными прямоугольными оконными проёмами в наличниках. С запада к церкви в 1930-е гг. пристроена двухъярусная колокольня (четверик на четверике), накрытая шатром с главкой. Нижний ярус одинаковой высоты с основным объёмом, отделён от верхнего широким козырьком. Внутри главный и алтарный срубы соединены широким прямоугольным проёмом. Каждый сруб перекрыт сводом в виде восьмигранной усечённой пирамиды. В объёме колокольни — хоры. Алтарная часть отделена деревянным иконостасом.

Церковь — памятник традиционного народного деревянного зодчества.

Лит.: Якімовіч Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якімовіч.

## XXVI. ДАВИД-ГОРОДОК

Город, в 32 км к северо-востоку от Столина, 245 км от Бреста, 39 км от железнодорожной ст. Горынь на линии Лунинец — Сарны. Пристань на р. Горынь, автодорогами связан с Пинском и Столином.

Согласно археологическим сведениям, возник в начале 12 в. как город Киевской Руси. Предполагают, что его основал внук Ярослава Мудрого волынский князь Давид Игоревич, который в 1100 г. получил во владение Погоринье взамен отобранного княжества. Город был заложен при слиянии рек Горынь и Неправда (пересохла) на круглом городище мысового типа, которому искусственно была придана форма почти правильного круга (диаметр 100—110 м). Ров, вал и деревянные оборонительные стены укрепляли его с внешней стороны. Застройка была плотной. Улицы с деревянными мостовыми проходили с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Дома строились из сосновых брёвен, рубленные в верхнее обло с остатком. Среди жилой застройки стояла деревянная церковь

(около неё выявлены погребения в деревянных колодах). О развитии ремёсел свидетельствуют найденные при раскопках художественно украшенные предметы труда, домашняя утварь, украшения. Прослеживаются торговые и культурные связи с Киевом, Волынью, Северным Причерноморьем, Прибалтикой.

Первое упоминание о Давид-Городке в исторических документах относится к концу 14 в. Город входил в Великое княжество Литовское; был владением великого князя, с 1523 г. — королевы Боны, с 1551 г. — магнатов Радзивиллов. Согласно косвенным данным, имел магдебургское право. С 1579 г. — центр ординации, с 1586 г. входил в Клецкую, с 1875 г. Несвижскую ординации, с конца 19 в. снова центр ординации. Жители города участвовали в освободительной войне белорусского и украинского народов 1648—54 гг., под своим контролем держали Городокскую волость и соседнюю часть Пинского повета. В период русско-польской войны 1654—67 гг. в 1655 г. разрушен и сожжён. Во 2-й половине 17—18 в. пришёл в экономический упадок. Согласно инвентарю 1631 г., в Давид-Городке было 365 дворов, торговая площадь и 12 улиц. Плотность застройки высокая, на каждый двор в среднем приходился участок в 0,7 «платца». Город размещался на правом берегу Горыни. На месте городища у слияния Горыни и Неправды стоял Верхний замок, укрепленный деревянными стенами и 3 боевыми башнями. Торговая площадь первоначально находилась на берегу Горыни. Вероятно, магистральный характер имела Берестейская ул. Замок с периферийной частью города связывала Замковая ул., к реке (или вдоль неё) шла ул. Поречная, ул. Баницкая была проложена в заболоченной местности. Некоторые улицы (Фасовича кут и Погнойский кут) были тупиковыми. Улицы были небольшими, по 30—40 дворов на каждой. В городе был пруд, который соединялся с Горынью. На Горыни стояли 3 наплавные водяные мельницы. Около города размещался замковый фольварк. Согласно инвентарю 1653 г., в городе 348 дворов, по инвентарю 1675 г. — 235 дворов. Замок в это время состоял из Верхнего замка и предзамкового укрепления, длина стен Верхнего замка составляла 443,2 м, предзамочья — 530,8 м. Перед замком стоял деревянный костёл Божьего тела (построен в 1649, в 1811 сгорел). На торговой площади стояли православная Воскресенская церковь, 2 школы. Ещё одна православная церковь — Георгиевская — находилась за городом, по дороге к фольварку Высокое (сохранилась в перестроенном виде). На улице «от моста коморского» стояли синагога и богадельня. К югу от основной городской территории на левом берегу р. Неправда стоял усадебный комплекс (большой усадебный дом, хозяйственные постройки, при въезде — двухъярусная брама).

В 1793 г. Давид-Городок вошёл в состав России, с 1795 г. центр уезда Минской губернии. Имел герб: на чёрном поле изображена река с серебряной пристанью и 2 брамами, к которым приближается золотой корабль с тюками товаров. С 1796 г. местечко Мозырского уезда. С переводом жителей Давид-Городка в сословие мещан (1836) ожидалась его экономическая жизнь. Начала действовать судоверфь, расширились торговые связи с Вильно, Варшавой, городами Волыни и Бессарабии. В 1897 г. в Давид-Городке 7815 жителей. В 19 в. реконструирована городская планировка. Город развивался на север и восток от древнего замчища и занимал правобережье Горыни. Центром была торговая площадь. Были спрямлены улицы, которые образовали прямоугольные кварталы. Главными были 2 улицы: одна вела на восток от торговой площади, вторая соединялась с дорогами на Туров и Слуцк (на север). Мост через Горынь (в западной части) соединял город с дорогами на Пинск и Лахву. В 1907 г. в Давид-Городке 13 217 жителей. Советская власть установлена в ноябре 1917 г. С февраля 1918 г. город оккупирован германскими, в 1919—20 гг. войсками буржуазной Польши. Согласно Рижскому мирному договору 1921 г., вошёл в состав буржуазной Польши, местечко Столинского уезда Полесского воеводства. Действовал подпольный райком КПЗБ. С 1939 г. в составе БССР; 11,7 тыс. жителей. С 15.1.1940 г. город, центр района Пинской области. В Великую Отечественную войну 7.7.1941 г. оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в городе более 400 человек. В городе и районе действовали подпольные Давид-Городокские райкомы КП(б)Б (июль 1941—13.9.1941; 16.7.1943—12.2.1944) и ЛКСМБ (11.8.1943—12.7.1944). В 1943 г. партизаны несколько раз громили расположенный в городе крупный гарнизон противника. 9.7.1944 г. Давид-Городок освобождён от немецко-фашистских захватчиков войсками 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе наступления на лунинецко-пинском направлении в период Белорусской операции 1944 г. С 8.1.1954 г. центр района Брестской области, с 19.1.1961 г. в Столинском районе.

Современный город расположен на обоих берегах р. Горынь, которая пересекает его территорию с юга на север и делит город на 3 планировочных района: центральный (правобережье), западный (левобережье) и восточный, связанные между собой мостами. Особенности планировки определяют также притоки Горыни Хорст и Сежка. Город развивается по генеральному плану, разработанному в 1974 г. Минским филиалом Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства. Главная ось города — ул. Советская (автомагистраль Пинск — Туров) в правобережной



части — проходит перпендикулярно реке. На ней сформировался административно-общественный центр. Здесь находятся административные здания, универсам, Дом быта, возведены двухэтажные жилые дома. Здесь же, на правом берегу Горыни, находится и исторический центр города — городище 12 в., вокруг которого сохранилась радиальная кольцевая планировка. После проведения работ по укреплению берегов Горыни под застройку будет отводиться территория, которая затапливалась во время весеннего паводка. Преобладает одноэтажная застройка усадебного типа.

Основные предприятия расположены в западном (левобережном) районе: филиал Кобринского инструментального завода, цех № 2 Столинского хлебозавода, электромеханический завод.

В городе работают 2 средние, музыкальная, детско-юношеская спортивная школы, ясли-сад, Дом пионеров и школьников, Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки, больница и поликлиника.


Установлены памятники В. И. Ленину, на братской могиле советских воинов и партизан, в честь 40-летия Советской власти. Сохранились памятник архитектуры 2-й половины 17 в. — Георгиевская церковь, памятник археологии — городище 12—14 вв.

Зона отдыха расположена на берегах Горыни.


Лит.: Богданович А. В., Сидоров П. А. Города Белоруссии: Краткий экон. очерк. Мн., 1967; Грушевский А. С. Пинское Полесье: Ист. очерки. Ч. 1—2. Киев, 1901—03; Россия: Полное геогр. описание нашего отечества. Т. 9. Верхнее



1721. Памятник на братской могиле советских воинов и партизан.



1722. Георгиевская церковь. Вид со стороны апсиды.



1722. Георгиевская церковь. План.

Поднепровье и Белоруссия. Спб., 1905; Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974; Horoszkiewicz R. Powiat Stoliński: (Notatki historyczne). Brześć nad Bugiem, 1930; Marczak M. Przewodnik po Polesiu. Brześć nad Bugiem, 1935; Jakimowicz R. Dawidgródek. Pińsk, 1939.

Ю. А. Якимович.

**1720. БЕСКУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к северо-востоку от города, на правом берегу р. Горынь, в урочище Левановщина. Выявлен в 1979 г. на глубине 0,7 м во время земляных работ. Обследован в 1980 г. Г. М. Залашко. Найдены 8 сосудов, лепная погребальная урна (с кальцинированными костями) из светло-жёлтой глины с добавками дресвы и песка, 2 миски (1 чернолощёная), 4 горшка с ручками (1 чернолощёный с ободком), небольшой сосуд светло-жёлтого цвета. Могильник относится к зарубинецкой культуре.

Материалы обследования хранятся в Столинском краеведческом музее.

Г. М. Залашко.

**1721. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН** (ист.).

Ул. Школьная, у дома № 4. Похоронены 10 воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в т. ч. воины 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие при освобождении города в 1944 г. В 1957 г. на могиле установлен обелиск.

**1722. ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит., иск.). На старом кладбище. Построена в 1724 г. (по другим данным, в конце 17 в.) из дерева.

Трёхсрубный храм продольно-осевой композиции. Состоит из компактных в плане близких к квадрату основного и алтарного срубов и более вытянутого в плане объёма бабинца. Все срубы накрыты четырёхскатными шатрами с главками на восьмигранных шейках. Основной сруб имеет четвериковый второй ярус, который отделён от нижнего широким заломом. Объёмы ризницы с северной стороны апсиды и тамбура с западной стороны бабинца пристроены позднее. Стены ошалеваны горизонтально, укреплены в центре широкими лопатками и симметрично прорезаны прямоугольными оконными проёмами с трёхгранным завершением. Вершины шатров над бабинцем и апсидой слегка сдвинуты относительно геометрических центров их планов для создания симметричной трёхглавой композиции венчающих масс.

В интерьере основное помещение двухсветное, соединено с бабинцем и алтарной частью широкими проёмами. Во всех срубах перекрытие балочное, с плоским подшивным потолком. Четверик верхнего яруса основного сруба поддерживают бал-



ки, которые опираются на стены срубов бабинца и алтаря. Над входом в бабинец размещены хоры.

Деревянный резной четырёхрядный иконостас выполнен в 1751 г. в стиле барокко неизвестным мастером. Установлен на высоком цоколе с живописными композициями «Христос Пастырь», «Пейзаж с горой», «Архистратиг Михаил». Первый ряд снизу (местный) разделён резными золочёными колонками на 7 проёмов: в центральном находились царские врата, по обе стороны размещены иконы «Богоматерь Одигитрия» в обкла-


де, выполненном в 1767 г. Д. Ткачуком и С. Гречкой. Второй ряд (праздничный) состоит из 12 композиций на темы жизни богородицы и Иисуса Христа; в третьем ряду (апостольском) — изображения 12 апостолов. Четвёртый ряд (пророческий) состоит из 6 икон. Вертикальную ось иконостаса составляют иконы над царскими вратами: «Тайная вечеря», «Спас архирей», «Саваоф». Единство композиционного строения произведений и их цветового решения способствует созданию цельного образа, соответствующего архитектуре церкви. В иконостасе доминирует апостольский ряд, иконы которого отличаются монументальностью композиции, торжественностью эмоционального строя, характерным типажом. Иконостас богато расписан и украшен позолоченными резными накладками.

Церковь — памятник народного деревянного зодчества, с выразительной объёмно-пространственной композицией, в котором архитектурное решение органически сочетается с декоративным оформлением интерьера.

Лит.: Чантурия В. А. Архитектура Белоруссии конца XVIII — начала XIX века. Мн., 1962; Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Мн., 1978; Ветер Э. И. Об особенностях белорусского иконостаса // Художественное наследие. М., 1978. № 4; Жываніс Беларусі XII—XVIII стагоддзяў. Мн., 1980. Т. В. Габрусь, Э. И. Ветер.



1722. Георгиевская церковь. Продольный разрез.



1722. Георгиевская церковь. Чертеж иконостаса.

**1723. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В правобережной части города, на берегу р. Горынь, в 14 км от впадения её в Припять, в 0,2 км от моста ниже по течению.

Занимает возвышенность высотой 3—5 м, которой искусственно придана почти круглая в плане форма (диаметр 100—110 м). Оборонительные валы тянулись по всему периметру городища (сохранились на отдельных участках; высота до 2 м). На юге, согласно чертежам конца 18—начала 19 в., протекала р. Неправда (пересохла), которая впадала в Горынь. Городище окружал оборонительный ров, основание его было укреплено несколькими рядами уложенных горизонтально деревянных брусьев.

Раскопки проводили в 1937—39 гг. Р. Якимович, в 1967 г. П. Ф. Лысенко. Культурный слой около 3,5 м делится на 5 стратиграфических слоёв. В нём хорошо сохранились предметы органического и неорганического происхождения. Вскрыты остатки 15 жилых и хозяйственных построек, 6 строительных ярусов. Размеры построек от 2,4×2,4 до 4,6×4,8 м, они рублены из сосновых брёвен в угол с остатком. Пол преимущественно из досок, печи глинобитные. Выявлены уличные настилы, оборонительный вал с деревянными укреплениями. При раскопках найдены наконечники копий и стрел, свинцовые булавы, кузнечные клещи, пробойник, топор, долото, ножи, ножницы, жернова, костяные иглы для вязания сетей, деревянная выточенная и выдолбленная посуда, веретёна, ложки, сапожные колодки, остатки бондарных изделий, глиняной посуды, кожаной обуви, ювелирные украшения, пряслица, брусски, обломки стеклянных браслетов, изделия из кости, кости домашних и диких животных. В культурном слое выявлены погребения в гробах-колодах. Городище датируется 12—14 вв.

Материалы раскопок хранятся в музеях ПНР и в Институте истории АН БССР.

Лит.: Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974; Jakimowicz R. Dawidgródek. Pińsk, 1939. П. Ф. Лысенко.

**1724. МОГИЛА ЮРЧЕНКО** Якова Ивановича (ист.). На городском кладбище.

Командир Красной Армии Я. И. Юрченко погиб 19.9.1939 г. при освобождении Западной Белоруссии. В Давид-Городке его именем названа улица. В 1940 г. на могиле установлен обелиск.

**1725. ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ** (ист.). Ул. К. Маркса, в сквере. Установлен в 1957 г.

Представляет собой скульптуру красноармейца, поставленную на высокий прямоугольный постамент. На фасадной грани памятника доска со словами В. И. Ленина: «Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами».

**1726. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Ул. Советская, около



кинотеатра «Заря». Скульптура В. И. Ленина установлена в 1953 г.

**1727. СЕЛИЩА** (археол.). На северо-восточной окраине города.

**1727а. Селище-1.** В 1,5 км к северо-востоку от экспериментального производства, на невысоком холме. Открыли и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдены фрагменты лепной посуды железного века. Раскопки не проводились.

**1727б. Селище-2.** В 2 км к востоку от экспериментального производства, справа от мелиоративного канала, на песчаной дюне размером 100 × 150 м, высотой до 2 м. Открыли и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдены фрагменты лепных сосудов милоградской и зарубинецкой культур раннего железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования селищ хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.*

**1728. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 1 км к юго-западу от города, на надпойменной террасе р. Горынь. Площадь свыше 5 га. Выявил и исследовал в 1985 г. А. А. Егорейченко. Культурный слой 0,3—0,8 м. При раскопках выявлены остатки наземного жилища столбовой конструкции, ориентированного с северо-востока на юго-запад. Постройка имела прямоугольную форму, размер 3,6 × 4 м. Основу стен составляли вкопанные в землю столбы, к которым крепились горизонтально уложенные брёвна. В северном углу жилища расчищены остатки развала обожжённой глины, золы, угля. Здесь же скопление обломков глиняной посуды и костей животных. Рядом с домом обнаружена круглая в плане хозяйственная яма (диаметр 1,6 м). Среди находок преобладают фрагменты лепной посуды зарубинецкой культуры, большинство из них имеет шероховатую либо бугристую поверхность. Найдены обломки лощёных горшков и мисок, гончарная керамика эпохи Киевской Руси и позднесредневекового периода. Среди других находок — обломки железных ножей и глиняных тиглей.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

*А. А. Егорейченко.*

**д. Дубенец, Бережновский сельсовет**

**1729. МОГИЛА ЮРЧУКА** Терентия Максимоновича (ист.). Около здания клуба.

Организатор колхоза им. Ленина Столинского района Т. М. Юрчук родился в 1903 г. в д. Дубенец. Участвовал в революционном движении в Западной Белоруссии. В 1922 г., спасаясь от преследований властей буржуазной Польши, перешёл границу, жил, учился и работал в СССР. Летом 1947 г. вернулся на родину, работал учителем Бережновской средней школы. Один из организаторов и первый председатель колхоза им. Ленина. 28.11.1949 г. убит врагами Советской

власти. Его именем на родине названа улица.

В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

*Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.*

**1730. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни, на перекрёстке главных улиц. Построена в 1718—20 гг. из дерева.

Церковь трёхсрубная, по продольной оси размещены прямоугольные в плане бабинiec, центральный и алтарный срубы. К бабинцу с западной стороны прирублена трёхъярусная колокольня, к алтарному срубам с восточной стороны пристроен низкий объём ризницы. Бабинiec и центральный сруб одинаковой ширины. Стены в верхней части ошальеваны горизонтально, в нижней — вертикально, укреплены лопатками, завершены карнизом. Оконные проёмы прямоугольные со срезанными верхними углами. Бабинiec накрыт двускатной, апсида — трёхскатной гонтовой крышей. Центральный объём завершён массивным четвериковым барабаном со срезанными углами и куполом. Трёхъярусная колокольня (2 нижних яруса — четверики, третий ярус — со срезанными углами) завершена шатровым покрытием. Вход выделен крыльцом с козырьком на 2 столбах.

В интерьере доминирует центральный объём. Алтарное помещение и бабинiec более низкие, соединены с центральным объёмом проёмами. Алтарь отделён иконостасом.


Церковь — памятник Полесской школы деревянного народного зодчества с элементами стиля барокко.

*Лит.: Товаров А. В. Историко-статистическая справочная книжка Минской епархии. Мн., 1903; Описание церквей и приходов Минской епархии... Вып. 6. Пинский уезд. Мн., 1879; Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Полесся XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якимович.*

**д. Дубой, Видиборский сельсовет**

**1731. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). На южной окраине деревни, в урочище Задубье, на песчаной возвышенности около заболоченного луга.

23 кургана (раньше было до 60) высотой 0,2—2 м, диаметром 6—25 м. Насыпи сферической формы, расплывчатые, задернованы. В 1955 г. открыл и в 1955—56 гг. раскопал 13 курганов Ю. В. Кухаренко. В большей части курганов погребения на уровне древнего горизонта, в 3 — в небольших прямоугольных ямах. Покойника клали на спину, головой на



**1730. Церковь Рождества Богородицы. План.**

юго-восток. В 2 насыпях выявлены остатки сгоревших прямоугольных срубов с погребениями. Во всех курганах найдена глиняная лепная посуда, в 5 — железные наконечники копий, в других — железный нож, золотая серьга и др. В 1986 г. В. С. Вергей открыла 2 кургана в урочище Кныши, 3 — в урочище «За ровчаком». Могильник относится к 6 — началу 5 в. до н. э., принадлежал племенам милоградской культуры.

Материалы раскопок хранятся в Белорусском государственном музее социального преобразования Полесья (Пинск) и Столинском краеведческом музее.

*Лит.: Кухаренко Ю. В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961. В. С. Вергей, В. Б. Короткевич.*

**1732. МЕСТО ГИБЕЛИ ПРУСА** Аввакума Лазаревича (ист.). Ул. Чкалова, 29. Здесь 9.8.1941 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли колхозного активиста А. Л. Пруса. На месте его гибели в 1978 г. установлен обелиск.

**1733. МЕСТО ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ** (ист.). В 700 м к северо-востоку от деревни. Здесь 9.8.1941 г. немецко-фашистские захватчики расстреляли советских патриотов — отца и сына М. А. и Л. М. Суворовых. На месте их гибели в 1971 г. установлен обелиск, на могиле — стела.

**1734. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). На кладбище. Похоронены советские патриоты М. А. Суворов (родился в 1897) и его сын Л. М. Суворов (родился в 1920), расстрелянные 9.8.1941 г. немецко-фашистскими оккупантами. В 1965 г. на могиле установлена стела, в 1971 г. на месте гибели — обелиск.

**1735. МОГИЛА МАЛЕЯ** Василия Андреевича (ист.). На кладбище.

Участник партизанского движения на территории Пинской области в годы Великой Отечественной войны, борьбы за укрепление Советской власти в западных областях Белоруссии В. А. Малей родился в 1924 г. в д. Дубой. Член ВЛКСМ. До 1939 г. жил и работал на родине. В период оккупации района немецко-фашистскими захватчиками схвачен для угона в Германию, по дороге бежал. С конца 1942 г. связной партизанского отряда Пинского соединения. С мая 1944 г. в Красной Армии, служил в погранвойсках. После демобилизации вернулся на родину, избран секретарём комсомольской организации в д. Дубой, участвовал в организации колхоза. 25.6.1949 г. во время коллективного сенокоса убит вместе с секретарём партийной организации колхоза Г. А. Зайцевым. На родине его именем названа улица, погибшим активистам установлен памятник.

*Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.*


**1736. НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). На северо-восточной окраине деревни. Построена в 1906 г. из дерева.

Церковь четырёхсрубная, продольно-осевой композиции. Основной почти





1736. Николаевская церковь. Фрагмент



1736. Николаевская церковь. План.

квадратный в плане объём накрыт четырёхгранным куполом и увенчан пятиглавием — центральной луковичной главкой и 4 меньшими главками по диагоналям плана. Трапезная по ширине равна основному объёму, притвор — пятигранной апсиде, что придаёт плану структуру, традиционную для полесского деревянного зодчества. К апсиде с обеих сторон пристроены ризницы. Над притвором, равным по высоте трапезной, накрытой двускатной крышей, возвышается трёхъярусная колокольня (2 четверика и восьмерик), завершённая высоким шатром с главкой. Шатёр декорирован фронтонами, диагональными кокошниками, люкарнами, что обогащает пластику композиции. В декоре фасадов использованы горизонтальная шалёвка, накладные резные ордерные элементы, рустика. Оконные проёмы с полуциркульными завершениями. При входе крыльцо с 4 резными колонками. В интерьере плоские подшивные потолки. Ансамбль дополняет трёхпролётная арочная деревянная брама, увенчанная тремя главками.

Церковь — памятник эклектической архитектуры с элементами псевдорусского стиля и псевдоклассицизма.

Т. В. Габрусь.

#### 1737. ПАМЯТНИК АКТИВИСТАМ (ист.).

Около здания почты. В июне 1949 г. врагами Советской власти убиты секретарь партийной организации колхоза «Рассвет», директор

местной школы Г. А. Зайцев и секретарь комсомольской организации В. А. Малей. В 1965 г. для увековечения их памяти установлен обелиск. См. также статью № 1735 «Могила Малей Василия Андреевича».

#### 1738. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.).

В центре деревни, около клуба. Для увековечения памяти 55 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 2 советских активистов — Г. А. Зайцева и В. А. Малей — убитых в 1949 г. врагами Советской власти, в 1965 г. установлен обелиск. См. также статью № 1735 «Могила Малей Василия Андреевича».

1739. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). Около здания правления колхоза «Рассвет». Бюст В. И. Ленина установлен в 1964 г.

д. Колодное, Радчицкий сельсовет

#### 1740. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.).

В центре деревни, около клуба. Для увековечения памяти 23 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и 6 односельчан, замученных немецко-фашистскими захватчиками, в 1974 г. установлен мемориальный знак.

#### 1741. ПАМЯТНИК ПОВСТАНЦАМ 1863 г. (ист.).

К юго-востоку от деревни, около железнодорожного переезда. В период национально-освободительного восстания 1863 — 64 гг. в Польше, Белоруссии и Литве повстанческие отряды Р. Траугутта и Я. Ваньковича в мае — июне 1863 г. совершали рейд с Пинщины на юго-восток, в глубину Полесья. 11.6. 1863 г. повстанцы нанесли карателям значительные потери в бою под Столином. Однако царские войска подтянули дополнительные силы. У д. Колодное повстанцы были окружены и рассеяны.

В 1981 г. для увековечения памяти повстанцев установлена стена.

Лит.: За нашу и вашу свободу: Герои 1863 года. М., 1964. (Жизнь замечательных людей); Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864 гг. М., 1965. В. Б. Короткевич.

д. Кошара, Стругский сельсовет

1742. СТОЯНКА (археол.). В 0,5 км к востоку от деревни, на песчаном холме правого берега р. Льва, у моста через реку по дороге на д. Ольманы. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. На площади около 0,5 га собраны фрагменты лепной керамики с растительными примесями в глине и обработанный кремль эпохи неолита. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей.

д. Лядец, центр сельсовета

1743. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). На центральной усадьбе колхоза им. Ленина. Для увековечения памяти 78 земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен памятник — скульптура воина и стела.

1744. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Владимиру Ильичу (ист.). У здания школы. Бюст В. И. Ленина установлен в 1969 г.

д. Маньковичи, Столинский городской Совет

1745. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 57 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1966 г. установлен обелиск.

д. Могильно, Бережновский сельсовет

#### 1746. МОГИЛА АКТИВИСТОВ (ист.).

В центре деревни. Похоронены организаторы колхоза «Чырвоны партызан» Николай Сергеевич Корольчук, Николай Семёнович Корольчук и Екатерина Петровна Корольчук, убитые врагами Советской власти в 1949 г.

Николай Сергеевич Корольчук родился 22.11.1925 г. в д. Могильно. Член ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны был в партизанском отряде, с 1944 г. в Красной Армии: наводчик в миномётном полку, дошёл до Берлина. В 1948 г. вернулся на родину, избран секретарём комсомольской организации Дубенецкого сельсовета. Один из организаторов и член правления колхоза «Чырвоны партызан» в деревне. 23.4.1949 г. убит врагами Советской власти. В д. Могильно его именем названа улица.

В 1967 г. на могиле установлен обелиск.

Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987.

д. Мочуль, Ремельский сельсовет

1747. ПОСЕЛЕНИЕ (археол.). В 2 км к востоку от деревни, справа от дороги на д. Теребличи, на левом берегу р. Мостова. Площадь 1,5 га. Открыта и обследована в 1986 г. В. С. Вергей. На поверхности собраны кремнёвые пластины, отщепы, фрагменты лепных сосудов с чётким орнаментом бронзового века, обломки груболепных горшков железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей.

д. Нижний Теребежов, Речицкий поселковый Совет

#### 1748. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ (ист.).

Около Дома культуры. Для увековечения памяти 36 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1984 г. установлен памятник — скульптура женщины в трауре и доска с памятной надписью и именами погибших.

#### 1749. СЕЛИЩА (археол.).

1749а. Селище-1. В 0,5 км к северо-востоку от деревни, на невысоком холме в пойме левого берега р. Горынь. Площадь около 3 га, высота над поймой 1—1,5 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. На поверхности найдено большое количество крупных обломков груболепных толстостенных горшков, мисок, ско-



вородок с невысоким бортиком зарубинецкой и пражской культур. Раскопки не проводились.

**17496. Селище-2.** В 0,5 км к востоку от деревни, на обширной возвышенности в пойме левого берега р. Горынь. Высота над поймой 3—4 м. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В северо-восточной части селища собраны обломки груболепных сосудов преимущественно зарубинецкой культуры. Раскопки не проводились.

Материалы обследования селищ хранятся в Институте истории АН БССР.  
*В. С. Вергей.*

**д. Оздамичи, Ремельский сельсовет**

**1750. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около Дома культуры. Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлен обелиск.

**1751. ПОСЕЛЕНИЕ, МОГИЛЬНИК** (археол.).

**1751а. Поселение.** В 1 км к юго-востоку от деревни, в урочище Селище, на песчаном холме в пойме р. Моства. Обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В обнажениях культурного слоя собраны обломки лепной керамики эпохи неолита и бронзового века, поморской и зарубинецкой культур железного века, обработанный кремь. Раскопки не проводились.


**1751б. Могильник.** На территории поселения. На поверхности могильника, подверженного ветровой эрозии, видны кальцинированные кости. Исследовала в 1986 г. В. С. Вергей. В одном вскрытом погребении обнаружены 3 раздавленных нелощёных сосуда тёмно-серого и бежевого цветов. Могильник относится к поморской культуре раннего железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.  
*В. С. Вергей.*

**д. Ольгомель, Большемалешевский сельсовет**

**1752. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1817 г. из дерева.

К прямоугольному в плане основному срубу с запада пристроена четвериковая звонница, накрытая шатром с главкой. Основной сруб накрыт двускатной крышей с восьмигранным барабаном, завершённым шатром с главкой, и вальмой над алтарной частью. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, укра-



1752. Воскресенская церковь. План.

шены лопатками. Карниз, дополненный резным аркатурным фризом, делит башню звонницы на 2 яруса. Оконные проёмы лучковые, дверные — с полуциркульными арочными завершениями. Внутри помещение зальное. Алтарь с ризницей отделён деревянным иконостасом.

Церковь — памятник традиционного деревянного народного зодчества.

*Ю. А. Якимович.*

**д. Ольманы, Стругский сельсовет**

**1753. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). Около здания средней школы. Похоронены 9 жителей деревни, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1975 г. на могиле установлен обелиск.

**1754. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 4 км к юго-западу от деревни. Похоронены 3 жителя деревни, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1981 г. на могиле установлен обелиск.

**1755. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «Советская Белоруссия». Для увековечения памяти 79 жителей деревень Ольманы и Кошара, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

**1756. СТОЯНКИ** (археол.).

**1756а. Стоянка-1.** В 3—4 км к северу от деревни, в урочище Лысуха, на песчаном холме левого берега р. Мышанка (приток р. Льва). Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. На площади около 2 га в песчаных раздувах встречаются фрагменты лепной керамики и обработанный кремь эпохи неолита. Раскопки не проводились.

**1756б. Стоянка-2.** В 1,5 км к юго-востоку от деревни, в урочище Фёдорово (Петрово), на песчаном холме правого берега р. Мышанка. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. На площади около 1,5 га встречаются фрагменты лепной керамики и обработанный кремь эпохи неолита. Раскопки не проводились.

Материалы обследования стоянок хранятся в Институте истории АН БССР.  
*В. С. Вергей.*


**д. Ольпень, Велемичский сельсовет**

**1757. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1888 г. из дерева.

Церковь трёхсрубная, состоит из квадратного в плане основного объёма и более низких равных между собой прямоугольных срубов апсиды и бабинца. Основной сруб завершён восьмигранным световым барабаном и фигурным куполом с «заломом». Аналогичные куполки на восьмигранных шейках возвышаются над двускатными крышами апсиды и бабинца, образуя трёхглавую пирамидальную композицию венчающих масс. Стены горизонтально ошальёваны. Прямоугольные оконные проёмы декорированы наличниками с сандриками. В церковь



1757. Успенская церковь.



1757. Успенская церковь. План.

ведут 3 входа, центральный из них оформлен небольшим тамбуром. Интерьер основного объёма двухсветный. Переход от четверика к восьмерику осуществлён при помощи консольно-балочных парусов. Рядом с церковью расположена двухъярусная (четверик на четверике) каркасная звонница, накрытая гонтовым шатром-«колпаком» с луковичной главкой. Ярусы горизонтально ошальёваны и разделены широким гонтовым отливом.

Церковь — памятник традиционного деревянного народного зодчества Белорусского Полесья.  
*Т. В. Габрусь.*

**д. Ольшаны, центр сельсовета**

**1758. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни, около Дома культуры.

7.7.1941 г. воины 75-й стрелковой дивизии и моряки 6-й отдельной роты морской пехоты Пинской военной флотилии вели у д. Ольшаны жестокий бой со значительно превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков. Несколько раз деревня переходила из рук в руки. В бою погибли 16 советских воинов.



В 1967 г. на могиле установлен памятник — скульптура скорбящего воина.

**1759. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 2,5 км к востоку от деревни, в урочище Хиновск. Похоронены 685 мирных жителей, расстрелянных осенью 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1986 г. на могиле установлен обелиск.

**1760. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около Дома культуры.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны погибли 87 односельчан, 13 человек расстреляны гитлеровцами во время оккупации Столинщины. Для увековечения их памяти в 1967 г. установлен памятник: на скошенной плоскости бетонного блока — 3 доски с надписями-посвящениями и именами погибших.

**1761. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). В центре деревни, около Дома культуры. Скульптура В. И. Ленина установлена в 1966 г.

**1762. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 1,5 км к западу от деревни, на краю надпойменной террасы р. Горынь. Размер 150×400 м. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. Найдена лепная гладкостенная и лощёная керамика милоградской и зарубинецкой культур железного века. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

д. Осовцы, Видиборский сельсовет

**1763. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «XIX партсъезд». Для увековечения памяти 30 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, в 1965 г. установлен обелиск.

**1764. ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ** (ист.). Около здания правления колхоза «XIX партсъезд». Бюст К. Маркса установлен в 1971 г.

**1765. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания правления колхоза «XIX партсъезд». Бюст В. И. Ленина установлен в 1971 г.

д. Отвержики, Столинский городской Совет

**1766. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). На правом берегу р. Горынь, на кладбище.

25 насыпей высотой до 1 м, диаметром 5—10 м (один из курганов диаметром 13 м, высотой около 2 м). Открыл в 1953 г. Б. В. Миролюбов, исследовал в 1955 и 1957 гг. Ю. В. Кухаренко (раскопал 3 кургана, в т. ч. самый большой). Погребальный обряд труположение на прослойках из золы и углей головой на запад или юго-запад. Выявлены остатки сожжённой деревянной постройки и рядом захоронение по обряду труположения, железные обручи, дужка от ведра, обломки гончарной керамики. Могильник принадлежал дреговичам, датируется 10—11 вв.

Материалы раскопок хранятся в Столинском краеведческом музее.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

Я. Г. Зверуго.


**1767. МОГИЛЬНИК** (археол.). На северной окраине деревни, частично на кладбище.

Раскопки проведены в 1955, 1957 и 1962 гг. Ю. В. Кухаренко, в 1963 и 1965 гг. К. В. Каспаровой. Вскрыто 19 урновых и 48 ямных захоронений. Погребальный обряд — трупосожжение. Погребальные ямы расположены недалеко друг от друга, на глубине 0,4—0,8 м от уровня древнего горизонта, имеют овальную и круглую форму. Длина овальных ям 0,7—1,4 м, ширина 0,3—0,5 м, диаметр круглых 0,5 м. При раскопках найдены 177 глиняных лепных мисок, горшков, кубков и др., бронзовые и железные фибулы, булавы из бронзовой проволоки с плоскострельными головками, бронзовые подвески, браслеты, уникальный поясной набор (кусочек кожного пояса, украшенный бронзовыми пластинками, бляшками и плоской пряжкой). Могильник принадлежал племенам зарубинецкой культуры.

Материалы раскопок хранятся в Эрмитаже (Ленинград) и в Столинском краеведческом музее.

Лит.: Каспарова К. В. Могильник и поселение зарубинецкой культуры у дер. Отвержики // Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР о докладах и полевых исследованиях. 1967. Вып. 112; Кухаренко Ю. В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961; Егорейченко В. Б. Зарубинецкая культура. М., 1964.

В. Б. Короткевич.



1767. Могильник. Предметы с раскопок: 1 — бронзовая булава; 2—4 — глиняная посуда; 5—6 — бронзовые фибулы.

д. Плотница, центр сельсовета

**1768. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре деревни. Похоронены 25 воинов 397-й и 415-й стрелковых дивизий, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Плотницкого сельсовета. В 1970 г. на могиле установлен памятник — скульптура скорбящей женщины.

**1769. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1970 г. установлен обелиск.

**1770. ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ** (ист.). Около Дома культуры. Бюст К. Маркса установлен в 1968 г.

**1771. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около Дома культуры. Бюст В. И. Ленина установлен в 1968 г.

**1772. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в 1875 г. из дерева.

Церковь центрической крестово-купольной композиции. 4 прямоугольных сруба образуют в плане равноконечный крест, в углах которого встроены дополнительные квадратные в плане помещения. Все объёмы одинаковой высоты и накрыты многоскатной пологой крышей. Средокрестие увенчано восьмигранным световым барабаном с фигурным луковичным куполом. Аналогичные главки над угловыми объёмами образуют пятикупольную композицию венчающих масс. Стены горизонтально ошалеваны. Прямоугольные оконные проёмы с витражами декорированы сложными наличниками. 3 симметричных входа в церковь оформлены крылечками с двускатными крышами. Интерьер двухсветный. Переход от квадрата средокрестия к восьмигранному барабану осуществлён при помощи прямоугольных консольно-балочных парусов. В западном срубе встроены небольшие вспомогательные помещения.




1758. Памятник на братской могиле советских воинов.





1772. Покровская церковь.



1772. Покровская церковь. План.

Возле церкви стоит двухъярусная (четверик на четверике) каркасная звонница, накрытая шатром-«колпаком» с главкой. Нижний ярус горизонтально ошалеван, верхний — сквозной.

Церковь — памятник деревянного народного зодчества. *Т. В. Габрусь.*

д. Радчицк, центр сельсовета

**1773. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около здания правления колхоза «XXII съезд КПСС». Для увековечения памяти 53 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и односельчан (31 человек) — жертв фашистского террора в 1969 г. установлен обелиск.

**1774. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около Дома культуры. Бюст В. И. Ленина установлен в 1967 г. **1775. ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в середине 19 в. из кирпича. Имеет центрическую композицию. Восьмигранный объём завершён

деревянным куполом. Фасады декорированы портиками.

Церковь — памятник архитектуры классицизма.

д. Ремель, центр сельсовета

**1776. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В северной части деревни. Построена в 18 в. из дерева. В 1988 г. реставрирована.

Почти квадратный в плане основной и пятигранный алтарный срубы объединены общей вальмовой крышей, прорезанной глухим барабаном с главкой. Стены вертикально обшиты досками с нащельниками, раскрепованы лопатками и завершены карнизом с зубчатым подзором. Высокие прямоугольные оконные проёмы — в наличниках. В 1905 г. с запада к церкви пристроена четырёхъярусная четвериковая срубно-каркасная колокольня, накрытая шатровой крышей с главкой. Интерьер залный, с плоским подшивным потолком. В нижнем ярусе колокольни — хоры на 2 столбах.

Церковь — памятник традиционного деревянного народного зодчества.


*Ю. А. Якимович.*

**1777. МОГИЛА ДЕМКО** Петра Дмитриевича (ист.). На кладбище.

Участник революционной борьбы в Западной Белоруссии, подполья в годы Великой Отечественной войны П. Д. Демко родился в 1917 г. в д. Ольшаны Столинского района. Рано стал на путь ре-



1776. Михайловская церковь. Снимок до реставрации.



1776. Михайловская церковь. План.



1780. Памятник землякам.

волюционной борьбы. Не раз арестовывался властями буржуазной Польши, в 1936 г. заключён в Берёза-Картузский концентрационный лагерь. В 1939 г. освобождён воинами Красной Армии. Работал в органах НКВД СССР. В начале Великой Отечественной войны на подпольной работе. В июле 1941 г. схвачен и замучен гитлеровцами. Именем П. Д. Демко названа улица в д. Ремель.

В 1970 г. на могиле установлен обелиск. *Лит.: Их именами названы...: Энцикл. справ. Мн., 1987. В. Н. Удальцов.*

**1778. МОГИЛА УРОДНИЧА** Василия Николаевича (ист.). В центре деревни. Партизан В. Н. Уроднич погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1943 г. В 1968 г. на могиле установлен обелиск.

**1779. МОГИЛЬНИК** (археол.). На территории деревни, в урочище Леща, на холме за кладбищем. Исследовал в 1954—55 гг. Ю. В. Кухаренко. На площади 196 м<sup>2</sup> выявлено 7 захоронений. В 6 найдены останки сожжённых покойников, лепные горшки, миски, кубки, железные и бронзовые фибулы. Могильник принадлежал племенам зарубинецкой культуры.

Материалы раскопок хранятся в Белорусском государственном музее социального преобразования Полесья (Пинск).

*Лит.: Кухаренко Ю. В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961.*

*В. Б. Короткевич.*

**1780. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центральной усадьбе колхоза «Заветы Ленина». Для увековечения памяти 77 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлена стела.





1781. Памятник на братской могиле советских воинов.

рабочий посёлок Речица

**1781. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). В центре посёлка. Похоронены воины (101 человек) 397-й стрелковой дивизии 89-го стрелкового корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибшие в 1944 г. при освобождении Речицы от немецко-фашистских захватчиков. В 1960 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина со знаменем в руках.

**1782. МОГИЛА ЯКИМОВА** Николая Хрисантьевича (ист.). На кладбище. Похоронен комиссар партизанского отряда им. С. М. Кирова бригады спецназначения под командованием С. П. Каплуна Н. Х. Якимов (1920—43), погибший в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

д. Рубель, центр сельсовета

**1783. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК** (археол.). На правом берегу р. Горынь, на кладбище.

Более 30 задернованных насыпей высотой до 1 м (в центральной части одна насыпь высотой почти 20 м). Выявил в 1956 г. Ю. В. Кухаренко. Курганы расположены близко друг от друга, почти все повреждены современными захоронениями. Раскопки не проводились.

Лит.: Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.

**1784. МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В западной части деревни. Построена в 1796 г. из дерева.

Трёхсрубная церковь глубинно-пространственной композиции состоит из прямоугольного в плане бабинца, восьмигранного вытянутого по поперечной оси центрального и пятигранного алтарного срубов. С севера к апсиде пристроена ризница. В 19 в. к бабинцу и боковым сторонам основного сруба пристроены прямоугольные в плане тамбуры, что образовало крестовый план. Завершение центрального сруба двухъярусное

(восьмерик на четверике), завершения бабинца и апсиды одноярусные восьмериковые, увенчанные сложными барочными двухъярусными куполами. Тамбуры накрыты двускатными крышами, ризница — односкатной. Стены вертикально ошалеваны, прямоугольные оконные проёмы — в плоских наличниках с треугольными фронтонами в завершениях.

В интерьере доминирует пространство центрального трёхсветного объёма. В верхней части бабинца расположены хоры, которые выходят в основной объём большим проёмом с балюстрадным парапетом. Алтарь отделён от основного помещения ярусным резным иконостасом. К западу от церкви стоит трёхъярусная колокольня (верхний ярус восьмериковый, нижние — четвериковые), накрытая купольной крышей.

Церковь — памятник архитектуры, в котором сочетаются традиции белорусской полесской школы зодчества с чертами стиля барокко.

Лит.: Чантурия В. А. Архитектура Белоруссии конца XVIII — начала XIX века. Мн., 1962; Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Полесья XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якимович.

**1785. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти 45 односельчан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1965 г. установлен обелиск.

**1786. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 3 км к северу от деревни, по обе стороны от дороги на Давид-Городок, в урочище Присово. Исследовали в 1956 г. Ю. В. Кухаренко, в 1962 г. К. В. Каспарова. Культурный слой 0,5 м. Выявлены остатки полуземляночного жилища, обломки глиняной лепной посуды. Селище принадлежало племенам зарубинецкой культуры.

Материалы раскопок хранятся в Эрмитаже (Ленинград) и Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

Лит.: Кухаренко Ю. В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961.


**1787. СЕЛИЩЕ** (археол.). В 3,5 км к северо-востоку от деревни, справа от дороги на д. Ольпень, на песчаной возвышенности надпойменной террасы правого берега р. Горынь. Площадь около 0,3 га. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. На поверхности собраны обломки груболепной посуды с примесью дровяной и шамота в глине милоградской культуры раннего железного века, куски обожжённой глины. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.



1784. Михайловская церковь.



1784. Михайловская церковь. Продольный разрез и план.



д. Рухча 1-я, центр сельсовета

**1788. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около клуба. Для увековечения памяти односельчан (131 человек), погибших на фронтах Великой Отечественной войны, замученных немецко-фашистскими захватчиками, убитых врагами Советской власти, в 1969 г. установлен обелиск.

**1789. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Около здания исполкома сельсовета. Бюст В. И. Ленина установлен в 1968 г.

**1790. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ** (архит.). В центре деревни, на перекрёстке дорог на Столин и д. Плотница. Построена в 1730 г. из дерева.

Однорубный храм с развитой трёхстенной алтарной частью. Вальмовая гонтовая крыша завершена сдвинутым к востоку от центра восьмигранным барабаном с главкой. Стены горизонтально ошалеваны, укреплены лопатками. Высокие оконные проёмы прямоугольные. Потолок плоский, балочный. Вход выделен небольшим тамбуром под двускатной крышей. К востоку от церкви стоит двухъярусная (четверик на четверике) срубно-каркасная звонница, накрытая шатровой гонтовой крышей.

Церковь — памятник архитектуры, в котором сочетаются традиционные приёмы деревянного народного зодчества и черты барокко.


Лит.: Якимович Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Мн., 1978. Ю. А. Якимович.

д. Рыбники, Белоушский сельсовет

**1791. ПАМЯТНИК КЛЮЧЕНКОВУ** Василию Елисеевичу (ист.). В центре де-



1790. Церковь Рождества Богородицы.



1790. Церковь Рождества Богородицы. План.

ревни. Для увековечения памяти командира Столинского партизанского отряда В. Е. Ключенкова, погибшего в 1941 г., в 1968 г. установлен обелиск. См. также статью № 1675 «Братская могила советских воинов, партизана и жертв фашизма».

д. Семигостицы, Ольшанский сельсовет

**1792. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около клуба. Для увековечения памяти 56 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

д. Ситицк, Плотницкий сельсовет

**1793. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти 20 односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в 1985 г. установлен памятник — скульптура воина с автоматом.

д. Стахово, Плотницкий сельсовет

**1794. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни. Для увековечения памяти 76 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1967 г. установлен обелиск.

**1795. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ** (архит.). В центре деревни. Построена в конце 19 в. из дерева.

Церковь трёхчастной композиции: к основному объёму примыкают звонница и апсида. Двухъярусная звонница завершена шатром, кубовидный центральный объём — луковичной главкой.

Церковь — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

д. Струга, центр сельсовета

**1796. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Около здания школы. Похоронены 85 воинов 397-й и 415-й стрелковых дивизий 61-й армии 1-го Белорусского фронта, погибших в июле 1944 г. при освобождении деревень Струга и Викоровичи от немецко-фашистских захватчиков. В 1964 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**1797. МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ** (ист.). Урочище Осовье. Похоронены 5 красноармейцев, погибших в 1920 г. в боях с бандами Булак-Балаховича. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

**1798. МОГИЛА МОРОЗА** Якова Евдокимовича (ист.). На кладбище. Похоронен депутат Верховного Совета БССР Я. Е. Мороз (1887—1943), расстрелянный гитлеровцами в феврале 1943 г. В 1984 г. на могиле установлен обелиск.

**1799. СЕЛИЩА** (археол.).  
**1799а. Селище-1.** В 0,5 км к югу от деревни, за колхозной фермой, на надпойменной террасе правого берега р. Горынь. Площадь около 7 га. Открыл в 1986 г. О. В. Апанович. Обследовала в 1986 г. и провела раскопки в 1987 г.



1794. Памятник землякам.

В. С. Вергей. Культурный слой 0,6 м. Выявлены следы углублённого в материк на 0,1—0,15 м жилища. В береговом обрыве старого русла Горыни прослежены остатки печи, сложенной из небольших камней и слабообожжённых глиняных блоков с закруглёнными углами размером 10×10 см. Найдены фрагменты керамики бронзового века, милоградской и зарубинецкой культур железного века. Среди находок — обломки груболепных сосудов, глиняные биконические пряслица, фрагменты железных изделий (7—10 вв.), имеющие ближайшие аналоги с находками на раннеславянских памятниках типа Хотомель (Столинский район). См. иллюстрацию к статье № 1702.

Материалы раскопок хранятся в Институте истории АН БССР.

**1799б. Селище-2.** В 1—2 км к югу от деревни, слева от дороги на д. Ворони, на надпойменной террасе правого берега р. Горынь. Выявили и обследовали в 1986 г. В. С. Вергей и А. А. Егорейченко. На площади около 10 га найдены обработанный кремний и обломки лепных сосудов зарубинецкой и пражской культур. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

В. С. Вергей, А. А. Егорейченко.

д. Теребличи, Ремельский сельсовет

**1800. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около школы. Для



увековечения памяти 37 жителей деревни, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и 4 односельчан — жертв фашистского террора в 1984 г. установлен памятник (автор И. Ф. Супрунчик) — скульптура скорбящей женщины на фоне стелы с изображением журавля в завершении.

д. Толмачево, Большемалешевский сельсовет

**1801. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни.

Для увековечения памяти 19 воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1971 г. установлен обелиск.

д. Турское, Велемичский сельсовет

**1802. МОГИЛЬНИКИ** (археол.).

**1802а. Могильник-1.** В деревне. В литературе известен как могильник Велемичи. Выявлено 136 захоронений (11 из них относят к 3—4 вв. н. э.). Раскопки проводили в 1953—57 гг. Ю. В. Кухаренко, в 1957—62 гг. К. В. Каспарова.

**1802б. Могильник-2.** В 1,5 км к западу от могильника-1, в урочище Пугаченец. Выявлено более 100 захоронений, 2 из них относятся к 3—4 вв. Раскопки проводили в 1953—57 гг. Ю. В. Кухаренко, в 1957—62 гг. К. В. Каспарова. Захоронения (погребальный обряд — трупосожжение) в ямах глубиной 0,3—1 м от уровня дневной поверхности, большинство на глубине 0,6—0,8 м, ямы продолговатые (длина 0,6—2,4 м, ширина 0,3—0,8 м) и круглые (диаметр до 0,7 м). Выявлены также урновые захоронения и кенатафы. Погребальный инвентарь: глиняная лепная посуда (горшки, миски, кубки), украшения (большие булавки из



1811а. Городище.

бронзовой проволоки, бронзовые трапециевидные подвески, железные и бронзовые перстни и фибулы, стеклянные бусы и др.). Среди находок — железные ножи, наконечники, точильные бруски, глиняное пряслице и др.

Могильники относятся к зарубинецкой культуре и к кругу вельбарско-черняховских древностей.

Материалы раскопок хранятся в Государственном историческом музее СССР (Москва), в Эрмитаже (Ленинград), в Брестском областном краеведческом музее и Белорусском музее социалистического преобразования Полесья (Пинск).

В. Б. Короткевич.

**1803. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). Около клуба.

Для увековечения памяти 15 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в 1975 г. установлен обелиск.

д. Туры, Хоромский сельсовет

**1804. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 2,5 км к северо-западу от деревни, в урочище Борок. Местное название «Замчище». Открыл в 1953 г. Б. В. Миролюбов, обследовал в 1980 г. Г. М. Залашко. Круглая в плане площадка диаметром 100 м укрепена валом высотой около 5 м и шириной 12—15 м, сильно заросла деревьями и кустарником. Культурный слой в шурфах 0,1 м. Раскопки не проводились.

**1805. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около Дома быта.

Для увековечения памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1971 г. установлен памятник: фигуры воина и женщины на фоне вертикальной стелы.

д. Федоры, центр сельсовета

**1806. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ** (ист.). Около здания школы. Похоронены 146 воинов, погибших при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.

В июле 1944 г. 212-я стрелковая дивизия 9-го гвардейского корпуса 61-й

армии 1-го Белорусского фронта встретила упорное сопротивление противника у д. Федоры, который занимал удобную позицию на высоте. 12.7.1944 г. воины 669-го стрелкового полка в рукопашном бою овладели высотой и освободили деревню.

В 1971 г. на могиле установлен памятник — скульптура воина.

**1807. ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ** Владимиру Ильичу (ист.). Перед зданием исполкома сельсовета. Бюст В. И. Ленина установлен в 1977 г.

**1808. ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.). На западной окраине деревни, на невысокой песчаной возвышенности на террасе правого берега р. Стырь. Размер 50×100 м. Выявил и обследовал в 1987 г. А. А. Егорейченко. На песчаных раздувах встречается лепная гладкостенная керамика милоградской культуры, а также гончарная сероглиняная керамика 16—18 вв. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.


А. А. Егорейченко.

д. Хоромск, центр сельсовета

**1809. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 1 км к юго-западу от деревни, на возвышенности. Местное название «Чёртова гора». Площадка размером 25×50 м, высотой 4 м. Обследовал в 1961 г. П. А. Раппопорт, раскопки проводил в 1980 г. Г. М. Залашко. Вскрыто и исследовано 188 м<sup>2</sup>. Культурный слой 0,25—0,3 м. Найдены остатки железного ножа, кремнёвый ретушёр, биконическое пряслице, глиняные грузила для вертикального ткацкого станка, гончарная керамика эпохи Киевской Руси и фрагменты посуды 5—7 вв., остатки лепной посуды раннего железного века. Городище относится к зарубинецкой культуре и к древнерусскому периоду.

Материалы раскопок хранятся в Столинском краеведческом музее и в Институте истории АН БССР. Г. М. Залашко.

**1810. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ** (ист.). В центре деревни, около здания школы. Для увековечения памяти односельчан



**1802б. Предметы с раскопок могильника-2:** 1 — бронзовая булавка; 2 — бронзовая подвеска; 3, 6—9 — глиняная посуда; 4 — бронзовая фибула; 5 — бронзовая гривна.



(51 человек), погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в 1965 г. установлен обелиск.

**д. Хотомель, Рубельский сельсовет**

**1811. ГОРОДИЩЕ, СЕЛИЩЕ, МОГИЛЬНИК** (археол.). В 2 км к юго-западу от деревни.

**1811а. Городище.** На песчаной возвышенности в болотистой пойме р. Горынь. Площадка овальной формы размером 30×40 м, окружена валом. С запада и востока укреплена дополнительными дугообразными рвами и валами. Раскопки проводили в 1954—57 гг. Ю. В. Кухаренко, в 1964 г. К. В. Каспарова и И. П. Русанова. Культурный слой в центре около 0,4 м, по краям — 2—2,5 м, делится на 2 горизонта. По краям площадки выявлены большие корытоподобные ямы, на площадке остатки очагов и ряд ям от столбов, которые, видимо, были остатками наземных строений. Ямы заполнены углями, камнем. Найдены обломок серебряного браслета, височное семилучевое кольцо, металлические наконечники стрел различных типов, копья, лепные неорнаментированные горшки с прямым и отогнутым венчиком и слабопрофилированными и хорошо выраженными плечиками. В верхнем горизонте гончарные горшки, орнаментированные горизонтальным рифлением или линейно-волнистыми бороздками.

Городище датируется 8 — началом 10 в. (верхний горизонт) и 7 в. (нижний). Постоянно не было заселено, служило, видимо, убежищем на случай опасности. По специфическому набору предметов, выявленных в верхнем слое, можно пред-

положить, что в поздний период оно могло служить местом собраний.

**1811б. Селище.** Примыкает к городищу с юго-восточной и западной сторон. Исследованы остатки 16 полуземляночных жилищ столбовой конструкции, углубленных в материк на 0,2—0,5 м. Наиболее ранние жилища размещались у подножия городища. Более поздние — в 2 ряда вдоль внешнего вала городища. Жилища прямоугольные в плане, размером 3—4×6 м. В одном углу жилища имели глинобитные печи на деревянном каркасе. Жилища этого участка также разновременные. Найдены лепная керамика того же типа, что и на городище, а также гончарная более поздняя, железные остроги, ножи, обломки серпов, долото, точильные бруски, пряслица, удила.

**1811в. Могильник.** В 200 м к юго-востоку от городища. Открыт в 1937 г. во время земляных работ. На глубине 0,6 м найден обложенный камнями горшок с пережжёнными костями покойников (трупопожжение).

Археологический комплекс — один из первых раннеславянских памятников 2-й половины 1-го тысячелетия н. э., исследованных на юге Белоруссии и северо-западе Украины. Характерен сочетанием жилого селища, городища-убежища и могильника, принадлежавших племенам пражской культуры, позднее — культуре типа Луки Райковецкой.

Материалы раскопок хранятся в Государственном музее БССР, Брестском областном краеведческом музее и Белорусском государственном музее социалистического преобразования Полесья (Пинск), в Государственном Эрмитаже (Ленинград).

*Лит.:* Кухаренко Ю. В. Раскопки на городище в селище Хотомель. М., 1957. (Краткие сообщения Ин-та истории материальной

культуры АН СССР; Вып. 68); Его же. Средневековые памятники Полесья. М., 1961; Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М., 1973. *И. П. Русанова.*

**д. Цмень 2-я, Рухчанский сельсовет**

**1812. МОГИЛА ЖЕРТВ ФАШИЗМА** (ист.). В 400 м к востоку от деревни. Похоронены 9 жителей деревень Цмень 1-я и Цмень 2-я, расстрелянных в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками. В 1974 г. на могиле установлен обелиск.

**д. Юнице, Столинский городской Совет**

**1813. ГОРОДИЩЕ** (археол.). В 1,5 км к северо-западу от деревни, на возвышенности среди болота. Местные названия «Окоп», «Малое Городище». Обследовали в 1955 г. Ю. В. Кухаренко, в 1970 г. В. Б. Короткевич, в 1980 г. Г. М. Залашко. Площадка почти прямоугольная (55×70 м), с юга, севера и запада укреплена 2 валами высотой 3,5—1 м. У основания валов прослеживается ров глубиной около 1 м, в западной, северной и южной частях — входы. Культурный слой 0,1 м. Раскопки не проводились.

*Лит.:* Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961. *Г. М. Залашко.*

**д. Ямное, Стругский сельсовет**

**1814. ПОСЕЛЕНИЕ** (археол.). В 0,7 км к западу от деревни. Площадь около 1 га. Выявила и обследовала в 1986 г. В. С. Вергей. На поверхности собраны кремневые изделия, обломки сосудов бронзового века, украшенные нарезным орнаментом, лепная керамика милоградской, зарубинецкой и пражской культур. Раскопки не проводились.

Материалы обследования хранятся в Институте истории АН БССР.

*В. С. Вергей.*



## ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

В географический указатель включены названия всех населённых пунктов, где есть памятники, а также те, что упоминаются в текстах статей. Цифры показывают номер статьи о памятнике, который находится в этом населённом пункте, и номер статьи, в которой упоминается это название.

Адаховщина, д., Новосёлковский с/с, Ляховичский р-н: 1176  
Акимовка, г. п., Запорожская обл.: 920  
Александровка, пос., Шарамский р-н, Оренбургская обл.: 1292  
Алексеевичи, д., Немержанский с/с, Дрогичинский р-н: 516  
Альба, д., Квасевичский с/с, Ивацевичский р-н: 745  
Альбрехтово, имение, позже д. (ныне в черте Пинска): введение (с. 19)  
Альведино, д., Пестречинский р-н, Татарская АССР: 13  
Антоново, Великоритский с/с, Малоритский р-н: 648, 650, 1265, 1266  
Антополь, г. п., Дрогичинский р-н: введение (с. 20, 23), 508, VIII, 517—523, 567, 602, 606, 1350  
Араамас, г., Горьковская обл.: 244  
Аркадия, д., Гершонский с/с, Брестский р-н: 332  
Архангельское, д., Губкинский р-н, Белгородская обл.: 1278  
Астрахань, г.: 939  
Байки, д. (не существует), Крицкий с/с, Пружанский р-н: 1538  
Байки, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1539—1543  
Бакуны, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1544, 1545  
Бакуны, д., Великосельский с/с, Пружанский р-н: 1546  
Баландичи, д., Одржинский с/с, Ивановский р-н: 685  
Баранки, д., Видомлянский с/с, Каменецкий р-н: 851  
Барановичи, г., центр р-на: введение (с. 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29), 38, II, 71—103, 167, 176, 189, 223, 242, 254, 271, 316, VI, 500, 508, IX, 664, XII, XIV, 1088, 1163, XVII, XVIII, 1181, 1186, 1195, 1239, XXII, XXIV  
Барановичи-Полесские, ж.-д. ст.: II, 81, 93, III  
Барановичи-Центральные, ж.-д. ст.: 83, 85, 93  
Бармуты, д., Сигневичский с/с, Берёзовский р-н: 256, 257  
Батчи, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1053, 1054  
Бездеж, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 22), 524—527, 606  
Белавичи, д., Коссовский с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 22), 9, 742, 746—748, 816  
Беленок, д., Вульковский с/с, Дрогичинский р-н: 528  
Белёво, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
Белин, д., Осовецкий с/с, Дрогичинский р-н: 508, 529, 563  
Беловежа, д., Пружанский повет: 1537, 1581  
Белоозёрск, г., Берёзовский р-н: V, 258—260, 605, 606  
Белосток (Польша): введение (с. 25), 34, II  
Белюша, д., центр с/с, Столинский р-н: 1689—1691  
Бельск (Польша): 73  
Бельск, д., Новосёлковский с/с, Кобринский р-н: 974, 975  
Бережное, д., центр с/с, Столинский р-н: введение (с. 23), 1692—1696, 1700  
Березница, д., Павловский с/с, Пружанский р-н: 1547  
Березняки, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
Березцы, д., Парохонский с/с, Пинский р-н: 1388  
Берестье: введение (с. 14), I, см. Брест  
Берёза, г., центр р-на: введение (с. 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29), IV, 241—255, V, 259, 265, 271, 285, 292, 313, 316, 319, 508, XXII  
Берёза, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 976, 977  
Берёза-Картузская (название до 1940 г. Берёза): введение (с. 17), IV  
Берёза-Картузская, ж.-д. ст., Первомайский с/с, Берёзовский р-н: V, 261, 275, 296  
Берёзно, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 978

Берёзовая Рудка, с., Пирятинский р-н, Полтавская обл.: 9  
Берёзовичи, д., центр с/с, Пинский р-н: 1387  
Берёзовка, д. (с 1968 в гор. черте Бреста): 446  
Берёзовка, д., Леснянский с/с, Барановичский р-н: 104, 105  
Берёзовский, р. п., Берёзовский р-н (с 1960 — г. Белоозёрск): V  
Беркозы, д., Дубойский с/с, Пинский р-н: 1416, 1500  
Берлин, столица ГДР: 13, 1349  
Бешенковичи, г. п., центр р-на: 13  
Биробиджан, г., центр Еврейской автономной области, Хабаровский край: 9  
Близна, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1548—1550  
Блудень, д., Берёзовский р-н (с 1964 — д. Первомайская): 261  
Бобр, г. п., Крупский р-н: 90  
Бобрин, д., центр с/с, Пинский р-н: 1389, 1390  
Бобровичи, д., Выгощанский с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 9), 749, 750, 764, 837  
Бобруйск, г., центр р-на: 32, 38, 169, 1219, 1349, 1660  
Богдановка, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1102, 1103  
Богуславка, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1267, 1268  
Богущи, д., Гирмонтовский с/с, Барановичский р-н: 106  
Бокинич, д., Парохонский с/с, Пинский р-н: введение (с. 10)  
Болбасово, д., Первомайский с/с, Оршанский р-н: 94  
Болгары, д., Лемешевичский с/с, Пинский р-н: 1391  
Болота, д., Киселевичский с/с, Кобринский р-н: 979, 980  
Большая Вулька, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1421  
Большая Колпеница, д., Колпеницкий с/с, Барановичский р-н: 107, 108  
Большая Лотва, д., Новосёлковский с/с, Ляховичский р-н: 1177  
Большая Обрина, д., Еремичский с/с, Кореличский р-н: 91  
Большие Дворцы, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1428  
Большие Корчицы, д., Хидринский с/с, Кобринский р-н: 981  
Большие Круговичи, д., Огаревичский с/с, Ганцевичский р-н: 465—467, 473, 505  
Большие Мотыкалы, д., центр Мотыкальского с/с, Брестский р-н: 334, 338  
Большие Орлы, д., Лядецкий с/с, Столинский р-н: 1697  
Большие Радваничи, д., центр Радваницкого с/с, Брестский р-н: 1036  
Большие Сехновичи, д., Кривлянский с/с, Жабинковский р-н: 619  
Большие Чучевичи, д., центр Чучевичского с/с, Лунинецкий р-н: 500, 501, 1104—1106  
Большие Яковичи, д., центр Яковичского с/с, Жабинковский р-н: 620  
Большое Андосово, д., Пильнинский р-н, Горьковская обл.: 1090  
Большое Малешеве, д., центр с/с, Столинский р-н: 1698  
Большой Павлополь, д., Чернянский с/с, Малоритский р-н: 1269  
Бор-Дубенецкий, д., Бережновский с/с, Столинский р-н: 1692, 1699, 1700  
Борисики, д., Лысковский с/с, Пружанский р-н: 1551  
Борисов, г., центр р-на: 90, 1463  
Борисовка, д., Осовский с/с, Кобринский р-н: 982, 983  
Борисоглебск, г., Воронежская обл.: 51  
Борисы, д., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: введение (с. 11)  
Боричевичи, д., центр с/с, Пинский р-н: 1392  
Борки, д., центр с/с, Берёзовский р-н: 263  
Борки, д., Загородский с/с, Пинский р-н: 1393  
Борки, д., Любашевский с/с, Ганцевичский р-н: 468  
Борки, д., Мокранский с/с, Малоритский р-н: 1270—1272  
Борки, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 984, 985  
Боровая, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1290  
Боровики, д., Новодевятковичский с/с, Слонимский р-н: 1640  
Боровики, д., Чучевичский с/с, Лунинецкий р-н: 1107



- 400 Боровцы, д., Новомышский с/с, Барановичский р-н: 94, 109  
 Борщёво, д., Ратайчицкий с/с, Каменецкий р-н: 852  
 Бостынь, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1096, 1108—1110, 1163  
 Ботово, д., Новодворский с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1394  
 Брашевичи, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 530—532, 606  
 Брест, г., центр области: введение (с. 9, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29), I, 1—70, II, III, 167, 169, IV, 242, 254, 259, V, 260, 265, 267, 271, 273, 275, 316, 332, 344, 380, 383, 387, 442, 444, 445, 450, 452, 456, VI, VII, 508, VIII, 543, 571, 573, IX, 631, 645, 649, X, 664, 714, XI, 758, XII, 810, 813, XIII, XIV, XV, 920, XVI, 939, 940, 953, 1043, 1055, XVII, XVIII, 1195, 1219, XIX, 1254, 1269, 1311, XX, 1375, 1382, 1385, 1418, XXI, XXII, 1573, XXIII, 1660, XXIV, XXV, XXVI  
 Брест-Литовск: введение (с. 18), I, 11  
 Брест-над-Бугом: I  
 Брест-Центральный, ж.-д. ст.: 17  
 Бриксия, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: III  
 Бродница, д., центр с/с, Ивановский р-н: 670, 671  
 Бродница, д., Вульковский с/с, Лунинецкий р-н: 1111  
 Броды, д., Щерчовский с/с, Пружанский р-н: 1552  
 Бродятин, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1273, 1274  
 Бронная Гора, д., ж.-д. ст., Соколовский с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 26), 264, 265  
 Брянск, г., центр области: I  
 Бугуруслан, г., Оренбургская обл.: 9  
 Будча, д., Чудинский с/с, Ганцевичский р-н: 469, 470, 473  
 Буды, д., Чапаевский с/с, Верхнедвинский р-н: 1254  
 Була, д., Бусажский с/с, Ивацевичский р-н: 771  
 Бульково, д., Кобринский повт.: 1036  
 Бульково, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 447  
 Бусни, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 621  
 Бусаж, д., центр Милейковского с/с, Ивацевичский р-н: 751, 752  
 Бутки, д., Воронилевичский с/с, Пружанский р-н: 1553, 1554  
 Бухличы, д., Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: 1701, 1713  
 Бухличский, хутор, Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: 1702  
 Буховичи, д., центр с/с, Кобринский р-н: введение (с. 21), 986  
 Буяки, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 13  
 Быки, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 987  
 Быковичи, д., Мазоловский с/с, Метиславский р-н: 1675  
 Бытень, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 753—756  
 Ёла-Подляска (Польша): 259, 284, 357, 1257  
 Вадятино, д., Ольховский с/с, Ляховичский р-н: 1178  
 Валище, д., центр с/с, Пинский р-н: 1395, 1396  
 Валовель, д., Закозельский с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 22), 534, 559  
 Вартыцк, д., Псыщевский с/с, Ивановский р-н: 672  
 Варшава, столица Польши: введение (с. 23), I, 78, 103, 244, 383, 442, 455, 525, 675, 758, 937, XVI, 1596, XXVI  
 Ведерники, д., Верещагинский р-н, Пермская обл.: 88  
 Вежки, д., Яковичский с/с, Жабинковский р-н: 622  
 Вежкое, д., Щерчовский с/с, Пружанский р-н: 1555  
 Велемичи, д., центр с/с, Столинский р-н: введение (с. 12, 23), 1703—1705  
 Велесница, д., Мерчицкий с/с, Пинский р-н: 1397  
 Великая Гать, д., Святовольский с/с, Ивацевичский р-н: 757  
 Великие Луки, д., центр с/с, Барановичский р-н: 110—112  
 Великие Сухаревичи, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
 Великий Лес, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 853  
 Великое Кушуново, д., Скопинский р-н, Рязанская обл.: 87  
 Великое Подлесье, д., Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1179  
 Великое Село, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1556  
 Великорита, д., центр с/с, Малоритский р-н: 650, 1251, 1275, 1276  
 Велута, д., Бостынский с/с, Лунинецкий р-н: 1105, 1112  
 Вельямовичи, д., Мотыкальский с/с, Брестский р-н: 335, 336  
 Велюнь, д., Чернинский с/с, Брестский р-н: 337  
 Велятичи, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: введение (с. 18), 1398  
 Верб, ж.-д. ст., Огородниковский с/с, Каменецкий р-н: 854  
 Верешки, д., Квасевичский с/с, Ивацевичский р-н: 758, 759, 1632  
 Верх, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 623  
 Верхний Теребежов, д., Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: 1706—1708  
 Верховичи, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 855—857  
 Верхоселье, д., Новосёлковский с/с, Кобринский р-н: 988, 989  
 Вешня, д., Ласицкий с/с, Пинский р-н: 1399  
 Видомля, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 843, 854, 881, 927, 934  
 Викоровичи, д., Стругский с/с, Столинский р-н: 1687, 1709, 1796  
 Вильно (Вильнюс, столица Литовской ССР): I, 34, II, 189, XIV, XVII, 1088, XVIII, 1188, 1398, 1657, XXVI  
 Винница, г., центр области: 1671  
 Вистычи, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: введение (с. 23), 338  
 Витебск, г., центр области: 13, 830, 1090, 1383  
 Владычицы, д., Лыщицкий с/с, Брестский р-н: 396  
 Влодава, ж.-д. ст., Брестский р-н: 351, 438, 1269  
 Влодава (Польша): 436  
 Внучки, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Вовуличи, д., Гутовский с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 22), 533, 547, 606, 780  
 Войская, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 858—860  
 Войтешин, д., Песковский с/с, Берёзовский р-н: 266  
 Волгоград, г., центр области: 1364  
 Волковичи, д., Рясненский с/с, Каменецкий р-н: 861  
 Волковыск, г., центр р-на: 38, II, 242, 316, 576, XXIII, 1627  
 Волчин, д., центр с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 23), 862—864  
 Волынка, пригород Бреста (ныне в черте города): 50, 66  
 Волька, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 760, 761  
 Волька, д., Малогородищенский с/с, Ляховичский р-н: 1180  
 Вольно, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 22), 113—117  
 Воля, Житлинский с/с, Ивацевичский р-н: 758  
 Воронеж, г., центр области: 51  
 Ворони, д., Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: 1701, 1710—1713, 1799  
 Воронилевичи, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1557, 1558  
 Воротное, д., Линовский с/с, Пружанский р-н: 1537, 1559  
 Воротынячи, д. (до 1970 в Городецком с/с), Кобринский р-н: 1054  
 Ворогевичи, д., Снитовский с/с, Ивановский р-н: 673—675  
 Ворошиловград, г., центр области: 1090  
 Ворошилово, с., Северный р-н, Оренбургская обл.: 9  
 Выходы, д., Немержанский с/с, Дрогичинский р-н: 535  
 Вуйвичи, д., Боричевский с/с, Пинский р-н: 1400  
 Вулька, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 536  
 Вулька, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: 1364, 1401  
 Вулька, д., Достоевский с/с, Ивановский р-н: 679  
 Вулька, д., Мохровский с/с, Ивановский р-н: 685  
 Вулька, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
 Вулька 1-я, д., Лунинецкий с/с, Лунинецкий р-н: 1113  
 Вулька 2-я, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1114  
 Вулька-Обровская, д., Козиковский с/с, Ивацевичский р-н: 762  
 Вулька-Радовецкая, д., Закозельский с/с, Дрогичинский р-н: 537, 558  
 Выгонощи, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 763  
 Выдерка, хутор (не существует), Линовский с/с, Пружанский р-н: 1560  
 Вылазы, д., Парохонский с/с, Пинский р-н: 1402—1404  
 Высокий Город: XV  
 Высоко-Литовск (название до 1919 г. Высокое): XV  
 Высоко-Литовск, ж.-д. ст., Каменецкий р-н: XV, 893  
 Высокое, г., Каменецкий р-н: введение (с. 14), 644, 854, 865—869, 881, 918, 927, 934, XXII, 1613  
 Высокое, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: 1405  
 Высокое, с., Старицкий р-н, Калининская обл.: 380  
 Вычулки, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 339  
 Вядо, д. (не существует), Выгонощанский с/с, Ивацевичский р-н: 764  
 Вяз, д., Новодворский с/с, Пинский р-н: введение (с. 9, 10), 1406  
 Вязьма, г., Смоленская обл.: 13  
 Гаврильчицы, д., центр с/с, Солигорский р-н: 1084  
 Гайбути, д., Почаповский с/с, Барановичский р-н: 118  
 Гайнинец, д., Куршиновичский с/с, Ляховичский р-н: 1181, 1214  
 Галево, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1407  
 Галеевка, д., Починковский р-н, Смоленская обл.: 419  
 Галёвка, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1277, 1293, 1332  
 Галик, д., Головичицкий с/с, Дрогичинский р-н: 538  
 Ганцевичи, г., центр р-на: введение (с. 23, 28), VI, 459—464, 758, XVII  
 Ганцевичи, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 887  
 Ганцевичи, д., Любашевский с/с, Ганцевичский р-н: 471  
 Ганьковичи, д., Оховский с/с, Пинский р-н: 1408  
 Гарановичи, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: 119  
 Гвозница, д., центр с/с, Малоритский р-н: 1251, 1278, 1279  
 Гершоны, д., центр с/с, Брестский р-н: 69, 340—349  
 Гирмонтовцы, д., центр с/с, Барановичский р-н: 120, 121  
 Гирово, д. (в черте г. Барановичи): II  
 Гирск, д., Киселевичский с/с, Кобринский р-н: 990  
 Гичицы, д., Яглевичский с/с, Ивацевичский р-н: 765  
 Глинка, д., центр с/с, Столинский р-н: 1714  
 Глинна, д., Горбахский с/с, Ивановский р-н: 508, 676  
 Глинная, д., Омелянский с/с, Ивацевичский р-н: 766  
 Глинянка, д., Тевельский с/с, Кобринский р-н: 991  
 Глубокое, д., Кривлянский с/с, Жабинковский р-н: 624  
 Гневичи, д., Крытышинский с/с, Ивановский р-н: 677  
 Гнезно (Польша): 9  
 Головичи, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 539, 540  
 Голосков, д., Ивано-Франковская обл.: 1596  
 Гольцы, д., Каллауровичский с/с, Пинский р-н: 1409  
 Гомель, г., центр области: I, 38, VII, 606, XVI, 945, XVII, 1362, 1463, 1675  
 Гонцы, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 847  
 Горава, д., Радостовский с/с, Дрогичинский р-н: 541, 542  
 Горбаха, д., центр с/с, Ивановский р-н: 678



- Горицы, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 543  
 Горная Пролейка, с., Балашовский р-н, Саратовская обл.: 1364  
 Горно-Алтайск, г., центр Горно-Алтайской автономной области, Алтайский край: 9  
 Городец, д., центр с/с, Кобринский р-н: 265, 316, 992—994  
 Городецко, д., центр с/с, Пружанский р-н: введение (с. 17), 1059, 1561—1563  
 Городище, г. п., Барановичский р-н: введение (с. 13), III, 122—130  
 Городище, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 11, 13), 1411, 1412, 1512  
 Городище, д., Гончаровский с/с, Ляховичский р-н: 1182  
 Городище, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 870, 873  
 Городная, д., центр с/с, Столинский р-н: 11, 1715—1719  
 Городок, г., центр р-на: 13  
 Гороховице, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1252  
 Горошин, хутор (не существует), Брестский р-н: 52  
 Горошковка, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Горск, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 267—269  
 Горталь, д., Телеханский пос. Совет, Ивацевичский р-н: 767, 768  
 Горы, д., Чернянский с/с, Малоритский р-н: 1280  
 Горынь, ж.-д. ст., Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: XXV  
 Горький, г., центр области: 1364, 1370  
 Гошево, д., Хомский с/с, Дрогичинский р-н: 544  
 Гошево, д., Стайковский с/с, Ивацевичский р-н: 769, 770  
 Грабовцы, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: введение (с. 14)  
 Гремяче, д., Волчинский с/с, Каменецкий р-н: 871  
 Гречаное, с., Волочиский р-н, Хмельницкая обл.: 90  
 Грива, д., Бусыжский с/с, Ивацевичский р-н: 771  
 Гривковичи, д., Боричевский с/с, Пинский р-н: 1413  
 Гродно, г., центр области: I, 11, 38, 167, 576, 823, XIV  
 Грушевка, д., Начевский с/с, Ляховичский р-н: 1183, 1184  
 Грушево, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 995  
 Грязнуха, д., Алапаевский р-н, Свердловская обл.: 357  
 Губерия, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 545  
 Гуличи, д., Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1185  
 Гурка, д. (не существует), Закозельский с/с, Дрогичинский р-н: 559  
 Гурки, хутор, Лыщицкий с/с, Брестский р-н: 350  
 Гурки, д. (не существует), Ратайчицкий с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13)  
 Гусак, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1275  
 Гута, д., Начский с/с, Ганцевичский р-н: 490  
 Гутово, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 546, 547, 780  
 Давид-Городок, г., Столинский р-н: введение (с. 12, 19, 22), XXV, 1680, 1682, 1686, 1695, XXVI, 1720—1728, 1786  
 Дарево, д., Коньковский с/с, Ляховичский р-н: 1186—1188  
 Дворец, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1115  
 Деванисы, д., Палкинский р-н, Псковская обл.: 1089  
 Девятки, д., Тевельский с/с, Кобринский р-н: 996  
 Деменичи, д., Хмелевский с/с, Жабинковский р-н: 447, 625  
 Демидовщина, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 997  
 Демянск, г. п., Новгородская обл.: 1660  
 Денисовичи, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 462, 472—474, 500  
 Дергачи, г. п., Саратовская обл.: 73  
 Деревная, д., Именинский с/с, Дрогичинский р-н: 548  
 Дерпт, прежнее (с 1224 по 1893) название г. Тарту, Эстонская ССР: 1398  
 Детковичи, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 549—551  
 Дешевицы, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 872  
 Держинск, г., Горьковская обл.: 9  
 Дивин, д., центр с/с, Кобринский р-н: введение (с. 9, 10, 14, 22), 998—1003  
 Дмитровичи, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 873, 874  
 Днепропетровск, г., центр области: 1469  
 Добрийёво, д., Домановский с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 9, 10), 772, 773  
 Доброе Древо: XVII  
 Добромисль, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 760, 774, 775, 803  
 Доброславка, д., Бобриковский с/с, Пинский р-н: 1414  
 Добрый Бор, д., Подгорновский с/с, Барановичский р-н: введение (с. 10), 131, 807  
 Добучин: XXII  
 Довечёровичи: VII  
 Долбизно, д., Верховичский с/с, Каменецкий р-н: 875, 876  
 Долгая, д., Святовоельский с/с, Ивацевичский р-н: 824, 825  
 Дольск, д., Волынская обл.: 685  
 Доманово, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 776—779  
 Домачёво, г. п., Брестский р-н: 351—355, 357, 380, 1251  
 Домашевичи, д., Столовичский с/с, Барановичский р-н: 132  
 Домашницы, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1415  
 Доропеевичи, д., Чернянский с/с, Малоритский р-н: 1281—1285  
 Достоево, д., центр с/с, Ивановский р-н: 679  
 Дребск, д., Городокский с/с, Лунинецкий р-н: 1116  
 Древо, д., Лунинецкий уезд: введение (с. 24)  
 Дремлёво, д. (не существует), Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 626, 653  
 Дроботы, д., Гутовский с/с, Дрогичинский р-н: 780  
 Дровосеково, д., Куньинский р-н, Псковская обл.: 59  
 Дрогичин, г., центр р-на: введение (с. 15, 20), 265, 271, 316, VII, 506—515, VIII, 563, 567, 606, 609, 945, 1350  
 Дрогичин, ж.-д. ст., Дрогичинский р-н: введение (с. 12), 552  
 Дружба, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: введение (с. 12), 356, 372  
 Дружиловичи, д., центр с/с, Ивановский р-н: 680, 691  
 Дубенец, д., Бережновский с/с, Столинский р-н: введение (с. 20), 1692, 1729, 1730  
 Дубины, д., Онисковичский с/с, Кобринский р-н: 1004  
 Дубица, д., Гаврильчицкий с/с, Солигорский р-н: 1084  
 Дубина, ж.-д. ст., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: 357, 358  
 Дубняки, д., Огареничский с/с, Ганцевичский р-н: 475  
 Дубово, д., Колпеницкий с/с, Барановичский р-н: 133  
 Дубой, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 21, 23), 943, 1416—1418  
 Дубой, д., Видиборский с/с, Столинский р-н: введение (с. 11, 12), 1403, 1731—1739  
 Дубок, д., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: 359  
 Дубрава, пос., Столинский р-н, см. Рыбники  
 Дубы, д., Загородский с/с, Пинский р-н: 1419  
 Душковцы, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: 208  
 Дятловичи, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: введение (с. 23), 500, 1117—1121  
 Ежоны, д., Подгорновский с/с, Барановичский р-н: 134  
 Езерице, г. п., Городокский р-н: 13  
 Енисейск, д., Минусинский р-н, Красноярский край: 1095  
 Ереван, столица Армянской ССР: 567  
 Жабер, д., Хомский с/с, Дрогичинский р-н: 553  
 Жабин, д., Городецненский с/с, Пружанский р-н: 1564  
 Жабинка, г., центр р-на: введение (с. 23, 27), 11, 32, 63, IX, 610—618, 649, 660  
 Жабинка, ж.-д. ст., Жабинковский р-н: XIV  
 Жабчицы, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1415, 1420  
 Жагаре, г., Литовская ССР: 954  
 Жемчужный, пос., центр с/с, Барановичский р-н: 152  
 Женева (Швейцария): II  
 Жеребковичи, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1189—1190  
 Жировецкая Каменица, д., Мухавецкий с/с, Брестский р-н: 360, 361  
 Житин, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 627, 902  
 Житковичи, г., центр р-на: 500  
 Житлин, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 508, 780, 781  
 Житновичи, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1421  
 Жичин, д., Первомайский с/с, Берёзовский р-н: 294  
 Жолкино, д., Ласицкий с/с, Пинский р-н: 1422  
 Журавлёвка, д., Рузский р-н, Московская обл.: 13  
 Жуховцы, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1005  
 Заболотье, д., Луковский с/с, Малоритский р-н: 1286, 1287  
 Заболотье, д., Тешевлянский с/с, Барановичский р-н: 135  
 Заболотье, д., Торжокский р-н, Калининская обл.: 380  
 Завершье, д., Бездежский с/с, Дрогичинский р-н: 554, 555  
 Завинье, д., Малогородищенский с/с, Ляховичский р-н: 1191, 1192  
 Загорье, д., Удомельский р-н, Калининская обл.: 9  
 Загута, д., Крытышинский с/с, Ивановский р-н: 681  
 Задворье, д., Ольховский с/с, Ляховичский р-н: 1193, 1194  
 Задворяны, д., Войский с/с, Каменецкий р-н: 858  
 Задонск, г., Липецкая обл.: 73  
 Задубье, д., Мальковичский с/с, Ганцевичский р-н: 476  
 Заказанка, д., Гершонский с/с, Брестский р-н: введение (с. 10), 362  
 Заклетенье, д., Бездежский с/с, Дрогичинский р-н: 556  
 Закозель, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 557—560  
 Закросница, д., Залесский с/с, Кобринский р-н: 1006, 1064  
 Залесье, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1007—1009  
 Залесье, д., Вольновский с/с, Барановичский р-н: 114  
 Залесье, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1415  
 Залесье, д., Хоревский с/с, Пружанский р-н: 1537  
 Залужье, д., Кривошинский с/с, Ляховичский р-н: 1195—1198, 1212  
 Залузье, д., Яковичицкий с/с, Жабинковский р-н: введение (с. 14)  
 Залядынье, д., Одрижинский с/с, Ивановский р-н: 682  
 Замшаны, д., Малоритский гор. Совет, Малоритский р-н: 1252, 1288  
 Заозерье, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: 1423  
 Заозёрная, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1293  
 Запалье, д., Дрогичинский с/с, Дрогичинский р-н: 561  
 Заполье, д., Коссовский с/с, Ивацевичский р-н: 748, 782  
 Заполье, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1424  
 Заполье, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1565, 1566  
 Заполянье, д., Кульшицкий с/с, Славгородский р-н: 11  
 Запорожье, г., центр области: 606  
 Запруды, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1010, 1011  
 Заречка, д., Попинский с/с, Дрогичинский р-н: 508, 562, 563  
 Заречье, д., Берёзовский с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 10), 270



- 402 Зарудье, д., Достоевский с/с, Ивановский р-н: 679  
 Зарытово, д., Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1199  
 Засимовичи, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: 1567  
 Застаринье, д., Почаповский с/с, Барановичский р-н: 136—140  
 Застружье, д., Достоевский с/с, Ивановский р-н: 679, 683, 684  
 Зачопки (Польша): 442  
 Збиричи, д., Чернинский с/с, Брестский р-н: 363, 364, 440, 446  
 Збунин, д., Знаменский с/с, Брестский р-н: введение (с. 10), 365, 366  
 Збураж, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1252, 1289  
 Звёздная, д., Новомышский с/с, Барановичский р-н: 141  
 Здитов: введение (с. 14), см. Здитово, Берёзовский р-н  
 Здитово, д., Жабинковский гор. Совет, Жабинковский р-н: введение (с. 20, 22), 628  
 Здитово, д., Споровский с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 10, 11, 14, 26), 271, 272  
 Зеленевицы, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1568, 1569  
 Зелёная, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: 142  
 Зелёная Буда, д. (не существует), Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1290  
 Зелёный Бор, пос., Стайковский с/с, Ивацевичский р-н: 783  
 Зельзин, д., Зеленевицкий с/с, Пружанский р-н: 1570  
 Зелово, д., Именинский с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 23), 564  
 Знаменка, д., центр с/с, Брестский р-н: 367, 368  
 Золино, д., Клинский р-н, Московская обл.: 122  
 Зосимы, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 1012, 1013  
 Зубачи, д., Селецкий с/с, Берёзовский р-н: 273  
 Зубелевичи, д., Подлесский с/с, Ляховичский р-н: 1200  
 Зыбайлы, д., Житлинский с/с, Ивацевичский р-н: 784  
 Иванова Слобода, д., Тонежский с/с, Лельчицкий р-н: 1680  
 Иваново, г., центр р-на: введение (с. 20, 23, 28), 265, 606, 661—669, XX, 1350  
 Иваново-Вознесенск, г. (назв. г. Иваново обл. до 1932): 1086  
 Ивановское, с., Волоколамский р-н, Московская обл.: 19  
 Ивахновичи, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 369  
 Ивацевичи, г., центр р-на: введение (с. 27, 28), 174, 242, 259, 500, XI, 741—744, 758, 761, 780, XII, 803, 810, XIII, 841, 1066, XVIII, 1239, XX, XXI, XXIII  
 Изин, д., Молотковичский с/с, Пинский р-н: 1421  
 Илоск, д., Остромицкий с/с, Кобринский р-н: 1014, 1054  
 Именин, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 565—568  
 Именин, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 69, 1015  
 Индычи, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
 Иодчики, д., Квасевичский с/с, Ивацевичский р-н: 785  
 Ишкольд, д., Петковичский с/с, Барановичский р-н: введение (с. 20), 143  
 Калинин, г., центр области: 380, 939  
 Калининичи, г., центр р-на: XVII, 1157  
 Каменец, г., центр р-на: введение (с. 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27), 60, 444, 445, IX, XIV, 843—850, XV, 893, 915, 918  
 Каменец-Литовский: XIV  
 Каменка, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 1013, 1016  
 Камень, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1017  
 Камень, д., Загородский с/с, Пинский р-н: введение (с. 9, 10, 11), 807, 1419, 1425, 1426  
 Каменюки, д., центр с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 29), XIV, 877, 1579  
 Каролин, бывшее предместье Пинска: XX, 1344, 1360  
 Каролин, д., Закозельский с/с, Дрогичинский р-н: 558  
 Картуз-Берёза: введение (с. 19), IV, 256  
 Карцова, д., центр с/с, Барановичский р-н: 144, 145  
 Качаны, д. (не существует), Криницкий с/с, Пружанский р-н: 1571  
 Квасевичи, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 786  
 Киев, столица Украинской ССР: I, 87, 332, 1188, 1345, 1349  
 Кижеватово, с., Пензенский р-н: 60  
 Киселёвцы, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1018  
 Кисели, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: III  
 Клейники, д., центр с/с, Брестский р-н: 6, 370  
 Клепахи, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1578  
 Клепахи, д., Новицковичский с/с, Каменецкий р-н: 878  
 Клетная, д., Валищенский с/с, Пинский р-н: 1427, 1472  
 Клец, г., центр р-на: VI, 1249  
 Климовичи, г., центр р-на: 152  
 Клин, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: 1512  
 Кнубово, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1428  
 Княжицы, д., центр с/с, Могилёвский р-н: 9  
 Кобрин, г., центр р-на: введение (с. 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28, 29), 60, 79, 259, 265, 316, 567, IX, XVI, 939—973, 1025, 1053, 1054, 1066, XIX, 1351, 1382, XXII  
 Кобринский Ключ: XVI, 942, 973  
 Ковали, д., Павловский с/с, Пружанский р-н: 1572  
 Ковель, г., Волынская обл.: введение (с. 26), 44, 351, 508, 664, XIX, 1269, 1311  
 Ковно, г. (прежнее название г. Каунаса в Литовской ССР): 167  
 Кодень (Польша): 9  
 Кожан-Городок, д., центр Городокского с/с, Лунинецкий р-н: введение (с. 23), 1122—1127, 1163  
 Козий Брод, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: 1573, 1656  
 Козики, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 787  
 Козище, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 1019—1021  
 Козловичи, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 370, 371  
 Козловичи, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
 Козлы, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1574  
 Кокорица, д., Бедажский с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 10), 569, 570  
 Кокчетав, г., центр области: 49  
 Колбики, д. (не существует), Ремельский с/с, Столинский р-н: 1680  
 Колбовичи, д., Подгорновский с/с, Барановичский р-н: 146  
 Колбы, д., Лопатинский с/с, Пинский р-н: 1429, 1452  
 Колдычево, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: 147, 148  
 Колоно, д., Мохровский с/с, Ивановский р-н: 685  
 Колодно, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 373  
 Колодно, д., Огородниковский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 9), 879  
 Колодное, д., Радчицкий с/с, Столинский р-н: 937, 1740, 1741  
 Колозубы, д., Воронилловский с/с, Пружанский р-н: 1575  
 Колосово 1-е, д., Задонский р-н, Липецкая обл.: 73  
 Колпеница, д. (ныне в черте г. Барановичи): II  
 Колышки, д., Яськовичинский с/с, Лиозненский р-н: 11  
 Колядичи, д., Хоревский с/с, Пружанский р-н: 1537  
 Комаровка, д., Томашовский с/с, Брестский р-н: 12, 374—376  
 Конново, с., Дивеевский р-н, Горьковская обл.: 9  
 Конотоп, д., Рудский с/с, Ивановский р-н: 686  
 Константиново, д. (не существует), Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1576  
 Кончицы, д., Дубойский с/с, Пинский р-н: 1430  
 Конь, д., Пестречинский р-н, Татарская АССР: 13  
 Конюхи, д., Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1201  
 Конюхи, д., Лопатинский с/с, Пинский р-н: 1452  
 Корды, д., Кривлянский с/с, Жабинковский р-н: 629  
 Корочин, д., Житлинский с/с, Ивацевичский р-н: 788, 789  
 Корсунь, д., Головинский с/с, Дрогичинский р-н: 571  
 Корчицы, д., Кобринский повят: 1054  
 Коссово, г., Ивацевичский р-н: введение (с. 17, 25), 242, 758, 780, XII, 790—801, 953, XXIII  
 Коссово-Полесское, ж.-д. ст., Ивацевичский р-н: XII  
 Костычи, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 370  
 Котёлки, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: введение (с. 13), 1577  
 Кочубеевское, с., Ставропольский край: 9  
 Кошара, д., Стругский с/с, Столинский р-н: 1742, 1755  
 Кошевичи, д., Оховский с/с, Пинский р-н: 1431  
 Кошелёво, д., Борковский с/с, Берёзовский р-н: 274  
 Кошелёво, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 440  
 Кошилово, д., Лыщицкий с/с, Брестский р-н: 377, 396  
 Краглевичи, д., Телеханский пос. Совет, Ивацевичский р-н: 664, 802  
 Краков (Польша): 167, 798, XIV  
 Красневка, д., Достоевский с/с, Ивановский р-н: 679  
 Красная Воля, д., Вульковский с/с, Лунинецкий р-н: 1128  
 Красная Река, с., Старомайнский р-н, Ульяновская обл.: 63  
 Красница, д. (не существует), Выгонощанский с/с, Ивацевичский р-н: 803  
 Краснодар, г., центр Краснодарского края: 13  
 Красное, д., центр с/с, Молодечненский р-н: 38  
 Красное, с., Верховский р-н, Орловская обл.: 79  
 Красное, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1578  
 Красное, д., Мохровский с/с, Ивановский р-н: 685  
 Краснычи, д., Огаревичский с/с, Ганцевичский р-н: 477  
 Крегли, д., Новосёлковский с/с, Ляховичский р-н: 1202  
 Крепость Узень, с., Вольский р-н, Саратовская обл.: 36  
 Кривляны, д., центр с/с, Жабинковский р-н: 630  
 Кривляны, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 915  
 Кривошин, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1203—1213, 1242  
 Криница, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1537, 1538, 1571, 1579—1585, 1594, XXIV  
 Крошин, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 18), 149—153  
 Круглое, д., Смолянский с/с, Пружанский р-н: 1586  
 Крутое, д., Людиновский р-н, Калужская обл.: 11  
 Крынки, д., Волчинский с/с, Каменецкий р-н: 880  
 Крытышин, д., центр с/с, Ивановский р-н: 687—690  
 Кузевичи, д., Молчадский с/с, Барановичский р-н: 189  
 Куйбышев, г., центр области: 1173  
 Куково, д., Огаревичский с/с, Ганцевичский р-н: 462, 478  
 Куляны, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1587, 1588  
 Купичи, д., Криницкий с/с, Пружанский р-н: 1589  
 Купятичи, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: введение (с. 23), 1432, 1433



- Курадово, д., Лемешевичский с/с, Пинский р-н: 1434  
 Куршиновичи, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1214  
 Кустичи, д., Ратайчицкий с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 881  
 Кустовичи, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1022  
 Кутневичи, д., Бакунский с/с, Пружанский р-н: 1590  
 Куцевщина, д., Великорайский с/с, Копыльский р-н: 1107  
 Кушеры, д., Подстаринский с/с, Ивацевичский р-н: 804  
 Лавриновичи, д., Крошинский с/с, Барановичский р-н: 154, 155  
 Ладорож, д., Ласицкий с/с, Пинский р-н: 1435  
 Ланская, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1291—1293  
 Ласицк, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1436—1439, 1478  
 Ласки, пос. (с 1967 в черте г. Малорита): XIX  
 Лавва, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1122, 1129—1134, XXVI  
 Лаховка, д., Лахвенский с/с, Лунинецкий р-н: 1135  
 Лебежаны, д., Тешевлянский с/с, Барановичский р-н: 156  
 Левки, д., Ровбицкий с/с, Пружанский р-н: 1650  
 Леликово, д., Дивинский с/с, Кобринский р-н: 1023, 1024  
 Лемешевичи, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 10, 11, 12), 1440—1444  
 Ленин, д., центр с/с, Житковичский р-н: 1162, 1163  
 Ленинград, г., центр области: 9, II, 94, 167, 669, 939, XX, 1477, 1705, 1767, 1786, 1802  
 Ленино, д., центр с/с, Горецкий р-н: 798  
 Ленинский, пос., центр с/с, Жабинковский р-н: 631  
 Леплёвка, д., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: 378, 379, 1036  
 Лески, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 845, 883  
 Лесково, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 1025  
 Лесная, д., центр с/с, ж.-д. ст., Барановичский р-н: 157, 158, 159  
 Лесоты, д., Хмелевский с/с, Жабинковский р-н: 627  
 Лешница, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1294, 1295  
 Лида, г., центр р-на: II  
 Линово (Линово 1-е), д., центр с/с, Пружанский р-н: 1591—1593, 1652, 1656  
 Лиозно, г. п., центр р-на: 11  
 Липецк, г., центр области: 73  
 Липинки, д., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: 380  
 Липинки, д., Бобриковский с/с, Пинский р-н: 1445, 1446  
 Липинки, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1041  
 Липинки, д., Дрогичинский с/с, Дрогичинский р-н: 572, 573  
 Липск, д., Кривошинский с/с, Ляховичский р-н: 1215—1217  
 Липск, д., Мальковичский с/с, Ганцевичский р-н: 479, 486, 487  
 Лисовичи, д., Войский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 858, 884—886  
 Лисятчи, д., Мерчицкий с/с, Пинский р-н: 1447  
 Литва, д., Коньковский с/с, Ляховичский р-н: 1187  
 Литвинки, д., Батчинский с/с, Кобринский р-н: 1054  
 Литвины, д., Мухавецкий с/с, Брестский р-н: 381  
 Лихачи, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1578  
 Лихосельцы, д., Великосельский с/с, Пружанский р-н: 1578  
 Лихосельцы, д., Вольновский с/с, Барановичский р-н: 160  
 Лобча, д., Лунинский с/с, Лунинецкий р-н: 1163  
 Логинин, г. п., Пинский р-н: введение (с. 14, 15, 26, 27), VI, 1407, XXI, 1448—1451, 1502, 1504, 1508  
 Подзь (Польша): I, 250  
 Лозки, д. (не существует), Крицкий с/с, Пружанский р-н: 1594  
 Локтыши, д., Начский с/с, Ганцевичский р-н: 490  
 Лопатин, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 10, 17), 1452—1454  
 Лопатичи, д., Знаменский с/с, Слуцкий р-н: 9  
 Лосинцы, д., Вульковский с/с, Дрогичинский р-н: 574, 575  
 Лосичи, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1452  
 Лотвичи, д., Полонковский с/с, Барановичский р-н: 161  
 Лох, д., Новобурасский р-н, Саратовская обл.: 442  
 Лохозва, д. (не существует), Полонковский с/с, Барановичский р-н: 162  
 Луги, д., Чучевичский с/с, Лунинецкий р-н: 1136  
 Лука, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1026, 1027  
 Луково, д., центр с/с, Малоритский р-н: введение (с. 9, 10), 1296—1299  
 Лукомер, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 248  
 Луний, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1137, 1138  
 Лунинец, г., центр р-на: введение (с. 15, 19, 24, 26), II, 274, VI, 500, 508, VIII, IX, X, 664, XVII, 1074—1101, 1117, 1126, 1132, 1157, 1163, XVIII, 1181, 1195, 1239, XX, 1349, 1350, 1361, XXV, XXVI  
 Лучки, д., Псыщевский с/с, Ивановский р-н: 691  
 Лысково, д., центр с/с, Пружанский р-н: введение (с. 21), 1595—1599  
 Лысогоры, д., Черниговщина: 52  
 Лыще, д., центр с/с, Пинский р-н: 1455, 1456  
 Лышцы, д., центр с/с, Брестский р-н: 382, 383  
 Львов, г., центр области: 285, 675, XVII  
 Любань, д., Лахвенский с/с, Лунинецкий р-н: 1139—1142  
 Любачин, д., Дворецкий с/с, Лунинецкий р-н: 1143  
 Любашево, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 480  
 Любашки, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 887  
 Любель, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1457  
 Любель-Поль, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1458  
 Любищицы, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 10), 805—808  
 Людвигово, д., Папинский с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 18), 576  
 Люсино, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 459, 481, 482  
 Люшино, д., Тешевлянский с/с, Барановичский р-н: 163, 164  
 Люца, ж.-д. ст., Бостынский с/с, Лунинецкий р-н: 1163  
 Лядец, д., центр с/с, Столинский р-н: 1743, 1744  
 Лядовичи, д., Опольский с/с, Ивановский р-н: 692, 693  
 Лясковичи, д., центр с/с, Ивановский р-н: 661, 694—696  
 Ляхи, д., Пружанский с/с, Пружанский р-н: 1656  
 Ляховичи, г., центр р-на, введение (с. 24, 28), XVIII, 1169—1175, 1186, 1194, 1199, 1202, 1205, 1209, 1234  
 Ляховичи, д., Лясковичский с/с, Ивановский р-н: 697  
 Ляховичи, д., Попинский с/с, Дрогичинский р-н: 577, 943  
 Ляховцы, д., Мокранский с/с, Малоритский р-н: введение (с. 20), 1252, 1300, 1301  
 Магдалин, д., Киселевецкий с/с, Кобринский р-н: 1028  
 Мазуры, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1029  
 Маковицы, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Маково, д., Люсинский с/с, Ганцевичский р-н: 483, 484  
 Малаховцы, д., Малаховецкий с/с, Барановичский р-н: 176  
 Малая Гать, д. (не существует), Святовольский с/с, Ивацевичский р-н: 825  
 Малая Курница, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
 Малая Рита: XIX, 1566  
 Малая Свиротва, д., Молчадский с/с, Барановичский р-н: 165, 166, 223  
 Малеч, д., центр с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 27), 275, 276  
 Малиновка, д., Осовецкий с/с, Дрогичинский р-н: 578  
 Малиновка, д., Чернянский с/с, Малоритский р-н: 1036—1302  
 Мало-Никольск, с., Муромцевский р-н, Омская обл.: 73  
 Малорита, г., центр р-на: введение (с. 15, 16, 20), 13, XVI, XIX, 1250—1264, 1292, 1337  
 Малыгино, д., Кашинский р-н, Калининская обл.: 9  
 Малые Диковичи, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1428  
 Малые Зводы, д., Лышчицкий с/с, Брестский р-н: введение (с. 13), 384—386  
 Малые Косичи, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 446  
 Малые Круговичи, д., Огаревичский с/с, Ганцевичский р-н: 485  
 Малые Лисковичи, д., Борковский с/с, Берёзовский р-н: 277  
 Малые Радваничи, д., Радваничский с/с, Брестский р-н: 1036  
 Малые Сехновичи, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 632  
 Малые Чучевичи, д., Чучевичский с/с, Лунинецкий р-н: 500, 1144  
 Малый Рудец, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1030  
 Мальковичи, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: введение (с. 13), 486—489, 500  
 Мальча: введение (с. 14), см. Малеч  
 Манчики, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1600  
 Маньковичи, д., Столинский гор. Совет, Столинский р-н: 1745  
 Маринск, г., Кемеровская обл.: 337  
 Марковичи, д., Хомский с/с, Дрогичинский р-н: 579  
 Мартынюки, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 888  
 Масевичи, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1303, 1304  
 Матеевичи, д., Кривлянский с/с, Жабинковский р-н: 633, 634  
 Махачкала, г., столица Дагестанской АССР: 1362  
 Медведичи, д., Гончаровский с/с, Ляховичский р-н: 1218  
 Меденевичи, д., Меденевичский с/с, Барановичский р-н: 167  
 Медна, д., Знаменский с/с, Брестский р-н: 387—389  
 Мелесница, д., Лунинский с/с, Лунинецкий р-н: 1145  
 Мелитополь, г., Запорожская обл.: 1386  
 Мельники, д., Начский с/с, Ганцевичский р-н: 490  
 Мельники, д., Хотиславский с/с, Малоритский р-н: 1305—1307  
 Мерачёвщина: введение (с. 23)  
 Мерчицы, д., центр с/с, Пинский р-н: 1459, 1460  
 Местковичи, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1461  
 Месятичи, д., Боричевский с/с, Пинский р-н: 1462  
 Микашевичи, р. п., Лунинецкий р-н: введение (с. 28), 1076, 1126, 1146—1148, 1163  
 Милан (Италия): 1362  
 Миловиды, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 18, 23), 145, 168—174  
 Мильковщина (Гродненщина): 576  
 Миничи, д., Гончаровский с/с, Ляховичский р-н: введение (с. 29), 1219  
 Минск, столица Белорусской ССР: введение (с. 25, 28), 11, 38, 60, 63, II, 90, 94, III, 158, 176, IV, V, 260, 267, 452, XI, 758, 813, 823, 845, XVI, 940, 1043, 1055, 1086, 1090, 1195, 1657  
 Мир, г. п., Кореличский р-н: 1188  
 Мирный, пос., центр Малаховецкого с/с, Барановичский р-н: 175, 176



- 404 Мироним, д., Бытенский с/с, Ивацевичский р-н: 809  
 Михайловка, с., Ужурский р-н, Краснодарский край: 13  
 Михалин, д., Радваницкий с/с, Брестский р-н: 390  
 Михновичи, д., Нарutowичский с/с, Берёзовский р-н: 248  
 Михновичи, д., Стайковский с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 29), 810  
 Мицковичи, д., Молчадский с/с, Барановичский р-н: 177  
 Могилёв, г., центр области: 38  
 Могилёвцы, д., Зеленевицкий с/с, Пружанский р-н: 1601, 1602  
 Могилица, д., Вольковский с/с, Ивацевичский р-н: 811—812  
 Могилюно, д. (с 1970 в черте г. Иваново, Брестская обл.): 661  
 Могилюно, д., Бережновский с/с, Столинский р-н: 1692, 1746  
 Мозырь, г., центр р-на: введение (с. 15)  
 Мокраны, д., центр с/с, Малоритский р-н: 333, 650, 1252, 1300, 1308—1313  
 Мокрово, Синкевичский с/с, Лунинецкий р-н: 1149  
 Мокрое, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1603—1605  
 Молодово, д., центр с/с, Ивановский р-н: 698—701  
 Молотковичи, д., центр с/с, Пинский р-н: 1415, 1463  
 Молочки, д., Ружанский с/с, Пружанский р-н: 1606  
 Молчадь, д., центр с/с, Барановичский р-н: 94, 178—181  
 Морможево, д., Берёзовский с/с, Берёзовский р-н: 278, 279  
 Морозовичи, д., Лемешевский с/с, Пинский р-н: 1441  
 Морочь, д., Докторовичский с/с, Копыльский р-н: 1107  
 Мосевичи, д., Лысковский с/с, Пружанский р-н: 1598  
 Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик: введение (с. 19, 23, 25), I, 5, 13, 36, 38, 73, 94, 167, 244, 259, 295, 450, 631, IX, 645, XI, 845, 847, 915, 918, XVI, 1088, 1326, 1361, 1362, 1705, 1802  
 Мосты, г., центр р-на: 316  
 Мотоль, д., центр с/с, Ивановский р-н: введение (с. 10), 664, 702—708, 1502  
 Мохро, д., центр с/с, Ивановский р-н: 685, 709—712  
 Мочуль, д., Ремельский с/с, Столинский р-н: 1747  
 Мурава, д., Сухопольский с/с, Пружанский р-н: 1607  
 Муромцево, г. п., Омская обл.: 73  
 Мухавец, пос., центр с/с, Брестский р-н: 391—393  
 Муховлоки, д., Остромицкий с/с, Кобринский р-н: 1031  
 Мшанки, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Мыслобож, д., Начевский с/с, Ляховичский р-н: 1220  
 Мышцы, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 635  
 Набережная, д., Гончаровский с/с, Ляховичский р-н: 1221  
 Нагорная, д., Гирмонтовский с/с, Барановичский р-н: 182  
 Наровщина, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 915  
 Нача, д., центр с/с, Ляховичский р-н: введение (с. 24), 1222  
 Начь, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 473, 490  
 Невель, д., Хоинский с/с, Пинский р-н: введение (с. 9, 10), 1464—1466  
 Нежин, г., Черниговская обл.: 9  
 Немержа, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 584  
 Немковичи, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1608  
 Непли, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 370, 371, 394  
 Несвиж, г., центр р-на: 184, 1188, XX  
 Несвило, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 356, 372  
 Нефтегорск, г. п., Апшеронский р-н, Краснодарский край: 328  
 Нехачево, д., Стайковский с/с, Ивацевичский р-н: введение (с. 23), XII, 813  
 Нивы, д., Белоозёрский с/с, Берёзовский р-н: 280  
 Ниговищи, д., Украинская ССР: 685  
 Нижний Новгород: 244, см. Горький  
 Нижний Теребжево, д., Речицкий пос. Совет, Столинский р-н: 1748, 1749  
 Николаево, д., Войский с/с, Каменецкий р-н: 889—892  
 Никольское, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1255, 1314, 1319  
 Никополь, г., Днепропетровская обл.: 1671  
 Новая Мышь, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 22), 183—185  
 Новая Попина, д., Попинский с/с, Дрогичинский р-н: 580—583  
 Новая Рясна, д., центр с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 27), 893, 894  
 Новогрудок, г., центр р-на: III, 167, 1175  
 Новое Роматово, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1303  
 Новолесье, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1315, 1316, 1331  
 Новосёлки, д., центр с/с, Кобринский р-н: 650, 1032—1036  
 Новосёлки, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1223, 1224  
 Новосёлки, д., Волчинский с/с, Каменецкий р-н: 895  
 Новосёлки, д., Кривошинский с/с, Ляховичский р-н: 1225  
 Новосёлки, д., Остромицкий с/с, Кобринский р-н: 1037  
 Новосёлки, д., Шекенинский р-н, Вологодская обл.: 11  
 Новотроицкое, с., Бердянский р-н, Запорожская обл.: 13  
 Новые Пески, д., центр Песковского с/с, Берёзовский р-н: 281—287  
 Новый Двор, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 9, 10), 1467—1471  
 Новый Двор, д., Чернянский с/с, Малоритский р-н: 1036  
 Оброво, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 814, 815  
 Овзичи, д., Горбахский с/с, Ивановский р-н: 713  
 Огаревичи, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: введение (с. 13, 24), 491—493  
 Огово, д., Лясковичский с/с, Ивановский р-н: 714  
 Огородники, д., центр с/с, Каменецкий р-н, введение (с. 12), 896—898  
 Огородники, д., Соколовский с/с, Берёзовский р-н: 288—290  
 Огородники, д., Яковичский с/с, Жабинковский р-н: 636  
 Одесса, г., центр области: I, 167  
 Одржиин, д., центр с/с, Ивановский р-н: введение (с. 18), 508, 715, 716  
 Озаричи, д., Валищенский с/с, Пинский р-н: 664, 1472  
 Оздамичи, д., Ремельский с/с, Столинский р-н: 1750, 1751  
 Озяты, д., центр с/с, Жабинковский р-н: 637—639  
 Октябрь, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1038—1040  
 Олехновичи, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 248  
 Олтуш, д., центр с/с, Малоритский р-н: 1251, 1317—1321  
 Ольгомель, д., Большемалешевский с/с, Столинский р-н: введение (с. 22), 1752  
 Ольманы, д., Стругский с/с, Столинский р-н: 1742, 1753—1756  
 Ольпень, д., Велемичский с/с, Столинский р-н: 1680, 1757, 1787  
 Ольховцы, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1226  
 Ольшаница, д., Квасевичский с/с, Ивацевичский р-н: 816  
 Ольшанка, д., Поречский с/с, Пинский р-н: 1473  
 Ольшаны, д., центр с/с, Столинский р-н: 1680, 1758—1762, 1777  
 Омеленец, д., Калинковичский с/с, Каменецкий р-н: 899  
 Омельная, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 817  
 Омневицы, д., Городищенский пос. Совет, Барановичский р-н: 186—188, 208  
 Омск, г., центр области: 38  
 Омыт, д., Ровенская обл.: 685  
 Опаты, д., Одржиинский с/с, Ивановский р-н: 717  
 Ополь, д., центр с/с, Ивановский р-н: введение (с. 9, 10, 22), 718—721  
 Оранчицы, д., Линовский с/с, Пружанский р-н: 1560, 1609, 1610  
 Оранчицы, ж.-д. ст., Линовский с/с, Пружанский р-н: XXII, XXIV  
 Орепичи, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 640, 641  
 Орехово, д., центр с/с, Малоритский р-н: введение (с. 9), 1251, 1322—1324  
 Орехово-Зуево, г., Московская обл.: 845  
 Орёл, г., центр области: 88  
 Орёл, д. (не существует), Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1041  
 Орлянка, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1278, 1325  
 Орск, г., Оренбургская обл.: 1292  
 Орхово, д., Томашовский с/с, Брестский р-н: 395  
 Орша, г., центр р-на: 90, 94, 332, 1090  
 Осинówka, ж.-д. ст., Дубровенский р-н: 90  
 Осиповичи, д., Головицкий с/с, Дрогичинский р-н: 585  
 Осице, д., центр с/с, Пинский р-н: введение (с. 29), 1474, 1475  
 Осовница, д., Молодовский с/с, Ивановский р-н: 664  
 Осовцы, д., Новогрудчина: 167  
 Осовцы, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 586, 587  
 Осовцы, д., Видиборский с/с, Столинский р-н: 1763—1765  
 Осовцы, д., Нарutowичский с/с, Берёзовский р-н: 249, 291, 292  
 Осошники, д., Зеленевицкий с/с, Пружанский р-н: 1601  
 Остров (Кобринский уезд): 937  
 Остров, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1227, 1228  
 Остров, д., Ласицкий с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1476—1478  
 Остров, д., Начский с/с, Ганцевичский р-н: 494  
 Островичи, д., Парохонский с/с, Пинский р-н: введение (с. 12), 1479, 1480  
 Острожок, Украинская ССР: 1398  
 Остромечево, д., Лыщицкий с/с, Брестский р-н: введение (с. 14, 19), 396, 397  
 Остромичи, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1042  
 Отвержицы, д., Столинский гор. Совет, Столинский р-н: введение (с. 12), 1766, 1767  
 Отчин, д., Мокранский с/с, Малоритский р-н: 1326  
 Отыты, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1327, 1332  
 Охово, д., центр с/с, Пинский р-н: 1481, 1482  
 Павловичи, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 293  
 Павлово, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1611  
 Павлополь, д., Кобринский посвет: 1036  
 Павлюковщина, д. (в 1972 слилась с д. Жарские), Начевский с/с, Ляховичский р-н: 1229  
 Панасюки, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Паниквы, д., Волчинский с/с, Каменецкий р-н: 900  
 Паре, д., Ласицкий с/с, Пинский р-н: 1483, 1484  
 Париж, столица Франции: 167, 418, 675  
 Парохонск, д., центр с/с, Пинский р-н: 1485—1487  
 Парохонск, ж.-д. ст., Пинский р-н: введение (с. 24), XVII  
 Пашуки, д., Новицковичский с/с, Каменецкий р-н: 901



- Пелище, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 902—904, 938  
 Первомайск, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 588  
 Первомайская, д., центр с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 25), 294—296  
 Первомайский, пос., Тешевлянский с/с, Барановичский р-н: 189  
 Переделы, д., Огаревичский с/с, Ганцевичский р-н: 478  
 Переруб, д., Рудский с/с, Ивановский р-н: 722  
 Перковичи, д., Дрогичинский с/с, Дрогичинский р-н: VII, 552, 590  
 Перховичи, д., Полонковский с/с, Барановичский р-н: 190  
 Пески, д., Огородниковский с/с, Каменецкий р-н: 905  
 Пески, д., Хидринский с/с, Кобринский р-н: 1043—1045  
 Пестрецы, с., Татарская АССР: 13  
 Петербург: II, 167, см. Ленинград  
 Петриков, г., центр р-на: 1349  
 Петровичи, д., центр с/с, Жабинковский р-н: 642  
 Петроград: XX, см. Ленинград  
 Петрозаводск, г., столица Карельской АССР: 380  
 Печки, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1328  
 Пигановичи, д., Головчицкий с/с, Дрогичинский р-н: 571  
 Пинск: XX  
 Пинковичи, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1488—1490  
 Пинск, г., центр р-на: введение (с. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29), 13, II, III, 265, 272, 316, 332, 333, 485, 500, VII, 508, 509, VIII, 543, 561, 571, 573, IX, 664, 675, 714, 802, XIII, XVI, 959, 1002, 1066, XVII, 1088, 1163, XX, 1344—1386, 1407, 1418, 1436, XXI, 1463, 1486, 1504, 1508, XXV, 1705, XXVI, 1731, 1779, 1786, 1802, 1811  
 Пинск, д., Рудский с/с, Ивановский р-н: 722  
 Пиньск: XX  
 Пиняны, д., Хоревский с/с, Пружанский р-н: 13, 1537  
 Плебанцы, д., Пружанский с/с, Пружанский р-н: 1612  
 Плоский, д., Бобриковский с/с, Пинский р-н: 1491, 1492  
 Плотница, д., центр с/с, Столинский р-н: 1768—1772, 1790  
 Плотничье, с., Устюженский р-н, Вологодская обл.: 1084  
 Площево, Каллауровичский с/с, Пинский р-н: 1493  
 Плянта, д., Огородниковский с/с, Каменецкий р-н: 905, 906  
 Плянта, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1046  
 Повитье, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1047—1050  
 Погост-Загородск, д., центр Загородского с/с, Пинский р-н: введение (с. 9, 10), 1446, 1494—1499  
 Пограничная, д., Рясненский с/с, Каменецкий р-н: 907, 908  
 Погулянка, д., см. Сорговичи  
 Подбела, д., Новицковичский с/с, Каменецкий р-н: 909  
 Подбродяны, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
 Подбурье, д., Каленковичский с/с, Каменецкий р-н: 910  
 Подгорная, д., центр с/с, Барановичский р-н: 191  
 Поддубно, д., Городечненский с/с, Пружанский р-н: введение (с. 17), 1059, 1613, 1614  
 Подземье, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 1051  
 Подкосовье, д., Негневичский с/с, Новогрудский р-н: 89  
 Подкрайчи, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 297, 298  
 Подлесейки, д., Крошинский с/с, Барановичский р-н: 192  
 Подлесная Слобода, с., Луговичский р-н, Московская обл.: 11  
 Подлесье, д., центр с/с, Ляховичский р-н: 1230—1232  
 Подлесье, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 591  
 Подлесье, д., Хмелевский с/с, Жабинковский р-н: 643, 1036  
 Подлесье Каменецкое, д., Мухавецкий с/с, Брестский р-н: 398  
 Подлесье Радваницкое, Мухавецкий с/с, Брестский р-н: 399  
 Подомша, д., Дмитриевский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Подоресье, д., Драженский с/с, Стародорожский р-н: 1474  
 Подсоколье, д. (слилась с д. Большое Городище), Малогородищенский с/с, Ляховичский р-н: 1233  
 Подстарины, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 742, 818—820  
 Пожежин, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1303, 1329  
 Покры, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 400—402  
 Полевая Речица, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 644  
 Полесский, пос., Луниинский с/с, Лунинецкий р-н: 1150, 1151  
 Полкотичи, д., Достоевский с/с, Ивановский р-н: 723  
 Полонечка, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 23), 116, 193—198  
 Полонка, д., центр с/с, Барановичский р-н: 199—203  
 Полоцк, г., центр р-на: 13, 38  
 Полхово, д., Лопатинский с/с, Пинский р-н: 1452  
 Полянское, д., Сосновский р-н, Горьковская обл.: 9  
 Полятичи, д., Батчинский с/с, Кобринский р-н: 1052—1054  
 Понятичи, д., Берёзовичский с/с, Пинский р-н: 1500  
 Попелёво, д., Сухопольский с/с, Пружанский р-н: 1615, 1616  
 Поперечное, д., Колышлейский р-н, Пензенская обл.: 1096  
 Полина, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 558, 592  
 Поповка, д., Сенгилеевский р-н, Ульяновская обл.: 73  
 Поречье, д., Поречский с/с, Пинский р-н: введение (с. 17), 1501—1503  
 Поросляны, д., Пружанский с/с, Пружанский р-н: 1617  
 Порхово: X  
 Посеничи, д., Оснежицкий с/с, Пинский р-н: 1504  
 Постаринье, д., Новомышский с/с, Барановичский р-н: 204  
 Постолово, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1608  
 Потаповичи, д., Подлесский с/с, Ляховичский р-н: 1234  
 Почапово, д., центр с/с, Барановичский р-н: 205, 206  
 Приборово, д., Томашовский с/с, Брестский р-н: введение (с. 10), 403—407, 1251  
 Прилуки, д., Гершонский с/с, Брестский р-н: введение (с. 10, 11), 408, 409  
 Прилуки, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1064  
 Приозёрная, д., Новомышский с/с, Барановичский р-н: 207  
 Пружаны, г., центр р-на: введение (с. 14, 15, 18, 20, 23, 24, 28, 29), 242, 243, 244, 508, 644, 664, 758, XV, 1351, 1382, XXII, 1521—1537, 1541, 1573, 1577, 1579, 1585, 1612, 1613, XXIII, 1640, 1655, 1657, 1660, XXIV  
 Пруска Волгинова, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 904, 911  
 Псков, г., центр области: 9, 13  
 Псыщево, д., центр с/с, Ивановский р-н: 724—725  
 Пугачёво, д., Гершонский с/с, Брестский р-н: 69  
 Пурневицы, д., Почаповский с/с, Барановичский р-н: 208  
 Пушкино, с., Калининский р-н, Калининская обл.: 32  
 Пяски, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 370  
 Рагодошь, д., Крытышинский с/с, Ивановский р-н: 726  
 Радваницы Большие, д., центр Радваницкого с/с, Брестский р-н: 410—412  
 Радваницы Малые, д., Радваницкий с/с, Брестский р-н: 413, 414  
 Радеж, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1251, 1330—1332  
 Радостово, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: 593  
 Радость, д., Видомлянский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 912  
 Радчицк, д., центр с/с, Столинский р-н: 1773—1775  
 Разводово, местечко (позже Барановичи): II  
 Раздзяловичи, д., Хотыничский с/с, Ганцевичский р-н: 495—496, 497  
 Ракитница, д., Петровичский с/с, Жабинковский р-н: 645, 646, 650, 1036  
 Ракитно, д., Дворецкий с/с, Лунинецкий р-н: 1152  
 Ратайчицы, д., центр с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 12, 13), 913, 914, 926, 928  
 Ратно, г. п., Волинская обл.: введение (с. 26), 13, 650  
 Рачки, д., Залесский с/с, Кобринский р-н: 1064  
 Рачки, д., Хмелевский с/с, Жабинковский р-н: 34  
 Ревятичи, д., Сигневичский с/с, Берёзовский р-н: 299  
 Редигерово, д., центр с/с, Лунинецкий р-н: 1153  
 Ремель, д., центр с/с, Столинский р-н: введение (с. 12, 22), 1776—1780  
 Речица, р. п., Столинский р-н: XXV, 1781, 1782  
 Речица, д., центр с/с, Каменецкий р-н: 847, 915  
 Речица, д., Буховичский с/с, Кобринский р-н: 1055  
 Речица, д. (с. 1968 в черте г. Брест): 6, 370  
 Речки, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 821  
 Рига, столица Латвийской ССР: II  
 Ровбицк, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1537, 1582, 1618—1624, XXIV  
 Ровины, д., Дрогичинский с/с, Дрогичинский р-н: 594  
 Ровно, г., центр области: XVII  
 Рогачи, д., Островский с/с, Ляховичский р-н: 1235  
 Рогозна, д., Знаменский с/с, Брестский р-н: 13, 415  
 Родковичи, д., Петковичский с/с, Барановичский р-н: 209—213  
 Рожковка, д., Дмитриевский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 22), 916, 917  
 Рочань, с., Харьковская обл.: 51  
 Рубель, д., центр с/с, Столинский р-н: введение (с. 12, 22), 1783—1787  
 Рудаец, д., Лыщицкий с/с, Брестский р-н: 396  
 Рудава, д., Селявичский с/с, Слонимский р-н: 78  
 Рудка, д., Мерчицкий с/с, Пинский р-н: 1397, 1505  
 Рудники, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1625  
 Рудня, д., Бытенский с/с, Ивацевичский р-н: 822  
 Рудня, Малоритский р-н: введение (с. 22)  
 Рудск, д., центр с/с, Ивановский р-н: 661, 727, 728  
 Ружаны, г. п., Пружанский р-н: введение (с. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), 242, XII, 758, 1531, 1541, XXIII, 1626—1634, 1640, 1655  
 Русаково, д., Жировичский с/с, Слонимский р-н: 807  
 Русиневичи, д., Начевский с/с, Ляховичский р-н: XVIII  
 Русины, д., Великолукский с/с, Барановичский р-н: 214, 215  
 Рухча 1-я, центр с/с, Столинский р-н: введение (с. 22), 1788—1790  
 Рыбники (ранее пос. Дубрава), д., Белоушский с/с, Столинский р-н: 1675, 1791  
 Рязань, г., центр области: 244  
 Савичи, д., Вольновский с/с, Барановичский р-н: 216—218  
 Саковцы, д., Милейковский с/с, Ивацевичский р-н: 823  
 Самодуровка, с., Пителинский р-н, Рязанская обл.: 1173



- Сарны, г., Ровенская обл.: XVII, XVIII, 1350, XXV, 1708, XXVI  
 Сачивки, д., Стрельненский с/с, Ивановский р-н: 729  
 Сварынь, д., Радостовский с/с, Дрогичинский р-н: 595  
 Свекличи, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 596  
 Светиловичи, д. (с 1956 в черте г. Барановичи): II  
 Свирианы, д., Жемчужненский с/с, Барановичский р-н: 219  
 Свислочь, г. п., центр р-на: 508  
 Свищёво, д., Войский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 918, 919  
 Своятичи, Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1236, 1237  
 Святая Воля, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 780, 824, 825  
 Святица, д., Кривошинский с/с, Ляховичский р-н: 1198, 1238, 1239  
 Святополка, д., Псыщевский с/с, Ивановский р-н: 730  
 Севастополь, г., Украинская ССР: 937  
 Севрюки, д., Жемчужненский с/с, Барановичский р-н: 220  
 Седруж, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
 Селец, д., центр с/с, Берёзовский р-н: 273, 300—304, 314  
 Селикса, с., Пензенский р-н: 60  
 Семигостицы, д., Ольшанский с/с, Столинский р-н: 1680, 1792  
 Сеньковичи, д., Подстаринский с/с, Ивацевичский р-н: 826  
 Сердобск, г., Пензенская обл.: 13  
 Середово, д., Житлинский с/с, Ивацевичский р-н: 827  
 Сернички, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1428  
 Сехновичи, бывшее имение (ныне Жабинковский р-н): 798  
 Сигневичи, д., центр с/с, Берёзовский р-н: 305—307  
 Силичи, д., Мокровский с/с, Пружанский р-н: 1635  
 Симоновичи, д., Вульковский с/с, Дрогичинский р-н: 597  
 Синкевичи, д., центр с/с, ж.-д. ст., Лунинецкий р-н: введение (с. 22, 28), 664, 1125, 1154—1161, 1162, 1163  
 Ситницк, д., Плотницкий с/с, Столинский р-н: 1793  
 Ситницкий Двор, д., Синкевичский с/с, Лунинецкий р-н: 1162—1164  
 Скоки, д., Мотыкальский с/с, Брестский р-н: введение (с. 21, 23), 416—418  
 Скробово, д., Карчовский с/с, Барановичский р-н: 221, 222  
 Славгород, г., центр р-на: 11  
 Славянск, г., Донецкая обл.: 1371  
 Слободка, д., Калининский р-н, Калининская обл.: 939  
 Слободка, д., Пружанский с/с, Пружанский р-н: 1636, 1637  
 Слоним, г., центр р-на: 13, 38, 169, 178, 242, 664, XXII, XXIII  
 Слонимцы, д., Пружанский с/с, Пружанский р-н: 1638  
 Слуцк, г., центр р-на: II, 174, 1181, 1398, XXVI  
 Смоленск, г., центр области: IV  
 Смоляница, д., Хоревский с/с, Пружанский р-н: 1639—1643  
 Смоляны, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1537  
 Смолярня, д., Остромицкий с/с, Кобринский р-н: 1056  
 Смолярня, хутор (не существует), Микашевичский пос. Совет, Лунинецкий р-н: 1147  
 Сморгонь, г., центр р-на: 798  
 Смуга, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
 Смышляевка, с., Кузоватский р-н, Ульяновская обл.: 1364  
 Снитово, д., центр с/с, Ивановский р-н: 661, 731, 732  
 Снитово, ж.-д. ст., Снитовский с/с, Ивановский р-н: 508  
 Совейки, д., Куршиничевский с/с, Ляховичский р-н: 1240, 1241  
 Соколово, д., центр с/с, Берёзовский р-н: 308—310  
 Соколовка, д., Валищенский с/с, Пинский р-н: 1472  
 Соловьёво, д., Ярцевский р-н, Смоленская обл.: 1105  
 Солжур (Швейцария): 798  
 Сорговичи, д., Молчадский с/с, Барановичский р-н: 223  
 Сороцы, д., Гутовский с/с, Дрогичинский р-н: 598  
 Сосновая, д., Жемчужненский с/с, Барановичский р-н: 224  
 Сосновичи, д., Дубойский с/с, Пинский р-н: 1416  
 Сосновка, д., Городецненский с/с, Пружанский р-н: 1644  
 Сосновка, д., Малечский с/с, Берёзовский р-н: 248  
 Сосны, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904  
 Софиевка, ст., Вольнянский р-н, Запорожская обл.: 1369  
 Сочи, г., Краснодарский край: 1362  
 Сошица, д., Селецкий с/с, Берёзовский р-н: 241, 273, 311—314  
 Сошно, д., центр с/т, Пинский р-н: 1506, 1507  
 Спорово, д., центр с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 10), 271, 281, 315—318  
 Ставок, д., центр с/с, Пинский р-н: 1508, 1509  
 Ставы, д., Волчинский с/с, Каменецкий р-н: 920—924  
 Стайки, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: 828  
 Сталинград: 49, 88, см. Волгоград  
 Станислав (название до 1962 г. Ивано-Франковск): 1596  
 Старая Мышь, д., Телешовский с/с, Барановичский р-н: 225  
 Старина, д., Велемичский с/с, Столинский р-н: 1680  
 Старица, г., центр Старицкого р-на, Калининская обл.: 380  
 Староволя, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1645—1647  
 Старое Роматово, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1303  
 Старое Село, д., Озятский с/с, Жабинковский р-н: 647—650  
 Старомлыны, д., Хомацкий с/с, Дрогичинский р-н: 599, 600  
 Староселье, д., Парохонский с/с, Пинский р-н: 1403  
 Старые Пески, д. (в 1987 слилась с д. Новые Пески), Песковский с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 23), 281, 285  
 Стаховичи, д., Дубойский с/с, Пинский р-н: 1416  
 Стахово, д., Плотницкий с/с, Столинский р-н: 1794, 1795  
 Стеброво, д., Жабинковский гор. Совет, Жабинковский р-н: 613, 651  
 Степанки, д., центр с/с, Жабинковский р-н: введение (с. 22), 626, 653, 659  
 Стоки, д., Незбодичский с/с, Свислочьский р-н: 13  
 Столин, г.: введение (с. 18, 26, 27, 29), XX, XXV, 1675—1688, 1693, 1695, 1708, XXVI, 1741, 1790  
 Столовичи, д., центр с/с, Барановичский р-н: введение (с. 22, 23), 226—228  
 Столновиски, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
 Страдечь, д., Гершонский с/с, Брестский р-н: введение (с. 10), 419—427  
 Стрели, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
 Стрелово, д., Миловидский с/с, Барановичский р-н: 229  
 Стрельна, д., центр с/с, Ивановский р-н: 733, 734  
 Стрельцы, д., Островский с/с, Ляховичский р-н: 1242  
 Стригинь, д., центр с/с, Берёзовский р-н: введение (с. 22), 319—326  
 Стригово, д., Тевельский с/с, Кобринский р-н: введение (с. 17), 1057—1059  
 Струга, д., центр с/с, Столинский р-н: 1796—1799  
 Струга, д., Великоритский с/с, Малоритский р-н: 1303, 1333  
 Стытычево, д., Плещицкий с/с, Пинский р-н: 1510, 1511  
 Субботы, д., Брашевичский с/с, Дрогичинский р-н: 601  
 Судиловичи, д., Междулесский с/с, Берёзовский р-н: 327  
 Суково, д., Боровичский р-н, Новгородская обл.: 13  
 Султан, с., Курсавский р-н, Ставропольский край: 9  
 Сухаревичи, Малые, д., Лыщицкий с/с, Брестский р-н: 396, 428  
 Сухополь, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1537, 1648—1650, XXIV  
 Сушитница, д., Хотиславский с/с, Малоритский р-н: 1257  
 Сушицк, д., Городищенский с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1479, 1512  
 Сыресёво, с., Дивеевский р-н, Горьковская обл.: 9  
 Сычи, д., Мотыкальский с/с, Брестский р-н: 429—433  
 Таллины, г.: 38  
 Тарасовка, д., Чигиринский р-н, Черкасская обл.: 846  
 Тартаки, д., Леснянский с/с, Барановичский р-н: 230  
 Тарту, г., Эстонская ССР: 295  
 Ташкент, столица Узбекской ССР: 9  
 Тбилиси, столица Грузинской ССР: 73  
 Твердовка, д., Мерчицкий с/с, Пинский р-н: 1513  
 Тевли, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1054, 1060—1063  
 Телеханы, г. п., Ивацевичский р-н: введение (с. 22, 24), 606, 664, 802, 829—836, 1351  
 Терёбень, д., Лемешевский с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1514  
 Терёбличи, д., Ремельский с/с, Столинский р-н: 1747, 1800  
 Терёбунь, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: 434, 435  
 Тересполь (Польша): 9  
 Тешевля, д., центр с/с, Барановичский р-н: 164, 189, 231  
 Тихны, д., Первомайский с/с, Берёзовский р-н: 328  
 Тобулки, д., центр Поречского с/с, Пинский р-н: 1515  
 Токари, д., Огороднический с/с, Каменецкий р-н: 925  
 Толково, д., Головицкий с/с, Дрогичинский р-н: 571  
 Толмачёво, д., Большемалешевский с/с, Столинский р-н: 1801  
 Толочин, г., центр р-на: 90  
 Томашовка, д., центр с/с, Брестский р-н: 436—438, 1252  
 Торжок, г., Калининская обл.: введение (с. 28), 380  
 Тотаровичи, д., Антопольский пос. Совет, Дрогичинский р-н: 602  
 Тростяница, д., Ратайчицкий с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 12, 13), 926—929  
 Тула, г., центр области: 244  
 Тупичицы, д. (не существует), Выгонощанский с/с, Ивацевичский р-н: 837  
 Турки, д., Коньковский с/с, Ляховичский р-н: 1243  
 Турна Большая, д., Видомлянский с/с, Каменецкий р-н: 847, 930, 931  
 Турная, д., Залесский с/с, Кобринский р-н: 1064—1066  
 Турная, д., Святовольский с/с, Ивацевичский р-н: 825  
 Туров, г. п., Житковичский р-н: XXVI  
 Турское, д., Велемичский с/с, Столинский р-н: 1802, 1803  
 Туры, д., Хоромский с/с, Столинский р-н: 1804, 1805  
 Туховичи, д., Островский с/с, Ляховичский р-н: 1244  
 Тышковичи, д., Мотольский с/с, Ивановский р-н: введение (с. 10), 735, 736  
 Угляны, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 935  
 Удельная, пос. Раменский с/с, Московская обл.: 953  
 Удомля, г., Калининская обл.: 9  
 Улазовичи, д., Подлесский с/с, Ляховичский р-н: 1245  
 Уладушка, с., Майминский р-н, Горно-Алтайская автономная область: 9



Умань, г., Черкасская обл.: 9  
Урожайная, д., Новосёлковский с/с, Ляховичский р-н: 1188, 1246, 1247  
Утёс, д., центр с/с, Барановичский р-н: 232—235  
Федоры, д., центр с/с, Столинский р-н: 1806—1808  
Федьковичи, д., Петровичский с/с, Жабинковский р-н: IX  
Филипповичи, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 654  
Флерьяново, д., Новосёлковский с/с, Ляховичский р-н: 1199, 1248  
Франополь, д., Радваницкий с/с, Брестский р-н: 439, 1036  
Франополь, д., Рудский с/с, Ивановский р-н: 737  
Фруктовый, пос., Хидринский с/с, Кобринский р-н: 1067  
Хабовичи, д., Дивинский с/с, Кобринский р-н: 1068, 1069  
Харитоны, д., Чернинский с/с, Брестский р-н: 440  
Харки, д., Городецкий с/с, Пружанский р-н: 1651  
Харсы, д., Томашовский с/с, Брестский р-н: 441  
Харьков, г., центр области: 11, 51, 954  
Хворосно, д., Валищенский с/с, Пинский р-н: 1516  
Хейнола (Финляндия): 95  
Хидры, д., центр с/с, Кобринский р-н: 1070  
Хлевище, д., Верховичский с/с, Каменецкий р-н: 932  
Хлуднево, д., Калужская обл.: 1255  
Хлябы, д., Лопатинский с/с, Пинский р-н: 1452  
Хмелево, д., центр с/с, Жабинковский р-н: введение (с. 22), 655  
Хмелинец, с., Задонский р-н, Липецкая обл.: 73  
Хмелище, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1334  
Ходаки, д., Житлинский с/с, Ивацевичский р-н: 838  
Ходосы, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 933  
Ходосы, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 656  
Хомичево, д., Мохровский с/с, Ивановский р-н: 685  
Хомно, хутор (не существует), Линовский с/с, Пружанский р-н: 1652  
Хомск, д., центр с/с, Дрогичинский р-н: введение (с. 16, 17), VII, 603—607  
Хорева, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1537, 1653—1655  
Хорлин, д. (не существует), Житковичский р-н: 1132  
Хоровщина, фольварк, Пружанский уезд: 1596  
Хоромск, д., центр с/с, Столинский р-н: 1680, 1809, 1810  
Хорошевичи, д., Деревновский с/с, Слонимский р-н: 115  
Хотиново, д., Ратайчицкий с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 934  
Хотислав, д., центр с/с, Малоритский р-н: введение (с. 22), 1252, 1335—1338  
Хотомель, д., Рубельский с/с, Столинский р-н: введение (с. 13), 1811  
Хотынич, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 497, 498  
Хрищановичи, д., Квасевичский с/с, Ивацевичский р-н: 839  
Худлин, д., Городецкий с/с, Кобринский р-н: 518, 1071  
Цмень 1-я, д., Рухчанский с/с, Столинский р-н: 1812  
Цмень 2-я, д., Рухчанский с/с, Столинский р-н: 1812  
Цна, д., Городецкий с/с, Лунинецкий р-н: 1091, 1165, 1166  
Цырин, д., центр с/с, Кореличский р-н: 1175  
Цюприки, д., Лышицкий с/с, Брестский р-н: 396  
Чахец, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: 1656  
Чвирки, д., Дмитровичский с/с, Каменецкий р-н: 873  
Чемери 1-е, д., Речицкий с/с, Каменецкий р-н: 935  
Чемерин, д., Поречский с/с, Пинский р-н: 1517  
Черевачицы, д., Батчинский с/с, Кобринский р-н: 1072  
Чернавчицы, д., центр с/с, Брестский р-н: введение (с. 20), 338, 442—445, 863  
Чернаки, д., Чернавчицкий с/с, Брестский р-н: 372  
Черни, д., центр с/с, Брестский р-н: 446, 447  
Чернигов, г., центр области: 9, 88, 1349  
Черняково, д., Борковский с/с, Берёзовский р-н: 329  
Черняны, д., центр с/с, Малоритский р-н: 650, 1280, 1302, 1339—1342

Черск, д., Домачёвский пос. Совет, Брестский р-н: введение (с. 22), 448, 449  
Чижевщина, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 657, 658  
Чудин, д., центр с/с, Ганцевичский р-н: 499—504  
Чухово, д., Новодворский с/с, Пинский р-н: введение (с. 10), 1518—1520  
Чучевичи, д., Столинский уезд: введение (с. 24)  
Шакуны, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: 1657  
Шебрин, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 450—452  
Шейпичи, д., Зеленевицкий с/с, Пружанский р-н: 758, 1658  
Шеметовка, д., Остромичский с/с, Кобринский р-н: 1073  
Шени, д., центр с/с, Пружанский р-н: 48, 1537, 1577, 1656, 1659—1662  
Шерешёво, г. п., Пружанский р-н: введение (с. 15, 17, 22, 23), 1537, XXII, 1582, XXIV, 1663—1670  
Шестаково, д., Войский с/с, Каменецкий р-н: введение (с. 13), 936, 937  
Шилин, д., Здитовский с/с, Берёзовский р-н: 330  
Шоломицкий, хутор (не существует), Загородский с/с, Пинский р-н: 1425  
Шпандау (ГДР): 13  
Шпитали, д., Степанковский с/с, Жабинковский р-н: 659  
Шубичи, д., Шенёвский с/с, Пружанский р-н: 1671  
Шумаки, д., Клейниковский с/с, Брестский р-н: введение (с. 9, 20, 22), 453—455  
Шура, хутор, Кривошинский с/с, Ляховичский р-н: 1217  
Шеглики, д., Ленинский с/с, Жабинковский р-н: 660  
Щекоцк, д., Лясковичский с/с, Ивановский р-н: 738  
Щербово, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904, 938  
Щерцово, д., центр с/с, Пружанский р-н: 1672, 1673  
Щитники Малые, д., Лышицкий с/с, Брестский р-н: 383, 456, 457  
Юговское, с., Кунгурский р-н, Пермская обл.: 843  
Юнице, д., Столинский гор. Совет, Столинский р-н: 1813  
Юхновичи, д., Бродницкий с/с, Ивановский р-н: 739  
Юшкевичи, д., Крошинский с/с, Барановичский р-н: 236  
Яблечно (Польша): 357  
Яглевичи, д., центр с/с, Ивацевичский р-н: XI, 743, 840—842  
Ягодное, с., Камышинский р-н, Волгоградская обл.: 1529  
Ячковичи, д., Бродницкий с/с, Ивановский р-н: 740  
Язвин, д., Гвозницкий с/с, Малоритский р-н: 1343  
Язвинки, д., Дворецкий с/с, Лунинецкий р-н: 1167, 1168  
Язины, д., Осовецкий с/с, Дрогичинский р-н: 608  
Якубовичи, д., Пелищенский с/с, Каменецкий р-н: 904  
Ялово, д., Великосельский с/с, Пружанский р-н: 1674  
Ялочь, д., Осовецкий с/с, Дрогичинский р-н: 609  
Ямица, д., Олтушский с/с, Малоритский р-н: 1293  
Ямично, д., Миловидский с/с, Барановичский р-н: 237  
Ямно, д., Тельминский с/с, Брестский р-н: 1036  
Ямное, д., Стругский с/с, Столинский р-н: 1814  
Янишполь, бывшее местечко (ныне пос. Ивановполь), Чудновский р-н, Житомирская обл.: 1398  
Янкуль, с., Курсавский р-н, Ставропольский край: 189  
Яново (Иваново): 1382  
Янов-Полесский, ж.-д. ст., Ивановский р-н: 508, X  
Ярославль, г., центр области: 51  
Ясевичи, д., Селецкий с/с, Берёзовский р-н: 273  
Ясенец, д., Начский с/с, Ганцевичский р-н: введение (с. 13), 490, 505  
Ястребель, д., Сигневичский с/с, Берёзовский р-н: 331  
Ястрембель, д., Малаховецкий с/с, Барановичский р-н: 238  
Ятвезь, д., Крошинский с/с, Барановичский р-н: 239, 240  
Яцковичи, д., Лышицкий с/с, Брестский р-н: 458  
Яцковщина, д., Жеребковичский с/с, Ляховичский р-н: 1249



## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В именной указатель включены фамилии всех лиц, о которых есть отдельные статьи, которые упоминаются в текстах статей, в подписях под иллюстрациями, в библиографии, а также фамилии авторов подписанных статей. Цифры показывают номер статьи, в которой упоминается фамилия, цифры в скобках — страницу.

- Абакумова Р. И.: 11  
Абих В. Ф.: 1526  
Абрамов В.: 378  
Абрамов В. А.: 11  
Абрамук О. В.: 1276  
Авенариус Н. П.: 844  
Авилов Н. И.: 370, 394  
Адаменко И. Е.: 284  
Адамов А. А.: 1181  
Адамович А.: 764, 837  
Адамчук А. Д.: 341  
Азгур З.: введение (с. 28), 94, 1532  
Акентьев А.: 27  
Акимочкин И. Ф.: 11  
Александр (князь): XII  
Александр I: 798  
Александр Невский: 103, 734, 971, XXII, 1533, 1550, 1718  
Александрин В. П.: 956  
Александров: 11  
Александров В. И.: 9  
Александров М. Е.: 419, 420, 423  
Александрович С. Х.: 151, 1398  
Алексейчик В. В.: VI  
Алесеюк М. И.: I, 81, 764, XII, 798, 833, 837, 943, 1088  
Алексий (митрополит): 103  
Алиев А. А.: 1491  
Алисейчик В. В.: 258, 307, VII, XI, 973, 978, 986, 1003, XVIII, XIX, XXII, 1523, 1533, 1534, 1555, 1597, 1630, 1665, 1669  
Альтшулер М.: введение (с. 29), 64, 65, 80, 97, 1380  
Анания (резчик по дереву): введение (с. 20)  
Ананько В. И.: 259  
Андонов Н. Ф.: 1680  
Андреев Л.: 1486  
Андрей Юрьевич (князь): I  
Андрюк И. Н.: 342  
Андрюк Г. А.: 885  
Андрюк Я. М.: 885  
Андрюсенок К. М.: 1083  
Андрющенко В.: 436  
Андрющенко Н. К.: 333, 1407  
Аникин В. И.: введение (с. 29) I, 11, 340  
Анисимов: 11  
Анисимов В. И.: 1163  
Анна Ягеллонка (королева): XVI  
Аношко И. И.: 1172  
Антипов В. Г.: 145, 1241, 1417, 1686  
Антоненко: 1088  
Антоненко А. Я.: 665  
Антонович В. Б.: введение (с. 29)  
Антонович В. М.: 835  
Антонович И. Р.: 1140  
Ануфриук Н.: 647  
Ануфриук С. С.: 611  
Апанович О. В.: 1799  
Арбузов А. Д.: 284  
Аржанова Г. А.: 19  
Арзуманян С. Х.: 1264, 1279, 1310  
Арочка М.: 78  
Арсеньев В.: 450  
Артемов: 81  
Артименя М. А.: 126  
Артишевский А.: 844  
Аршинов А. И.: 650  
Арэхва М. С., см. Орехов Н. С.  
Аслёзов С. А.: 91  
Асос И. И.: 1172  
Астапов А. Ф.: 1181  
Астафьев Э.: 1272  
Атрошчанка А.: 158  
Афанасьев Е. М.: 1640  
Бабич М. А.: 688  
Бабкин С. С.: 11  
Баварский: введение (с. 13)  
Багласов С. Г.: 721, 864, XVII, XX, 1362  
Багрим П. О.: введение (с. 18), 150, 151  
Базанова Л. А.: 32, 660  
Байсембеков Ж.: 877  
Балабушевич В.: 844  
Балевиц А. А.: 1352  
Балыко А. Е.: 893  
Бамбуров С. Н.: 9  
Бандарчук В. К.: 639  
Баран Л. И.: 1540  
Баран М. И.: 1540  
Баран Т. М.: 1539  
Баранов К. А.: 284  
Баранов Ф. А.: введение (с. 25)  
Баранов Ф. Н.: 1055  
Барановский: 517  
Барский Н. П.: 691  
Бартельс А.: введение (с. 23)  
Бартенбаум Е.: 945  
Бартошевич Ф.: 1171  
Баруцкий А. Ф.: 500  
Барцевский Я.: 167  
Барысавец А. С., см. Борисовец А. С.  
Баскова О. Н., см. Князева О. Н.  
Баснев П. П.: 17  
Бастеев И. В.: 1083  
Бахаров Б. С.: 1626, 1660  
Бахметьев Н. Г.: 920, 924  
Бачевский И.: 81  
Бегеца Я. А.: 1322  
Бегма: 1718  
Бедуля В. Л.: 29  
Беззубов: XII, 795  
Беккер Я. С.: введение (с. 21), 1628, 1630, 1634  
Белов П. А.: 64, 508, 1083  
Беловеж П.: 414  
Белогорцев И. Д.: введение (с. 30), I, 11  
Белокопытов А. Н.: 436  
Белоусов О.: 11  
Беляев И. П.: 920, 922  
Беляев Ф. А.: 260, 284  
Беляй М. С.: 500  
Бельский С. Н.: 284  
Беляшевский Н. Ф.: 362, 366, 407, 409, 427  
Бембель А.: введение (с. 28), 11  
Бенедиктов Г.: I  
Бенисюк Е. Г.: 1336  
Бенуа Л.: 103  
Бенько В. В.: 1157, 1486, 1623  
Берашполов П. М.: 1277  
Бердников Ю. Ф.: 338  
Бережний Я. Г.: 882, 1573  
Беренчик Ю. А.: 284, 288  
Беринчик А. А.: 281  
Беркович Ш. И.: 1463  
Бескровный П. Г.: I, 966  
Беспоясов Е. Н.: XXI  
Бестужев А.: 167  
Бибилов Е. И.: 1345  
Бизяев Л. Т.: 650  
Бирман И.: 944  
Бируля И. В.: 350, 400, 858, 881, 887, 913, 918, 928, 934, 936  
Бич М. О.: 33  
Благовещенский А. С.: 29  
Блок А. А.: 1082, 1429, 1453, 1486, 1495  
Бобков Н. В.: 271, 316, 508  
Бобров И. И.: введение (с. 25), 9, 317, 748, 789  
Бобровский П.: VII, 553, XVI, XXIII  
Бобрук С. А.: 1671  
Бобыль В.: 11  
Боганский Л.: 1036  
Богатеев Н. С.: 11  
Богданов П. Н.: 1089  
Богданов С. И.: 1612  
Богданович А. В.: XI  
XIX, XX, XXII, XXVI  
Богданчук С. Е.: введение (с. 25), 392  
Боголюб: 11  
Богомолов В. В.: 1526  
Богородный К.: введение (с. 13)  
Богусевич Н. А.: 36, 100, 136, 329, 610, 644, 1170, 1219  
Бодак К. П.: 72, 83, 215  
Боженко В. Н.: 508, 664  
Божко Т. И.: 686  
Бокша С. Г.: 1573  
Болбас М. Ф.: введение (с. 30)  
Болеслав Храбрый (князь): I  
Бона (королева): XVI, XXII, XXVI  
Бондаренко М. М.: 500  
Бондаров Н. И.: 1367  
Бониус-Абашев В.: 1258  
Боратини Тит Ливий: I  
Борисовец А. С.: 13, 14, 34, 54, 65, 69, 313, 340, 372, 392, XV, 442, XXIII, 1199, 1694  
Борисюк Д. С.: 1066  
Борковский: введение (с. 20)  
Борман В.: 94  
Боровский А. И.: 19, 32, 649, 650  
Бородин В. П.: 11  
Бородинский Л. П.: 71, 82  
Бортовский М. Н.: 791  
Боруцкий А. Ф.: 802  
Борушко В. С.: 261  
Борушко Н. С.: 261  
Борушко С. С.: 261  
Ботвинник М. Б.: 285, 296, 313  
Ботех М. И.: 581  
Ботковский С.: 12  
Ботман: 553  
Бохвиц Ф.: 1188, 1247  
Бохонов: 1076  
Бочков И. М.: 54  
Брайко П.: 916  
Братанов П. И.: 284  
Бритун А. Е.: 1620  
Брохотский В. Р.: 167  
Бруни Н.: 103  
Бруноу М. I.: введение (с. 30)  
Брыль Я.: 764, 837  
Бубенько Т. С.: 123, 131, 164, 178, 208, 229  
Бугаева М. И.: 1254  
Будённый: 3, 20, 271, 284, 1367  
Будников Н. Н.: 267  
Будько Г.: I  
Буйницкий И.: 158  
Буйницкий И. А.: 1163  
Буйницкий Н. А.: 11  
Булак-Балахович: 1797  
Булгак Я.: 1222  
Булыга В.: 1274  
Буневич С.: 1161  
Бурак Х. С.: 684  
Бурый В. Н.: 284  
Бурый И. Е.: 269  
Бутримович М.: 1346  
Бухарин Н. И.: 11  
Бушило М. С.: 1109  
Буяк Е. П.: 340  
Быкин Я. Б.: I, 14  
Бытко В. И.: 11  
Бычков Н. В.: 1000, 1013  
Ваганов И. И.: 12  
Ваганов Н. Ф.: 1264



- Ванькович Я. В.: введение (с. 18), 1741  
Вараксин Н. В. X, XI  
Варанкович И. В.: 209  
Варвашевич В. К.: 1206  
Варыпаев П. П.: 268  
Василевич И. И.: 818  
Василеўская Г.: 1539  
Васильев В. А.: 500  
Васильев С. Н.: 1333  
Василька Галицкий (князь): введение (с. 14)  
Васнецов В.: 103  
Ватульченко И. В.: 612  
Ваупшасов С. А.: введение (с. 24)  
Вашингтон Дж.: 418  
Вегер Е. И.: 1351  
Ведерников И. В.: 108  
Веленко Н. П.: 114  
Велигин В. А.: 563  
Вельгорский М.: XIV  
Вергей В. С.: 324, 325, 439, 521, 528, 531, 600, 603, 609, 747, 1391, 1403, 1411, 1423, 1434, 1441, 1442, 1460, 1480, 1505, 1507, 1514, 1687, 1693, 1695, 1699—1702, 1708, 1709, 1713, 1727, 1731, 1742, 1747, 1749, 1751, 1756, 1762, 1787, 1799, 1814  
Верещако М.: 145  
Вершигора П. П.: 916  
Ветвинский: 1351  
Ветер Э. И.: 1722  
Вечёрко М. Я.: 256  
Вештартовичи: IV  
Видацкая А.: 632  
Вишневец: 130  
Вильгельм II (император): 11  
Вильчковский Б. Б.: 165, 166, 223  
Виноградов А. А.: 11  
Виноградов А. Н.: 1524  
Виноградов Б. Н.: 284  
Витовт (князь): I, XIV  
Витольд (князь): X  
Вишневецкие: 553, XX, XXV  
Владимир (князь): введение (с. 14)  
Владимир Василькович (князь): I, XIV, 844  
Владимир Мономах: I  
Владычанский А. С.: XIV, 911, 1526  
Влодек Ф.: 169  
Водич В. А.: 280  
Вознищук Н. В.: 1646  
Воинов А. А.: введение (с. 30)  
Войны: XV  
Войтешеня Н. С.: 284  
Войтюк В. П.: 1046  
Войцех: введение (с. 22)  
Войцехович С. Г.: введение (с. 25)  
Войцеховский К.: 198  
Волосевич И. И.: 328  
Волосов: 517  
Волшко И. Р.: 34  
Волчек В.: 11  
Воранава А. И.: введение (с. 30)  
Воробей С.: 797  
Воробьев А. Я.: 17  
Воробьев В.: 626  
Воробьев И. А.: 1279  
Воровской: I  
Воронов Н. Н.: 664  
Ворошилов К. Е.: 664, 702, 704, XII, 791, 799, 915, 1251, 1260, 1279, 1286, 1332  
Восколей А. А.: 1374, 1384, 1504  
Воткович Г. Б.: 3, 244, 256, 392, 660, 944  
Врангель: 625, 1351  
Врублевский В.: введение (с. 18)  
Выржиковский В. Р.: 824  
Высоцкий И. С.: 269  
Вяземский П.: 167  
Габелков А. Г.: 1374, 1376, 1504  
Габрусь Т. В.: 504, 515, VIII, 524, 527, 533, 534, 551, 564, 572, 575, 587, 592, 593, 601, 608, 673, 680, 696, 697, 700, 706, 712, 728, 734, 1232, 1354, 1357, 1358, 1385, 1387, 1393, 1420, 1433, 1444, 1461, 1487, 1499, 1503, 1508, 1628, 1634, 1676, 1688, 1691, 1722, 1736, 1757, 1772  
Гаврилов П. М.: 11, 13  
Гаврилюк А.: 246  
Гаврилюк И. А.: 414  
Гаврус П.: 797  
Гагарин Ю. А.: 12, VI, XVII, 1078, 1079, 1081  
Газук П. Д.: 950  
Гай Г.: 1373  
Гайдамович К.: 81  
Галикевич С. В.: 689  
Гамшей: IV  
Гапана В. И.: 576  
Гапасюк К. С.: 1055  
Гастелло Н. Ф.: 278, 303, 430, VIII, 1640  
Гастовские: IV  
Гедимин (князь): I  
Гельвиг: 942  
Гельгер Адам, см. Савич Ф. А.  
Герасим (скоморох): I  
Герасимов М. И.: 508, 563, 664, 1157  
Герасимович Л. З.: 1109  
Герасимович К.: 1206  
Герасимович К. М.: 1109  
Герасимук Г. М.: 71  
Герасимук Л. П.: I, 3  
Герасимук П. М.: 82  
Герман (скоморох): I  
Германович М. Я.: 625  
Гермашевский М.: 12  
Герцен: 295  
Глаубитц И. К.: введение (с. 21), 228  
Глек Г.: 944, 1054  
Глинский В. А.: 1172  
Гловацкий К. Ф.: 343  
Глушка Янка: XVII  
Глушук В. З.: 944  
Глушук С. З.: 944  
Гоголев А. П.: 1269  
Гоголь Н. В.: I, 24, 27, 31, 57, 850  
Гойшик Н. В.: введение (с. 29), XI, 758, 810  
Голдырев Н. Г.: 1163  
Голенко В. М.: 261  
Голомбецкий Н. К.: 1207  
Голуб В.: 639  
Голубов С.: 38  
Голубок В. И.: 158  
Гоманишин А. Н.: 661  
Гончаров И.: 877  
Гонименко В. М.: 27, 450  
Горбатов Б. Л.: 952  
Горбачёв А.: I, 41, 64, 65  
Горбун: 284  
Горбунов Я.: 17  
Гордей Е. И.: 1566  
Гореличев П.: введение (с. 22)  
Горин П. О.: 243  
Горохов: 11  
Горошкевич Р.: 1411  
Горский И. К.: 167  
Горький М.: введение (с. 19), 82, VII, 1377, 1531, 1623  
Гофман М.: 11  
Грабко М. Т.: 664  
Граностайский М.: введение (с. 20)  
Гребенёв В. Н.: 1251, 1264, 1279, 1332  
Гребенчук И. А.: 1046  
Гречко С.: 1722  
Гречнева Л.: 17, 36  
Грибова А. С.: III  
Грибоедов А. С.: XVI  
Григорики: С. С., Н. В., Н.: 32  
Григорьев В. В.: 1083, 1349  
Григорьев Г. К.: 94  
Григорюк С. А.: 885  
Гризодубова В. С.: 1195, 1197  
Гримм Д.: 11  
Гринкевич В. П.: 1666  
Грицевец С. И.: введение (с. 29), 29, II, 94, 109, 179, 954  
Гриценко А.: 450  
Грицкевич А. П.: XVIII  
Грищенко А. С.: 1085  
Грохольская П.: 378  
Грутов: 11  
Грушевский А. С.: введение (с. 30), XX, XXVI  
Грюнштейн К. И.: 1351  
Грязновский В. П.: 1085  
Губанков И. П.: VII, 510  
Губарев П. Л.: 284  
Губич В.: 1161  
Губич Н. Н.: 269  
Гудериан: 11  
Гудимов С. М.: XXII, 1529  
Гузаревиц Н. А.: 1467  
Гулевич А. А.: 819  
Гулов П. М.: 13, 35  
Гуляев В. П.: 1102  
Гуляев Д. Т.: X, 664, XIII, 829, XXI  
Гуляев Л. С.: 1332  
Гумилевский Л.: введение (с. 28), 1530  
Гурвич: 780  
Гурин И. И.: введение (с. 30)  
Гурин М. Ф.: 473, 485, 487, 491, 505, 1122, 1134, 1156  
Гурков В. С.: 694, 738  
Гутровский С.: введение (с. 20)  
Гуцев У. А.: 127, 128  
Гучаев С. И.: 682  
Гущеня А.: 556  
Давид Игоревич (волинский князь): XXVI  
Давидович В. И.: 509, 567  
Давыдов Н. С.: 1087, 1088  
Дакукина Г. Г.: 665  
Данелия П.: 392  
Даниил Галицкий (князь): введение (с. 14)  
Данилевич: 1002  
Данилевич А. К.: 703  
Данилевич Г. А.: 703  
Данилов: 1088  
Данилов М. М.: XIV, XV, 1170  
Дворак А. Ф.: 488  
Дворников Н. Н.: введение (с. 25)  
Деалан: 11  
Дейко И. О.: 1566  
Демидович Т. И.: 71, 82  
Демко П. Д.: 1777  
Деникин: 313  
Денищук А. М.: 71, 82  
Дербенёв С. В.: 11  
Деревянко Г. Д.: 11  
Деркач И.: 703  
Деркач Л. Я.: 665  
Деркач Н.: 615  
Десюкевич С. К.: 1170, 1239  
Дзержинский Ф. Э.: I, 22, 24, 42, 78, 171, 242, 260, 271, 281, 284, 375, 500, 758, 780, 781, XIII, 835, 876, XVI, 994, 1378, 1408, 1564, 1614, 1644, 1651, XXV  
Димитров Г. М.: 34, 241, 278, 314, 554, 555, XII, 791, 799, 839, 1640  
Дмитрук А. Д.: 611, 613  
Дмитрук П. Ф.: 845  
Довгер Е. А.: 71, 82  
Довгер К. М.: 71, 82  
Довойна Станислав: XVII  
Долмат Константин: XVII  
Дольские: XIII  
Доманский А.: введение (с. 23)  
Домбровский М.: 228  
Домейко И.: 145  
Доминик: введение (с. 20)  
Дорофеев Г. К.: 316  
Дорофейкин И.: 1064  
Дорошевич Н. Ф.: 85  
Дорфман М. Я.: 1491  
Дранюк С.: 844  
Дризнер Я.: введение (с. 20)  
Дробау Л. Н., см. Дробов Л. Н.  
Дробов Л. Н.: введение (с. 30), 675  
Дружинин П. Ф.: 284  
Друщук В. Д.: 295  
Дрюков А.: 81  
Дубицкая Н. Н.: 648, 656  
Дубкова Т. А.: 1657  
Дубовик С. А.: I, 915  
Дуброўскі І.: 722  
Дудко Г. А.: 284, 508, 664  
Дукорец О.: 1134  
Дулбо А. И.: 17, 19, 32, 71—73, 79, 80, 84, 89, 91, 94, 100, III, 126, 147, 152, 159, 189, 243, 261, 501, 563, 627, 649—651, 660, 669, 742, 781, 789, 791, 796, 818, 823, 409, 841, 1036, 1066, 1083, 1170, 1181, 1195, 1202, 1206, 1239, 1269, 1279, 1364, 1367, 1368, 1381, 1407, 1522, 1526, 1529, 1531, 1539, 1546, 1552, 1566, 1573, 1612, 1623, 1626, 1640, 1656, 1670  
Дулькейт А. Э.: 11  
Думитрашко В.: 103  
Дунайко И.: 2  
Дунец А. П.: 1166, XX, 1347  
Душин-Марцинкевич В.: 167, 1596  
Дурило З. Д.: 111  
Дутов: 285  
Духновский Я.: 1398  
Дучиц Л. В.: 1403  
Дыбо И. М.: 1659  
Дыдышко К.: 1206  
Дялув В. С.: 682  
Евлашовский Ф.: введение (с. 16), 1175  
Евтух М.: 797  
Егорейченко А. А.: 324, 325, 600, 1391, 1413, 1434, 1477, 1478, 1480, 1484, 1507, 1700, 1701, 1713, 1727, 1728, 1762, 1787, 1799, 1808  
Егоров А. В.: 72, 83  
Егоров С. Е.: 953  
Егоров Ю. А.: введение (с. 30), XX  
Едунов П. П.: 122, III  
Екатерина II: 798, XVI  
Елатомцева И. М.: 64, 968  
Ельский Л.: XX  
Ермаков Ф. М.: 436  
Ермоленко Г. М.: 30, 103, 810, 1344, 1418, 1474  
Ершов В. В.: 791, 1170  
Ефимов: 517  
Жариков С. С.: 1195  
Жачкин С. А.: 1091  
Жданов А. А.: 11, 508  
Жданович А. А.: 664  
Жевахов: 1382  
Жибурт В. А.: 1107  
Жигимонт II Август: 225, XVIII  
Жишко И. И.: введение (с. 25), 1640  
Жмурко: 793  
Жолтовский И. В.: 1362  
Жохов И. В.: 1264  
Жук А. А.: 1093  
Жук С.: 582, 944  
Жук Я.: 582  
Жуков Г. К.: 1170, 1239, 1251, 1292  
Жуков М. П.: 1279  
Жукович М. С.: 261  
Жуликов П. Г.: 36  
Жуний С. Г.: 835  
Журавлёв А. Г.: 284  
Журавлёв Д. Н.: 1657  
Жучкевич В. А.: VI, VII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XXII  
Забалуев В. М.: 94  
Заборский Г.: 61  
Завадич В. М.: 284  
Завидов А. А.: 380  
Завиша Я.: 792  
Загороднев В. И.: 442  
Загребя: 517  
Зайцев Г. А.: 1735, 1737, 1738  
Зайцев М. К.: введение (с. 25)



- 410 Залашко Г. М.: 1720, 1804, 1809, 1813  
Залескі А. І.: 284, 606  
Замятина А. А.: 500  
Занкович В.: введение (с. 28), 11, 810, 877  
Зарецкий Г. В.: 1364  
Заржецкий М.: 1364  
Зарогацкий И. О.: 128  
Засим Г. И.: 1524  
Засим М. (Н. А.): введение (с. 29), 37, 48, 1640  
Засимович В. П.: 477  
Заслонов: VIII, 1354, 1357, 1358, 1367  
Засмужец Н. И.: 1195  
Захаринский И. И.: 1585  
Захарченя Ф. А.: 501  
Заяленчик Я.: 703  
Заяц П. П.: 1163  
Заяц Я. С.: 885  
Зварич Г. Н.: 11  
Зверев: 780  
Зверев В. А.: 87  
Зверуго Я. Г.: 905, 1766, 1767  
Звонак А.: 158  
Зданович А. Л.: 241, 302  
Зданович Г. С.: 1209  
Зданович И.: 1171  
Зданович Л. Р.: 314  
Зданович Н. В.: 1066  
Зданович С. И.: 1066  
Здасель С.: 81  
Зеленин Л. П.: 650, 1264, 1278, 1325  
Зиборов И. В.: 500  
Зизаний Л.: введение (с. 15), 1  
Зизаний С.: введение (с. 15)  
Зиновчук И. И.: 11  
Золоторев П. И.: 1597  
Зоненберг Х.: 1  
Зубачев И. Н.: 11  
Зубелев А. Г.: 1277  
Зуйков М. А.: 920, 924  
Зюлько И. Г.: 1252  
Иван Семёнович (кобрынский князь): 972, XXII  
Иванов: 11  
Иванов А.: 14  
Иванов В. З.: 1195  
Иванов В. Ф.: 920, 924  
Иванченков А. С.: 12  
Ивлев В. Ф.: 920, 924  
Ивонтьев Б.: 1383  
Ивушкин Н. Б.: 1364  
Игнатюк: 379  
Иконников Н. Ф.: 49  
Ильин А. Н.: XVII, 1079  
Индуашвили М. И.: 1277  
Иов О. В.: 439, 1411, 1413, 1478  
Иоселевич В. И.: 134  
Иоффе И. А.: 400  
Исаенко В. Ф.: введение (с. 30), 270, 272, 318, 362, 366, 407, 409, 455, 570, 708, 720, 736, 750, 807, 879, 1002, 1299, 1324, 1394, 1406, 1419, 1423, 1425, 1438, 1443, 1454, 1466, 1471, 1478, 1498, 1512, 1514, 1520  
Ишков М. К.: 50, 66  
Ишкова Е. М.: 50  
Кабушкин И. К.: 176  
Кавецкий Т. Н.: 761, 812  
Каган Л. М.: 284  
Кадочников И. П.: 88  
Казаков Ю. И.: 11, 626, 1274, 1474, 1546, 1684  
Казако И. И.: 1086  
Казамир II (князь): введение (с. 14)  
Казамир III (король): 1  
Какавихин М. Н.: 11  
Какурия Н. Е.: 1351  
Калагов К.: 1006  
Каленик Р. М.: 1  
Калесник У. А.: 48, 244, 764, 823, 837  
Калечиц Е. Г.: 708, 736  
Калиберов В. Ф.: 317, 789  
Калилец Г. Я.: 703  
Калилец И. Н.: 703  
Калиненко О.: 916  
Калинин М. И.: 260, 284, 508, 664, 781, 919, 1163  
Калинин П. З.: 1367  
Калинин Т. И.: 1364  
Калинкович Н. Н.: XVII, 1089  
Калиновский К.: введение (с. 18), 145, 169  
Калола П. П.: 89  
Каменецкий Ш.: 944  
Каменский К.: 1373  
Каминский Н. И.: XX, 1351  
Канареев В. Г.: 1369  
Канарский Ш.: 1398  
Кануков А. Х.: 1269  
Каплан Р. Л.: 1, 1036  
Каплун С. П.: 1326, 1680, 1782  
Кырабанова Л. В.: 158  
Карагода Л. А.: 847  
Каракин В. І.: 1623  
Карасёв А. М.: 1, 59  
Карахан Л. М.: 11  
Карбышев Д. М.: 11, 38, 43  
Карл XII: IV, 553, XX  
Карлицкий В. К.: 945  
Карпенко П. Е.: 791  
Карпец А. К.: 1109  
Карпинский Ф.: введение (с. 17), 1596  
Карпиченко Н. С.: 1055  
Карпович А. А.: 280  
Карпович К. А.: 280  
Карпович Л.: введение (с. 16)  
Карпович М.: введение (с. 17)  
Карпук А. П.: 950  
Карпуки: 404  
Картухин Г. М.: введение (с. 26)  
Касаткин К. Ф.: 11  
Каспарова К. В.: 1477, 1705, 1767, 1786, 1802, 1811  
Катков В. В.: 1251, 1264  
Кацер М. С.: введение (с. 30), 143, 329, 864  
Квитницкая Е. Д.: введение (с. 30), 143, 252  
Кейстут (князь): 1  
Кербель Л.: 13  
Керзин М.: 966  
Кескевич В.: 450  
Кжижановский А.: 1222  
Кибальников А.: введение (с. 28), 11  
Кижеватов А. М.: 11, 60, 1295  
Кирейшин Н. В.: 664, 691, 1369, 1463, 1680  
Кирилла Туровский: введение (с. 14)  
Кириллов Т. К.: 1526  
Кирилюк Н.: 32  
Кириин И. С.: 136  
Кирманович В. Н.: 954  
Киров С. М.: II, 154, 320, 323, 607, IX, 612, 615, 888, 1029, XVII, 1075, 1077, 1083, 1093, 1125, 1132, 1138, 1139, 1154, 1162, 1163, 1164, 1195, 1312, 1360, 1378, 1379, 1456, 1539, 1640, 1782  
Кирюхин В. В.: 436  
Киселёв Г. В.: 151, 169, 937  
Киселёва Л. В.: 11  
Кисель В. П.: XIV  
Кисляк Г. В., см. Киселёв Г. В.  
Киткевич С. С.: 1084  
Кичила М. Ю.: 1171, 1201  
Кищенко А.: 893  
Клевер Г. А.: 33  
Клейман: 250  
Кленгель: введение (с. 17), 951, 966  
Клещёв А. Е.: введение (с. 25), 29  
Клименко В. Д.: 271  
Климец М. П., см. Климец М. П.  
Климец М. П.: 68, XXII, 1528, 1579, XXIII, 1627, 1650  
Климец Н. А.: 1622  
Климец П. А.: 1619, 1621, 1623  
Климов М.: 30  
Климович К. З.: 715  
Климук П. И.: введение (с. 29), 1, 12, 29  
Климчук А. М.: 1718  
Клочко К. Х.: 344  
Ключко В. С.: XI, 743, 841, 842  
Ключенков В. Е.: 1675, 1791  
Кляуцэня А. С.: 167  
Князева (Баскова) О. Н.: 12, 38, 1254, 1257, 1278, 1332  
Кобылинский К.: введение (с. 18)  
Ковалевич Н. С.: 1347, 1436  
Ковалевский И. И.: 118  
Коваленко Д. А.: 1112  
Ковалёв П. Г.: 242, 271, 284, 781, 835  
Ковалёнок В. В.: 12  
Ковальский П. М.: 242, 284, 563, 781  
Ковальчук А.: 944  
Ковальчук И. И.: 280  
Ковальчук Н. И.: 280  
Ковальчук Ф. А.: 1673  
Ковпак С. А.: 897, 916, 930, 931, 1680  
Кодзаев М. Б.: 1269  
Кожевников Г. Н.: 1616  
Козел П. М.: 1  
Козловская М. Н.: 244, 392, 611, 845, 877, 915, 916, 924, 961, 974, 1005, 1055, 1251, 1448  
Козловский П. Г.: введение (с. 30)  
Козлюк П. П.: 1066  
Козубовский Ф. А.: XXV  
Козырев Р. Д.: 650  
Кокала И. С.: 944, 1054  
Кокшаров Ф. М.: 284  
Колас Я.: введение (с. 19), 167, 481, 823, XVII, 1081, 1352, 1366, 1489, 1633  
Колаур В. М.: 1085  
Колесников Я. К.: 882, 1573  
Коломейцев П. К.: 271, 284  
Колос М. А.: 261  
Колос С. А.: 261  
Колоша В. В.: 160, 216  
Колтун А. Е.: 838  
Колтун Е. Н.: 838  
Колупаев А. И.: 316, 1640  
Колчак: 285  
Колчан И. К.: 291  
Колчин М. В.: 705  
Кольчак Н. Н.: 669  
Комарова А. М.: 850  
Комуратов Х.: 882, 1573  
Кондрат Мазовецкий (князь): введение (с. 14)  
Кондратенко К. Х.: 682  
Кондратьев Г. З.: 303  
Кондратьев Н. И.: 1262  
Конончук М. К.: 685  
Констанция Австриячка (королева): XVI  
Конякин: 1347  
Копысский З. Ю.: введение (с. 30), XV, XX  
Корбут П. Ю.: 1386  
Корвин-Ганцевский В.: введение (с. 15)  
Корец Г. С.: 685  
Корж В. З.: введение (с. 24, 25), 29, 1132, 1353, 1367, 1384, 1407, 1463  
Корнейчик Е. И.: введение (с. 30)  
Корниенко Я. М.: 72, 83  
Корнилов С. Г.: 1353, 1407  
Коробкин В. И.: 1170, 1239  
Коробко В. И.: 897  
Коробушкина Т. Н.: 5, 350, 356, 377, 384, 400, 439, 440, 451, 456, 635, 648, 654, 851, 853, 854, 858, 881, 884, 887, 905, 906, 912—914, 918, 928, 934—936, 1013, 1018, 1265, 1333, 1541, 1547, 1553, 1554, 1577, 1601  
Король В.: введение (с. 28), 11  
Король Г.: 2, 450  
Корольчук Е. П.: 1746  
Корольчук Николай Сергеевич: 1746  
Корольчук Николай Семёнович: 1746  
Короткевич В. Б.: введение (с. 30), 1, 13, 51, 78, 167, 244, 256, 392, 400, VI, 459, 472, 478, 485, 525, 552, IX, 660, 780, 898, 926, 944, 1054, 1403, 1411, 1537, 1705, 1731, 1741, 1767, 1779, 1802, 1813  
Корчагин И. А.: 715  
Корчинов Г. Н.: 268, 319  
Коршунов А. Ф.: 332  
Корявый В. Н.: 1181  
Космодемьянская З.: XX  
Косоковский С.: XVIII  
Костенецкий П. К.: 682  
Костин Г. Ф.: 210  
Костович В.: XXII  
Костылюк В. Е.: 1054  
Костюшко Т.: введение (с. 17), 418, 508, 632, 798  
Костюшко - Сехновичские: 798  
Котовский Г. И.: 78, 563, 990, 1510, 1511  
Кофанов Г. И.: 1521, 1522, 1528, 1535, 1583  
Кохоцев В. Е.: 1468  
Кочерга В. М.: 115  
Кочержинский Я. А.: 274  
Кошелев М. К.: 176, 242, 387  
Кошелев Н.: 103  
Кошкаров П. П.: 11  
Кравченко И.: 1546  
Кравчук С. У.: 1066  
Кравчук Т. М.: 1065, 1066  
Краевский В.: VI  
Краун С.: 703  
Крапива К.: 167  
Кратик Ф. И.: 685  
Крачковский Ю. Ф.: 639  
Крашевский Ю. И.: введение (с. 18), XXII  
Кривич Д.: 1303  
Кревский: введение (с. 22)  
Крень Г. М.: 1319  
Кривальцевич Н. Н.: 439  
Криволь В. И.: 956  
Крижановский: 1088  
Криштофович В. Е.: 1653  
Криштофович М. Е.: введение (с. 25), 13, 29, 39, 242, 1537, 1640  
Кроненберг В.: 386, 868  
Крупская Н. К.: 1, 96, 1341, 1354  
Крупский И. (художник): 30  
Крупский И. А. (председатель колхоза): 442  
Крыж Н. А.: 1677  
Крылов И.: 78  
Крыштофик А. И.: 71  
Ксёнда К.: 703  
Кубасов А. И.: 1163  
Кублицкая-Пиотух А. А.: 1429  
Кудиев А.: 612  
Кудиненко А. Д.: 1  
Кудрявцев М. И.: 69  
Кудрявцев П. А.: 761, 812  
Кудыш В. Н.: 54  
Кужалинов В. И.: 681, 687  
Кужалинов В. Я.: 665  
Кужбар Р.: 1166  
Кузин А. Т.: XV  
Кузмитские: 412  
Кузнецов С. Н.: 1526  
Кузнецов А. А.: 33  
Кузнецов А. Р.: 11  
Кузько К. К.: 878, 915  
Кузьмина Е. С.: 234  
Кузьмич П. К.: 882  
Кузюр Г. П.: 703  
Куйбышев В. В.: 13, 14, 27, 77, 103, 500, 633, 768, 802, XIII, 835, XXI  
Кулагин А. Н.: 3, 10, 18, 19, 21—23, 26,



- 28, 70, II, 77, 117, III, 124, 125, 150, 169, 181, 185, 195, 203, 227, 238, 286, 287, 301, 304, 309, 326, 332, 386, 418, 493, 519, 520, 530, 560, 577, 589, 668, 670, 701, 762, 766, 774, 785, 790, 801, 808, 809, XIII, 836, 850, XV, 868, 871, 900, 1184, 1218, 1222, 1237, 1241, 1247, 1248, 1346, 1354, 1355, 1417, 1424, 1431, 1439, XXI, 1451, 1475, 1527, 1535, 1536, 1567, 1586, 1591, 1599, 1605, 1609, 1628, 1633, 1642, 1649, 1667, 1670, 1674, 1686
- Кулакевич Н. А.: 1158  
Кулев: 945  
Кулеша М.: введение (с. 23)  
Кулешов А.: 167  
Куликов: 1355, 1364  
Куликовский И. М.: 664  
Кулова А. К.: 612  
Кульбаев Н. И.: 522  
Куница А. А.: 1566  
Куница И. А.: 1566  
Куниц К. К.: 878  
Куниц Ф. И.: 878  
Куньков Ф. С.: 508, 563, 664  
Купала Я.: введение (с. 19), I, 78, 158, 167  
Курапов П. И.: 1066  
Курилов В.: 647  
Курочкин А.: 148  
Курьянович И. Ю.: 847  
Кустанович С. М.: введение (с. 30)  
Кутузов М. И.: 500, 508, 661, 1105, 1170, 1239, 1680  
Кухаренко Ю. В.: введение (с. 30), 5, 272, 318, 350, 384, 400, 439, 456, 485, 486, 491, 505, 521, 531, 648, 654, 726, 792, 816, 854, 881, 887, 912, 914, 918, 928, 934, 935, 1002, 1013, 1304, 1411, 1514, 1547, 1690, 1693, 1699, 1705, 1716, 1731, 1766, 1779, 1783, 1786, 1802, 1811, 1813  
Кухарчик М. А.: 1199  
Кучеренко А. А.: 1235  
Кучинев В. Г.: 961  
Куцинский Л. И.: 1171  
Кучук И.: 797  
Кюльман Р.: 11  
Кюферле П.: 973  
Лагуновская П.: I  
Лагута С. С.: 1172  
Лазо С. Г.: 508, 664, 681, 687, 689, 691, 1170, 1181, 1239  
Лакишин А. Е.: 1006  
Лактионов П. Б.: 13  
Ламберт К. О.: 1382  
Ланци: 1523  
Ланцевич Л. Г.: 11—13, 61, 63, 65, 80, 94, 392, 393, 444, 675, 758, 877, 1251, 1272, 1274, 1303, 1373, 1380, 1383, 1546, 1684  
Ларин Г. Ф.: 522
- Ласкович В. П.: 67  
Ласович Я.: X  
Ласточкин М.: 61  
Ле Корбюзье: 21  
Леваневский: I, 21, 27  
Левин Л.: 810  
Левичев И. А.: введение (с. 30)  
Левченко З.: I  
Левчук Д.: 945  
Ленин В. И.: введение (с. 24, 26, 29), I, 1, 2, 9, 11, 14, 17, 18, 25, 27—29, 31, 40, 61, II, 78, 97—100, 105, 120, III, 130, 153, 155, 176, 177, IV, 242, 243, 253, V, 334, 354, VI, 459, 464, 472, 477, 483, 500, 503, VII, 508, 509, 513, 515, 537, IX, 617, X, 665, 667, XI, 744, 755, XIII, 829, 834, XIV, 843, 848, 849, XV, 867, 890, 891, 908, XVI, 946, 962—964, 966, 971, 1025, 1035, XVII, 1098—1100, 1105, 1148, 1151, XVIII, 1169, 1231, 1240, XIX, 1251, 1262—1264, 1279, 1284, 1292, 1298, 1307, 1313, 1320, 1329, XX, 1345, 1350, 1351, 1354, 1356, 1359, 1362, 1373, 1374, 1380, 1384, 1392, 1396, XXI, 1449, 1497, 1516, XXII, 1530, 1558, 1559, 1569, 1584, 1593, 1602, 1604, 1621, 1623, 1624, XXIII, 1631, 1647, 1654, 1662, XXIV, 1663, 1666, 1668, XXV, 1675, 1683, 1684, 1692, XXVI, 1725, 1726, 1729, 1739, 1744, 1761, 1765, 1771, 1774, 1789, 1807  
Леонович А. А.: 704  
Леонович Н. С.: 1055  
Лешко Н. М.: 81  
Лешка Краковский (князь): введение (с. 14)  
Лещинский С.: 553  
Лещук М. И.: 715  
Лещук О.: I  
Либкнехт К.: 32  
Лимонт И. В.: 1075  
Липило П. П.: введение (с. 30)  
Липинский Л. П.: введение (с. 30), 11  
Линский И.: 661  
Лисецкий Ю.: 21  
Лисин И. П.: 73, 100  
Лисович Ф. И.: 1163  
Литвин А. М.: 54  
Литвинчук В. А.: XVII  
Литвинюк И.: 944  
Лицкевич А. А.: 71, 82  
Лицкевич И. А.: 71, 82  
Лознуха М. Т.: 1347, 1694  
Лойка А.: 167  
Лойко Н. Н.: 137  
Локтионов И. И.: 1083, 1349, 1364, 1381  
Лорберг Б.: 17  
Лосев И. И.: 1094  
Луба Я. Ф.: 332  
Лужанин М., см. Лужанин М.
- Лужанин М.: 167, 1352, 1366  
Лукашук М. Ф.: 1066  
Луконин М.: 48  
Лукша О.: введение (с. 22)  
Лукьянов Е. П.: введение (с. 30), 11  
Лукьянчук И. Н.: 1336  
Луценко Я. П.: 1170, 1239  
Лудик И. К.: 1322  
Лучинский А. А.: 64, 242, 1526  
Луца С. М.: 282  
Лыжин Н. М.: 789  
Лысенко П. Ф.: введение (с. 30), 4, 439, 473, 485, 505, 599, 635, 792, 816, 826, 872, 1225, 1249, 1304, XX, 1345, 1716, XXVI, 1723  
Лыщинский К.: введение (с. 17), 382, 457  
Любарский С. И.: 285  
Любимов И. Е.: XVII, 1086  
Людвик Пан: III  
Лялько С. М.: 1083  
Лянкевич (Ляндер) А.: 169  
Лянкевич А. Ф.: 488  
Лянкевич М. Ф.: 488  
Ляничев Ф. К.: 260, 284  
Ляхновский В. В.: 695  
Лящук О.: 450  
Мазурук И. П.: 29  
Майзель Л. Н.: введение (с. 30), 11, 81  
Майерфельд: 553  
Майоров Л.: 556  
Майоров С. М.: 11  
Майсюк И. И.: 137  
Макаревич Е. Г.: 508, 606, 664, 703, 705  
Макаренко Г. Н.: 1277  
Макаров А.: 80  
Макаров Н. Г.: 13  
Максименко Н. Н.: 1469  
Максимович В. И.: 1135  
Малачевские: 1036  
Малей В. А.: 1735, 1737, 1738  
Мален А. А.: 90  
Малецкий: 11  
Малич Г.: 703  
Малышев А. Я.: VI, IX, 660, XI, XIV, XVI, XVII, XXII  
Мальдис А. И.: 151, 167, 418, 576, 1596  
Мальков Д. К.: 961  
Маясов В. А.: 9  
Мамедов М. А.: 269  
Маменко П. У.: 291  
Манкевич А. Ф.: введение (с. 26)  
Манукян М.: 63  
Маньчик И. Н.: 1566  
Маренич А.: 97  
Мариньяк И. П.: 508, 664  
Маркин Н. П.: 425  
Марков Г.: 966  
Маркони В.: 793  
Маркс К.: 20, 27, 33, 70, 585, X, 1101, 1362, 1427, 1725, 1764, 1770  
Мартынов А. М.: XVI, 942, 945, 966, 973, 1052, 1059  
Мартынов С.: 30  
Мартысюк Н. А.: 1269
- Маруда Ф. Е.: 1291, 1292  
Мархлевский Ю.: 392  
Марчук Е. Ф.: 1066  
Масальский И.: XVIII  
Масленников И. Л.: 1679  
Маслиев Ф. Б.: 950  
Матвеев П. Я.: 9  
Матрони В. И.: 73  
Матросов А. М.: 1081, 1195  
Матусевич А.: 722  
Матюхевич П. П.: 878  
Матюхевич П. С.: 878  
Махмудов О.: 877  
Махно: 625  
Мацерики: 1339  
Мацковский А. А.: 152  
Мацкевич С. А.: 704  
Машустин С. И.: 920, 924  
Маяковский: 35  
Медведев А. М.: 1214, 1224  
Медведь (Медведев) С. А.: 284  
Меженинов С. А.: 1351  
Межлаук И. И.: 1351  
Меликов В. А.: 1351  
Мелисино А. П.: 1382  
Мельников Ф. М.: 11  
Мельничук В. С.: 687  
Мельничук И. К.: 678  
Мельничук Я. П.: 687  
Менгли Гирей: I  
Менделеева Л. Д.: 1429  
Мерзляков К. Е.: 271, 284  
Меркуль В. Т.: 1367  
Мешкович Р.: XX  
Миладовский В.: 169  
Миллер И. С.: 937  
Миловидов А. И.: 1345  
Миловидов Н.: введение (с. 28), 64, 65, 80, 97, 1380  
Минаков Я. Д.: 11  
Минеев Д. М.: 1370  
Минюк А. А.: 703  
Минюк С. С.: 703  
Мирачыцкі Л. П., см. Мирочницкий Л. П.  
Мирвода С. Н.: 9  
Миролюбов В. В.: 473, 485, 491, 505, XX, 1345, 1347, 1350, 1364, 1514, 1766, 1804  
Миронова О. Г.: 703  
Мирошницкий Л. П.: 145, 481  
Мирский: введение (с. 16), XX  
Миско И.: введение (с. 28), 12, 176, 1474  
Мислангевич Ю.: введение (с. 22)  
Мисурович А.: 675  
Митин В. М.: 1083  
Митрофанов А. Г.: 123, 131, 1547, 1601  
Митянин А. А.: 1, 25, IV, 255, X, XIV, XVI, XXIII  
Митянин А. Я.: 454, 769, 1213, 1321  
Михайлов: 11  
Михайлов М. А., см. Фрунзе М. В.  
Михайловский: 1534  
Михайловский - Данилевский [А. И.]: 1382, 1613  
Михалкович Ф. С.: 835  
Михович А. С.: 703  
Михович З.: 703  
Михович П.: 703
- Михович С. С.: 703, 704 411  
Мицкевич Адам: введение (с. 17), I, 24, 55, 56, 62, 78, 124, 145, 167, 675, 942  
Мицкевич Александр: 167, 942  
Мицкевич У. А.: 1352, 1366  
Мицкович Н. С.: 645  
Мишкевич И.: 1206  
Мнишек М.: 332  
Моисеев И. Г.: 337  
Моисеева С.: 893  
Молотов В. М.: 320, 508, 547, 563, X, 664, 681, 687, 689, 691, 780, 781, 1170, 1181, 1239, XXI, 1463  
Молчанова Л. А.: введение (с. 30)  
Монахов В. М.: введение (с. 25), 242, 781, 835  
Моренич А.: 80  
Мороз А. И.: 188  
Мороз В. И.: 188  
Мороз М. И.: 16  
Мороз Я. Е.: 1798  
Морозов А. И.: 939, 961  
Морозов И. В.: 1006  
Морушки: 517  
Мосалов П. И.: 271, 316, 508, 882, 1573  
Москалевич Л.: I, 41, 893  
Москвин А. Д.: 303  
Мотуско П. И.: 878  
Мохвач Н. Н.: 1398  
Мстислав Данилович (князь): I  
Мукин: 517  
Мульта: 780  
Мухин М.: 81  
Мыслевец В. К.: 129  
Мыслевец А. Н.: 488  
Мясников А. Ф.: 328  
Навоша (Невон; живописец): введение (с. 20)  
Нагай А. М.: 11  
Наганов А. Ф.: I, 11, 27, 63, 611  
Нагорный: 1347  
Нагурский: 1686  
Назаренко Б. Н.: 275  
Назаренко И. С.: 1112  
Наконечников А. Г.: 73  
Наливайко С.: XVIII  
Наполеон I: введение (с. 23), 798, 966, 1025  
Нарушевич А.: введение (с. 17)  
Насута С. С.: 108  
Науменко В. Я.: I  
Небаба: введение (с. 15), XX  
Недвигин С. И.: 1264  
Неделько Н. М.: 275  
Недельский Ю. А.: 250  
Некрасов: VIII  
Нелипович М. Г.: 261  
Немцевич Ю.: введение (с. 17), 418  
Немцевичи: 418  
Немытов В. Г.: 508, 1363, 1463  
Несенюк Т. Г.: 1253  
Нестерук Д. А.: 885  
Нестерчук Н. В.: 11  
Нетьлякин А. Т.: XX  
Нефёд В. И.: 158  
Нижник Е. И.: 878  
Никитин Е. В.: 1172  
Никитин Н. И.: 11  
Никитина В. Б., см. Короткевич В. Б.



- 412 Никитюк О. П.: 847  
Никифоров Н. М.: 1627  
Николаев В.: 30  
Николай: 17  
Нипарко А. И.: 261  
Нисневич И. Г.: 1657  
Новик Н. Ф.: 1640  
Новиков А. А.: 352, 357  
Новиков Е. Ф.: 682  
Новиков И. Г.: 1353  
Новиков К. А.: 11  
Новиков Н. И.: 267  
Новикова Г. Н.: 115, 116, III, XIII  
Новицкий Т.: 1241  
Новосада А. М.: 1280  
Новохацкий И. М.: 665  
Носик Л. А.: I  
Ободовский Н. А.: 1678  
Обручев Н. И.: 340  
Обрядин И. И.: 54  
Обуховичи: 1237  
Обуховский: 1002  
Огинские: XIII  
Огинский М. К.: XIII, 833  
Ожешко: X  
Ожешко Ф.: 576  
Ожешко Э.: введение (с. 18), 576, 937, 1248  
Ожогов С.: 97  
Олека (зодчий): XIV, 844  
Олесик А. Н.: 1255  
Ольгерд: XVI  
Ольшевский А. А.: введение (с. 25), 244  
Ошперман К. И.: 11  
Орда Н.: введение (с. 23), 70, 675, 1237  
Орджоникидзе Г. К.: 27, 500, 508  
Орехов Н. С.: введение (с. 29), 3, 1036  
Орлов А. А.: 1088  
Орлов И. И.: 1005, 1012, 1064  
Орлова М. А.: введение (с. 30)  
Орловский К. П.: введение (с. 24)  
Останов В. С.: 123, 164, 178  
Останчик И.: 1126  
Островер Л. И.: 798  
Островский Г. М.: 1347  
Островский С. З.: 882, 1573  
Остроменцки Ф.: 184, 198  
Очаковский В.: 1251  
Павел I: 798, 973  
Павленков Ф. Ф.: введение (с. 19)  
Павлович: 1347  
Павловская Э., см. Ожешко Э.  
Павлюков А.: 556  
Павлюковец И. М.: 1090  
Падута С. М.: 563  
Паевский Л.: 935  
Пак В. А.: 44, 271, 649  
Панасюк Н. В.: 12  
Панкова С. С.: введение (с. 25), 29  
Панов Л. К.: 54  
Пантелеев С. В.: 1084  
Пантелеенко Н. К.: 664  
Пантель Г.: 944, 945  
Панченко П.: 167  
Панькова А. Д.: XVII  
Папа К. А.: 1526  
Пархенович Я.: введение (с. 20)  
Парховченко И. Е.: 1195  
Паршин М. Ф.: 547, 780  
Пастушенко М. С.: 686  
Паталаха П. П.: 508, 664  
Пашуто В. Т.: введение (с. 30)  
Пейганович В. И.: 261  
Пейганович Н. А.: 261  
Пекарский Е. Г.: 847  
Пелина М. А.: 612  
Перхавко В. Б.: 1411  
Песецкий Г.: 218, 649  
Пестрак Ф. С.: введение (с. 29), 167, 823  
Пестраков И.: I, 17  
Петлицкий А. К.: 192, 240  
Петриков П. Т.: введение (с. 30)  
Петров А. В.: 321  
Петров В. А.: 835  
Петров Д. Н.: 1159  
Петров Н. Н.: 1085  
Петровский: введение (с. 20)  
Петровский Г. И.: 11  
Петросова Е. Ю.: 20, II, V, 432, 433, 946, 947, 971, 1050, 1063, 1137, 1150, 1155  
Петрукович И. А.: 1020  
Петрушевский А.: 973  
Петрушевский А. В.: XVIII  
Петунин В. М.: 1058  
Пешков Г.: 378  
Пётр I: I  
Пивненко П. Я.: XIV, 846  
Пигулевский Н. Н.: 1171  
Пилсудский: 797  
Пичета В. И.: введение (с. 30)  
Плавсюк В. И.: 211  
Плаксунов С. Л.: 693  
Платонов В. В.: 65  
Плиев И. А.: 1626  
Поболь Л. Д.: 123, 524, 528, 603, 609, 792, 1411  
Пожарский Д.: 316, 1640  
Покровский Ф. В.: 350, 456, 528, 531, 603, 630, 648, 853, 884, 887, 913, 928, 1013, 1547, 1598  
Полейчук В. В.: 1384, 1684  
Полещук В. И.: XII, 796  
Поливко И. А.: 722  
Половинко Ф. И.: 1679  
Полуян В. А.: 915, 924, 944, 1036  
Полховский А. Г.: 1347  
Поляков Н. Т.: 478  
Помарнацкий А. В.: 942, 968, 973  
Пономаренко П. К.: 241, 242, 278, 279, 303, 314, 316, 459, 472, 742, 748, 758, 882, 1526, 1528, 1539, 1640  
Понятовский Станислав Август: 864, 943  
Поплавский З. Ф.: I, 3, 13, 29  
Поплавский Ф. Н.: 1029  
Попов В. С.: 64, 1251, 1264  
Попова С. А.: 1086  
Поссе В. С.: 241, 246, 271, 758, 797, 799, 1540, 1542  
Потапов А. Е.: 11, 60  
Потей: XXV  
Потеруха С. Ф.: 242, 317, 789, 1528, 1537, 1640  
Потоцкие: XV  
Почанин С. З.: 11  
Почерников И. М.: 11  
Предко В. В.: 1566  
Прокопук К. И.: 959  
Прокопцов В. И.: 626  
Прокопчук В.: 615  
Прокопчук Н.: 615  
Пронягин П. В.: 789, 799, 1278  
Протасея А. З.: 563  
Прудчиков А. А.: 956  
Прукиер И.: 1634  
Прус А. Л.: 1732  
Прядун М. Я.: 703  
Пуганов В. П.: 69, XVI, 939, 957, 1627  
Пусловские: 287, XII, XIII  
Пусловский: введение (с. 17)  
Пучков Г. И.: 1371  
Пушкин А. С.: введение (с. 29), I, 55, 167, 663, 968, XVI  
Пшеворский С.: 485  
Пятяри И. В.: 1095  
Равдина Т. В.: 1345  
Радванский С.: введение (с. 20)  
Радзивилл К.: 195  
Радзивилл Н.: 228  
Радзивилл Н. (Чёрный): I  
Радзивилл Я.: введение (с. 16)  
Радзивиллы: XIV, XXI, 1686, XXGI  
Радкевич Е. О.: 261  
Разводовская Л. А.: II  
Райкевич М.: 703  
Ракевич И.: 797  
Ракевич Н.: 34  
Ралько В. А.: введение (с. 29), 29, 1474, 1475  
Раманоўскі В. П.: введение (с. 30), 136  
Раппопорт П. А.: 792, 844, 1690, 1809  
Растворовский Т.: 701  
Ратюк Ж. Е.: 640  
Раф А. Х.: 3  
Рашевский Н. А.: II  
Ревинский П. Ф.: 1202  
Резанович А. Ф.: XXV  
Резько В. С.: 715  
Ренья Ж. Л.: введение (с. 17), 966, 1382, 1613  
Рерберг: 81  
Решин Е. Г.: 38  
Ровнигина Е. И.: 11  
Роганов И. М.: 1173  
Рогинский Р.: введение (с. 18), XXII  
Рогозин Н. Е.: VI, IX, 660, XI, XIV, XVI, XVII, XXII  
Рогозинский Г.: 944  
Рогуля И. Л.: 100  
Рожанский Ф.: введение (с. 18)  
Рокоссовский К. К.: введение (с. 26)  
Роман (сын Фёдора Ратненского): XVI  
Романенко А.: 1105  
Романов Е. Р.: введение (с. 30), 599  
Романов И. И.: 1264  
Романов И. Н.: 691  
Ромма Ф. Д.: введение (с. 30), 789, 1566  
Ростислав (князь): введение (с. 14)  
Рудинские: IV  
Рудинский С.: 1373  
Рукавишников И. М.: 942  
Румянцев Г. Д.: 1195  
Русаков К. Ф.: 1347  
Русанова И. П.: 356, 912, 1811  
Рутин С. П.: 261, 284  
Рупкий П. А.: I  
Рыженков Н.: введение (с. 28), 810  
Рылеев К.: 167  
Рыльский Б.: XXII  
Рыпинский А.: 167  
Рычков Ю.: 393  
Сабалеўскі А.: 158  
Сабуров А. Н.: 1680  
Саваневский А. П.: 447  
Савин Ф. И.: 284  
Савицкий А. П.: 1132, 1157, 1163  
Савицкий Э. М.: 33, IV, VII, XII, 949, XVII, XIX, 1361  
Савич: 1534  
Савич Ф. А.: введение (с. 18), 1398  
Савченко Т. И.: 303  
Савчук В. К.: 261  
Савчук К. Ф.: 1257  
Савчук М. А.: 1269  
Садовский Г. А.: 847, 915  
Сазонов И. Д.: 284  
Салевич К.: 350, 881, 913, 914, 918, 926, 934, 936  
Салей М. А.: 1018  
Самбук С. Ф.: 359, 364, 402, 445, 448, 452, 457, 745, 746, 752, 756, XII, 793, 800, 1285, 1301, 1338  
Самошук В.: 893  
Самуйлик О. И.: 710  
Самуйлик М.: 1504  
Самцов В.: 30  
Сангушка (сын Фёдора Ратненского): XVI  
Сангушки: XII  
Сандалов Л. М.: 69, 267, XIX, 1253  
Сания А. С.: 11, 60  
Санковский И. И.: 100  
Сапега Л.: 332  
Сапега П. Я.: I, XVIII  
Сапеги: введение (с. 17), IV, XII, XV, 868, XXIII, 1634  
Сардаров А. С.: 174, 970  
Саўчанка М. Л.: 1351  
Сахно В. И.: 1262  
Сахорук В. Ф.: 1066  
Сацута Ф. Г.: 665  
Сачук А. Т.: 944  
Свердлов Я. М.: 23, 243, 244, 281, 284, 508, 604, 606, X, 664, 703, 705, 923, 1202  
Светлик Н. Л.: 116  
Святополк Владимирович (Окаянный; князь): введение (с. 14)  
Севастьянов В. И.: 12  
Сегенюк П. Н.: 956  
Седов В. В.: 11, 648, 918, 1013, 1304, 1577  
Селеня Е. В.: IV, 254, 256, 271, 273, 330  
Селиванов В.: 11  
Селивоник В. С.: 944  
Селиханов С.: 1684  
Семененко А. И.: 11  
Семенюк В. В.: 337, 447  
Семенюк Р. К.: 11  
Семёнов А. И.: 284  
Семёнов Н. Г.: 11  
Сенькин Н. В.: 242, 1640  
Сераковский: 657  
Сергеев И. Г.: 880  
Середович А. М.: 956  
Сигизмунд I Старый: XXII  
Сигизмунд II Август: I  
Сидоров П. А.: XI, XIX, XX, XXII, XXVI  
Сидорук П. С.: 944  
Сизов И. М.: 1364  
Сикорин Н. Д.: IV, 254, 259, 265, 267, 278  
Сикорский С. И.: введение (с. 25), 29, 317, 789  
Сильницкий М. Ф.: 781, 1195  
Ситникова И. А.: 1502  
Ситнов В. Е.: 9  
Скирмунт (князь): I  
Скирмунты: 1502, XXV  
Скоморох П. В.: 138  
Скоробогатько Н. А.: 1679  
Скрипник С. С.: 11  
Скрипников Г. И.: 9  
Скрипченко Т. С.: 1122, 1134  
Скробот М. М.: 311, 313  
Скрылёв А. К.: 13  
Слабко И. К.: 284  
Сленакова М. М.: 1252  
Слесарук Т. А.: 13, 14, 16, 29, 34, 419, 509, 567, 915, 1524, XXIII  
Слобода Е. С.: 1280  
Слобода М. С.: 956  
Смирнов А. Ф.: 169, 1398  
Смирнов С. С.: 13, 17, 36, 877  
Смірноў А. Ф. см. Смирнов А. Ф.  
Смольский Г. Г.: 944, 1054  
Смолюк К. В.: 847, 915  
Смотров И. А.: 1680  
Соболь Л. С.: 1208  
Сокольников Г. Я.: 11  
Соломерецкие: XXV  
Солтаны: XXV  
Солятыцкий А.: 378  
Сонгин С.: XXII  
Сональский С.: введение (с. 20)  
Сохачик П. Г.: 544  
Сохник: 1347  
Спиридонов П. П.: 1269  
Сталин И. В.: 361, 410, 459, 472, 508, 563, IX, 613, 650, 686, 974, 1125, 1154, 1163, 1202, 1251, 1264, 1269, 1278, 1279, 1310, 1325, 1332, XXI, 1448, 1485  
Старчиков В. В.: 41, 51  
Стафеев М. Я.: 42  
Стахеев Б. Ф.: 167  
Стахович О.: 11  
Стаховские: XXV  
Сташинский И. И.: 212, 217



254,  
330  
944  
11  
337,  
640  
956  
ий:  
IX,  
254,  
278  
де-  
117,  
81,  
502  
XV  
138  
А.:  
9  
22,  
113  
52  
14,  
09,  
111  
80  
39,  
17,  
пр-  
14,  
15  
80  
11  
не  
44  
39  
0,  
3,  
6,  
3,  
9,  
5,  
35  
51  
2,

Степанищев М. Т.: 73  
Степанов Н. С.: 882  
Стефаник: 675  
Столь И.: VI  
Стороженко А. П.: 52  
Стравинский (Млотек)  
Г.: 169  
Страх М. К.: 488  
Страчуки А. В., Х. П.,  
В.: 346  
Строк М. Д.: 274  
Строк Н. М.: 274  
Строкач Ф. С.: 3  
Стяжкин М. М.: 9  
Субботин Т. Ф.: 950  
Суворов А. В.: введение  
(с. 29), III, 136, 140,  
316, 508, 557, 657,  
664, XVI, 942, 952,  
968, 973, 1006, 1007,  
1009, 1064, 1640, 1697  
Суворов Л. М.: 1733,  
1734  
Суворов М. А.: 1733,  
1734  
Суворов О.: I  
Супрун В. Г.: 164, 169,  
178, 208, 229, 635,  
656, 773, 824, 872,  
905, 1179, 1182, 1185,  
1194, 1214, 1220, 1221,  
1601  
Супрунчик И. Ф.: 1682,  
1800  
Сурич Б. Н.: 1015  
Сурский А.: 758, 1632  
Сурский В.: 758  
Сусанин И.: 1539  
Суслов В.: 844  
Сухляк Г. И.: 64  
Сухоруков Т. Н.: 1195  
Сушенин К. Ф.: 111  
Сырокомля В.: 167  
Сысоев Г. В.: 11  
Сычева П. А.: 897  
Сялена Я. В., см. Селеня  
Е. В.  
Тавлай В. П.: 78, 167  
Таганов А. И.: XVII, 1080  
Талатынский М. Е.: 715  
Тамаркин М.: 243  
Танк М.: 167  
Тараненко Ф. Ф.: 1264  
Тарас Н.: 167  
Тарасевич А.: 241  
Тарасевич (Прокопчик)  
Ю. Н.: 1650  
Тарасов: 11  
Тарасюк И. П.: 509, 567  
Тарашкевич Б.: 167  
Таринопольский А. И.: 9  
Татарчук И. А.: 665  
Твардовский А. Т.: 48,  
952  
Телипко А. П.: 1328  
Тельман: 102  
Тельпук А. Д.: 1109  
Терешкова В. Н.: XXV,  
1682  
Терещатова О. В.: 271,  
478, 649, 1630, 1634  
Терехин С. Ф.: 383,  
XVIII, 1398, XXII,  
1529, XXV  
Тизенгауз А.: введение  
(с. 16), I  
Тит (скоморох): I  
Титов: 1174  
Тихонов И. Г.: 924  
Тихонов Ю.: 393  
Ткачоу М. А., см. Тка-  
чев М. А.  
Ткачев М. А.: введение  
(с. 30), 225, 553, 600,

630, 648, XIV, 844,  
851, 1008, 1011, 1013,  
1014, 1018, XVIII, 1598  
Ткачук Д.: 1722  
Ткачук М. Ф.: 259, 378,  
1383, 1530  
Товаров А. В.: 1418,  
1730  
Толочко К. Д.: 242, 742,  
748, 1640  
Толстой А. Н.: 1362,  
1486  
Толстомятов: 517  
Томаш З.: 145  
Томилов П. П.: XXI,  
1450, 1680  
Топтало Н.: 797  
Тормасов А. П.: введение  
(с. 17), 41, 798, 951,  
966, 1382, 1613  
Торобыкин А. И.: 665  
Тотлебен Э. И.: 11, 340  
Тошев А.: 11  
Траугутт Р. Л.: введе-  
ние (с. 18), 576, 937,  
973, 1741  
Тринда Н. Ф.: XII, 794,  
796, 1640  
Тромза Д. Н.: 401  
Трофимов А. М.: 522  
Троцкий Л. Д.: 11  
Трошин М. П.: 1085,  
1096  
Трутько С. А.: 289, 308  
Труханов Т. В.: 682  
Туган: 145  
Тугановский К.: 145  
Тур С. К.: 1044  
Тукатов В. И.: 204  
Турчинский А. П.: XXI  
Тышкевич К.: введение  
(с. 15)  
Тышкевичи: XXIII  
Тюрина И. М.: 131  
Угаров А. И.: 16  
Удальцов В. Н.: 1079,  
1086, 1093, 1095, 1116,  
1163, 1777  
Удодов Н.: 1332  
Узенюк Е. П.: 500  
Уласовец А. И.: 9  
Уласович В. М.: 477  
Ульянов А. У.: XXV  
Урбанович И. П.: введе-  
ние (с. 25), 29, 242,  
758, XXIII, 1629, 1632,  
1640  
Уроднич В. Н.: 1778  
Усиков Н.: 1019  
Устиненко В.: 1381  
Устинов А. А.: 251  
Ушаков: 1349  
Факторович А. А.: 241,  
246, 271, 758, 797, 799,  
1540, 1542, 1640  
Фатик А. С.: 284  
Фаянс М.: 675  
Федора (жена кобрин-  
ского князя Ивана Се-  
мёновича): XXII  
Федорук А. Т.: 145  
Федосик В. И.: 11  
Федосюк А. И.: 317,  
789, 944, 950  
Федосюк П. И.: 945  
Федосюк Ф. И.: 945  
Федотов Н. С.: 13, XX  
Фельдман А. И.: 11  
Фёдор Ратненский (сын  
Альгерда): XVI  
Фёдор Ярославич  
(князь): введение  
(с. 20)  
Филатов А. В.: 436

Филатов В. К.: 852, 860,  
874, 899  
Филинов В. Т.: 284  
Филипович В. М.: 847  
Филиппович А.: введе-  
ние (с. 16), 332  
Филиппских Е. Ф.: 1264  
Филипук И. Д.: 32, 660  
Фишер Д.: 1251  
Флегонтов А. К.: 305,  
563, 1264  
Фольварков И. Д.: 11  
Фомин Е. М.: I, 11  
Фон-Бер Ф. Э.: II  
Фонтана И.: введение  
(с. 21), 228  
Формаго Н. А.: 1208  
Францев В. А.: 1491  
Фролов У.: 103  
Фрунзе М. В.: 49, 285,  
500, 660, 939, 954,  
XVII, 1086, 1170, 1209,  
1239, 1269, 1364  
Хавкин М. П.: 14  
Хакки-паша И.: 11  
Халевский: XX  
Хандогин В. М.: 275,  
1475  
Харитонович А. Е.: 1075  
Хацкевич А. А.: 1163  
Хвалько А. А.: 106  
Хведченя И. М.: 311,  
313  
Хведченя Н. К.: 261  
Хижко С. З.: 269  
Хлевицкие: XV  
Хмарук К. П.: 1171  
Хмельницкий Б.: введе-  
ние (с. 15), 332  
Ходкевич Я.: 225, XVIII  
Ходцева Т. М.: 60, 357,  
380, 436  
Ходыко Т. В., см. Габ-  
русъ Т. В.  
Холостяков Г. Н.: 29  
Хомич И. (организатор  
колхоза): 885  
Хомич И. (скульптор):  
218, 436  
Хомич И. Ф. (командир  
партиз. отряда): 650  
Хомич Т. И.: 703  
Хорецкая В. П.: 11  
Хорошилов П. Е.: 945  
Хоружая В. З.: введение  
(с. 25, 29), I, 3, 29,  
VII, 514, 830, 832,  
1353, 1354, 1367, 1383,  
XXII, 1532, 1641, 1656  
Хохлачев С. Н.: 715  
Хохряков Ф. П.: 843  
Храбрых Н. З.: 882,  
1552  
Хрептович И.: XII  
Хромчанка К. Р.: 823  
Цариков А. Е.: 284  
Царюк В. З.: введение  
(с. 25), 29, 91  
Цацын Н. И.: 1178  
Цинман М.: 450  
Чайковский А. Т.: 664  
Чаки Ф. Ф.: 943  
Чантурия В. А.: введение  
(с. 30), 143, 252, 1534,  
1628, 1722, 1784  
Чапаев В. И.: 13, 197,  
500, 508, 622, 660,  
815, 953, 1005, 1012,  
1019, 1020, 1046, 1055,  
1064, 1066, 1107, 1181,  
1390, 1544, 1545  
Чанский С.: VI  
Чарноцкие: 1222  
Чарторыйские: 630

Чеботарь А. М.: 139  
Чекан Н. А.: 303  
Чекменёв Г. А.: 189  
Черенкевич А. А.: 1207  
Черенкевич Г. В.: 1207  
Черенкевич Л. А.: 1207  
Черенкевич Л. В.: 1205,  
1242  
Черенкерич П. А.: 1207  
Черняк М. Н.: введение  
(с. 25), 361, 410, 613,  
647, 649, 650, 660,  
974, 1269, 1278  
Чернатов В. М.: 17, 21,  
25, 55, 657  
Чернин О.: 11  
Чернов Ф. С.: 1195  
Чернышев В. Е.: введе-  
ние (с. 25), 29, 79,  
213  
Чернявская Т. И.: I,  
2, 24, 29, 30, 56, 143,  
228, 335, 349, 355,  
389, 397, 450, 523, IX,  
618, 619, 628, 634,  
XXV, 641, 652, 655,  
657, 721, 813, 946,  
972  
Чернявский Г. Р.: 1264  
Чернявский М. М.: 123,  
131, 164, 178, 225,  
229, 773, 807, 1179,  
1182, 1185, 1194, 1198,  
1205, 1217, 1220, 1225,  
1234, 1242, 1249  
Чертков А. П.: 320,  
547, 780, 781  
Чесноков И. В.: 1675  
Четырбок А.: 1537  
Чечот Я.: 145, 167  
Чёрный А. С.: 11  
Чёрный Ф. В.: 92  
Чичерин Г. В.: 11  
Чкалов В. П.: 262, 284,  
316, 508, 539, 664,  
1195, 1552, 1573, 1640,  
1680, 1732  
Чугреев В. И.: 880  
Чуклай И. И.: 1352,  
1384  
Чуракова Т. Р.: 703,  
1166, 1386  
Шабловский В. В.: 11  
Шамрук А. С.: 1262,  
1342  
Шапавал Н. I: 1623  
Шаповалов П. Г.: вве-  
дение (с. 25)  
Шатило В. Л.: 517, 604,  
606, 1161  
Шахметова Т.: 378  
Швайко И. М.: 1281  
Шварценберг К.: введе-  
ние (с. 17), 1613  
Швец Г. Г.: 1163  
Шебеко А. С.: 1216  
Шевченко: I  
Шевчик И. И.: 1141  
Шевчик М. И.: 1142  
Шейн П. В.: 639  
Шепеля И.: XX  
Шерцман Х. Д.: 3  
Шеф К. К.: 1351  
Шибуня В. М.: 361  
Шиканов С. С.: 650  
Шиколай Х.: 703  
Шилая Р.: I, 2, 30, 450  
Шиллер С.: 1218  
Шильдхауз К.: 1346  
Шимченко Н.: 17  
Ширко А. Ю.: 71, 82  
Ширма Г. Р.: 1657  
Шифрин Г. И.: 54  
Шиш А.: 32

Шиш Н. Т.: 508, 518, 413  
557, 664, 1071, 1157  
Шкляник Я. М.: 1171  
Шкляр А.: I  
Шковорода К. А.: 1264,  
1310  
Шкроб И. Ф.: 522  
Шлиппер: 11  
Шмаков А.: 57, 60, 62,  
1364  
Шмидт З.: 455, 879  
Шмит И.: 1171  
Шнитова Н.: 722  
Шоломицкий Ф.: 1398  
Шопен Ж.: 675  
Шпит Ю. В.: 1262  
Шпоныко А. В.: 1085  
Штыхов Г. В.: 788, 1122,  
1221, XX  
Шубитидзе И. Г.: 563,  
606  
Шуваев А. Д.: 1351  
Шугуров А. К.: 11  
Шуйские: X  
Шукуров Д.: 453  
Шульган А. В.: 644  
Шумилин А.: 522  
Шушков Е. А.: 492  
Щерба И. С.: 1620  
Щербаков Н. Ф.: 11  
Щербаков П. Г.: 200,  
202  
Щербаков С. А.: 81  
Щербакова Т. Е.: 361  
Щербатов А. Г. (генерал-  
майор, участник Оте-  
чественной войны  
1812): I, 41, 1382  
Щербатов А. Г. (исто-  
рик): 722, 725, 1347,  
1371, 1382, 1474  
Щёголев П. М.: 421,  
422  
Щорс Н. А.: 284, 563,  
XII, 791, 799, 953, 1107  
Энгельс Ф.: I, 2, 3  
Юндзилл Ф.: 169  
Юрий Львович (князь):  
XIV  
Юреть А.: 1171  
Юрченко Я. И.: 1724  
Юрчук Т. М.: 1729  
Юхимук В. А.: 1066  
Ющук А. Н.: 1260  
Ягайло: I, XIV  
Ягодницкий В.: 84, 165  
Языкович Ф. М.: 563  
Якимов Н. Х.: 1782  
Якимович Ю. А., см. Яки-  
мович Ю. А.  
Якимович Ю. А.: введе-  
ние (с. 30), 860, 917,  
1106, 1121, 1126, XX,  
1344, 1359, 1360, 1373,  
1400, 1404, 1414, 1426,  
1462, 1476, 1481, 1490,  
1696, 1703, 1719,  
XXVI, 1722, 1723, 1730,  
1752, 1776, 1784, 1790  
Яковенко В. К.: 664  
Яковлев: 780  
Яковлев И. Н.: 885  
Якубович А.: введение  
(с. 22)  
Якубук Л. П.: 488  
Ян Капица (воевода):  
124  
Яницкая М. М.: 176,  
228, 1175, 1634  
Янкевич П. А.: 1123,  
1125  
Яновский А. Я.: 1083  
Януш Мазовецкий  
(князь): XIV



Янушевич: 780  
Ярашэвіч А.: 143  
Ярослав Мудрый  
(князь): введение (с.  
14), I, XXVI  
Яроцкий В. М.: 271, 284,  
1161  
Яроцкий С. А.: 269, 271,  
284  
Ярошук Ф. С.: 885  
Ясинский В. Г.: 296

Яскович В. И.: введение  
(с. 30)  
Яцковский И.: 151  
Ячник Б.: 615  
Ящолд Ф.: 793  
Arciszewski W.: 864  
Baliński M.: XII, XIV,  
XV, XVI, XVIII, XX,  
1373, XXII, XXIII,  
1628

Czartoryski A.: 418  
Dihm J.: 798  
Dmochowski Z.: введе-  
ние (с. 30)  
Dubiecki M.: 937  
Gloger Z.: введение (с.  
30), XVIII  
Horoszkiewicz R.: XXV,  
1686, XXVI  
Jakimowicz R.: XXVI  
Jankowski E.: 576

Jaroszewski T. S.: 1523  
Kaczmarczyk Z.: 525  
Kostkiewiczowa T.: 1596  
Kraszewski J. I.: XX  
Leśnodorski B.: 525  
Lipiński T.: XII, XIV,  
XV, XVI, XVIII, XX,  
1373, XXIII, 1628  
Lorentz S.: 225, XXIII,  
1628  
Losa S.: 386

Maliszewski E.: III, 124  
Marczak M.: XV, 1373,  
XXVI  
Morelowski M.: 1373  
Moszyński K.: введение  
(с. 30)  
Przeworski St.: 485  
Rewieńska W.: II, IV  
Rouba N.: VI  
Szmít Z.: 455  
Wyslouch S.: XXII



## СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

Систематический указатель объединяет элементы типологического, предметного и хронологического указателей и всесторонне отражает содержание статей о памятниках тома свода. В соответствии с принятой классификацией в указателе все памятники подразделяются на 4 вида — памятники археологии, истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства. Цифры указывают номер статьи о памятнике.

### ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

#### ПОСЕЛЕНИЯ

##### Палеолит

750, 1460, 1505

##### Мезолит

2706, 362, 409, 455, 7086, 7206, 750, 773, 8796, 1002, 1194а, 1198, 1217, 12996, 14066, 1425а, 1434а, 1466, 1471а, 1498а, 1507а

##### Неолит

1316, 2706, 272а, 2726, 318а, 325, 356а, 362, 366, 407а, 4076, 409, 427, 570а, 5706, 708а, 708в, 708г, 708д, 708е, 720а, 720в, 7366, 736в, 807, 1002, 1299а, 12996, 1394а, 13946, 1406а, 1411а, 1419, 1423, 14256, 1425в, 1425д, 1425е, 1438а, 14386, 1442, 1443, 1454, 1466а, 14666, 1466в, 14716, 1478а, 14786, 1478в, 1478г, 15126, 1512в, 1514а, 1520, 1687, 1742, 1751а, 1756а, 17566

##### Бронзовый век

272а, 356а, 3566, 362, 366, 4076, 409, 427, 708д, 708е, 7366, 1000, 11946, 1198, 13946, 1411а, 1423, 14256, 1425в, 1425д, 1425е, 1434а, 1442, 1454, 14776, 1478г, 15126, 1512в, 1514а, 1687, 17026, 1708а, 17136, 1713в, 17166, 1747, 1751а, 1799а

##### Железный век

324, 3566, 600а, 708г, 720а, 792, 1134а, 13946, 1413, 1423, 1434а, 14346, 1434в, 14386, 1460, 1480а, 14806, 1484, 14986, 1505, 1512а, 15126, 1512в, 1687, 17006, 17026, 1708а, 1713а, 17136, 1713в, 1727а, 1747, 1751а, 1762, 1787, 1799а

##### Средневековье

123, 356а, 792, 1182, 1434а, 1480, 1505, 1690

##### Киевская Русь

14116, 1460, 15146, 1687, 1702а, 1728, 1809

### ПАМЯТНИКИ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ КУЛЬТУРАМ

#### Зарубинецкая культура

1477а, 1480а, 1700а, 1705, 1708в, 1709а, 17096, 1713а, 17276, 1749а, 17496, 1762, 1799а, 17996, 1809, 1814

#### Милоградская культура

15076, 17096, 1713а, 17276, 1762, 1787, 1799а, 1814

#### Неманская культура

1316, 2706, 272а, 3186, 5706, 708а, 708г, 720в, 736а, 773, 807, 1498г

#### Поморская культура

3566, 898, 926, 17096

#### Штрихованной керамики культура

123

6—9 вв.

123, 3566, 1122в, 14116, 1811а

10—13 вв.

4, 3566, 400а, 439а, 4396, 599, 6006, 792, 1221, 1345, 1690, 1723, 1811а

14—18 вв.

400а, 1182, 1413, 1598, 1723, 1808

#### Камни с надписями 17 в.

1234

### ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

#### Неолит

552

#### Бронзовый век

552, 648а

#### Железный век

5, 1134а, 1391а, 13916, 1441, 17516

6—9 вв.

451, 912, 934, 1333, 1547

10—13 вв.

350, 384, 4006, 400в, 451, 473а, 4856, 486, 491, 505, 826, 858, 881, 884а, 887, 912, 913, 914, 918, 928а, 9286, 934, 935, 936, 1333, 1554, 1577а, 1601, 1766

### ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ КУЛЬТУРАМ

#### Вельбарская культура

5, 18026

#### Зарубинецкая культура

1720, 1767, 1779, 18026

#### Милоградская культура

1403, 1731

#### Поморская культура

5, 552, 926, 1751а, 17516

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

#### Мезолит

7206, 1731



## 416 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

### Памятники общественного и государственного строя

11в, 15, 16, 525, 944, 945, 950, 1078, 1079, 1080, 1204, 1256, 1347, 1348, 1350, 1359, 1524

### Памятники Ленину Владимиру Ильичу

40, 61, 97, 98, 99, 105, 121, 130, 153, 155, 177, 253, 262, 334, 354, 464, 503, 513, 537, 617, 667, 744, 755, 834, 848, 849, 867, 890, 891, 908, 962, 963, 964, 1035, 1098, 1099, 1100, 1148, 1151, 1231, 1240, 1262, 1263, 1284, 1298, 1307, 1313, 1320, 1329, 1332, 1380, 1392, 1396, 1449, 1497, 1516, 1530, 1558, 1559, 1569, 1584, 1593, 1602, 1604, 1624, 1631, 1647, 1684, 1662, 1668, 1726, 1739, 1744, 1761, 1765, 1771, 1774, 1789, 1807

### Памятники и памятные места, связанные с жизнью и работой известных государственных и общественных деятелей, деятелей литературы, науки и культуры

12, 37, 57, 62, 78, 96, 154, 158, 165, 167, 171, 243, 258, 262, 295, 323, 332, 375, 383, 418, 453, 481, 540, 555, 576, 607, 633, 639, 659, 675, 768, 798, 823, 876, 888, 919, 923, 943, 952, 968, 973, 1009, 1086, 1097, 1101, 1175, 1202, 1312, 1341, 1352, 1353, 1362, 1366, 1375, 1377, 1378, 1379, 1383, 1390, 1398, 1408, 1456, 1486, 1489, 1495, 1511, 1564, 1585, 1614, 1619, 1620, 1621, 1644, 1651, 1656, 1725, 1729, 1737, 1764, 1770

### Могилы известных государственных и общественных деятелей, деятелей науки, литературы и искусства, Героев Социалистического Труда

48, 51, 52, 62, 89, 114, 115, 116, 151, 152, 223, 722, 1087, 1188, 1596

### Памятники дружбы

95, 1707

### Памятники гидротехнического и дорожного строительства

31, 93, 258, 833, 943, 1375

### Памятники классовой борьбы и революционного движения: памятники и памятные места, связанные с деятельностью активных участников революционных выступлений, классовой борьбы

1861—1900 гг.

33, 169, 173, 632, 937, 1211, 1741

### Памятники и памятные места революционных выступлений 1905—1907 гг.

116, 81, 949, 1088, 1361

### Памятники Февральской буржуазно-демократической, Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны

11в, 14, 16, 35, 197, 622, 625, 815, 945, 1078, 1079, 1080, 1171, 1202, 1204, 1206, 1258, 1347, 1348, 1350, 1351, 1365, 1390, 1511, 1524, 1545

### Памятники и памятные места, связанные с борьбой трудящихся Западной Белоруссии (1921—39 гг.)

36, 15, 34, 39, 78, 126, 224, 282, 308, 311, 392, 404, 509, 514, 611, 613, 797, 830, 832, 921, 944, 950, 955, 1036, 1054, 1071, 1255, 1257, 1353, 1363, 1383, 1532, 1537, 1581, 1629, 1632, 1640, 1641, 1653, 1656

### Памятники, связанные с жизнью и деятельностью активных участников революционного и национально-освободительного движения

14, 34, 37, 39, 167, 246, 392, 509, 514, 798, 830, 831, 937, 944, 1036, 1071, 1255, 1363, 1383, 1436, 1532, 1537, 1632, 1641

### Здания общественные (мемориальные)

480, 508, 509, 704, 949, 954, 1078, 1079, 1080, 1088, 1207, 1356, 1357, 1362, 1366

### Дома мемориальные

35, 38, 39, 78, 82, 83, 109, 111, 158, 215, 216, 218, 244, 245, 311, 341, 342, 343, 344, 346, 480, 500, 611, 659, 665, 794, 819, 830, 944, 945, 950, 1015, 1078, 1079, 1080, 1085, 1171, 1204, 1206, 1254, 1255, 1322, 1336, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1356, 1524, 1525, 1537, 1539, 1619, 1629, 1657, 1659, 1673

### Усадьбы мемориальные

145, 238, 287, 418, 576, 973, 1175

### Могилы активных участников классовой борьбы, национально-освободительного и революционного движения, гражданской войны, представителей Советской власти, партийных и советских активистов, павших от рук классовых врагов

1861—1894 гг.

582

1895—1917 гг.

13, 1053, 1061, 1174

1917—1920 гг.

979, 1052, 1061, 1199, 1201, 1227, 1258, 1597

1921—1939 гг. (в т. ч. по Западной Белоруссии)

13, 91, 250, 256, 289, 296, 313, 401, 447, 567, 613, 649, 660, 665, 758, 976, 845, 878, 915, 959, 1073, 1096, 1319, 1330, 1528, 1623, 1650, 1694, 1724, 1729, 1777

### Середина 1930-х гг. — настоящее время

8, 54, 127, 129, 160, 202, 212, 234, 240, 251, 274, 280, 462, 522, 717, 1091, 1094, 1141, 1142, 1227, 1322, 1528, 1729, 1735, 1737, 1746

## ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

### Отечественная война 1812 г.

41, 951, 966, 1025, 1059, 1382, 1613

### Первая мировая война 1914—1918 гг.

221, 437, 1053, 1061, 1174, 1464

### Памятники, мемориальные доски, памятные места, связанные с военной историей, партизанской борьбой и подпольным движением в Великую Отечественную войну

11а, 11г, 196, 38, 42, 43, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 79, 82, 83, 84, 94, 100, 101, 102, 109, 111, 112, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 147, 159, 166, 172, 176, 179, 180, 182, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 210, 211, 213, 215, 218, 219, 222, 224, 231, 235, 242, 245, 246, 254, 260, 261, 263, 264, 268, 269, 271, 273, 276, 284, 285, 288, 290, 292, 298, 302, 303, 305, 306, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322, 327, 328, 331, 333, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 352, 357, 358, 363, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 385, 393, 394, 395, 396, 406, 414, 417, 420, 421, 422, 423, 426, 428, 430, 431, 434, 435, 441, 458, 460, 463, 467, 468, 471, 474, 476, 478, 479, 480, 482, 489, 490, 492, 494, 500, 502, 508, 514, 516, 526, 529, 532, 536, 538, 539, 543, 545, 547, 550, 554, 557, 559, 561, 563, 568, 569, 571, 572, 579, 583, 584, 585, 586, 589, 591, 594, 596, 597, 598, 602, 611, 615, 616, 620, 623, 624, 626, 629, 631, 643, 645, 664, 666, 669, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 684, 685, 690, 695, 699, 703, 706, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 723, 725, 727, 729, 732, 733, 735, 740, 743, 748, 749, 757, 759, 761, 763, 764, 767, 770, 775, 781, 786, 787, 789, 794, 799, 802, 803, 810, 811, 812, 817, 818, 819, 820, 821, 825, 828, 830, 831, 835, 837, 839, 842, 859, 873, 880, 882, 889, 897, 904, 907, 909, 911, 922, 924, 931, 933, 938, 953, 954, 957, 958, 961, 965, 967, 975, 977, 981, 983, 984, 985, 989, 991, 996, 1004, 1005, 1006, 1015, 1017, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1037, 1039, 1041, 1044, 1045, 1049, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1071, 1072, 1073, 1076, 1083, 1084, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1120, 1123, 1127, 1128, 1136, 1143, 1144, 1145, 1153, 1157, 1160, 1161, 1163, 1165, 1167, 1177, 1180, 1181, 1187, 1195, 1196, 1197, 1200, 1207, 1208, 1209, 1210, 1216, 1219, 1224, 1236, 1239, 1246, 1254, 1255, 1264, 1267, 1272, 1274, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1296, 1300, 1302, 1303, 1310, 1311, 1314, 1325, 1326, 1332, 1335, 1337, 1340, 1349, 1364, 1367, 1368, 1374, 1376, 1381, 1383, 1384, 1386, 1389, 1395, 1397, 1401, 1405, 1407, 1409, 1415, 1416, 1421, 1427, 1428, 1430, 1435, 1436, 1437, 1445, 1446, 1447, 1452, 1455, 1457, 1458, 1459, 1463, 1470, 1473, 1482, 1483, 1485, 1491, 1492, 1493, 1496, 1500, 1504, 1506, 1509, 1513, 1515, 1517, 1519, 1522, 1525, 1526, 1529, 1531, 1538, 1539, 1540, 1544, 1552, 1560, 1566, 1568, 1571, 1573, 1575, 1576, 1583, 1594, 1595, 1607, 1612, 1616, 1618, 1620, 1621, 1627, 1638, 1640, 1641, 1652, 1654, 1655, 1659, 1661, 1664, 1666, 1671, 1673, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1685, 1689, 1692, 1697, 1698, 1704, 1707, 1712, 1714, 1725, 1732, 1733, 1738, 1740, 1743, 1745, 1748, 1750, 1755, 1760, 1763, 1769, 1773, 1780, 1785, 1788, 1791, 1792, 1793, 1794, 1800, 1801, 1803, 1805, 1810



**Могилы воинов, участников борьбы за независимость, военных деятелей, Героев Советского Союза, партизан и подпольщиков, жертв фашизма**

6, 7, 9, 13, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 118, 119, 120, 122, 132, 133, 136, 141, 144, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 175, 183, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 199, 201, 204, 205, 207, 214, 220, 226, 230а, 230б, 232, 233, 236, 237, 239, 241, 247, 248, 249, 257, 259, 265, 266, 267, 277, 278, 279, 281, 283, 291, 293, 294, 297, 299, 300, 309, 312, 315, 321, 330, 339, 347, 351, 353, 360, 361, 365, 367, 374, 378, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 390, 391, 396, 398, 399, 403, 404, 405, 408, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 419, 424, 429, 436, 438, 442, 443, 446, 448, 459, 460, 461, 465, 469, 472, 475, 477, 483, 488, 495, 496, 497, 499, 501, 506, 507, 510, 511, 512, 517, 518, 535, 541, 542, 546, 548, 549, 556, 558, 562, 565, 566, 574, 578, 581, 588, 595, 604, 606, 610, 614, 621, 627, 636, 637, 640, 642, 644, 646, 647, 650, 651, 653, 658, 660, 661, 662, 663, 682, 683, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 698, 702, 705, 709, 710, 719, 724, 730, 731, 737, 739, 741, 742, 751, 753, 758, 760, 765, 771, 772, 776, 787, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 791, 795, 796, 804, 805, 806, 822, 827, 829, 838, 840, 841, 843, 846, 847, 855, 861, 862, 863, 865, 875, 877, 878, 883, 895, 896, 897, 902, 910, 915, 916, 920, 927, 930, 932, 939, 940, 941, 959, 974, 977, 982, 987, 990, 992, 995, 997, 1007, 1010, 1012, 1016, 1019, 1020, 1022, 1032, 1038, 1041, 1042, 1043, 1046, 1047, 1048, 1051, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1064, 1070, 1074, 1075, 1076, 1089, 1090, 1092, 1093, 1095, 1102, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1117, 1118, 1119, 1124, 1125, 1129, 1130, 1131, 1132, 1135, 1138, 1139, 1140, 1146, 1147, 1149, 1152, 1154, 1158, 1159, 1162, 1164, 1166, 1169, 1170, 1176, 1178, 1183, 1186, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1203, 1212, 1215, 1223, 1226, 1228, 1229, 1230, 1233, 1235, 1238, 1243, 1244, 1245, 1250, 1251, 1252, 1253, 1259, 1260, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1278, 1280, 1282, 1286, 1287, 1288, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1300, 1303, 1305, 1306, 1308, 1309, 1315, 1317, 1318, 1327, 1328, 1331, 1334, 1339, 1340, 1343, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1388, 1402, 1422, 1427, 1432, 1440, 1448, 1452, 1457, 1458, 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1472, 1479, 1488, 1491, 1494, 1500, 1501, 1518, 1521, 1522, 1542, 1543, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1556, 1557, 1561, 1574, 1578, 1579, 1580, 1581, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1595, 1600, 1603, 1606, 1608, 1610, 1611, 1615, 1617, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1635, 1636, 1637, 1639, 1643, 1648, 1658, 1660, 1663, 1664, 1672, 1675, 1681, 1689, 1692, 1706, 1710, 1711, 1715, 1717, 1718, 1721, 1753, 1754, 1758, 1759, 1768, 1777, 1778, 1782, 1796, 1798, 1806, 1812

**ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ**

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI

18 в.

946

1-я половина 19 в. — 1917 г.

11а, 17а, 20, 22, 23, 24, 27, 56, 93, 174, 523, 813, 946, 1150, 1354, 1355, 1534

1917 — середина 1930-х гг.

21, 23, 24, 1354, 1357, 1358

Середина 1950-х гг. — настоящее время

11д, 450

**Памятники жилой архитектуры**

16—17 вв.

1628

18 в.

195, 287, 418, 946, 1597, 1630

1-я половина 19 в. — 1917 г.

18, 19а, 238, 493, 560, 590, 738, 793, 868, 871, 917, 946

1917 — середина 1930-х гг.

56, 694

Середина 1930-х гг. — настоящее время

1, 275, 893, 973

**Памятники-здания общественного назначения**

1-я половина 19 в. — 1917 г.

17а, 26, 28, 55, 174, 813, 970, 1150

1917 — середина 1930-х гг.

За, 25

Середина 1930-х — середина 1950-х гг.

2, 29, 30, 275, 450, 893

**Промышленная архитектура**

258

**Памятники культовой архитектуры**

14 в.

1373

15 в.

143, 972

16 в.

444, 628

17 в.

124, 228, 252, 338, 364, 449, 454, 756, 986, 1155, 1213, 1285, 1359, 1385, 1630, 1634, 1722

18 в.

117, 124, 125, 307, 359, 389, 402, 445, 449, 452, 457, 527, 533, 534, 551, 573, 575, 587, 601, 608, 619, 628, 634, 641, 652, 655, 680, 696, 700, 712, 721, 745, 746, 752, 860, 864, 866, 870, 874, 894, 960, 993, 1003, 1023, 1155, 1232, 1301, 1321, 1338, 1344, 1360, 1393, 1400, 1404, 1412, 1414, 1420, 1462, 1476, 1481, 1555, 1597, 1634, 1688, 1719, 1722, 1730, 1776, 1784, 1790

1-я половина 19 в. — 1917 г.

10, 29, 70, 181, 184, 185, 198, 203, 227, 255, 286, 301, 304, 310, 326, 329, 332, 335, 349, 355, 386, 397, 433, 466, 470, 498, 504, 515, 519, 520, 524, 530, 560, 564, 575, 577, 580, 590, 592, 593, 638, 652, 657, 668, 670, 673, 697, 701, 707, 728, 734, 754, 762, 769, 774, 785, 790, 800, 801, 808, 809, 814, 850, 852, 857, 869, 870, 886, 892, 894, 899, 900, 901, 903, 925, 929, 947, 948, 969, 971, 976, 980, 988, 1001, 1003, 1021, 1033, 1040, 1050, 1063, 1068, 1081, 1106, 1121, 1126, 1133, 1137, 1168, 1218, 1261, 1342, 1387, 1418, 1426, 1429, 1431, 1433, 1439, 1444, 1450, 1451, 1461, 1487, 1490, 1499, 1503, 1508, 1527, 1533, 1535, 1536, 1550, 1563, 1567, 1570, 1586, 1591, 1605, 1609, 1633, 1642, 1649, 1667, 1669, 1670, 1674, 1676, 1691, 1696, 1703, 1736, 1752, 1757, 1772, 1775, 1795

1917 — середина 1930-х гг.

77, 103, 150, 766, 903

Середина 1930-х — середина 1950-х гг.

103, 836, 853, 1400, 1599

**Памятники военно-оборонительного зодчества**

11а, 11д, 225, 340, 533, 553, 630, 844

**Памятники садово-паркового и ландшафтного искусства,**

**усадьбы, замки, дворцы, деревни**

15 в.

1598

16 в.

1598, 1628

17 в.

868, 1598

18 в.

145, 195, 418, 942, 973, 1184, 1237, 1346, 1417, 1598, 1628



1-я половина 19 в.— 1917 г.

238, 386, 432, 493, 560, 590, 793, 868, 871, 978, 1184, 1222, 1241, 1247,  
1248, 1502, 1523, 1686

1917 — середина 1930-х гг.

1924

Середина 1930-х — середина 1950-х гг.

978

Середина 1950-х гг.— настоящее время

1475

## ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

### Памятники монументальной скульптуры

11д, 12, 13, 63, 64, 65, 94, 97, 100, 148, 176, 184, 393, 810, 968, 1116,  
1272, 1684

### Мемориальные комплексы и ансамбли

80, 169, 271, 626, 1364, 1546

### Памятники монументальной живописи

103

### Памятники монументально-декоративного искусства

17а, 198



## ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

В хронологическом указателе все памятники сгруппированы по времени, к которому относятся. Цифры указывают номер статьи о памятнике.

### ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

#### Палеолит

1423

Мезолит (9—5-е тыс. до н. э.)

2706, 362, 409, 455, 7086, 7206, 750, 773, 879а, 8796, 1002, 1194а, 1198, 1217, 12996, 13246, 14066, 1425а, 1434а, 1466а, 1471а, 1498в, 1507а, 15146

Неолит (5—4-е тыс. до н. э. — 3—2-е тыс. до н. э.)

2706, 272а, 2726, 318а, 325, 356а, 362, 366, 407а, 4076, 409, 427, 552, 570а, 5706, 708а, 708в, 708г, 708д, 708е, 720в, 7366, 736в, 807, 926, 1002, 1299а, 12996, 13246, 1394а, 13946, 1406а, 1411а, 1419, 1423, 14256, 1425в, 1425д, 1425е, 1438а, 14386, 1443, 1454, 1466а, 14666, 1466в, 14716, 1478а, 14786, 14986, 1512а, 15126, 1512в, 1514а, 1520, 1687, 1742, 1751а, 1756а, 17566

Бронзовый век (конец 3-го — нач. 2-го тыс. до н. э. — 7 в. до н. э.)

1316, 272а, 362, 366, 4076, 409, 427, 648а, 708д, 708е, 7376, 1000, 11946, 1198, 13946, 1411а, 1423, 14256, 1425е, 1434а, 1454, 14776, 15126, 1512в, 1514а, 1687, 17026, 1708а, 17086, 17136, 1713в, 1716, 1751а, 1799а

Железный век (начался в 7—6 вв. до н. э.)

324, 600а, 708г, 720а, 792, 1134а, 13916, 13946, 1413, 1423, 1434а, 1434в, 14386, 1441, 1442, 1460, 1478г, 1480а, 14806, 1484, 14986, 1505, 1512а, 15126, 1512в, 1687, 17006, 17026, 1708а, 17086, 1713а, 17136, 1713в, 1724а, 17276, 1747, 1751а, 17516, 1787, 1799а, 1809

#### Киевская Русь

4, 350, 3566, 384, 400а, 4006, 400в, 439а, 4396, 451, 473а, 4856, 491, 505, 599, 6006, 486, 792, 826, 858, 881, 884а, 887, 912, 913, 914, 918, 928а, 9286, 934, 935, 936, 1221, 1333, 1345, 14116, 1460, 15146, 1554, 1577а, 1601, 1690, 1702а, 1723, 1728, 1766, 1811а

#### Средневековье

123, 356а, 400а, 1182, 1434а, 1480а, 1505, 1723, 1728

#### Недатированные памятники археологии

131а, 164, 178, 208а, 2086, 229, 270а, 270в, 377, 440, 456, 4736, 473в, 485а, 485в, 487, 521, 528, 531, 600а, 6006, 603, 609, 635, 648а, 6486, 648в, 654, 656, 726, 747а, 7476, 747в, 788, 816а, 8166, 824, 851, 853, 854, 872, 8846, 905, 906, 1008, 1011, 1013а, 10136, 1014, 1018, 1122а, 11226, 11346, 1156, 1179, 1185, 1205а, 12056, 1214, 1220, 1225, 1234, 1242, 1249, 1265, 1304, 1324а, 1391а, 1403, 14346, 1498а, 1533, 1541, 15776, 1687, 1693, 1695, 1699, 1700а, 17006, 1701, 1702а, 17026, 1702в, 1708а, 1709а, 17096, 1713а, 17136, 1713в, 1716а, 17166, 1727а, 17276, 1742, 1747, 1749а, 17496, 1751а, 1756а, 17566, 1762, 1783, 1787, 17996, 1802а, 1804, 1808, 1813, 1814

### ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

15 в.

1598

16 в.

225, 444, 1175, 1598, 1628

17 в.

332, 383, 553, 630, 1577, 1578

18 — первая половина 19 в. (до 1861 г.)

31, 41, 632, 798, 833, 951, 966, 968, 973, 1009, 1024, 1059, 1188, 1211, 1328, 15776, 1596, 1598, 1613

Вторая половина 19 — начало 20 в. (до 1917 г.)

11, 33, 81, 169, 173, 221, 340, 437, 582, 675, 937, 949, 1061, 1082, 1088, 1174, 1356, 1361, 1365, 1398, 1464, 1741

1917—1920 гг.

36, 11в, 13, 14, 16, 35, 313, 945, 953, 994, 1052, 1078, 1079, 1080, 1171, 1199, 1201, 1202, 1204, 1206, 1227, 1258, 1347, 1348, 1350, 1351, 1390, 1436, 1486, 1518, 1521, 1524, 1579, 1694, 1707, 1797

1921—1940 гг.

13, 15, 34, 35, 39, 78, 91, 126, 244, 246, 250, 256, 258, 282, 285, 289, 296, 308, 311, 313, 392, 401, 447, 509, 514, 517, 567, 611, 613, 625, 649, 659, 660, 758, 796, 797, 830, 832, 845, 921, 944, 950, 959, 1035, 1036, 1054, 1071, 1096, 1173, 1253, 1255, 1257, 1319, 1330, 1353, 1363, 1375, 1383, 1528, 1532, 1537, 1581, 1583, 1619, 1621, 1623, 1629, 1632, 1641, 1650, 1656, 1658, 1665, 1673, 1724, 1729, 1777

1941—1945 гг.

6, 7, 9, 11г, 13, 176, 196, 32, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 122, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 166, 168, 170, 172, 175, 176, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 230а, 2306, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 245, 247, 248, 249, 254, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 309, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 327, 328, 330, 331, 333, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 357, 358, 360, 361, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 381, 382, 385, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 436, 438, 441, 442, 443, 446, 448, 458, 459, 460, 461, 463, 465, 467, 468, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 488, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 516, 518, 526, 529, 532, 535, 536, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 565, 566, 568, 569, 571, 572, 574, 578, 579, 581, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 591, 594, 595, 596, 597, 598, 602, 604, 605, 606, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 621, 623, 624, 626, 627, 629, 631, 636, 637, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 653, 658, 660, 661, 663, 664, 666, 669, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 695, 698, 699, 702, 703, 705, 709, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 723, 724, 725, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 748, 749, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 764, 765, 767, 770, 771, 772, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782,



783, 784, 786, 787, 789, 791, 794, 795, 796, 799, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 811, 812, 817, 819, 820, 821, 822, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 846, 847, 855, 859, 861, 862, 863, 865, 873, 875, 877, 878, 880, 882, 883, 885, 889, 895, 896, 897, 902, 904, 907, 909, 910, 911, 915, 916, 920, 922, 924, 927, 930, 931, 932, 933, 938, 939, 940, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 961, 965, 967, 974, 975, 977, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 987, 989, 990, 991, 992, 995, 996, 997, 998, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1083, 1084, 1089, 1090, 1092, 1093, 1095, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1152, 1153, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1176, 1177, 1180, 1181, 1183, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1200, 1203, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1215, 1216, 1219, 1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1230, 1233, 1235, 1236, 1238, 1239, 1243, 1244, 1245, 1246, 1251, 1252, 1253, 1254, 1259, 1260, 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1286, 1287, 1290, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1300, 1302, 1303, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1331, 1332, 1334, 1335, 1337, 1339, 1340, 1343, 1349, 1353, 1363, 1364, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1381, 1383, 1384, 1388, 1389, 1395, 1397, 1399, 1401, 1402, 1405, 1407, 1409, 1415, 1416, 1421, 1422, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1440, 1445, 1446, 1447, 1448, 1452, 1455, 1457, 1458, 1459, 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1479, 1482, 1483, 1485, 1488, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1500, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1513, 1515, 1517, 1519, 1522, 1525, 1526, 1528, 1529, 1531, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1556, 1557, 1560, 1561, 1565, 1566, 1568, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 1580, 1582, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1594, 1595, 1600, 1603, 1606, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1615, 1616, 1617, 1618, 1620, 1622, 1623, 1625, 1626, 1627, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643, 1645, 1648, 1652, 1653, 1654, 1655, 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1665, 1670, 1671, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1685, 1689, 1692, 1697, 1698, 1704, 1706, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1717, 1718, 1721, 1732, 1733, 1734, 1735, 1738, 1740, 1743, 1745, 1748, 1750, 1753, 1754, 1755, 1758, 1759, 1760, 1763, 1768, 1769, 1773, 1777, 1778, 1780, 1781, 1782, 1785, 1788, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1800, 1801, 1803, 1805, 1806, 1810, 1812

#### С 1944 г. по настоящее время

8, 12, 129, 160, 192, 200, 202, 212, 216, 217, 234, 240, 251, 274, 280, 281, 314, 380, 462, 522, 662, 665, 704, 715, 717, 956, 1085, 1087, 1091, 1094, 1096, 1141, 1142, 1172, 1173, 1250, 1256, 1257, 1281, 1291, 1292, 1322, 1336, 1389, 1518, 1646, 1729, 1735, 1737, 1738, 1746, 1788

#### 20 в. (памятники выдающимся деятелям и событиям)

37, 40, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 62, 68, 78, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 114, 115, 116, 121, 127, 128, 129, 130, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 165, 167, 171, 177, 197, 223, 243, 250, 253, 256, 258, 262, 295, 323, 334, 354, 375, 383, 453, 464, 481, 503, 509, 513, 517, 537, 540, 555, 576, 607, 617, 622, 625, 633, 639, 659, 667, 722, 744, 755, 768, 797, 815, 818, 823, 834, 848, 849, 867, 876, 888, 890, 891, 893, 908, 919, 923, 943, 945, 952, 962, 963, 964, 994, 1009, 1035, 1082, 1086, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1148, 1151, 1202, 1231,

1240, 1262, 1263, 1284, 1298, 1307, 1312, 1313, 1320, 1329, 1341, 1352, 1362, 1366, 1377, 1378, 1379, 1380, 1390, 1392, 1396, 1408, 1449, 1453, 1456, 1474, 1486, 1489, 1495, 1497, 1511, 1516, 1530, 1545, 1558, 1559, 1562, 1564, 1569, 1584, 1593, 1602, 1604, 1614, 1619, 1621, 1624, 1631, 1644, 1647, 1651, 1657, 1661, 1667, 1684, 1707, 1725, 1726, 1739, 1744, 1761, 1764, 1765, 1770, 1771, 1780, 1789, 1807

#### ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА

##### 15 в.

143, 972

##### 16 в.

444, 628, 972, 1373, 1628

##### 17 в.

228, 252, 338, 364, 454, 630, 756, 868, 986, 1155, 1213, 1285, 1359, 1385, 1630, 1634, 1722

##### 18 в.

117, 124, 125, 145, 307, 389, 402, 418, 445, 449, 452, 457, 525, 527, 533, 534, 573, 587, 601, 608, 619, 634, 641, 652, 655, 680, 696, 700, 712, 721, 745, 752, 762, 833, 860, 864, 866, 870, 874, 894, 942, 943, 960, 972, 973, 993, 1003, 1023, 1155, 1184, 1232, 1301, 1321, 1338, 1344, 1345, 1346, 1360, 1385, 1393, 1400, 1404, 1412, 1414, 1417, 1420, 1462, 1476, 1481, 1555, 1597, 1630, 1634, 1664, 1688, 1719, 1722, 1730, 1776, 1784, 1790

##### 18—19 вв.

195, 287, 359, 946

##### 19 в.

10, 11а, 17а, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 56, 70, 174, 181, 184, 185, 198, 238, 255, 286, 304, 310, 326, 329, 335, 340, 349, 386, 397, 433, 466, 470, 493, 498, 504, 515, 519, 520, 523, 524, 560, 564, 575, 577, 580, 590, 592, 593, 618, 657, 670, 673, 697, 707, 728, 734, 746, 754, 762, 769, 774, 790, 793, 800, 801, 808, 809, 813, 814, 852, 868, 869, 871, 886, 892, 899, 900, 901, 917, 925, 929, 947, 948, 970, 971, 976, 980, 988, 1021, 1033, 1063, 1106, 1121, 1122, 1126, 1133, 1137, 1222, 1241, 1247, 1248, 1261, 1301, 1338, 1342, 1344, 1387, 1417, 1418, 1426, 1429, 1431, 1433, 1439, 1444, 1451, 1461, 1487, 1490, 1499, 1502, 1508, 1523, 1533, 1534, 1535, 1536, 1550, 1563, 1567, 1570, 1586, 1597, 1605, 1633, 1666, 1668, 1669, 1674, 1686, 1696, 1703, 1752, 1757, 1772, 1775, 1776, 1795

##### 19—20 вв.

27, 227, 332, 432, 668, 978, 1184, 1354, 1696

##### 20 в.

1, 2, 3а, 11а, 11д, 12, 13, 17а, 18, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 55, 64, 65, 77, 80, 94, 100, 103, 150, 203, 258, 275, 301, 355, 383, 450, 530, 638, 694, 701, 739, 766, 785, 836, 850, 856, 857, 903, 966, 968, 969, 973, 978, 1001, 1040, 1050, 1068, 1081, 1150, 1168, 1218, 1272, 1274, 1354, 1355, 1357, 1358, 1364, 1383, 1424, 1450, 1474, 1475, 1499, 1503, 1527, 1530, 1546, 1591, 1599, 1609, 1642, 1649, 1676, 1682, 1691, 1696, 1736



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	5
Введение . . . . .	9
Брест . . . . .	31
Барановичский район . . . . .	80
Берёзовский район . . . . .	111
Брестский район . . . . .	130
Ганцевичский район . . . . .	151
Дрогичинский район . . . . .	159
Жабинковский район . . . . .	177
Ивановский район . . . . .	188
Ивацевичский район . . . . .	200
Каменецкий район . . . . .	217
Кобринский район . . . . .	242
Лунинецкий район . . . . .	265
Ляховичский район . . . . .	279
Малоритский район . . . . .	293
Пинский район . . . . .	307
Пружанский район . . . . .	349
Столинский район . . . . .	378
Указатели	
географический . . . . .	399
именной . . . . .	408
систематический . . . . .	415
хронологический . . . . .	419



**СОТРУДНИКИ СЕКТОРА «СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ»  
ИНСТИТУТА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРА АН БССР,  
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ИЗДАНИИ ТОМА**

**Зав. сектором:** член-корреспондент АН БССР, доктор исторических наук С. В. Марцелев (до 1977 г. — член-корреспондент АН БССР, доктор искусствоведения В. И. Нефёд).

**Ст. научные сотрудники:** кандидаты исторических наук М. Б. Ботвинник, В. Д. Будько, А. И. Дулебо, В. Б. Короткевич, Э. М. Савицкий, А. Г. Щербатов; кандидаты архитектуры Т. В. Габрусь, Т. И. Чернявская, Ю. А. Якимович; кандидаты искусствоведения Г. И. Барышев, А. Н. Кулагин, Л. Г. Лапцевич, В. И. Прокopcов, О. В. Терещатова, М. М. Яницкая; кандидат филологических наук И. Ф. Кудрявцев.

**Мл. научные сотрудники:** В. В. Алисейчик, С. Г. Багласов, О. Н. Баскова, В. В. Бенько, Э. И. Ветер, В. В. Виталева, И. М. Готовчиц, Г. Н. Ермоленко, Н. В. Кирейшин, Г. Ф. Кобля, М. Н. Козловская, М. К. Кошелев, Т. С. Кухарева, В. Н. Ладис, А. П. Лапковская, А. А. Матвеев, А. А. Митянин, В. В. Николаев, Е. Ю. Петросова, С. Ф. Самбук, В. Н. Удальцов, Т. Р. Чуракова, А. С. Шамрук, В. Л. Шатила, Л. И. Шейко.

**Лаборанты:** Т. В. Басалыго, В. А. Бодаков, Н. И. Петрович, Г. Ф. Романов, Л. Н. Ридкина; художники С. М. Андрейчик, Н. П. Воробьева, Н. С. Лихторович.

**СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
ИМЕНИ ПЕТРУСЯ БРОВКИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ  
В ПОДГОТОВКЕ И ИЗДАНИИ ТОМА**

Зав. редакцией С. П. Самуэль

Ст. научные редакторы: Е. К. Знак, Л. В. Календа, Н. А. Русак

Научные редакторы: С. В. Курач, Л. И. Павлович, Л. А. Судник, Н. А. Ясинская  
Редактор Г. И. Дайлидова

Младший редактор М. К. Ходыко

Библиограф М. А. Мовзон

Карты выполнили картографы: ст. научный редактор Г. Г. Шикунова, научный редактор Т. И. Ништ, чертёжницы: М. А. Михалкевич, Н. Е. Онушко, Л. А. Пантелеева, М. А. Попкович.



Справочное издание

## **СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ**

### **Брестская область**

В томе помещено 20 карт, 1027 иллюстраций, из них 228 цветных.

Оформление и художественное конструирование В. Н. Якунина

Художественный редактор А. И. Полуян

Технический редактор М. И. Гриневич

Корректоры: В. И. Богданович, Н. А. Денисова, Л. С. Мельник, Т. Е. Радевич, Л. В. Сидорова, Л. В. Сулягина, А. А. Федосеева.

ИБ № 89

Сдано в набор 20.04.88. Подписано в печать 28.11.89. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага высокохудож. Гарнитура об. новая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,52. Усл. кр.-отт. 218,4. Уч.-изд. л. 66,41. Тираж 25 000 экз. Зак. 7. Цена 6 р. 70 к.

Издательство «Белорусская Советская Энциклопедия» имени Петруся Бровки Государственного комитета Белорусской ССР по печати. 220600, Минск, ул. Ф. Скорины, 15а.

Набрано на Минском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате МППО имени Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.

Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, ул. Корженевского, 20.



В 1984 — 88 гг. издательство «Белорусская Советская Энциклопедия»

имени Петруся Бровки выпустило

«Свод памятников истории и культуры Белоруссии»

на белорусском языке в 7 томах (8 книгах).

1. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць. Минск, 1984; 55,18 уч.-изд. листа. 19 карт, 1015 иллюстраций, из них 199 цветных.
2. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. Минск, 1985; 78,21 уч.-изд. листа. 24 карты, 1034 иллюстрации, из них 205 цветных.
3. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. Минск, 1985; 60,1 уч.-изд. листа. 23 карты, 829 иллюстраций, из них 231 цветная.
4. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. Минск, 1986; 55,97 уч.-изд. листа. 19 карт, 981 иллюстрация, из них 190 цветных.
5. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Магілёўская вобласць. Минск, 1986; 63, 59 уч.-изд. листа, 22 карты, 936 иллюстраций, из них 171 цветная.
6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кніга 1. Минск, 1987; 42, 43 уч.-изд. листа. 11 карт, 655 иллюстраций, из них 126 цветных.
7. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кніга 2. Минск, 1987; 48, 67 уч.-изд. листа, 12 карт, 692 иллюстрации, из них 144 цветные.
8. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінск. Минск, 1988; 53, 35 уч.-изд. листа, 1 карта, 675 иллюстраций, из них 154 цветные.

Всего в издании 457,5 уч.-изд. листа, 131 карта, 6817 иллюстраций, из них цветных 1420.

Издательство приступило к выпуску «Свода памятников истории и культуры Белоруссии» на русском языке.




4800  
981849/10.2













6. 2. 10. 12.